



***G r a d i v o***

***za 30. sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,***

***ki bo v ČETRTEK, 8. julija 2010, ob 18.00 uri***

***v sejni sobi Občine Vrhnika***

Številka: 900-23/2010 (1-02)  
Datum: 22. 6. 2010

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vrhnika (NČ, št. 365/09) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (UPB 2 – Naš časopis, št. 354/2008)

## **SK L I C U J E M**

30. sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v

**ČETRTEK, 8. julija 2010, ob 18. uri**  
**v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1** (kletna etaža – vhod zadaj)

z naslednjim

### **D N E V N I M   R E D O M :**

1. Pregled in potrditev zapisnika 29. seje Občinskega sveta z dne 8. 6. 2010
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
3. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010
4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika
5. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center (območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7 – IUUV)
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika – Verd (območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1 – LIKO)
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika – Sinja Gorica (za območje urejanja V3P/2, morfološka enota 6E/2)
10. Urbanistična presoja za večstanovanjski objekt na lokaciji Raskovec 31, Vrhnika
11. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika
12. Premoženjsko pravne zadeve
  - a) Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna
  - b) Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica
  - c) Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika
  - d) Pridobitev statusa grajenega javnega dobra
13. Ustekleničenje vode na Vrhniki
14. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v občini Vrhnika
15. Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2009
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
17. Predlog za donacijo sredstev namesto odškodnine na podlagi 2. odst. 72. člena Zakona o denacionalizaciji – sklenitev izvensodne poravnave
18. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo 1

**Ž U P A N**  
**OBČINE VRHNIKA**  
dr. Marjan Rihar, l.r.

#### VABLJENI:

1. Člani Občinskega sveta
2. Predsednik Nadzornega odbora, Milan Jerman
3. Zunanji poročevalci:
  - k točki 4 in 16: Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika
  - k točki 14: Stanislav Bele, mag., vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva
  - k točki 13, 14 in 15: Stojan Jakin, direktor JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
4. Predstavniki občinske uprave:
  - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
  - Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance
  - mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
  - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
  - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
5. Načelnica Upravne enote Vrhnika, Gabrijela Mlinar
6. Dopisništvo RTV Slovenija, Barbara Renčof
7. Ljubljanska redakcija DELO, Ljubljana, Katja Žižek
8. Časopis Dnevnik, Vanja Alič, Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana
9. Radio Slovenija, Val 202, Filip Šemrl
10. Uredništvo Naš časopis, Simon Seljak
11. Radio 1 - Orion
12. Radio 94
13. Center za informiranje Vrhnika

#### V VEDNOST:

1. Predsednikom krajevnih skupnosti
2. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Občina Borovnica
4. Občina Log-Dragomer
5. OO SDS Vrhnika
6. OO LDS Vrhnika
7. OO De SuS Vrhnika
8. OO SNS Vrhnika
9. OO SD Vrhnika
10. OO SLS Vrhnika

*Gradivo za sejo Občinskega sveta je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika:*

*[http:// www.vrhnika.si /Občinski svet/Seje občinskega sveta/Gradiva za seje/Gradivo za 30.redno sejo.](http://www.vrhnika.si/Občinski_svet/Seje_občinskega_sveta/Gradiva_za_seje/Gradivo_za_30.redno_sejo)*



Številka: 900-20/2010 (1-02)

Datum: 18.6.2010

1

## **Z A P I S N I K**

**29. seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v torek, 8.6.2010 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.**

### **PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:**

1. Irena Oblak (LDS)
2. Edin Behrić (LDS)
3. Igor Novljan (LDS)
4. Janko Skodlar (LDS)
5. Vera Jesenovec (LDS)
6. Richard Beuermann (LDS)
7. Pavel Caserman (SDS)
8. Robert Malovrh (SDS)
9. Daniel Cukjati (SDS)
10. Karmen Grom (SDS)
11. Vlado Petek (SDS)
12. Alojz Kos (SD)
13. Janez Kikelj (SD)
14. Vincencij Tomšič (SLS)
15. mag. Marko Čepon (SLS)
16. Jurij Zimšek (N.Si)
17. Vinko Keršmanc (N.Si)
18. Franc Mišič (SNS)
19. Leon Marjan Možina (DeSUS)

### **OPRAVIČENA:**

1. Živa Živković (SD)

### **OSTALI PRISOTNI:**

1. Dr. Marjan Rihar, župan Občine Vrhnika
2. Predstavniki občinske uprave:
  - Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave
  - mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
  - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
  - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
  - Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance
  - Milivoj Kalanj, programer aplikacij V
  - Viktor Razdrh, oddelek za splošne zadeve
3. Ostali prisotni:
  - Stanislav Bele, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva
  - Stojan Jakin, direktor JP KPV d.o.o.
  - Boštjan Koprivec, direktor ZIC

Župan dr. Marjan Rihar je na začetku seje pozdravil vse navzoče ter opravičil svetnico Živo Živković, ki je sporočila svojo odsotnost. Župan je nato predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 6. točka z naslovom: Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o

prometni ureditvi in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika, namesto nje pa se na 6. mesto umesti nova točka z naslovom: Investicijski program Verd kanalizacija (1. faza).

Člani občinskega sveta niso imeli pripomb na županov predlog.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

***Kot 6. po vrstnem redu se obravnava točka z naslovom: Investicijski program Verd kanalizacija (1. faza).***

Glasovanje  
Navzočih: 18  
ZA:18

Sklep je bil sprejet.

V nadaljevanju je župan predlagal, da se točke 3, 4 in 5 zaradi manjših sprememb in uskladitve z zakonom sprejemajo po skrajšanem postopku.

Razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

***Predlaga se, da se točke z naslovi: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška Vrhnika, Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika sprejmejo po skrajšanem postopku.***

Glasovanje  
Navzočih: 18  
ZA:18

Sklep je bil sprejet.

Župan je tudi za 7 točko z naslovom Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika predlagal, da se sprejme po skrajšanem postopku.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

***Točka: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika se sprejme po skrajšanem postopku.***

Glasovanje  
Navzočih: 19  
ZA:18

Sklep je bil sprejet.

Nato pa je župan predlagal potrditev celotnega

#### **DNEVNEGA REDA:**

1. *Pregled in potrditev:*
  - a) *zapisnika 28. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 15. 4. 2010*
  - b) *zapisnika nadaljevanja 28. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 20. 4. 2010*
  - c) *poročila o glasovanju s 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika*
2. *Pobude in vprašanja članov občinskega sveta*
3. *Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku*
4. *Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja – sprejem po skrajšanem postopku*
5. *Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku*
6. *Investicijski program Verd kanalizacija (1. faza)*
7. *Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku*
8. *Predlog spremembe cene za storitve vezano na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave v Občini Vrhnika*
9. *Predlog Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2011-2015*
10. *Osnutek Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v Občini Vrhnika*
11. *Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis*
12. *Predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vrhnika*
13. *Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo 1*

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:18

PROTI: 1

Dnevni red je bil sprejet.

#### **1. Pregled in potrditev:**

- a) *zapisnika 28. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 15. 4. 2010*
- b) *zapisnika nadaljevanja 28. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 20. 4. 2010*
- c) *poročila o glasovanju s 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika*

a) *zapisnika 28. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 15. 4. 2010*

b) *zapisnika nadaljevanja 28. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 20. 4. 2010*

Na zapisnika ni bilo pripomb. Prav tako ni bilo razprave.

V sprejem je bil predlagan naslednji

#### **S K L E P:**

***Potrdi se zapisnik 28. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 15. 4. 2010 in zapisnik o nadaljevanju 28. seje z dne 20.4.2010.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

**c) poročila o glasovanju s 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika**

Na poročilo ni bilo pripomb, prav tako ni bilo razprave.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

**Potrdi se poročilo o glasovanju s 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika.**

Glasovanje  
Navzočih: 19  
ZA:18

Sklep je bil sprejet

**2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta**

Župan je na začetku točke dal možnost, da lahko svetniki zahtevajo dopolnitve podanih odgovorov.

**Franc Mišič (iz magnetograma)**

Jaz v glavnem na svoje vprašanje oz. pobudo, ki sem jo podal za stekleničenje vode nisem zadovoljen, tako da v bistvu bi dal vseeno pobudo. Še vedno vztrajam na pobudi in bi dal pobudo, da se občinski svet o tem odloči, ali gremo v to zadevo ali ne ali umakniti to vprašanje z dnevnega reda.«

Župan je vprašal, ali je to predlog, da se na naslednji seji opravi razprava o predmetni zadevi in g. Mišič je to potrdil.

**mag. Marko Čepon (iz magnetograma)**

»Glede na vprašanje v povezavi z namestitvijo ekoloških otokov bi vprašal samo v zvezi z navedbo v zadnjem odstavku namreč, če smem prebrati: »Ob tej priliki vas naprošamo, da obvestite predsednike krajevnih skupnosti, da pristopijo k iskanju primernih lokacij za postavitev ekoloških otokov v sodelovanju z Komunalnim podjetjem Vrhnika.«, če skrajšam. Kdo je zdaj tu mišljen? Ne vem. Ali mene vikajo ali je to naslovljeno na vse svetnike ali na koga, kdo naj zdaj vzpostavi ta stik z predsedniki krajevnih skupnosti?«

Pojasnjeno je bilo, da je bil dopis mišljen za občinsko upravo in ne za občinski svet.

Nove pobude in vprašanja so postavili

**POUBDA**

**Janko Skodlar (iz magnetograma)**

»Že drugič zapored, kot razumem, je iz dnevnega reda šla točka glede prometne ureditve in uvedba časovno omejenega parkiranje na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika. Resno mislim, da je to poigravanje s pobudo tistih ljudi, ki so tam dajali prošnjo za to Občini Vrhnika, da se tam zadevo uredi in to je nevzdržno. Že drugič zapored! Ne vemo, zakaj umikate točko z dnevnega reda. In to ni pošteno do predlagateljev, do obnašanja Občine Vrhnika v tem primeru in vseh svetnikov, ki so v preteklosti sprejeli zazidalni načrt na Vrtnariji tak kot je, s pomanjkanjem parkirnih površin in jih danes še vedno ni zagotovljeno. In dalje se sprenevedamo, na pobudi tistih ljudi, ki želijo te spremembe in to ureditev in mi umikamo točko. Aprila meseca lansko leto so začeli postopki. Informacija, ki so jo dobili na občinski upravi, je bila porazna, izgubila se je vloga občinski upravi, naslovili so prošnjo za pomoč,

potem ko niso dosegli ničesar na predsednika Odbora za prostor in ko smo se zavzeli za to zadevo, se umika točka brez obrazložitve. Skrajno neodgovorno do tistih, ki želijo reševati težavo in nasprotovati takim, samo zato, da smo proti in umikati točko, mislim, da je to neodgovorno. »

Župan je podal naslednji odgovor

»Jaz imam v skladu s poslovnikom pravico umakniti točko brez obrazložitve, ampak ni problem obrazložitev točke. Točka je bila pripravljena, vidite, da je v gradivu, vendar vmes se je pojavila še ena zadeva, ki tudi spada v to Odredbo o prometni ureditvi v Občini Vrhnika. Gre za otvoritev oz. odprtje novih parkirnih prostorov pri zdravstvenem domu, vendar vloga je prišla tako rekoč šele danes, kakšne in v kakšni, katera, koliko in na katerih površinah naj bi ti parkirni prostori bili in na naslednji seji bomo to zadevo v eni odredbi sprejeli, da ne bodo dvakrat odpirali te odredbe. Kar se tiče pa parkiranja, moram povedati, da v tem pomladanskem času je bilo na Vrtnariji odprtih, ne vem, 40 do 50, tako na približno rečem, dodatnih parkirnih prostorov, tako da se je na tem tudi nekaj premaknilo. To je bil pa glavni razlog, da dvakrat ne obravnavamo iste odredbe na občinskem svetu. »

## **VPRAŠANJE**

***Pavel Caserman (iz magnetograma)***

Na 28. seji Občinskega sveta smo prvič obravnavali predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih površinah v Občini Vrhnika. Vsebinsko naj bi se spremenilo namembnost parkirišča v območju naselja Vrtnarija. Krajevna skupnost Vrhnika Breg je pred tem dobila pobudo, da bi se na zelenici pred lokalom Flamingo uredilo 7 novih parkirišč za lokale v poslovnem objektu Vrtnarije. Krajevna skupnost je to pobudo zavrnila. Na politični koordinaciji občinskega sveta smo iskali rešitve in predlagali:

- 1.) Občinska uprava naj ugotovi, koliko parkirnih mest so lastniki lokalov v poslovnem objektu Vrtnarija dolžni zagotoviti za potrebe njihovih strank,
- 2.) Občinska uprava naj ugotovi, katera parkirišča so zgrajena za potrebe stanovalcev in katera parkirišča so bila zgrajena za javno uporabo,
- 3.) Ugotovili smo, da obstaja konsenz glede sprememb parkirišč pred poslovnim objektom Vrtnarije v modro cono, če se v okviru istega zazidalnega načrta zgradi enako št. parkirnih mest, ki bi bila namenjena stanovalcem Vrtnarije.
- 4.) Občinska uprava naj ugotovi lastništvo parkirišč, ki so bila zgrajena v okviru zazidalnega načrta Vrtnarije2 - za območje dopolnilne blokovne gradnje in širitve parkirnih površin.

V gradivu za 29. sejo Občinskega sveta smo zopet dobili isti predlog za spremembo režima parkiranja za 20 parkirnih mest v modro cono brez odgovorov ali je rešitev, ki smo jih definirali na politični koordinaciji. Pred odločanjem o tem predlogu pričakujem, da občinska uprava razjasni vprašanja, ki smo jih definirali na politični koordinaciji. Poleg tega pa še predlagam, da nam za lažjo odločitev predložite še naslednja gradiva: Poročilo o realizaciji Odloka o zazidalnem načrtu Vrtnarija 2 za območje dopolnilne blokovne gradnje in širitve parkirnih površin, drugič: pojasnilo glede lastništva omenjenih parkirišč ob naselju Vrtnarija, ki so bila zgrajena v okviru tega odloka, tretjič: pojasnilo glede lastništva zemljišča, na katerih so zgrajena parkirišča ob naselju Vrtnarija, ki so bila zgrajena v okviru tega odloka, četrtič: podatek o št. parkirišč, ki so bila zgrajena za potrebe lokalov v poslovnem objektu Vrtnarija, petič: pojasnilo ali št. parkirnih mest za stanovalce v naselju zadostuje zahtevam odloka in gradbenim normativom. Interes za reševanje omenjenega problema je izkazalo več stanovalcev Vrtnarije, s katerimi sem vzpostavil stik, obrtniki z samo vlogo, potem stanovanjska zadruga, tudi ona je pripravljena, da se te stvari uredi, ker tudi ona smatra, da so to neurejene stvari in tudi krajevna skupnost Vrhnika-Breg, ker to je pač naš problem, tudi to je naš problem in smo dolžni, da sodelujemo pri reševanju tega problema. Mogoče samo toliko povem, lahko da jaz nimam pravih podatkov, vendar saj jaz sem še po odloku in po karti, ugotovil, da če upoštevamo minimalne standarde, to se pravi 1,3 parkirnega mesta na stanovanjsko enoto, manjka ca 17 parkirnih mest za obstoječe stanovalce, če gremo v normative 1,5, je tam čez 40, 40, 45. Jaz ugotavljam, da ni bilo nobenega parkirnega mesta

bilo zgrajenega za poslovni objekt, za vse to lokale, ki tukaj noter delujejo. Kako so potem tekla lastniška razmerja, izdaja gradbenih dovoljenj, izdaja lokacijskih, uporabnih dovoljenj, to jaz ne vem. Zato bi prosil, da te podatke dobimo na mizo, potem se bomo pa mi okoli tega lahko odločil, če bo ta stvar jasna na mizi.

Župan je povedal, da se bo zadeva upoštevala pri pripravi gradiva za točko, ki je bila umaknjena iz dnevnega reda.

#### **VPRAŠANJE**

**Edin Behrič (iz magnetograma)**

»Mene zanima, koliko je bilo otrok zavrženih pri tem zadnjem aprilskem sprejemu otrok v vrtec.«

Odgovor sta podala mag. Matej Černetič in župan dr. Marjan Rihar. Povedala sta, da točno število še ni znano, vsekakor pa zadeva ni tako pereča kot je bila leta poprej.

#### **VPRAŠANJE**

**Franč Mišič (iz magnetograma)**

»Mene pa zanima, neke neuradne informacije, ki sem jih dobil, če se res na Komunalnem podjetju odpira novo delovno mestu na segmentu voda, kajti lansko leto smo imeli na tem področju neko izgubo in smo morali zaradi tega podražiti položnice oz. vodo in je bila precej razburljiva razprava glede tega. Smo imeli dve seji zaradi tega in me zanima ali je to res, da se odpira še eno delovno mesto zdaj na tem področju.«

Župan dr. Marjan Rihar je povedal, da bodo zadevo preverili.

#### **VPRAŠANJE**

**Richard Beuermann (iz magnetograma)**

»Pred par dnevi sem bil zelo presenečen, ker sem ujel eno informacijo, da se ponovno razmišlja o gradnji upravnega centra na tistem prostoru, ki smo ga prvič zastavili, pa potem predstavili itn. Zanima me, če je res kaj na tem in kakšni so za to argumenti, če so.«

Odgovor je podal župan, dr. Marjan Rihar:

»Jaz bi zdaj težko rekel, kakšni so argumenti, kakšni niso. Dejstvo je, da raziskujemo to področje tukaj, kjer je bil pred enim letom sprejet na tem občinskem svetu nek sklep, da se gre v izgradnjo upravnega centra in da se gre v intenzivno preveritev sposobnosti tega prostora. Ugotavljamo, da ta prostor ni najbolj sposoben glede ščitenja po novi zakonodaji naravne in kulturne dediščine, arhitekture ipd. in seveda v tem kontekstu se razmišlja tudi o drugih rešitvah. Prav na hitro v te druge rešitve ne bomo šli, razmišljalo se je pa, kajti to, da ostane upravni center oz. da se zgradi neka stavba, ki združuje vse upravne organe na Vrhniki je en izmed glavnih interesov naše občine, ker to posledično pomeni, da Vrhnika ostaja upravno središče. Možnosti so odprte, moram pa dobiti še nekaj informacij, ki pritekajo tedensko ali je na tem prostoru to možno izvesti ali ni možno.

### **3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku**

Poročevalec k točki je bil mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, ki je povedal, da se je v letu 2009 spremenil Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zakon v določbah na novo opredeljuje število članov sveta zavoda. Poleg uskladitve odloka z zakonom, so se na predlog šole dodali še drugi manjši popravki.

Vprašanja so postavili: Igor Novljan, Irena Oblak, mag. Marko Čepon, Janez Kikelj.

Razpravljal je Franc Mišič.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**SKLEP:**

***Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika.***

Glasovanje

Navzočih: 18

ZA:16

Sklep je bil sprejet.

**4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja – sprejem po skrajšanem postopku**

Poročevalec k točki je bil mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo, ki je povedal, da je sprejem spremembe odloka predvsem njegova uskladitev odloka z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Vprašanj ni bilo. Razpravljala sta Igor Novljan in Vera Jesenovec.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**SKLEP:**

***Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:14

Sklep je bil sprejet.

**5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku**

Poročevalec k točki je bil mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo. Povedal je, da gre tudi pri tej točki za uskladitev odloka z zakonom.

Vprašanj ni bilo. Razpravljala je Irena Oblak.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**SKLEP:**

***Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vrhnika.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:16

Sklep je bil sprejet.

## **6. Investicijski program Verd kanalizacija (1. faza)**

Poročevalka k točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo, ki povedala, da je Občinski svet občine Vrhnika na 28. seji potrdil in sprejel Investicijski program za projekt Verd kanalizacija (1 faza), ki ga je izdelal Realprojekt d.o.o.. V IP-ju je bilo predvideno, da se financiranje zagotavlja v skladu s sprejetim proračunom 2010 in sicer v skupnem znesku 1.137.993,56 EUR. V skladu z Zakonom o financiranju občin ima Občina Vrhnika možnost koriščenja deleža sredstev občin za sofinanciranje investicij. Delež, ki v letu 2010 pripada Občini Vrhnika je v znesku 243.401,00 EUR in je odloženo, da se bo izkoristil na investiciji Verd kanalizacija (1. faza).

Vprašanja sta postavila Vlado Petek in Franc Mišič.

Razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

### **SKLEP**

- 1. Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje investicijski program za projekt: Verd kanalizacija (1. faza), ki ga je izdelal Realprojekt d.o.o..**
- 2. Vrednost investicije po stalnih in tekočih cenah znaša 1.137.993,56 € in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1.1.2010 do 31.12.2010.**
- 3. Vire za financiranje zagotavlja v skladu s sprejetim proračunom Občina Vrhnika v znesku 894.592,56 € in Državni proračun v znesku 243.401,00 € v letu 2010.**

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:18

Sklep je bil sprejet.

## **7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku**

Poročevalka k točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo, ki je povedala, da so bila z zadnjo spremembo Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika določena območja izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Vrhnika. Poleg območja javnega vodovoda, sta bili opredeljeni tudi območji dveh vodovodov v zasebni lasti in sicer gre za območji vodovodov Ligojna in Podlipa – Smrečje. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo določa, da morajo občine zagotoviti, da so zahteve tega pravilnika v zvezi z oskrbo s pitno vodo izpolnjene najpozneje do 31.12.2015 na vseh obstoječih poselitvenih območjih z manj kot 15.000 prebivalci.

V zvezi z ureditvijo statusa in upravljanja zasebnih vodovodov je bil dne 03.05.2010 sestanek na Občini Vrhnika, na katerem so bili prisotni predsednika KS Ligojna in KS Podlipa – Smrečje, predstavniki Občine Vrhnika in predstavniki JP KPV d.o.o. kot izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo za javni vodovod Občine Vrhnika. Predstavnikom obeh krajevnih skupnosti je bila posredovana izjava, s katero se bo Krajevna skupnost zavezala k ravnanju skladno s pravilnikom in na podlagi katere se spreminja Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika. Izjava bo posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor in bo osnova za prenos odgovornosti zakonitega ravnanja pri oskrbi s pitno vodo. Na sestanku je bil sprejet dogovor, da bo izjava s strani obeh krajevnih skupnosti podpisana do seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, na kateri se bo obravnavala sprememba odloka. S strani KS Podlipa-Smrečje smo podpisano izjavo že prejeli, KS Ligojna pa bo svojo odločitev še sporočila.

Vprašanje je postavil mag. Marko Čepon. Razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

***Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

**8. Predlog spremembe cene za storitve vezano na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave v Občini Vrhnika**

Poročevalca k točki sta bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo in Stojan Jakin, direktor JP KPV d.o.o.

Povedano je bilo, da je JP KPV d.o.o. v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva pripravil nov izračun cene storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN.

Tina Kobal je pojasnila, da občina ne razpolaga s čistilno napravo, na katero bi predajali blato iz greznic in MKČN, zato v tem trenutku ni stroškov, ki bi predstavljali stroške javne infrastrukture. Povedano je še bilo, da se cene stroškov odvoza blata iz greznic in MKČN obračunajo na m<sup>3</sup> prevzetega blata. V rednem terminu praznjenja znaša cena za m<sup>3</sup> 17,25 EUR, v primeru intervencije pa 25,87 EUR. Posledično pa pri tem nastanejo še stroški obratovalnega monitoringa MKČN, stroški ravnanja z blatom in stroški okoljske dajatve odpadnih voda.

Vprašanje je postavil Igor Novljan. Razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

***Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje Predlog spremembe cene za storitve vezano na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave v Občini Vrhnika, ki so razvidne iz tabele št. 1 »Predlog nove cene«.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

**9. Predlog Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2011-2015**

Uvodni poročevalec k točki je bil Viktor Razdrh, ki je povedal, da je občinski svet na 28. seji dne 20.4.2010 obravnaval osnutek Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in

požarnega varstva za obdobje 2011-2015 in ga brez pripomb sprejel ter ga posredoval v javno obravnavo do 15.5.2010. V času javne obravnave ni bilo podanih nobenih pripomb.

Vprašanja so postavili: Franc Mišič, Karmen Grom, Vinko Keršmanc in mag. Marko Čepon.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**SKLEP:**

***Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva za obdobje 2011-2015.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

**10. Osnutek Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v Občini Vrhnika**

Poročevalci k točki so bili Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, Stanislav Bele, mag., vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva in Stojan Jakin, direktor JP KPV, d.o.o..

S strani poročevalcev je bilo povedano, da se na območju občine Vrhnika na javnih površinah pojavlja vse več zapuščenih vozil. Zadevo delno že rešujeta Zakon o varnosti cestnega prometa in Pravilnik o ravnanju z zapuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti in materiali, ki pa ne zadošča več dejanskemu stanju. V ta namen se je pripravil nov odlok, ki konkretnije ureja to področje. Predlaga se, da se osnutek prekvalificira v predloga in se ga posreduje v javno obravnavo do 23.6.2010.

Vprašanja so postavili: Franc Mišič, Karmen Grom, Vinko Keršmanc in mag. Marko Čepon.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**SKLEP:**

***Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Osnutek Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v Občini Vrhnika, ga prekvalificira v predlog in posreduje v javno obravnavo do vključno 23.6.2010.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

**11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis**

Poročevalca k točki sta bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave in Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem.

Glavani cilj sprejema spremembe odloka je formalna uskladitev le tega z dejanskim stanjem tj. z uvrstitvijo Občine Log – Dragomer v odlok. Z navedenim odlokom bi se rešili vprašanj o pravicah in obveznostih glede števila izvodov za posamezno občino, glede načina financiranja in načina poročanja ter s tem uredili medsebojna razmerja me občinami in

izdajatelji ter zmanjšale nekatere administrativne ovire pri imenovanju urednika Našega časopisa.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, ga prekvalificira v predlog in posreduje v javno obravnavo do vključno 23.6.2010.**

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

**12. Predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vrhnika**

Poročevalka k točki je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, ki je povedala, da Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lahko lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v Občinskem svetu in samo organizatorjem volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10%. Na podlagi zakonskih izhodišč pa se določijo tudi povrnjeni stroški volilne kampanje.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Sklep o delnem povračilu volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vrhnika.**

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

**13. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo 1**

Poročevalka k točki je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, ki je povedala, da 95. člen Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika določa, da po vsaki spremembi ali dopolnitvi odloka ali drugega splošnega pravnega akta, strokovna služba občinske uprave pripravi uradno prečiščeno besedilo. Glavni cilj sprejetja je, da je odlok ali drugi splošni pravni akt, dopolnjen z vsemi spremembami oz. dopolnitvami, občanom dosegljiv v celoti.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

***Občinski svet Občine Vrhnika potrdi uradno prečiščeno besedilo 1 Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vrhnika v predlaganem besedilu in se ga objavi v Našem časopisu in na spletnih straneh Občine Vrhnika.***

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA:19

Sklep je bil sprejet.

Zapisala:  
Sandra Skvarča

Župan  
**dr. Marjan Rihar**

# 2

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <p><b>POBUDE IN VPRAŠANJA<br/>ČLANOV OBČINSKEGA SVETA</b></p> |
|---------------------------------------------------------------|

**Odgovor na svetniško vprašanje na 29. seji Občinskega sveta Občine Vrhnika**  
**Pavel Caserman je podal sledeča pisna vprašanja in pobudo:**

1. Poročilo o realizaciji Odloka o ZN Vrtnarija.
2. Pojasnilo glede lastništva parkirišč na katerih so zgrajena parkirišča ob naselju Vrtnarija in so zgrajena v okviru Odloka o ZN Vrtnarija.
3. Podatek o št. parkirišč, ki so zgrajena za potrebe lokalov v poslovnem objektu Vrtnarija.
4. Pojasnilo ali število parkirnih mest za stanovalce Vrtnarije zadostuje zahtevam odloka in gradbenim normativom.

**Odgovor:**

V območju Vrtnarije 2 so vsa parkirišča bila zgrajena za potrebe stanovalcev naselja Vrtnarija in poslovnega objekta Vrtnarija. Iz Odloka o ZN Vrtnarija 2 ni razvidno, da bi bila katera od parkirišč posebno namenjena za javno uporabo, temveč so določena samo parkirišča za obiskovalce naselja (ki so lahko tudi stranke poslovnega objekta).

Določila odloka so sledeča:

- za stanovanjske objekte V1, V2, V3, V4 in V5 je predvidenih 272 parkirnih mest (1,43 PM na stanovanjsko enoto),
- za stanovanjski objekt V6 in obstoječi ter predvideni poslovni objekt na Vrtnariji je predvidenih 81 parkirnih mest (1,35PM na stanovanjsko enoto – vendar ni zagotovljenih nobenih parkirnih mest za zaposlene),
- da so za stanovanjska objekta V7 in V8 predvidena 104 parkirna mesta (1,43 PM na stanovanjsko enoto).

Ob načrtovanih 457 parkirnih mestih v naselju je bilo za obiskovalce in seveda tudi stranke poslovnega objekta načrtovanih 10% vseh parkirišč, to je 46.

Na celotnem območju Vrtnarije je realiziranih oz. zgrajenih parkirišč:

- za stanovanjske objekte V1, V2, V3, V4, V5, V6 in poslovni objekt 153 parkirnih mest;
- za stanovanjska objekta V7 in V8 pa vseh načrtovanih 104 parkirnih mest.

Od 257 realiziranih parkirnih mest jih je po odloku 10% namenjenih obiskovalcem in strankam, kar pomeni 26 parkirnih mest.

Iz navedenega sledi, da bi bilo za realizacijo zazidalnega načrta potrebno dograditi še minimalno 200 parkirnih mest, od tega 20 za obiskovalce in stranke poslovnega objekta. Odlok o zazidalnem načrtu ne zagotavlja oz. ni določil števila potrebnih parkirišč za zaposlene v poslovnem objektu. V izračunu pa tudi niso upoštevane obstoječe parkirne površine na območjih, ki so po zazidalnem načrtu namenjene zelenim površinam in otroškemu igrišču ter na ploščadi za poslovnim objektom. Po oceni je teh »nelegalnih« parkirišč na celotnem območju naselja Vrtnarija skupaj še cca. 40. Prav tako v izračunu niso upoštevane parkirne površine za naseljem Zlatica, kjer je možnost parkiranja za minimalno 80 avtomobilov. V neposredni okolici je torej še 120 parkirnih mest, ki so namenjeni za stanovalce, obiskovalce Vrtnarije, zaposlenim na tem območju in obiskovalcem lokalov. Možnost parkiranja cca. 12 avtomobilov pa je tudi na ploščadi za poslovnim objektom, ki je zaprta s potopnimi količki.

Poslovni objekt se nahaja v območju urejanja, ki se ureja z Odlokom o Zazidalnem načrtu Vrtnarija 2. V odloku o zazidalnem načrtu ni podanih posebnih določil koliko parkirnih mest mora biti zagotovljenih za potrebe strank ali za potrebe zaposlenih v poslovnem objektu. Prav tako ni določila o številu parkirnih mest, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti za nemoteno delo in bivanje, v Odloku o PUP za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica in tudi ne v Odloku o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika.

Ob ogledu lokacije parkirišč v dopoldanskem času, dne 14.6.2010, je bilo ugotovljeno, da je parkirišče, kjer je prostora za 70 parkirnih mest na jugozahodnem delu naselja Vrtnarija

zasedeno cca. 80% parkirnih mest. Ker so bila ostala parkirišča v naselju zasedena cca. 40%, makadamsko parkirišče za naseljem Zlatica pa popolnoma prazno, lahko zaključimo, da so bila zasedena parkirišča od stanovalcev in obiskovalcev v skupni zasedenosti 40%. Na parkirišču na jugozahodnem delu naselja Vrtnarija je bilo kot navedeno od 70 parkirnih mest, prostih 14 parkirnih mest in zasedenih 56, od tega približno polovico od zaposlenih v poslovnem objektu in objektov v neposredni okolici in njihovih obiskovalcev ter preostalo polovico od stanovalcev. Obstoječa bočna parkirišča med Tržaško cesto in poslovnim objektom so bila nezasedena.

Občinskemu svet so bili v preteklosti že posredovani zemljiškoknjižni izpiski, ki izkazujejo, da je večina zemljišč, kjer so obstoječa in predvidena parkirišča, v lasti Občine Vrhnika (prilagamo ortofoto posnetek območja z označenim lastništvom Občine Vrhnika). Po nadaljnjem poizvedovanju na zemljiški knjigi je bilo ugotovljeno, da je lastništvo na teh nepremičninah že dalj časa nespremenjeno. Za naseljem Vrtnarija, kjer so po zazidalnem načrtu predvideni še trije sklopi parkirišč, pa je v lasti Občine Vrhnika le del prvega sklopa, ki je deloma že realiziran, ter manjši del nerealiziranega tretjega in četrtega sklopa, preostalo zemljišče je v lasti fizičnih oseb (Keršmanc, Goltes, Pollak, Stupica, Lucmann).

Odgovor pripravili:

Simona Ogrič, Oddelek za okolje in komunalno

Aleksandra Rode Turšič, Oddelek za prostor

Grafični prikaz odgovora add.2. točka:



Prikaz zemljiškoknjižnega lastništva parcel v lasti Občine Vrhnika na območju naselja Vrtnarija in Zlatice (temnejša zemljišča)

## **VRSTA: VPRAŠANJE**

**VPRAŠANJE JE ZASTAVIL:** Edin Behrić, na 29. seji Občinskega sveta, dne 8. 6. 2010.

### **VSEBINA (iz magnetograma):**

Edin Behrić:

Hvala za besedo! Mene zanima, koliko je bilo otrok zavrženih pri tem zadnjem aprilskem sprejemu otrok v vrtec. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

G. Černetič, boste vi povedal!

mag. Matej Černetič:

Hvala za besedo! Jaz zdaj natančnih podatkov nimam, je pa to tako, da dokončnih podatkov še ni, zato ker nekaj so tisti prvi podatki, potem pa precej staršev vlogo zavrne, tako da dejansko še težko rečemo, koliko jih bo ostalo zunaj. Nekaj jih bo ostalo zunaj, ampak velik del pa bo sprejet. Jaz mislim, da bo precej bolje, kot prejšnje leto, ko je ostalo zelo veliko jih zunaj. Lahko pa potem pisno malo bolj natančne številke damo.

dr. Marjan Rihar:

Hvala lepa! Jaz imamo isto informacijo po ustnem pogovoru z ravnateljico kmalu po tistem, ko je bil ta seznam znan, tam je rekla, da dejansko stanje še zdaleč ni kritično, da bodo praktično vsi otroci bili sprejeti v vrtec, zaradi tega, ker je kar nekaj takih prijav, katerih starši naj otroke vpisali v vrtec kasneje, ne 1. septembrom, ampak tekom leta, tekom leta se pa tudi nekateri, ki se vpišejo s 1. septembrom, že izpišejo, tako da ona ne pričakuje tukaj kakšnih težav. Nadaljujemo. G. Mišič!

### **ODGOVOR:**

Na podlagi zasedanja Komisije za sprejem otrok v Vrtec Vrhnika je bil prvotno odklonjen vpis za 155 otrok. Od teh bo 71 na dan 1. 9. 2010 premladih za sprejem v vrtec – starši jih želijo vpisati kasneje, med letom.

Glede na to, da starši hkrati vpisujejo otroke tudi v druge vrtce in da si nekateri starši premislijo, prihaja v času do septembra do številnih odpovedi vpisa otrok, ki so na seznamu sprejetih. Tako bi bilo po stanju na dan 15. 6. 2010 od tistih, ki želijo vpis 1. septembra, odklonjenih le še 28 otrok. Ta številka se bo do septembra še zmanjšala.

Župnijski vrtec na Vrhniki, ki ima koncesijo, v letošnjem letu odpira dodatne oddelke in ima še nekaj prostih mest.

V primerjavi s prejšnjim letom, ko je po vseh dodatnih sprejemih ostalo septembra na čakalni listi še 170 otrok, bo torej število odklonjenih otrok letos bistveno nižje, saj je bil v tem času zgrajen novi vrtec (enota Žabica) za skoraj 200 otrok.

**ODGOVOR JE PRIPRAVIL:** Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

## **VRSTA: VPRAŠANJE**

**VPRAŠANJE JE POSTAVIL: G. Franc Mišič na 29. seji Občinskega sveta dne 08.06.2010**

### **VPRAŠANJE: (iz magnetograma)**

Franc Mišič:

Hvala še enkrat za besedo! Mene pa zanima, neke neuradne informacije, ki sem jih dobil, če se res na Komunalnem podjetju odpira novo delovno mesto na segmentu voda, kajti lansko leto smo imeli na tem področju neko izgubo in smo morali zaradi tega podražiti položnice oz. vodo in je bila precej razburljiva razprava glede tega. Smo imeli dve seji zaradi tega in me zanima ali je to res, da se odpira še eno delovno mesto zdaj na tem področju. To je vse. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Hvala lepa! Sam osebno za to ne vem. Imamo tukaj enega uslužbenca s komunale, imamo člana nadzornega sveta Komunalnega podjetja. G. Petek, mogoče vi kaj veste o tem? Ne? torej bomo vprašali, ve pa, da se odpira novo delovna mesto na področju vodje računovodsko finančne službe, zaradi odhoda v pokoj. Menja se no, razpis bo. Nadaljujemo.

### **ODGOVOR:**

Javni podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. je na zastavljeno svetniško vprašanje posredovalo odgovor, da javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. v letu 2010 ni zaposlilo nobenega dodatnega delavca na dejavnosti vodovod in da tudi v poslovnem načrtu podjetja za leto 2010 ni predvidenega dodatnega zaposlovanja na tej dejavnosti.

**ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalo in Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.**

## **VRSTA: VPRAŠANJE**

**VPRAŠANJE JE PODAL:** g. Richard Beuermann na 29. seji Občinskega sveta z dne 8/6-2010

### **VSEBINA (iz magnetograma):**

Hvala za besedo g. župan! Pred par dnevi sem bil zelo presenečen, ker sem ujel eno informacijo, da se ponovno razmišlja o gradnji upravnega centra na tistem prostoru, ki smo ga prvič zastavili, pa potem prestavili itn. Zanima me, če je res kaj na tem in kakšni so za to argumenti, če so. Hvala!

Odgovor je podal župan dr. Marjan Rihar na sami seji.

dr. Marjan Rihar (iz magnetograma):

:

Jaz bi zdaj težko rekel, kakšni so argumenti, kakšni niso. Dejstvo je, da raziskujemo to področje tukaj, kjer je bil pred enim letom sprejet na tem občinskem svetu nek sklep, da se gre v izgradnjo upravnega centra in da se gre v intenzivno preveritev sposobnosti tega prostora. Ugotavljamo, da ta prostor ni najbolj sposoben glede ščitenja po novi zakonodaji naravne in kulturne dediščine, arhitekture ipd. in seveda v tem kontekstu se razmišlja tudi o drugih rešitvah. Prav na hitro v te druge rešitve ne bomo šli, razmišljalo se je pa, kajti to, da ostane upravni center oz. da se zgradi neka stavba, ki združuje vse upravne organe na Vrhniki je en izmed glavnih interesov naše občine, ker to posledično pomeni, da Vrhnika ostaja upravno središče. Možnosti so odprte, moram pa dobiti še nekaj informacij, ki pritekajo tedensko ali je na tem prostoru to možno izvesti ali ni možno.

Glede na sprejete sklepe Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 15. 4. 2010 je bil prejet spodaj priloženi dopis:



**CRO Vrhnika d.o.o.**



**OBČINA VRHNIKA**  
**OBČINSKA UPRAVA**

**Občina Vrhnika**

**Ga. Vesna Kranjc**

**Tržaška cesta 1**  
**1360 Vrhnika**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Prejeto: 22 -06- 2010           | Sig.z.: 1-01 |
| Številka zadeve: 354-45/2007-23 | Prih.: /     |
|                                 | Vredn.: /    |

Center za ravnanje z odpadki  
Vrhnika d.o.o.  
Pot na Tojnice 40  
1360 Vrhnika

Tel.: 01/75-05-800  
Fax.: 01/75-05-800  
e-naslov: info@crovrnika.si  
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani  
Štev. reg. vložka: 061/14159400  
Osnovni kapital: 1.934.512,00 €  
Matična številka: 20 88 061  
Davčna številka: SI 21796238  
NLB: 02027-0254954321  
SKB: 03112-1000268071

Vrhnika, 21.06.2010

Naš znak: CRO/10-R-65

Zadeva: Smrad iz Kompostarne VI.

Spoštovani,

Družba CRO Vrhnika d.o.o. in njen lastnik družba Saubermacher Slovenija d.o.o. sta se dne 12.03.2010 zavezali, da bodo v kompostarni na Vrhniki do konca junija vzpostavljeni procesi, ki bodo zagotovili predelavo bioloških odpadkov brez smradnih vplivov na lokalno okolico.

V teh treh mesecih smo v kompostarni izvedli sledeče ukrepe:

- optimizacija vhodnih in izhodnih količin na kompostarni (količinsko in vsebinsko),
- kontrola delovanja vseh segmentov vgrajene tehnologije in primerjava parametrov z primerljivimi kompostarnami v tujini,
- brezhibno vodenje procesa,
- preprečevanje daljšega zadrževanja materialov pred procesom kompostiranja, ki oddajajo intenziven vonj oz. materialov, ki so že začeli proces razkroja,
- intenzivno izločevanje neprimernih materialov iz snovnega toka kompostiranja (povezano z ločenim zbiranjem na izvoru),
- redno dnevno spremljanje vonjav na različnih koncih Vrhnike,
- zaposlitev novega kadra (vodja dejavnosti kompostarna) in izobraževanje novega kadra v Avstriji po avstrijskih oz. EU smernicah in dobri praksi,

in z njimi uspeli smradne emisije v proizvodnih objektih postopoma zmanjšati na minimum, v neposredni okolici centra in v bližnjih naseljih pa sedaj smradu ni več. Dne 23.06.2010 nameravamo skladno s sprejetimi obveznostmi po točkah 1 do 4 iz sklepov 27. seje Občinskega sveta izvesti tudi smradne meritve na izhodu iz biofiltra in na dveh mestih v najbližjih naseljih, za katere menimo, da bodo naš uspeh tudi dejansko potrdile.

V tem kontekstu želimo poudariti, da gre pri kompostiranju za dejavnost, ki je poleg osnovnih tehnoloških procesov in pravilnega obratovanja močno odvisna od zunanjih dejavnikov ter pri tem zelo občutljiva glede na proizvedeni material in s tem emisije v okolje. Pri postopku kompostiranja kljub pravilnemu upravljanju in opremljenosti naprave zaradi neizogibnih izmenjav snovi (presnovkov) posameznih emisij vonjav ni možno v celoti izključiti.

www.crovrnika.si

Kompostiranje je v svetu zelo uveljavljena in priznana metoda reciklaže. Pri nas se v zadnjem času vedno pogosteje uveljavlja kot metoda snovne reciklaže zelenih odpadkov in tudi kot metoda ravnanja z biološko frakcijo komunalnih odpadkov. Proces kompostiranja biomase temelji na delovanju mikroorganizmov. Osnovni produkti so: humus, mineralne snovi, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>,.... Za pravilen potek kompostiranja je zelo pomembna sestava dostavljenih odpadkov, na katero sami fizično skoraj ne moremo vplivati, lahko pa naše povzročitelje le ozaveščamo. Med procesom kompostiranja pa so zelo pomembni fizikalno kemični parametri, katere pa kontrolirano nadzorujemo z vgrajeno tehnologijo (meritve temperature, vlaženje, prezračevanje, C/N razmerje,...). Iz vsega tega sledi, da je za kompostiranje potrebno pripraviti iz dostavljenih odpadkov primerno mešanico. Material za kompostiranje ne sme vsebovati nečistoč in škodljivih snovi, ker le-te močno poslabšajo kvaliteto. Neprijeten vonj povzročajo predvsem odpadki, ki na oz. v kompost pravzaprav ne sodijo. To so človeški in živalski iztrebki, ostanki mlečnih izdelkov, meso, kuhana hrana, kosti in maščobe. Poleg tega, da smrdijo, se ti odpadki tudi počasneje razkrajajo. Škodljive snovi predstavljajo tudi materiali, obremenjeni z raznimi spojinami ali elementi, kot so impregnirani kosi lesa, žagovina, zeleni odpadki iz potencialno obremenjenih območij (bližina cest). Pomemben vpliv na kvaliteto izhodnih materialov in s tem na kvaliteto komposta ima postopek ločevanja, zbiranje, in transport. Nesporen je pozitiven vpliv skrbno izpeljanega ločenega zbiranja glede na koncentracijo balasta in koncentracijo škodljivih snovi v kompostu. Po drugi strani pa imajo lahko dolgi intervali zbiranja (predvsem organskega odpadnega materiala) možne negativne učinke na proces gnitja. Zaradi zgoraj navedenih razlogov je za organski odpadni material – zlasti v vročem delu leta – optimalni interval zbiranja največ 7 dni, v hladnejšem letnem času pa lahko poteka zbiranje v 14-dnevem ritmu.

Naši prihodnji koraki, povezani z nemotenim in za okolico neobremenjujočim obratovanjem kompostarne pa so:


- sodelovanje z občino in KPV pri informiranju občanov o pravilnem ločenem zbiranju, saj je med biološke odpadke še vedno primešanih veliko ostalih odpadkov (kovine, onesnaženi les (barvan les, iverica), plastika, odpadna zdravila, plenice,..), lahko s pripravo zloženke/flyerja na temo ločeno zbiranje bioloških odpadkov ali pa s prispevki v Našem časopisu,
- redno komuniciranje z javnostjo ob vseh nepredvidenih dogodkih, obvezno ob letnih remontih, kot je npr. menjava biofiltra (ki nas letos jeseni še čaka), 1x na leto tudi preko dneva odprtih vrat npr. ob dnevu zemlje, ali pa na datum nakupa CRO Vrhnika s strani podjetja Saubermacher Slovenija,
- pospešeno izvajanje vseh investicijskih postopkov za širitev centra in kompostarne v prihodnjih treh letih.

Prepričani smo, da bomo v nadaljevanju kos vsem zastavljenim ciljem, Občini in širši lokalni skupnosti pa bomo dokazali, da smo vredni vašega zaupanja.

Lep pozdrav,

Marko Kocjančič

Direktor CRO Vrhnika d.o.o.



V vednost:

- Saubermacher Slovenija, d.o.o.



CENTER ZA  
RAVANJE Z  
ODPADKI  
VRHNIKA d.o.o. 7  
Pot na Tojnice 40  
ID št. za DDV: SI21796238

Številka: 410-83/2009 (4-01)  
Datum: 21. 6. 2010

3

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:**

**Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010**

**PRAVNA PODLAGA:**

Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo 2 (Naš časopis, št. 354 z dne 27. 10. 2008)  
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010)

**NAMEN:**

Obravnavanje in sprejemanje

**POROČEVALCI:**

Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave in namestnica vodje Oddelka za splošne zadeve  
Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance  
mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo  
Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo  
Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**1. Razlogi za sprejemanje Rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2010**

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 26. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2010.

Razlog za sprejemanje rebalansa proračuna je sprememba zakonodaje (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ..) in usklajitev zneskov v splošnem in posebnem delu proračuna ter načrtu razvojnih programov glede na realizacijo v obdobju 1-5/2010 in predvideno realizacijo do konca leta.

Rebalans vsebuje tudi spremembe finančnih načrtov sedmih krajevnih skupnosti.

**2. Cilji sprejemanja Rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2010**

Cilji sprejemanja rebalansa proračuna je uskladiti prihodkovno in odhodkovno stran glede na zakonodajo in do sedaj znane podatke, ki se razlikujejo od sprejetega proračuna.

**II. BESEDILO ČLENOV:**

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 110/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 38/2010), 93. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo 2 (Naš časopis, št. 354 z dne 27. 10. 2008) je Občinski svet Občine Vrhnika na \_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

## REBALANS PRORAČUNA Občine Vrhnika za leto 2010

### 1. Splošna določba

#### 1. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2010 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010 se določa v naslednjih zneskih:

v eurih

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina/Podskupina kontov                                               | Znesek        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                                   | 17.382.188,03 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                                 | 13.721.177,60 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                                    | 10.001.590,00 |
| 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                                         | 8.264.030,00  |
| 703 DAVKI NA PREMOŽENJE                                                 | 1.200.560,00  |
| 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE                                   | 537.000,00    |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                              | 3.719.587,60  |
| 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                        | 1.579.385,13  |
| 711 TAKSE IN PRISTOJBINE                                                | 9.000,00      |
| 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI                                        | 110.000,00    |
| 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV                               | 39.000,00     |
| 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                                             | 1.982.202,47  |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)                                        | 2.016.721,45  |
| 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                               | 303.000,00    |
| 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV | 1.713.721,45  |
| 73 PREJETE DONACIJE (730+731)                                           | 605.700,00    |
| 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV                                   | 605.700,00    |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)                                            | 1.038.588,98  |
| 740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ                | 1.038.588,98  |
| II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)                                      | 19.822.052,83 |
| 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                 | 4.419.241,70  |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                   | 1.017.994,90  |
| 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                          | 152.459,07    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                        | 3.187.008,73  |
| 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                             | 10.000        |
| 409 REZERVE                                                             | 51.779,00     |
| 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                                   | 6.096.177,25  |
| 410 SUBVENCije                                                          | 198.750,00    |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                            | 2.761.437,60  |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                    | 532.203,00    |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                       | 2.603.786,65  |

|     |                                                                                    |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 42  | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                        | 9.046.889,81  |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                                 | 9.046.889,81  |
| 43  | INVESTICIJSKI TRANSFERI                                                            | 259.744,07    |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 40.000,00     |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                                   | 219.744,07    |
| III | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)                             | -2.439.864,80 |

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina/Podskupina kontov                                                     | Znesek |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0      |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV               | 0      |
| 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                               | 0      |
| V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                | 0      |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                             | 0      |
| 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB                         | 0      |
| VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)        | 0      |

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina/Podskupina kontov                                    | Znesek        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| VII ZADOLŽEVANJE (50)                                        | 624.506,39    |
| 50 ZADOLŽEVANJE                                              | 624.506,39    |
| 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                      | 624.506,39    |
| VIII ODPLAČILA DOLGA (55)                                    | 100.000,00    |
| 55 ODPLAČILA DOLGA                                           | 100.000,00    |
| 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                                 | 100.000,00    |
| IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)  | -1.915.358,41 |
| X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)                               | 524.506,39    |
| XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)                               | 2.439.864,80  |
| XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 1.915.358,41  |

## 2. Končna določba

### 2. člen

Ta rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto 2010.

Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, [www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si).

### **III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednja

#### **SKLEPA:**

1. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010.
2. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010.

OBČINA VRHNIKA  
ŽUPAN  
dr. Marjan RIHAR



Številka: 410-83/2009 (4-01)  
Datum: 21. 6. 2010

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 27. seji dne 17. 6. 2010 obravnaval Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010 ter po razpravi sprejel naslednja:

**SKLEPA:**

3. Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je obravnaval Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2010, ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo in ga posreduje Občinskemu svetu.
4. Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je obravnaval Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2010, jih ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo in jih posreduje Občinskemu svetu.

Predsednik odbora  
**Igor Novljan**





Številka: 621-1/99 (3-01)

Datum: 15. 6. 2010

4

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika

**PRAVNA PODLAGA:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in dopolnitve),  
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03)  
Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)  
Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05 in 62/08)

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**POROČEVALEC:** mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo  
g. Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

**I. OBRAZLOŽITEV:**

**1. Ocena stanja in cilji**

Dne 30. 3. 2010 je potekal redni inšpekcijski nadzor na področju, ki ga opredeljuje Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Vrhnika. Priporočilo inšpektorice je, naj občina uskladi postopek javnega razpisa s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Občina Vrhnika je namreč ob ustanovitvi Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika nanj prenesla tudi formalno vodenje javnega razpisa in sprejem sklepov o izbiri. Priporočilo inšpektorice je, da javni zavod sicer lahko opravlja strokovno – administrativno delo za potrebe javnega razpisa, sklepe o izbiri pa mora izdati občinska uprava, prav tako tudi objavo javnega razpisa.

Glede na to, da so bile zadnje spremembe pravilnika, pri katerih je bila vključena tudi zainteresirana javnost, sprejete v drugi polovici lanskega leta, so tokratne spremembe omejene na priporočila inšpektorice.

Ker gre za spremembe pravilnika v zvezi z odločbami pristojnih organov, se v skladu z 81. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika predlaga obravnavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika po skrajšanem postopku.

## **2. Finančne posledice**

Sprejetje pravilnika ne predvideva nobenih dodatnih finančnih obremenitev proračuna.

## **II. BESEDILO ČLENOV:**

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in dopolnitve), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) je Občinski svet na \_\_\_\_\_. seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

## **PRAVILNIK**

### **O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU ŠPORTA V OBČINI VRHNIKA**

#### **1. člen**

Besedilo 5. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi komisija, opredeljena v 9. členu tega pravilnika.

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji. Strokovna in administrativna dela za potrebe razpisa, vključno s pripravo razpisne dokumentacije, opravlja javni zavod Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (v nadaljevanju: »zavod« ali »javni zavod«).

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.«

#### **2. člen**

V prvem odstavku 13. člena se besedna zveza »javnega zavoda« nadomesti z »občinske uprave«.

Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni možna pritožba na občinsko upravo. O pritožbi na drugi stopnji odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.«

#### **3. člen**

V prvem odstavku 15. člena se za besedo »komisije,« briše besedna zveza »javni zavod« in doda beseda »občinska uprava«.

Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:

»Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni po prejemu možna pritožba na občinsko upravo. O pritožbi na drugi stopnji odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.«

#### **4. člen**

V prvem odstavku 16. člena se briše besedilo »javni zavod,« ter »tripartitne«.

## 5. člen

V 22. členu pod poglavjem A se pri točki:

1. za besedo »športu« briše besedilo do ločila ».«
2. za besedo »dejavnost« briše besedilo do ločila ».«
3. za besedo »dejavnost« briše besedilo do ločila ».«
4. za besedilom »občinske športne prireditve« briše besedilo do ločila ».«
5. za besedama »področju športa« briše besedilo do ločila ».«

Pod poglavjem B se v prvem odstavku briše besedilo », v skupni vrednosti največ 12,5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna«.

## 6. člen

V Merilih za vrednotenje športa v občini Vrhnika se v petem odstavku besedilo »Izvajalci letnega programa športa« nadomesti z »Izvajalci športnih programov«.

V devetem odstavku se pri točki »a.« za besedo »otrok« briše besedi »in mladine«.

## 7. člen

V Merilih za vrednotenje športa v občini Vrhnika se v preglednici 1.1 besedo »Plavanje« nadomesti z besedami »Naučimo se plavati« ter števila »20« (v isti vrstici) s številom »10«.

## 8. člen

V Merilih za vrednotenje športa v občini Vrhnika se v 7. točki (Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu) briše drugi odstavek, v 8. točki (Znanstveno – raziskovalna dejavnost) se briše drugi odstavek, v 9. točki (Založniška dejavnost) se briše drugi odstavek, v 10. točki (Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve) se briše tretji odstavek, v 11. točki (Informacijski sistem na področju športa) se briše drugi odstavek, v 12. točki (Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu) se briše drugi odstavek.

## 9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika Naš časopis.

### **III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO**

K 1. členu:

V skladu z 218. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija. Priporočilo inšpektorice je, da javni zavod sicer lahko opravlja strokovno – administrativno delo za potrebe javnega razpisa, sklepe o izbiri pa mora izdati občinska uprava, prav tako tudi objavo javnega razpisa.

K 2. členu:

Po priporočilu inšpektorice sklepe izda občinska uprava.

Rok za pritožbo se usklajuje s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

K 3. členu:

Po priporočilu inšpektorice sklepe izda občinska uprava.

Rok za pritožbo se usklajuje s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

K 4. členu:

Po priporočilu inšpektorice so pogodbe dvopartitne, brez javnega zavoda.

K 5. členu:

Priporočilo inšpektorice je, da se v pravilniku ne navaja deleža sredstev za posamezne namene, saj to sodi v letni program športa.

K 6. členu:

Pripomba inšpektorice je, da izvajalci športni programov postanejo izvajalci letnega programa športa šele takrat, ko so izbrani na razpisu. V devetem odstavku je odveč navajanje mladine, saj se omejitev nanaša samo na športno vzgojo otrok.

K 7. členu:

Nacionalni program športa določa, da se za predšolske otroke in učence prvih razredov devetletke financirajo 10-urni plavalni tečaji (pripomba inšpektorice).

K 8. členu:

Priporočilo inšpektorice je, da se v pravilniku in merilih ne navaja deleža sredstev za posamezne namene, saj to sodi v letni program športa.

K 9. členu:

Določa pričetek veljavnosti sprememb pravilnika.

### **IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO**

#### **5. člen**

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi javni zavod »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (v nadaljevanju: javni zavod).

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi direktor javnega zavoda s sklepom. Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi javni zavod.

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.

### 13. člen

Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom javnega zavoda zavržejo.

Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 15 dni možna pritožba na župana Občine Vrhnika. Na odločitev župana ni možna pritožba. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

### 15. člen

Po potrditvi predloga delitve odobrenih sredstev s strani komisije, javni zavod s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih vsebin o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu.

Zoper sklep je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu občine Vrhnika vložiti pritožbo. Na odločitev župana ni možna pritožba. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

#### *c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju*

### 16. člen

Po preteku roka za pritožbe javni zavod, Občina Vrhnika ter izvajalci sklenejo tripartitne pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

Obvezne sestavine pogodbe so:

- naziv in naslov izvajalca;
- vsebina in obseg programa;
- čas realizacije programa;
- pričakovani dosežki;
- višina dodeljenih sredstev;
- terminski plan porabe sredstev;
- način nadzora nad namensko porabo sredstev;
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
- določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev, glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

### 22. člen

Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih vsebin in sicer za naslednje vsebine:

1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport
2. športna rekreacija
3. kakovostni šport
4. vrhunski šport
5. šport invalidov
6. športni objekti

V okviru tekočih proračunskih sredstev se lahko v posameznem letu sofinancirajo tudi:

A) strokovne in razvojne naloge na področju športa in rekreacije, ki so pomembne za razvoj dejavnosti na področju občine Vrhnika:

1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, v skupni vrednosti največ 2,5% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.
2. znanstveno - raziskovalna dejavnost v skupni vrednosti največ 0.5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.
3. založniška dejavnost v skupni vrednosti največ 0.5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.
4. velike športne prireditve, meddržavne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve v skupni vrednosti največ 3 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.
5. informacijski sistem na področju športa v skupni vrednosti največ 1,0 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna;

B) delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu, v skupni vrednosti največ 12,5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.

Obseg športnih vsebin, za katere lahko izvajalci kandidirajo, je podrobneje opredeljen v Merilih, ki so sestavni del tega Pravilnika.

#### (5. odstavek Meril za vrednotenje športa v občini Vrhnika)

Izvajalci letnega programa športa, ki so registrirani na podlagi Zakona o društvih, lahko kandidirajo le s svojimi člani in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in o plačani članarini pri programih:

- interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
- interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,
- športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami,
- interesne športne vzgoje mladine,
- športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami,
- interesne športne dejavnosti študentov,
- športne rekreacije,
- športa invalidov,

#### (9. odstavek Meril za vrednotenje športa v občini Vrhnika)

1. Števila kategoriziranih športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije (OKS-ZŠZ) in »Pravilnika o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov«. Dodatne točke si pridobi društvo, ki ima športnike vpisane v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ oziroma Registraciji Šahovske zveze Slovenije pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa v občini Vrhnika.

Pri upoštevanju tega kriterija je potrebno upoštevati naslednje omejitve:

- a. Pri »Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« v kategorijah cicibanov in cicibank, mlajših dečkov in deklic ter starejših dečkov in deklic zaradi »Kriterijev za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) ne morejo pridobiti nobenega od predvidenih nazivov (minimalna starost za pridobitev naziva je 14 let).
- b. Pri kategoriji kadetov in kadetinj ter mladincev in mladink se upoštevata samo prva dva razreda kategorizacije: mladinski razred (obetavni razred –šah),

- državni razred (enako velja za šah).
- c. Pri »Kakovostnem športu« društva pridobijo dodatne točke za članski razred kategorizacije: državni razred (enako velja za šah).
- d. Pri »Vrhunskem športu« društva pridobijo dodatne točke za tri razrede kategorizacije: perspektivni (zelo obetavni razred - šah), mednarodni razred (mednarodni mojster in velemojster – šah), svetovni razred (supervelemojster – šah).

Športniki morajo biti vpisani kot člani društva, ki s tem športnikom kandidira na razpis.

Preglednica 1.1

| Naziv programa                   | Vel. skupine | Objekt |    | Strokovni kader |         | Prop. gradivo |
|----------------------------------|--------------|--------|----|-----------------|---------|---------------|
|                                  |              | Št.ur  | VT | Št.ur           | Št.točk | Št. točk      |
| Plavanje                         | 10           | 20     | 20 | 20              | 20      | 10            |
| Zlati sonček<br>Ciciban planinec | 20           | 60     | 60 | 60              | 60      | 15            |
| Ostali programi                  | 20           | 60     | 60 | 60              | 60      | 15            |

## 7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.

Skupna vrednost sofinanciranja je lahko največ 2,5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.

Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v občini Vrhnika in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih opravljali strokovno delo najmanj še tri leta.

Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v občini Vrhnika najmanj eno leto.

Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja kandidira z največ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki pri njem opravljajo strokovno delo.

| Naziv programa                                           | Št. točk / kandidata |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Izobraževanje                                            | 10                   |
| Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje | 7                    |
| Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje | 5                    |
| Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje | 3                    |
| Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje                | 2                    |
| Izpopolnjevanje – licenciranje                           | 1                    |

## 8. Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz proračuna občine Vrhnika se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje športa v občini Vrhnika in je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev.

Skupna vrednost sofinanciranja je lahko največ 0,5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.

Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno – raziskovalnega dela morajo kandidati predložiti projekt znanstveno – raziskovalnega dela. Kandidat pridobi sredstva za sofinanciranje znanstveno – raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o opravljenih meritvah oz. anketiranju...; 2. faza – poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza – zaključno poročilo znanstveno raziskovalnega dela). Kandidat lahko kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni projekt v treh letih), dveh faz projekta v enem letu (1. in 2. ; 2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno – raziskovalnega dela v enem letu (vse tri faze). Vodja projekta znanstveno – raziskovalnega dela mora imeti najmanj najnižji znanstveni naziv (magister znanosti).

Projekt znanstveno – raziskovalnega dela mora vsebovati naslednja poglavja:

- Uvod – širša predstavitev obravnavane problematike
- Predmet, problem in namen dela
- Cilji in hipoteze
- Metode dela (vzorec merjenecv, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov in metode obdelave podatkov)

| Naziv programa                                                                                                                                  | Št.točk/raziskavo |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                 | 1. leto           | 2. leto | 3. leto |
| Celotna izvedba (meritve, obdelava rezultatov in interpretacija) znanstveno – raziskovalnega dela, pomembnega za razvoj športa v občini Vrhnika | 21                | 17      | 10      |
| Meritve in obdelava podatkov znanstveno-raziskovalnega dela, pomembnega za razvoj športa v občini Vrhnika                                       | 11                | 7       | -       |
| Izvedba meritev za izdelavo znanstveno – raziskovalnega dela, pomembnega za razvoj športa v občini Vrhnika                                      | 4                 | -       | -       |

## 9. Založniška dejavnost

Iz proračuna občine Vrhnika se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti povezanih s športno dejavnostjo v občini Vrhnika.

Skupna vrednost sofinanciranja je lahko največ 0,5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.

Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.

| Naziv programa       | Št.točk |
|----------------------|---------|
| Strokovna literatura | 5       |
| Občasne publikacije  | 2       |
| Propagandno gradivo  | 1       |

## 10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve

Iz proračuna občine Vrhnika se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj, državnih prvenstev, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih tekmovanj.

Za sofinanciranje prvih treh vrst prireditev je pogoj objava v ustreznem koledarju prireditev, za občinske prireditve pa objava v občinskem glasilu Naš časopis.

Skupna vrednost sofinanciranja je lahko največ 3 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.

Za izdelavo koledarja športnih prireditev v občini Vrhnika se izvajalcu nameni 5 % sredstev, namenjenih tej vsebini sofinanciranja.

| Vrsta prireditve      | Št. točk |
|-----------------------|----------|
| Mednarodna tekmovanja | 4        |
| Državna prvenstva     | 3        |
| Regijska prvenstva    | 2        |
| Občinske prireditve   | 1        |

## 11. Informacijski sistem na področju športa

Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz proračuna občine Vrhnika se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe občine Vrhnika in nakup tehnologije.

Skupna vrednost sofinanciranja je lahko največ 1 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.

| Vrsta sistema                                     | Št. točk |
|---------------------------------------------------|----------|
| Vodenje informacijskega sistema                   | 5        |
| Izdelava programa                                 | 4        |
| Izdelava in vzdrževanje lastne spletne aplikacije | 3        |
| Nakup tehnologije za šport                        | 2        |
| Uporaba drugih spletnih aplikacij                 | 1        |

## 12. Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu

Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo dejavnostjo.

Skupna vrednost sofinanciranja je lahko največ 12,5 % sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.

|                                    | Društva | Zveze |
|------------------------------------|---------|-------|
| Št. točk /člana                    | 1       |       |
| Št.točk/registr.člana              | 2       |       |
| Št. točk/društvo                   |         | 200   |
| Status delovanja v javnem interesu | 50      | 50    |

Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega člana s plačano članarino in 2 točki za vsakega člana društva, ki je registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi.

Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja ali za posamezne športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 200 točk za

vsako športno društvo z območja občine Vrhnika, včlanjeno v zvezo.

Društva in zveze, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa s strani Ministrstva za šolstvo in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 50 točk.

## **V. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA**

Članom občinskega sveta se predlaga, da sprejmejo naslednji

### **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika.

Župan:  
dr. **Marjan RIHAR**



Številka: 621-1/99 (3-01)

Datum: 15. 6. 2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o  
sofinanciranju športa v občini Vrhnika**

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 16. redni seji dne 14. 6. 2010 obravnaval točko Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika ter sprejel naslednji

**SKLEP:**

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika in ga ocenil kot primerneza za nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vrhnika.

**PREDSEDNIK ODBORA ZA  
DRUŽBENE DEJAVNOSTI  
Daniel CUKJATI l.r.**



Številka: 3505-18/2008(5-01)

Datum: 23.6. 2010

**5**

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:**

**Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki**

**PRAVNA PODLAGA:**

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B in 108/09)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004, 315/2005; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan Občine Vrhnika)
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07, 354/08-obv.razl; v nadaljnjem besedilu: PUP V1)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/2008)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALCI:**

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**1. Razlogi za pripravo prostorskega akta so naslednji:**

1. Na podlagi sprejete pobude je bil objavljen Sklep o začetku priprave OPPN za stanovanjsko pozidavo ob Robovi cesti (Naš časopis, št. 340/07), katerega investitor je

Deželna banka Slovenije leasing d.o.o., želi graditi 16 stanovanjskih objektov z vso potrebno infrastrukturo, ureditev nove javne povezovalne ceste od Robove ceste do Poti na Košace ter rekonstrukcija ceste Pot na Košace od mesta priklopa na povezovalno cesto do konca območja urejanja.

Usmeritve s strani občine so bile, da je potrebno načrtovati prometno in komunalno infrastrukturo do obravnavanega območja preko nove povezovalne ceste iz Robove ceste do Pot na Košace. Potrebno je bilo določiti tehnične elemente za zagotavljanje dvosmernega prometa, ureditev enostranskega pločnika in druge komunalne infrastrukture. V postopku priprave je bil pripravljen osnutek prostorske ureditve ter pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora. V maju 2008 je investitor navedel pomislek glede možnosti izvedbe ceste, ter izgradnjo ceste ocenil kot preveliko finančno breme zanj. Posledično se je načrtovanje gradnje 16 stanovanjskih objektov zaustavilo.

2. Zaradi gradnje novega vrtca Žabica ob enoti vrtca Barjanček je Občina Vrhnika pristopila k načrtovanju nove dostopne ceste in dodatnih parkirišč. Dostopna cesta se priključuje na načrtovano povezovalno cesto na Pot na Košace. V ta namen je bil izdelal Idejni projekt (IDZ) povezovalne ceste in dostopne ceste do novega vrtca, ki ga je izdelalo podjetje TE-GA invest v februarju 2009.
3. Podjetje Sonet d.o.o. je sporočilo, da želi njihov naročnik, g. Japelj, vložiti pobudo za gradnjo stanovanjskih hiš na parceli 2500/1. Zemljišče nima dostopa do javne ceste. Dostop na parcelo bo možen prek predvidene povezovalne ceste, zato so izrazili željo, da se v pobudo za pripravo OPPN za cesto mimo vrtca Barjanček vključi tudi priključek do parcele 2500/1, k.o. Vrhnika.
4. S sklepom župana je bila imenovana projektna skupina za cesto mimo vrtca Barjanček 2 z namenom iskanja rešitve glede povezovalne ceste ter priključka za vrtec. Po pregledu stanja in poteka projektov vezanih na obravnavano območje, je projektna skupina sprejela stališče, da je za ureditev priključka za vrtec smiselna priprava in sprejem samostojnega OPPN za povezovalno cesto s priključkom za vrtec, ki ga financira občina Vrhnika.

## **2. Namen**

S sprejetjem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki se uredi dostopno cesto in parkirišča do vrtca Žabica in omogoči nadaljevanje priprave OPPN za gradnjo 16 stanovanjskih objektov na Košacah ter načrtovanje gradnje stanovanjskih objektov na zemljišču 2500/1 k.o. Vrhnika, ki sedaj v naravi nima dostopa. Z samo izgradnjo povezovalne ceste se bo infrastrukturno opremilo in prometno razbremenilo celotno območje stavbnih zemljišč na Košacah, saj je obstoječa cesta Pot na Košace in obstoječa komunalna infrastruktura neprimerna že za obstoječo gradnjo in dodatna pozidava na prostih stavbnih zemljiščih brez gradnje nove infrastrukture niso več možne.

## **3. Določila občinskih prostorskih aktov**

V prostorskem planu Občine Vrhnika je obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (oznaka S).

Območje spada v

- v območje urejanja z oznako V1S/4 in
- morfološko enoto 2B/1.

Območje je namenjeno za individualna stanovanja (objekti z enim do dvema stanovanjskima enotama) v strnjeni pozidavi. Za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic, pred sprejemom omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K izdelanemu dokumentu morajo dati soglasja zakonsko določeni soglasodajalci, prizadeti sosedje in krajevna skupnost.

Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniku je bil obravnavan tudi na 30.seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, dne 15.6.2010. Odbor je predlog odloka po obravnavi ocenil kot primerne za obravnavo na Občinskem svetu Občine Vrhnika in mu predlaga da usklajen predlog potrdi.

#### **4. Stroški priprave OPPN**

Stroške priprave OPPN krije investitor Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

#### **5. Postopek priprave OPPN**

##### **POBUDA**

Sprejem pobude na odboru

13. 1. 2009

Sklep o začetku priprave

26.1.2009, Naš časopis

29. 1. 2009, [www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si)

##### **OSNUTEK**

Prejem smernic

12. 5. 2009

Odločba MOP, da CPVO ni potrebno izvesti

maj 2009 – september 2009

22.6.2009

##### **DOPOLNJENI OSNUTEK**

Javna razgrnitev

februar 2010

Javna obravnava

1.3.2010 – 30.3.2010

Stališča do pripomb

17. 3. 2010

Objava stališč

6. 4. 2010

26.4.2010, Naš časopis, št. 366

26. 4. 2010, [www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si)

##### **PREDLOG**

Prejem mnenj

14. 4. 2010

maj 2010

##### **USKLAJENI PREDLOG**

Obravnava na OUPVNKD

4. 6. 2010

Obravnava odloka na OS

15.6.2010

predvideno 8. 7. 2010

## **II. BESEDILO USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA**

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur.l. RS, št. 33/07) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na ..... redni seji dne ..... sprejel

## **ODLOK**

### **o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki**

## **I. UVODNE DOLOČBE**

### **1. člen (predmet odloka)**

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:

- območje OPPN,
- krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- območje OPPN,
- krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede urejanja prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

### **2. člen (prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)**

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, ureditev zelenih in utrjenih površin, površin za gradnjo prometne in komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

### **3. člen (sestavni deli OPPN)**

Sestavni deli OPPN so:

#### **I. Besedilo odloka**

#### **II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:**

- |     |                                                                                            |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Načrt namenske rabe prostora - izsek iz dolgoročnega plana                                 | M 1:5000 |
| 2.  | Vplivi in povezave s sosednjimi območji                                                    | M 1:5000 |
| 3.  | Načrt območja z načrtom parcelacije                                                        |          |
| 3.1 | Katastrski načrt s prikazom območja OPPN                                                   | M 1:1000 |
| 3.2 | Geodetski načrt s prikazom območja OPPN                                                    | M 1:500  |
| 3.3 | Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu | M 1:1000 |
| 3.4 | Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu  | M 1:500  |

|     |                                                                               |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.  | Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev |          |
| 4.1 | Ureditvena situacija                                                          | M 1:1000 |
| 4.2 | Prikaz etapnosti gradnje                                                      | M 1:1000 |
| 4.3 | Prikaz ureditve komunalne javne infrastrukture                                | M 1:500  |
| 4.4 | Prometno tehnična situacija                                                   | M 1:500  |
| 4.5 | Karakteristični prečni prerezi                                                | M 1:100  |

#### **4. člen (priloge OPPN)**

Priloge OPPN so:

- izvleček iz strateškega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost.

#### **5. člen (izdelovalec OPPN)**

OPPN je izdelal City studio, d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, pod številko projekta CS981 v juniju 2010.

## **II. OBMOČJE OPPN**

#### **6. člen (območje OPPN)**

##### **1. Obseg**

OPPN obsega območje na vzhodnem delu pobočja Tičnice na južni strani Vojašnice 26. oktobra MORS, med Potjo na Košace in Robovo cesto.

Vsi predvideni posegi se izvedejo na delih zemljiških parcel št. 2491, 2494, 2496/1, 2496/4, 2497/1, 2498, 2500/5, 2500/8, 2500/9, 2500/11, 2500/13, 2502/1, 2502/2, 2503/6, 2503/7, 2859/1 in 2859/2, vsa k.o. Vrhnika ter na delih zemljiških parcel št. 2103/1 in 2103/2, k.o. Stara Vrhnika (Geodetski načrt 106\_09, GP Geodetske storitve Luka Jemec s.p., februar 2009).

Skupna velikost območja OPPN je 4.037 m<sup>2</sup>.

Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«.

### **III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE**

#### **7. člen**

##### **(vplivi in povezave prostorskih ureditev s soslednjimi območji)**

Povezovalna cesta in dostopna cesta do vrtca Žabica predstavlja cestno povezavo med lokalno cesto Pot na Košace z oznako LK466801 in državno cesto R II-407, odsek 1145 Ljubljana – Vrhnika.

Ureditve v območju OPPN so zasnovane tako, da omogočajo navezavo obstoječih in predvidenih gradenj na širšem območju.

V neposredni bližini načrtovane ceste je vrtec Žabica ter načrtovana gradnja stanovanjskih objektov na Košacah.

Predviden poseg ne bo imel obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne bo predstavljal bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno energetska infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine.

Vplivi in povezave s soslednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta št. 2. »Vplivi in povezave s soslednjimi območji«.

#### **8. člen**

##### **(dopustni posegi znotraj območja OPPN)**

Na območju OPPN so ob upoštevanju določb odloka in drugih predpisov dopustni naslednji posegi:

- sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
- odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov in naprav,
- gradnja prometne, komunalne energetske in druge gospodarske infrastrukture,
- urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
- redna in investicijska vzdrževalna dela,
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz 10. člena tega odloka.

#### **9. člen**

##### **(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)**

##### **1. Prostorske enote**

Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti:

P1 – površine, namenjene izgradnji povezovalne ceste med Robovo cesto in Potjo na Košace,

P2 – površine, namenjene dostopni cesti do vrtca in parkirišču za potrebe vrtca Žabica.

Prostorski enoti sta razvidni iz grafičnih načrtov št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in 3.2 »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«.

##### **2. Namembnost prostora:**

Prostorski enoti P1 in P2 sta namenjeni ureditvam prometne in druge gospodarske javne infrastrukture (površine za cesto s pripadajočimi pločniki in priključki cest, vsa pripadajoča javna infrastruktura) ter dostopna cesta in parkirišče za potrebe obstoječega vrtca Žabica.

##### **3. Prometna zasnova**

Predmet OPPN je izgradnja nove povezovalne ceste med potjo na Košace in Robovo cesto ter dostopne ceste in parkirišča za potrebe vrtca Žabica.

Povezovalna cesta poteka po strmem terenu med Robovo cesto in Potjo na Košace ob južnem robu obstoječe ograje vojašnice. Zaradi strmega terena poteka pretežno v vkopu terena. Na severni strani območja OPPN-ja, ki meji na območje vojašnice se predvidi izgradnja opornega zidu. Povezovalna cesta se izvede z navezavo na vzhodni strani na Robovo cesto ter na zahodni strani na Pot na Košace. Na severni strani se zgradi odcep s povezovalne ceste na dostopno cesto s parkiriščem do vrtca Žabica ter na južni strani povezovalne ceste trije uvozi za dostop v območje z načrtovano gradnjo stanovanjskih objektov.

Dostopna cesta se bo navezovala na povezovalno cesto in se bo vzpenjala do novega vrtca Žabica.

Parkirišče za potrebe vrtca se predvidi na južni strani vrtca. Zaradi strmega terena se predvidi na dveh platojih. Zgornji plato se bo navezoval na nivo pritličja vrtca (nivo zunanjega terena na jugo-zahodnem vogalu objekta) spodnji plato pa se bo višinsko navezoval na nivo pol vkopane kleti (nivo zunanjega terena na jugo-vzhodnem vogalu objekta).

Pred izvedbo 3. etape predvidene ceste je dopustna izvedba začasne pešpoti, ki bo povezovalno cesto navezala na Pot na Košace. V sklopu izgradnje začasne pešpoti je potrebno utrditi brežine ob pešpoti in izvesti odvodnjavanje.

Zasnova predvidenih ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1 »Ureditvena situacija in 4.4 »Prometno tehnična situacija.

#### **10. člen** **(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)**

Skladno s prostorskimi možnostmi je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na območju varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investitor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu.

#### **11. člen** **(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo prometnega omrežja)**

Ceste

Normalni prečni profil je določen glede na vrsto ceste, prometno obremenitev in predvideno računsko hitrost.

Vozišče bo obrobjeno z dvignjenimi betonskimi robniki.

Normalni prečni prerez povezovalne ceste na odseku med Robovo cesto in Potjo na Košace:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| vozišče                        | 2 x 2,75 m        |
| enostranski pločnik            | 1 x 1,50 m        |
| <u>enostranska bankina</u>     | <u>1 x 0,50 m</u> |
| celotna širina cestnega telesa | 7,50 m            |

Priključki

Povezovalna cesta se navezuje na vzhodni strani na Robovo cesto in na zahodni strani pa na Pot na Košace.

Hodnik za pešce

Ob južni strani povezovalne ceste od Robove ceste do Poti na Košace je enostranski hodnik za pešce v širini 1,5 m.

Hodniki za pešce so od vozišča ločeni z dvignjenimi betonskimi robniki.

Začasna pešpot

Začasna pešpot se izvede stopničasto v širini 3,00 m.

### **Križišča**

Robova cesta - R II-407

Križišče z regionalno cesto - Robovo cesto je predvideno kot trikrako križišče.

Fazi izdelave PGD dokumentacije je potrebno izdelati prometno študijo, v kateri je potrebno preveriti priključek s stališča prepustnosti. S prometno študijo in na podlagi podatkov pridobljenih s štetjem prometa in upoštevanjem predvidenih prometnih obremenitev, je potrebno preveriti potrebo po posebnem pasu za levo zavijanje tako s stališča prepustnosti kot prometne varnosti. Upoštevati je potrebno plansko dobo 20 let.

Niveleta priključka bo potekala na minimalni dolžini 10,00 m od zunanjega roba državne ceste z nagibom največ 3%. Radiji in širina cestnega priključka se izvedejo tako, da ustrezajo merodajnemu vozilu (osebno vozilo, dostavno vozilo, odvoz smeti).

Cestni priključek se protiprašno utrdi v predpisani širini in dolžini min. 5,00 m, računano od roba vozišča ceste, tako da se material s parcele in priključka ne nanaša na vozišče regionalne ceste.

Cestni priključek in njegova neposredna okolica ob državni cesti se uredita tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno. V preglednem trikotniku ne sme biti nobene ovire višje od 0,75 m.

Prehod za pešce je dopustno izvesti le v primeru, da je upravičen (število pešcev, bližina šole, prometne obremenitve): najmanj 400 vozil/uro ali 300 pešcev/uro. Lociran mora biti na ustrezno pregledni lokaciji in izveden v skladu z določili veljavne področne zakonodaje. Na mestu prehoda za pešce morajo biti obojestransko izvedene ustrezne površine za pešce – pločnik in spuščen robnik pločnika.

Za ureditev novega ali preureditev obstoječega priključevanja obravnavanega planskega območja na državno cesto, je treba pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.

Pot na Košace - LK466801

Križišče z lokalno cesto – Potjo na Košace je predvideno kot trikrako križišče.

Prometna signalizacija:

Prometne površine in cestna priključka bodo opremljeni s predpisano vetrikalno in talno prometno signalizacijo.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča in hodnikov za pešce se ustrezno uredi s prečnimi in vdolžnimi skloni ter se preko vtočnih jaškov in lovilca olj vodi v obstoječi kanal, ki poteka po Robovi cesti.

Meteorna in druga voda s parcele in priključka ne sme pritekati na regionalno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

Prometno omrežje je razvidno iz grafičnih načrtov št. 4.1 »Ureditvena situacija« in 4.4 »Prometno tehnična situacija«.

## **12. člen** **(pogoji za oblikovanje zunanjih ureditev)**

### **Tlaki**

Vozne površine in priključki se predvidijo v asfaltni izvedbi.  
Hodniki za pešce se lahko izvedejo tudi z betonskimi tlakovci oz. drugimi trajnimi materiali.  
Vse ureditve zunanjih javnih površin morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem.  
Dostopne ceste na parkirišče vrtca in zasebna dvorišča so lahko asfaltirane ali drugače tlakovane.  
Začasna pešpot bo makadamska z betonskimi robniki.

### **Zasaditev v obcestnem prostoru**

Obcestni prostor se zatravi. Lahko se zasadi nizko grmičevje ali posamezna visoka vegetacija, v kolikor ne omejuje preglednosti na vozišču.

## **13. člen** **(objekti, predvideni za odstranitev)**

V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih objektov:

- južne ograje vojašnice 26. oktobra MORS na zemljiščih s parcelno številko 2496/4 in 2502/2 k.o. Vrhnika.

Povsod, kjer se poseže v obstoječe obcestne ureditve (ograje, žive meje, oporne zidove,...), je potrebno te ustrezno sanirati oz. nadomestiti z novimi ob cestnih ureditvah.

Objekt, ki ga je treba odstraniti, je razviden iz grafičnega načrta št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.

## **IV. NAČRT PARCELACIJE**

### **14. člen** **(načrt parcelacije)**

Območje OPPN je razdeljeno na:

- površino prostorske enote P1, ki meri cca 2.246 m<sup>2</sup> in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami št. 2491, 2494, 2496/1, 2496/4, 2497/1, 2498, 2500/5, 2500/8, 2500/9, 2500/11, 2500/13, 2502/2, 2503/6, 2503/7, 2859/1 in 2859/2, vsa k.o. Vrhnika.
- površino prostorske enote P2, ki meri cca 1.791 m<sup>2</sup> in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami št. 2502/1 in 2502/2, k.o. Vrhnika ter 2103/1, 2103/2, k.o. Stara Vrhnika.

Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so sestavni del obrazložitve in utemeljitve OPPN.

Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.

### **15. člen** **(površine, namenjene javnem dobru)**

Povezovalna cesta predstavlja površino v občinskem javnem dobru.

## **V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE**

### **16. člen (etapnost gradnje)**

Predvidena cesta se izvede v treh etapah.

V prvi etapi je predvidena izgradnja povezovalne ceste od profila P1 (prikluček na Robovo cesto) do profila P3+15.00 m, priključka za vrtec in parkirišča na južni strani prizidka k vrtcu. V drugi etapi je predvidena izgradnje povezovalne ceste od profila P3+15.00 m do P6+18.90 m.

V tretji etapi je predvidena izgradnje povezovalne ceste od profila P6+18.90 m do P12+6.70 m (prikluček na Pot na Košace).

Etapnost gradnje je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.2 »Prikaz etapnosti gradnje«.

## **VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

### **17. člen (ohranjanje kulturne dediščine)**

V območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

- EŠD 844 Vrhnika – arheološko območje Trško jedro.

Na delih trase, kjer obravnavani poseg sega na evidentirano območje kulturne dediščine, je potrebno opraviti arheološko dokumentiranje ob gradnji, na preostalih delih trase predhodne raziskave niso obvezne, so pa priporočljive.

Najprej je potrebno opraviti intenzivni podpovršinski in površinski terenski pregled s testnimi sondami. Kjer terenskih pregledov ni mogoče opraviti, bo potekalo arheološko dokumentiranje ob gradnji s stalno prisotnostjo arheološke ekipe. Potrebno je arheološko dokumentirati vse profile in morebitne tlorise arheoloških depozitov. Na podlagi rezultatov terenskih pregledov in arheološkega dokumentiranja ob gradnji, bosta nato določena obseg in način arheoloških raziskav. Arheološke raziskave mora zagotoviti investitor.

## **VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE**

### **18. člen (rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave)**

#### **1. Splošno**

V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja. Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih ureditev je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka, tal in vode, predvsem pa rešitve za kontrolirano odvodnjavanje vod s cestnih površin. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravni.

Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja.

#### **2. Varstvo vode in podzemne vode**

Predvidene ureditve neposredno ne tangirajo vodnih in priobalnih zemljišč vodotokov ter ne posegajo na območje varstvenih pasov virov pitne vode oziroma na vodovarstvena območja.

Padavinske vode se bodo kontrolirano odvajale v odprti jarek preko cestnih zbiralnikov z vgrajenimi lovilci olj.

### **3. Varstvo narave**

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

V primeru osvetljevanja cest naj bo to zmanjšano na najnižjo raven. Upoštevati je potrebno veljavno zakonodajo s tega področja.

### **4. Varstvo tal**

Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Začasne prometne in gradbene površine ter deponije naj se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine.

### **5. Varstvo zraka**

S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih odpadkov je treba preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.

### **6. Varstvo pred hrupom**

Širše območje leži v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Pri načrtovanju objektov v širšem območju je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s tega področja.

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da je med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. Izvajalec je dolžan zagotoviti monitoring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje.

### **7. Odstranjevanje odpadkov**

Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

## **VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM**

### **19. člen**

#### **(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)**

Zaradi izgradnje nove ceste se požarna varnost bližnjih objektov in območij ne sme poslabšati. Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise, ki urejajo varstvo pred požarom v naravnem okolju.

Za zagotavljanje požarne varnosti je treba predvideti nadzemne hidrante, ki so lahko med seboj oddaljeni največ 80 m.

Upoštevati je potrebno nevarnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.

## **IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO**

### **20. člen**

#### **(pogoji za komunalno, energetske in telekomunikacijsko urejanje)**

##### **1. Splošni pogoji**

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture so:

- Zaradi rekonstrukcije cest je potrebna prestavitev, novogradnja, obnova, oziroma zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov,
- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih vodov in naprav;
- kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
- gradnja infrastrukturnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;
- dopustne so delne in začasne ureditve v skladu s programi upravljavcev vodov, ki morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
- projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter komunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega OPPN ter veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je razviden iz grafičnega načrta št. 4.3 »Prikaz ureditve komunalne javne infrastrukture«.

##### **2. Kanalizacijsko omrežje**

V območju OPPN je treba predvideti ločen kanalizacijski sistem za vse obstoječe in predvidene objekte, za katere je treba predvideti mesto priključitve na javni sistem. Meteorne vode iz povezovalne ceste je potrebno voditi v skladu z veljavnimi predpisi preko vtočnih jaškov in lovilca olj vodi v obstoječi kanal, ki poteka po Robovi cesti. Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal.

Vsi kanali morajo biti vodotesni.

Nad kanalizacijskimi vodi niso dovoljeni gradbeni posegi, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov.

Kanalizacijsko omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

##### **3. Vodovodno omrežje**

Pri projektiranju je treba upoštevati že zgrajeno vodovodno omrežje in narediti povezave na obstoječe vodovodno omrežje v skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Log – Dragomer in Borovnica (april 2008 – spletna stran, oskrba s pitno vodo, zakonodaja JP KPV d.o.o.).

Novi sekundarni vodovod se priključi na obstoječi vodovod, ki se nahaja na Robovi cesti, s priključno cevjo PE fi 110, v celotni dolžini predvidene izgradnje povezovalne ceste.

Križanja morajo biti izvedena v skladu z normativi in tehničnimi predpisi. Pri tem je potrebno zagotoviti primerno zaščito, križanje pa naj se izvede pravokotno oz. s čim manjšim odstopanjem od pravega kota.

S postavitvijo nadzemnih hidrantov se zagotovi požarna varnost. Oddaljenost med nadzemnimi hidranti je največ 80 m.

Pri projektiranju je potrebno preveriti obstoječe hišne priključke in jih upoštevati.

Vodovodno omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

#### **4. Elektroenergetsko omrežje**

Območje OPPN sega v varovalni pas SN odcepa KB 20 kV Vrhnikarje Vodovod, izvedenega v zemeljski izvedbi, ki oskrbuje transformatorsko postajo 20/0,4 kV Vrhnikarje TO in območje varovalnega pasu NN nadzemnega izvoda št. 5 iz obstoječega TP 20/0,4 kV Vrhnikarje delavsko naselje, ki oskrbuje odjemalce na Poti na Košace. Zagotoviti je potrebno mehansko zaščito oziroma umik - pokablitev EE vodov, ki potekajo preko ureditvenega območja skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d..

Upoštevati je treba rešitve, ki so prikazane v OPPN za stanovanjsko sosesko Košace na Vrhnikarji, ki predvideva prestavitev in delno kablitev obstoječega SN odcepa KB 20kV Vrhnikarje Vodovod ter prestavitev obstoječega NN nadzemnega odseka, ki poteka vzporedno ob južnem robu obravnavanega ureditvenega območja, v predviden cestni svet.

V območju načrtovane povezovalne ceste med regionalno Robovo cesto in lokalno cesto Pot na Košace je potrebno predvideti tudi dodatno elektro kabelsko kanalizacijo za potrebe izgradnje NN razvoda iz načrtovane TP 20/0,4 kV Košace, ki bo namenjen priklopu predvidene stanovanjske gradnje Košace na distribucijsko omrežje in za možnost napajanja vrtca iz nove postaje ter kabelsko kanalizacijo za potrebe nadaljnje ojačitve SN omrežja od predvidoma prestavljenega SN zemeljskega odseka, ki prečka načrtovano povezovalno cesto vse do Robove ceste.

Elektroenergetsko omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

#### **5. Telekomunikacijsko omrežje in kabelsko komunikacijski sistem**

Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekom Slovenije. Upoštevati je potrebno obstoječe TK trase.

V območju načrtovane povezovalne ceste je potrebno izvesti tudi kabelski komunikacijski sistem (KKS) za prenos TV, radijskih in podatkovnih signalov.

Telekomunikacijsko omrežje in kabelsko komunikacijski sistem je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

#### **6. Plinovodno omrežje**

Na načrtovani povezovalni cesti je potrebno predvideti izgradnjo novega plinovoda s priklopom na plinovod, ki poteka v telesu Robove ceste (PE 110, 100 mbar).

Plinovodno omrežje je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

#### **7. Javna razsvetljava**

Na načrtovani povezovalni cesti je potrebno predvideti svetilke javne razsvetljave, ki se bo navezovala na obstoječe omrežje ob Robovi cesti, ki je vezano na prižigališče TP Robova.

Projekt mora vsebovati tudi delno obnovo že zastarelega prižigališča pri TP Robova.

Omrežje javne razsvetljave je možno obnavljati, dograjevati in prestavljati.

#### **8. Druga infrastruktura**

V območju OPPN je možno zgraditi tudi drugo infrastrukturo, ki z OPPN ni posebej načrtovana. V tem primeru je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

### **X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN**

#### **21. člen**

##### **(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)**

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev prometnih ureditev, določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih ali drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v

nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav, priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.

Gradbene parcele je v fazi projektne dokumentacije in zakoličbe možno spremeniti.

## **22. člen** **(obveznosti investitorja in izvajalcev)**

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.

## **XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN**

### **23. člen** **(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)**

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:

- vzdrževanja zunanjih površin,
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z 10. členom tega odloka.

## **XII. KONČNE DOLOČBE**

### **24. člen** **(vpogled OPPN)**

OPPN je na vpogled v Občinski upravi Občine Vrhnika na Oddelku za prostor.

### **25. člen** **(inšpekcijski nadzor)**

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

### **26. člen** **(pričetek veljavnosti)**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Št.: 3505-18/2008 (5-01)  
Vrhnika, dne ...

Župan  
Občine Vrhnika  
dr. Marjan Rihar

### **III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga naslednji

#### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika je obravnaval usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhnikih in ga potrdil.**

Župan  
Občine Vrhnika  
**dr. Marjan RIHAR**

Priloga:

- Prikaz območja
- Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev
- Prometno tehnična situacija



# **LEGENDA:**

- MEJA OBMOČJA OPPN
- MEJA PROSTORSKE ENOTE
- OZNAKA PROSTORSKE ENOTE

## **KATASTRSKI NAČRT S PRIKAZOM OBMOČJA OPPN**

**CITY STUDIO d.o.o.**  
prostorno načrtovanje  
Vojkova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

načrtovalec

**OBČINA VRHNIKA**  
Trilška cesta 1, 1380 Vrhnika, Slovenija

|                  |                                                                                                                                                   |                |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| projekt          | OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA IZGRADNJO POVEZOVALNE CESTE MED ROBOVO CESTO IN POT NA KOŠACE TER DOSTOPNO CESTO DO VRTCA ŽABICA NA VRHNIKI |                |        |
| faza             | USKLAJEN PREDLOG                                                                                                                                  |                |        |
| načrt            | KATASTRSKI NAČRT S PRIKAZOM OBMOČJA OPPN                                                                                                          |                |        |
| odg. vodja proj. | Marija Zubac Vukčević, u.d.l.a.                                                                                                                   | št. projekta   | CS 981 |
| odg. projektant  | Marija Zubac Vukčević, u.d.l.a.                                                                                                                   | ZAPS 0157 A    |        |
| izdelal          | Damjan Pirč, u.d.l.a.                                                                                                                             | ZAPS 0157 A    |        |
| direktor         | mag. Andrej Čmaz, univ. dipl. inž. grad.                                                                                                          |                |        |
| datum izdelave   | junij 2010                                                                                                                                        | merilo         | 1:1000 |
|                  |                                                                                                                                                   | število listov | 3.1    |



# LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA OPPN
- MEJA PROSTORSKE ENOTE
- OZNAKA PROSTORSKE ENOTE
- OZNAKA CESTE
- PROMETNA UREDITEV
- DOVOZNA CESTA
- OBJEKTI PREDVIDENI Z DRUGIMI PIA
- VRTEC
- BREŽINE
- ZAČASNA PEŠ POT



## UREDITVENA SITUACIJA

izdelavalec:  
CITY STUDIO d.o.o.  
prostorne rešitve  
Vrhnika 2, 1000 Vrhnika, Slovenija

namočnik:  
OBČINA VRHNIKA  
1000 Vrhnika, Slovenija

projekt

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA IZGRADNJO  
POVEZOVALNE CESTE MED ROBOVO CESTO IN POT NA KOŠČE  
TER DOSTOPNO CESTO DO VRTECA ŽABICA NA VRHNIKI

| tema             | ureditvena situacija                    | št. projekta | CS 981      |
|------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|
| odp. vodja proj. | Mara Zlobec Vrešnik, u.d.i.a.           |              | ZAPS 0187 A |
| odp. projektant  | Mara Zlobec Vrešnik, u.d.i.a.           |              | ZAPS 0187 A |
| izdelal          | Danija Piv, u.d.i.a.                    |              |             |
| direktor         | mag. Andrej Čer, univ. dipl. inž. grad. |              |             |
| datum izdelave   | junij 2010                              |              |             |
|                  | merilo                                  |              | 1:1000      |
|                  | listovna koda                           |              | 4,1         |





Številka: 3505-18/2008 (5-01)

Datum: 16.6.2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo  
povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto  
do vrtca Žabica na Vrhniki**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 30.seji, dne 15.6.2010, obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki ter sprejel sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**MNENJE:**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo povezovalne ceste med Robovo cesto in Pot na Košace ter dostopno cesto do vrtca Žabica na Vrhniki ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo na Občinskem svetu Občine Vrhnika. Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga da predlog odloka potrdi.

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar**





Številka: 3505-2/2010 (5-06)  
Datum: 17. 6. 2010

6

**ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:**

**Odlok o Spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica**

**PРАВNA PODLAGA:**

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07);
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004; v nadaljevanju besedila: prostorski plan);
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, Naš Časopis, št. 292/03, 323/06, 349/08);
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica (Naš časopis, št. 304/04; v nadaljevanju PUP Blatna Brezovica);
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09); Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/08)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev PUP Blatna Brezovica**

Krajevna skupnost Blatna Brezovica, Blatna Brezovica 12, 1360 Vrhnika je dne 12. 2. 2010 vložila pobudo za spremembo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica.

Pobuda obravnava zemljišča s parc. št. 2/1, 2/2, 2/3, k.o Blatna Brezovica. Namen pobude je omogočiti gradnjo na navedenih zemljiščih, ki so sedaj varovana kot nezazidljiva zelena vrzel. Hkrati KS Blatna Brezovica daje pobudo, da se preveri tudi ostale člene odloka, ki varujejo zelene vrzeli z namenom sprostitev gradnje.

## **2. Določila občinskih prostorskih aktov**

Zemljišča s parc. št. 2/1, 2/2, 2/3, k.o Blatna Brezovica so v veljavnem prostorskem planu opredeljena kot stavbna zemljišča. Po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica (Naš časopis, št. 304/04) parcele ležijo v območju 4D – ožje vaško jedro in se varujejo kot nezazidljiva zelena vrzel.

## **3. Stroški priprave prostorskega dokumenta**

Stroške priprave spremembe prostorskega izvedbenega akta krije Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.

## **4. Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP Blatna Brezovica**

### **POBUDA**

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Prejeta pobuda in idejna zasnova | 12. 2. 2010                             |
| Sprejem pobude na Odboru         | 29. seja, 23. 3. 2010                   |
| Sklep o začetku postopka         | 24. 3. 2010                             |
|                                  | Naš časopis: 29. 3. 2010 (št. 370/2010) |
|                                  | Internetna stran: 29.3.2010             |

### **OSNUTEK**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Poziv za pridobitev smernic – 30 dni | 6. 4. 2010       |
| Prejem smernic od nosilcev urejanja  | April – maj 2010 |
| Odločba MOP                          | 25. 5. 2010      |

### **DOPOLNITEV OSNUTKA**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Javno naznanilo             | 26. 4. 2010                         |
| Javna razgrnitev            | 3. 5. 2010 – 17. 5. 2010            |
| Javna obravnava             | 12. 5. 2010                         |
| Priprava stališč do pripomb | 19. 5. 2010                         |
| Objava stališč              | Naš časopis: 31. 5. 2010 (372/2010) |
|                             | Internetna stran: 20. 5. 2010       |

### **PREDLOG**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Izdelava predloga OPPN   | 23. 5. 2010 |
| Poziv za mnenja – 30 dni | 25. 5. 2010 |

### **MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Prejem mnenj      | 8. 6. 2010 |
| USKLAJENI PREDLOG | 8. 6. 2010 |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Sprejem odloka o OPPN Raskovec | Predvidoma 8. 7. 2010 |
|--------------------------------|-----------------------|

Za spremembo odloka o PUP Blatna Brezovica je Občina Vrhnika dne 25. 5. 2010 pridobila odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za CPVO, iz katere je razvidno, da za spremembo prostorskega akta ni potrebno izdelati celovite presoje vplivov na okolje.

## II. BESEDILO USKLAJENEGA PREDLOGA ODLOKA

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na ..... seji dne.....2010 sprejel

### **ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA BLATNA BREZOVICA**

#### 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica (Naš časopis, št. 304/04; v nadaljnjem besedilu: Odlok).

#### 2. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka vsebujejo tekstualni del, grafični del in priloge.

#### 3. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Za območje 4D – OŽJE VAŠKO JEDRO veljajo naslednja merila in pogoji:

a) Pogoji glede namembnosti:

- varuje se neposredna okolica kapele pred hišo št. 31,
- za izgradnjo kanalizacije se varuje rezervat širine 3 m,
- parcela 2/1 k.o. Blatna Brezovica oz. omenjeno zemljišče mora ostati nepozidano;

b) Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro:

- pogoji za oskrbo s pitno vodo: Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Log – Dragomer in Borovnica (spletna stran JP KPV, d.o.o., oskrba s pitno vodo, zakonodaja – april 2008). Priključno cev, na katero se bodo izvedli priključki objektov, in v obstoječem stanju poteka preko zemljišča s parc. št. 2/2 k.o. Blatna Brezovica, bo potrebno prestaviti na stroške investitorja in pod pogoji upravljalca vodovodnega omrežja. Investitor je dolžan upravljalcu vodovoda dostaviti projekt izvedenih del (geodetski posnetek priključka). Minimalen odmik objekta od obstoječega vodovoda je 5,00 m; v kolikor je manj se ga prestavi in zaščiti na stroške investitorja. V kolikor gre priključek čez parcelo drugega lastnika je potrebno pridobiti soglasje lastnika in vpisati v zemljiško knjigo. Na samem vodovodu ni dovoljeno graditi ali kakorkoli zasipavati in obremenjevati mesto, kjer se nahaja vodovod. Priključitev objektov se bo izvedla skladno s pogoji upravljalca vodovodnega omrežja.
- pogoji za odvajanje odpadnih voda: V območju urejanja ni javnega kanalizacijskega omrežja, zato se za odvajanje sanitarnih odpadnih voda začasno zgradi mala čistilna naprava. Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor priložiti pogodbo o praznjenju malih čistilnih naprav, sklenjeno z upravljalcem javnega kanalizacijskega omrežja (Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Vrhnika, Naš časopis, št. 313/2005, 342/2207). Mala čistilna naprava in izpusti iz nje morajo ustrezati pogojem navedenim v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, izdani v Ur.l. RS, št. 98/07. Mala čistilna naprava mora biti skladna s standardi SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5. Priklop na javni kanalizacijski sistem bo možen in obvezen v skladu z odlokom občine Vrhnika, ko bo na omenjenem območju zgrajen javni kanalizacijski sistem.

- pogoji za odvajanje meteornih voda: Meteorne vode se vodi prek lovilcev olj in maščob v ponikovalnico ali odprti jarek v skladu s tehničnimi normativi, predpisi in pogoji upravljalca odprtega jarka. Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitve na javni kanal oziroma za izpust v okolje, navedenim v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, (Ur.l. RS, št. 47/05, 45/07).
- pogoji glede načrtovanja javne razsvetljave: Na območju naselja Blatna Brezovica omrežje javne razsvetljave pokriva del naselja ob glavni cesti in daljših odsekih občinskih poti znotraj naselja. Na krajšem odcepu javne poti (JP 966824) je možna postavitev ene svetilke, ki se poveže z obstoječim omrežjem javne razsvetljave.
- pogoji glede ravnanja z odpadki: Investitor objektov mora zagotoviti, da je dostop do zabojnikov za odpadke vedno prost, dovozna pot pa mora biti dovolj široka, da je omogočen dostop specialnim komunalnim vozilom;
- c) Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine:
  - obravnavano območje posega na naslednje registrirane enote kulturne dediščine: EŠD 9368 Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje, EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje in EŠD 20 Blatna Brezovica – Vas;
  - pred posegom v registrirano kulturno dediščino je potrebno pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine;
  - pred posegom v območje registrirane kulturne dediščine (EŠD 9368 Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje) mora investitor zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav;
  - na vsaki od parcel št. 2/2 in 2/3 k.o. Blatna Brezovica je dopustna gradnja enega stanovanjskega objekta, medtem ko parcela št. 2/1 k.o. Blatna Brezovica ostaja nepozidana;
  - Pri gradnji stanovanjskih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje: gradnja objektov ne sme presegati višinski gabarit objekta na parceli št. 2/1 k.o. Blatna Brezovica, tlorisna zasnova mora biti podolžna, brez fasadnih zamikov, streha naj bo simetrična dvokapnica s strešnim naklonom približno 40 stopinj in z opečno kritino;
  - Na parceli št. 2/2 k.o. Blatna Brezovica mora biti objekt lociran s strešnim slemenom vzporedno z dovozno cesto, ki poteka v smeri JV – SZ. Objekt na parceli št. 2/3 k.o. Blatna Brezovica je lahko umeščen s potekom strešnega slemena pravokotno na dovozno cesto;
- d) Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanja narave:
  - JZ del zemljišča s parc. št. 2/3 k.o. Blatna Brezovica naj v širini 12 m ostane nepozidan in neutrjen.«

#### 4. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

#### 5. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka so dostopne za vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za okolje, prostor in komunalo.

#### 6. člen

Ta odlok se objavi Našem časopisu in začne veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

**Številka: 3505-2/2010**  
**Datum:**

**ŽUPAN**  
**OBČINE VRHNIKA**  
 dr. Marjan Rihar

### **III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

#### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica.**

Župan  
Občine Vrhnika  
**dr. Marjan RIHAR l.r.**

#### **Priloge:**

- zemljiški kataster
- letalski posnetek
- izsek iz veljavnega prostorskega plana
- izsek iz veljavnega odloka o PUP Blatna Brezovica
- območje sprememb in dopolnitev odloka o PUP Blatna Brezovica
- usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP Blatna Brezovica
- prikaz zazidljivih površin na parceli 2/3 k.o. Blatna Brezovica
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine


**GURS-ZEMLJIŠKI KATASTER (DKN)**  
**GURS - Register prostorskih enot (RPE)**



**GURS-ZEMLJIŠKI KATASTER (DKN)**  
**GURS - Register prostorskih enot (RPE)**  
**GURS - Karte**




### 2.3. Izsek iz veljavne ga prostorskega plana



GURS-ZEMLJIŠKI KATASTER (DKN)  
GURS - Register prostorskih enot (RPE)  
PROSTOR - PLAN

## 2.4 Izsek iz veljavnega Odloka o PUP Blatna Brezovica



## 2.5 Območje sprememb in dopolnitev odloka o PUP Blatna Brezovica



## 2.6 Predlog sprememb in dopolnitev PUP Blatna Brezovica







Številka: 3505-2/2010 (5-06)

Datum: 17. 6. 2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 30. seji, dne 15. 6. 2010, obravnaval Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica ter sprejel naslednje:

**MNENJE:**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Blatna Brezovica in predlaga, da se odlok sprejme.

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**





Številka: 3505-9/2009 (5-08)

Datum: 16. 6. 2010

7

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:**

**Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika –  
Center (območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7 – IUUV)**

**PРАВNA PODLAGA:**

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09)
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.)
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07)
- Statut Občine Vrhnika (NČ, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (NČ, št. 354/2008)

**POROČEVALKA:**

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**1. Ocena stanja in razlogi za spremembo PUP V1**

Pobuda za spremembo in dopolnitev *Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07; v nadaljnjem besedilu: PUP V1)* je vložila Občina Vrhnika.

Pobuda se nanaša na območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7, t.j. del proizvodne cone IUUV, ki se nahaja vzhodno od Tržaške ceste, južno od Sušnikove ceste in severno od Male Ljubljance.

Ker *Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: Splošni PUP)* preohlapno določa dovoljene dejavnosti v območjih »P«, obstaja možnost, da se v proizvodni coni IUUV razvijejo dejavnosti, ki bi zaradi hrupa, prahu, velikih prometnih obremenitev ipd. poslabšale bivalne razmere prebivalcev naselja Vrhnika.

Lokacija proizvodne cone je problematična tudi zaradi dostopa, saj mora promet potekati skozi center naselja Vrhnika.

Ostala območja urejanja proizvodne cone IUUV:

- V1P/3, morfološka enota 6A/1 in 2A/1,
- V1P/4, morfološka enota 6E/3,

- V1P/5, morfološka enota 6E/4,
- V1P/6, morfološka enota 6E/5,

se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti (občinski podrobni prostorski načrt) in zato niso predmet te spremembe in dopolnitve PUP-a.

## 2. Določila občinskih prostorskih aktov

### DOLOČILA SPLOŠNEGA PUP-A

Območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7 so namenjeni naslednjim dejavnostim:

- P: površine za proizvodnjo, skladišča,
- 6: območja za proizvodne dejavnosti,
- E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).

V območjih proizvodnih dejavnosti z oznako P, morfološka enota 6E, je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in naprav ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti. Dovoljene so dopolnilne gradnje istovrstnih objektov, nadstrešnic, nadzidave in prizidave ter rekonstrukcije pod enakimi pogoji, če posebna merila in pogoji ne določajo drugače.

### DOLOČILA POSEBNEGA PUP-A V1

Spreminja se 30. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika - Center, ki se glasi:

*V območju V1P/8, morfološka enota 6E/7, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:*

- Vrste posegov v prostor*
  - *pred izdajo lokacijskega dovoljenja za nov poseg v prostor se zahteva sanacija ali ureditev fasad pomožnih objektov, ki posegajo v vidni prostor Tržaške ceste*
- Varovanje naravne in kulturne dediščine*
  - *glej strokovne podlage*
- Komunalno urejanje*
  - *Objekti so zaradi specifične proizvodnje in temu primerno onesnaženih odpadnih vod priključeni na obstoječo industrijsko čistilno napravo.*
- Plinovod*
  - *v območju je predviden cevovod nizkonapetostnega plinovoda. V tem območju je predvidena tudi gradnja merilne postaje. Pogoji in odmiki so opisani v Odloku o lokacijskem načrtu plinovoda za občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 8/90).*

## 3. Predmet sprememb in dopolnitev PUP V1

Predmet sprememb in dopolnitev PUP V1 so nova splošna določila glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter posebna določila glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj, varovanja naravne in kulturne dediščine, prometne ureditve, infrastrukturnega urejanja in urejanja voda.

Območje proizvodne cone IUV se v spremembi in dopolnitvi odloka naslavlja kot **industrijska cona Vrhnika**, skladno s podrobnejšo namensko rabo iz dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika.

Določeni so dovoljeni posegi v prostor za dejavnosti (industrijske, proizvodne, obrtne ter spremljajoče storitvene in servisne dejavnosti (trgovske, poslovne)) ter nedovoljeni posegi v prostor. Slednji so vsi, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem glede vplivov na okolje, tresljajev ipd.

Uvozi v cono so trije glavni za osebni in tovorni promet (2 iz Tržaške ceste in 1 iz Sušnikove ceste) ter trije pomožni – interventni iz ceste pot v Močilnik.

## 4. Stroški priprave prostorskega dokumenta

Stroške priprave sprememb in dopolnitev PUP V1 krije Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

## **5. Postopek priprave Sprememb in dopolnitev PUP V1**

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| POBUDA                                   | /                                                               |
| Sprejem pobude na odboru                 | 19. 5. 2009                                                     |
| Sklep o začetku priprave                 | 29. 6. 2009, Naš časopis, št. 362                               |
|                                          | 2. 7. 2009, <a href="http://www.vrhnika.si">www.vrhnika.si</a>  |
| OSNUTEK                                  | 8. 7. 2009                                                      |
| Prejem smernic                           | julij – december 2009                                           |
| Odločba MOP, da CPVO ni potrebno izvesti | 27. 8. 2009                                                     |
| DOPOLNJENI OSNUTEK                       | 23. 4. 2010                                                     |
| Javna razgrnitev                         | 3. 5. – 17. 5. 2010                                             |
| Javna obravnava                          | 12. 5. 2010                                                     |
| Stališča do pripomb                      | 18. 5. 2010                                                     |
| Objava stališč                           | 31. 5. 2010, Naš časopis, št. 372                               |
|                                          | 21. 5. 2010, <a href="http://www.vrhnika.si">www.vrhnika.si</a> |
| PREDLOG                                  | 24. 5. 2010                                                     |
| Prejem mnenj                             | maj – junij 2010                                                |
| USKLAJENI PREDLOG                        | po pridobitvi mnenj                                             |
| Obravnava odloka na Odboru               | 15. 6. 2010                                                     |
| Obravnava odloka na OS                   | 8. 7. 2010                                                      |

## **II. BESEDILO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA**

Na podlagi 61. člena in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na ... seji, dne ... 2010 sprejel

## **O D L O K**

### **O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V1: VRHNIKA – CENTER (za območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7)**

#### **I. UVODNE DOLOČBE**

##### **1. člen**

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07; v nadaljnjem besedilu: Spremembe in dopolnitve PUP V1).

##### **2. člen**

Spremembe in dopolnitve PUP V1 se nanašajo na splošna merila in pogoje glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na celotnem območju planske celote V1 ter na posebna merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, varovanja kulturne dediščine, prometnega urejanja, infrastrukturnega urejanja ter urejanja voda v območju urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7.

##### **3. člen**

Spremembe in dopolnitve PUP V1 vsebujejo:

##### **I. Tekstualni del:**

- odlok;

##### **II. Grafični del:**

- izsek iz plana: DKN list Vrhnika 27, M 1:5000,
- izsek iz PUP V1: prikaz meril in pogojev za poseg v prostor na preglednem katastrskem načrtu, M 1:2500;

##### **III. Priloge:**

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev,
- povzetek za javnost,
- spis postopka.

#### **II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE**

##### **4. člen**

V poglavju I. UVODNE DOLOČBE se v 3. členu besedna zveza »V1P/8 – IUV – industrija« spremeni tako, da se glasi: »V1P/8 – Industrijska cona Vrhnika«.

##### **5. člen**

V poglavju II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI se besedilo 25. točke 5. člena spremeni tako, da se glasi: »Območje urejanja V1P/8

- glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine, prometnega urejanja, infrastrukturnega urejanja ter urejanja voda v morfološki enoti 6E/7«.

## 6. člen

V poglavju II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI se za 5. členom doda nov 6. člen z naslednjim besedilom:

»(1) Pri posegih v prostor je potrebno:

- opredeliti in upoštevati naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe;
- opredeliti in upoštevati cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
- opredeliti in upoštevati požarno ogroženost in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;
- zagotoviti ukrepe varstva pred požarom (22. in 23. člena Zakona o varstvu pred požarom; Ur. l. RS, št. 3/07-UPB);
- upoštevati Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) s poudarkom na 3., 5., 6 in 7. členu;
- zagotoviti odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07));
- ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96));
- upoštevati morebitne vplive obstoječih industrijskih objektov zaradi zmanjšanja požarnega tveganja.

(2) Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 28/05, 66/06 - odločba US, 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«.

## 7. člen

Dosedanji 6. člen postane 7. člen, pri čemer se skladno s tem preštevilčijo tudi vsi ostali členi.

## 8. člen

V poglavju III. POSEBNA MERILA IN POGOJI se v 30. členu doda nova b. točka »Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor«. Sedanja b. točka »Varovanje naravne in kulturne dediščine« postane c. točka. Doda se nova d. točka »Prometno urejanje«. Sedanji c. točka »Komunalno urejanje« in d. točka »Plinovod« se spremenita v e. točko »Infrastrukturno urejanje«. Doda se nova f. točka »Urejanje voda«.

## 10. člen

Besedilo a. točke »Vrste posegov v prostor« se spremeni tako, da se glasi:

»(1) V industrijski coni Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: IC) je možna gradnja objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov, rekonstrukcija, nadzidava ali prizidava obstoječih objektov in postavitve naprav za opravljanje industrijskih, proizvodnih, obrtnih ter spremljajočih storitvenih in servisnih (t.j. trgovskih in poslovnih) dejavnosti.

(2) V IC ni možna gradnja objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov, rekonstrukcija, nadzidava ali prizidava obstoječih objektov in postavitve naprav, če:

- je zanje po veljavni zakonodaji in podzakonskih aktih potrebno izdelati presojo vplivov na okolje oz. pridobiti okoljevarstveno soglasje oz. okoljevarstveno dovoljenje;
- naprave ali dejavnosti, ki se opravljajo v objektih, povzročajo tresenje tal oz. vibracij, ki lahko povzročijo poškodbe na bližnjih objektih;
- je namen objekta opravljanje logistične dejavnosti. Skladiščenje je dovoljeno v smislu skladiščenja surovin in materialov, ki jih za svoje obratovanje potrebuje dejavnost v IC oz. izdelkov, ki nastanejo v IC.

(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za nov poseg v prostor se zahteva sanacija ali ureditev fasad pomožnih objektov, ki posegajo v vidni prostor Tržaške ceste.«.

## 11. člen

Besedilo nove točke b. »Oblikovanje novograđenj in drugih posegov v prostor« se glasi:

»IC se ogradi z žično ograjo, višine max. 2,20 m. Ogradi se celotno območje IC (območje urejanja V1P/8), razen cestnega telesa LK 466711 (Sušnikova cesta) in LZ 466042 (Pot v Močilnik). Ograja se ne postavlja na meji z območjem urejanja V1P/5 in ob Tržaški in Sušnikovi cesti, če stavbe mejijo na javni prostor.

Ograja se postavi 0,5 m od parcelne meje oz. s soglasjem lastnikov zemljišč na mejo med parcelami oz. na mejo območja urejanja, kjer ta ne poteka po meji zemljiških parcel. Južni del IC, ki meji na reko Mala Ljubljanka, se ogradi skladno s soglasjem Zavoda RS za varstvo narave in ARSO, Urada za upravljanje z vodami. Na mestu, kjer se obstoječi objekt približa potoku 5 m ali manj od zgornjega roba brežine ali če se nov objekt postavi na mejo 5 m od zgornjega roba brežine potoka, postavitve ograje ni potrebna.

Za postavitev ograje (žične, protihrupne) ob občinskih javnih kategoriziranih cestah morajo biti pridobljeni projektni pogoji in soglasje upravljavca ceste; odmik ograje od cestnega telesa je min. 1,00 m in ne sme zmanjševati preglednosti ceste.

Vrata za potrebe prometa se montirajo samo na mestu vhodov v IC.

Če se izkaže potreba po postavitvi protihrupne ograje, le-ta lahko nadomesti žično ograjo.«.

## 12. člen

Besedilo točke c. »Varovanje naravne in kulturne dediščine« se spremeni tako, da se glasi:

»Območje meji na naravno vrednoto Ljubljanka, ekološko pomembno območje Ljubljansko barje, zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje, posebno varstveno območje (območje Natura 2000) Ljubljansko barje.

Območje sega na registrirane enote kulturne dediščine EŠD 11420 Podpeč – Arheološko najdišče Ljubljanka, EŠD 844 Vrhnika – Arheološko območje Trško jedro in EŠD 843 Vrhnika – Trško jedro.«.

## 13. člen

Besedilo nove točke d. »Prometno urejanje« se glasi:

*»Državna cesta*

Za ureditev novega ali preureditev obstoječega priključevanja območja na državno cesto, si je potrebno pridobiti pogoje in soglasje Direkcije RS za ceste. Projektni pogoji in soglasje bodo izdani na projektno dokumentacijo, ki bo izdelana skladno z Zakonom o graditvi objektov.

*Vhodi v IC*

Glavni vhodi v IC so trije (dva iz Tržaške ceste, eden iz Sušnikove ceste) in služijo tovarnemu in osebnemu prometu. Pomožni – interventni vhodi v IC so trije (vsi iz ceste Pot v Močilnik). Manipulacija tovornih vozil mora biti urejena znotraj IC.«.

## 14. člen

Besedilo nove točke e. »Infrastrukturno urejanje« se glasi:

*»Javna kanalizacija*

V območju se predvidi ločen kanalizacijski sistem.

Meteorne vode se vodi preko lovilcev olj in maščob v odprti vodotok v skladu s tehničnimi normativi, predpisi in pogoji upravljavca vodotoka.

Sanitarne odpadne vode iz objektov se vodi na javni kanalizacijski sistem, ki je povezan s CČN Vrhnika. Sanitarne odpadne vode se povežejo z javnim kanalizacijskim omrežjem preko kanala A.

Tehnološke odpadne vode, ki bodo nastale znotraj območja, se čistijo na posebni tehnološki čistilni napravi, ki jo zagotovi in vzdržuje lastnik objekta v katerem tehnološka odpadna voda nastaja. Tehnološke odpadne vode se ne priključuje na javni kanalizacijski sistem.

*Javni vodovod*

Pri projektiranju je potrebno upoštevati že zgrajeno vodovodno omrežje in upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica.

Križanja morajo biti izvedena v skladu z normativi in tehničnimi predpisi. Pri tem je potrebno zagotoviti primerno zaščito, križanje naj se izvede pravokotno oz. s čim manjšim odstopanjem od pravega kota.

Pri projektiranju je projektant dolžan preveriti obstoječe hišne priključke, in jih je treba pri projektiranju upoštevati.

Za pridobitev soglasja h gradnji je k vlogi potrebno priložiti projekt skupaj z detajlom križanja kanalov.

#### *Plin*

Predvidi naj se priklop objektov na obstoječo plinsko merilno postajo MP IUV v lasti Geoplin plinovodi d.o.o. (1 bar) oz. na planirano plinovodno omrežje, ki bo napajalo stanovanjsko naselje Lošca (0,1 bar).

#### *Javna razsvetljava*

Javna razsvetljava se nahaja na javnih cestah okoli območja IC. V IC ni potrebno načrtovati javne razsvetljave.

#### *Javna higiena*

Predvidi se ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti vedno prost. Upravitelj objektov mora pred izdajo uporabnega dovoljenja skleniti pogodbo s KPV o številu in velikosti zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov in odvozu.

#### *Telekomunikacijsko omrežje*

Projektno dokumentacijo TK priključkov posameznih objektov se prilagodi gradnji najsodobnejšega optičnega TK omrežja. Izvede se tudi ustrezno projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov.

Pri tako izvedeni notranji instalaciji in vgrajeni dovodni omarici, bo Telekom izvedel priključek, preko katerega bo uporabnikom omogočal vse TK storitve neodvisno od vrste dovodnega prenosnega medija.

Za predvideno omrežje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma. Pri vseh posegih v prostor se upošteva trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobi soglasje Telekoma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.

Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24 urni dostop.

Notranja TK inštalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporoča se izvedbo notranje TK inštalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijske cevi) z dovodno TK omarico zaključi v notranji TK omarici. V notranji TK omarici se zagotovi električno napajanje (vtičnica 220V).

Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo se ustrezno zaščiti ali prestavi na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi se upošteva izgradnjo kabelske kanalizacije so priključne točke obstoječe KK in kablov.

Pri izgradnji cestne infrastrukture je potrebno upoštevati predvidene koridorje za TK kanalizacijo.

#### *Električno omrežje*

Preko severnega in južnega dela območja potekajo SN in NN vodi v lasti Elektro Ljubljana d.d. Poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oz. objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji določenimi s tehničnimi normativi in standardi ter skladno z veljavno tipizacijo omenjenega podjetja. Na obravnavanem območju se nahajajo tudi transformatorske postaje 20/0,4 kV z napajalnimi SN vodi in pripadajočo NN infrastrukturo v lasti podjetja IUV d.d., namenjene napajanju obstoječih objektov, kot tudi kogeneracija električne energije prav tako v lasti podjetja IUV d.d., ki uporablja za vhodno energijo odpadni material iz osnovne storitvene dejavnosti podjetja.

Morebitnim novim dejavnostim bo v primeru enotne lastniške strukture na celotnem območju mogoče zagotoviti dostop do EE omrežja preko obstoječe infrastrukture. V primeru večjega števila investorjev pa bo potrebno v okviru območja, pred izdajo soglasij za priključitev, urediti vsa lastniška razmerja na obstoječih EE vodih in objektih distribucijskega značaja, ki niso v lasti podjetja Elektro Ljubljana d.d. (omenjena EE infrastruktura mora biti prenesena v osnovna sredstva pristojnega upravljavca - Elektro Ljubljana d.d.).

V primeru enotnega merilnega mesta za večje število odjemalcev, ki se napajajo iz neposrednega NN izvoda in izkazani priključni moči večji oz. enaki 80 kW, mogoče uvrstiti slednje v odjemno skupino NN – zbiralke TP.

Ob izkazani predvideni priključni moči nad 250 kW pa bo potrebno omogočiti posameznemu odjemalcu priklop na EE omrežje preko lastne TP 20/0,4 kV z meritvami na SN nivoju.

Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oz. dovoljenj, mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa predmetne EE infrastrukture.«.

## 15. člen

Besedilo točke e. »Urejanje voda« se glasi: »Za vse posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je potrebno predhodno pridobiti informacijo o pogojih gradnje in vodno soglasje.

Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, t.j. od zgornjega roba brežine, 15 m pri vodotokih 1. reda (Mala Ljubljanka) oz. 5 m pri vodotokih 2. reda (Bela). Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je potrebno označiti in kotirati.

Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oz. prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oz. poteh).

Posegi v vodotok, ki bi imeli za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oz. zmanjšanje pretočne prevodnosti, niso dovoljeni.

Območje leži na potencialno poplavno ogroženem območju. Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavah škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izdelati je potrebno elaborat, kjer bo za območje gradnje razviden razred poplavne nevarnosti in obdelani pogoji in omejitve. V kolikor so posegi pogojno dovoljeni, je potrebno s predhodno izvedbenimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven. Če je ob izpolnitvi vseh zahtev in pogojev, gradnja oz. predlagani poseg v prostor možen, morajo biti v projektni dokumentaciji obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vpliv na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na sam objekt in okolje nasploh.

Pri novih ureditvah naj se vključi ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok.

V primeru odvajanja padavinske vode v vodotok, mora biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko. Na območju izтока mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.

Komunalne in padavinske odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki mora biti projektiran v ločenem sistemu. Kanalizacijski odvodni sistem mora poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izpustom v odvodnik. Tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma predočiščene do tiste mere, ki jih sistem dopušča.

Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz asfaltiranih manipulativnih površin oziroma dvorišča je nujno projektirati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj.«.

## III. KONČNE DOLOČBE

### 16. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

### 17. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka so dostopne za vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za prostor.

### 18. člen

Ta odlok se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-9/2009 (5-08)

Datum: ...

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
dr. Marjan Rihar

## **OBRAZLOŽITEV ČLENOV**

- 1. člen:** Določa odlok, ki se spreminja.
- 2. člen:** Določa vsebinska področja, kjer je prišlo do sprememb in dopolnitev odloka.
- 3. člen:** Določa sestavo prostorskega akta po delih in njihovi vsebini.
- 4. člen:** Spreminja ime cone iz »IUV - industrija« v »Industrijska cona Vrhnika«.
- 5. člen:** 5. člen osnovnega odloka določa vsebinska področja posebnih meril in pogojev za urejanje prostora. Spremembe in dopolnitve odloka dodajajo merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih vrst posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine, prometnega urejanja, infrastrukturnega urejanja in urejanja voda.
- 6. člen:** Določa nova splošna merila in pogoje s področja zaščite in reševanja.
- 7. člen:** Razlaga preštevilčenje členov.
- 8. člen:** Razlaga ureditev 30. člena.
- 9. člen:** Določa nova merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, t.j. določanje dovoljenih in nedovoljenih objektov in naprav v IC.
- 10. člen:** Določa dodatna merila in pogoje za oblikovanje novogradenj in drugih vrst posegov v prostor, t.j. merila in pogoji za ograditev cone.
- 11. člen:** Podaja informacije o varovani naravi in kulturni dediščini na območju IC.
- 12. člen:** Določa nova merila in pogoje glede prometnega urejanja, t.j. poseganja v območje državne ceste, določitev treh uvozov, tipa uvozov ter možnosti manipulacije tovornih vozil v coni.
- 13. člen:** Določa nova merila in pogoje glede infrastrukturnega urejanja na področju javne kanalizacije, javnega vodovoda, plina, javne razsvetljave, javne higijene, telekomunikacijskega omrežja in elektro omrežja.
- 14. člen:** Določa nova merila in pogoje glede urejanja voda.
- 15. člen:** Določa vršilca izvajanja nadzora.
- 16. člen:** Določa možnost vpogleda v prostorski akt.
- 17. člen:** Določa objavo in uveljavitev prostorskega akta.

## **PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji


### **SKLEP:**

**Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika - Center (za območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7).**

Župan  
Občine Vrhnika  
**dr. Marjan RIHAR**

### **Priloge:**


- izsek iz Prostorskega plana občine Vrhnika in PUP V1
- ortofoto posnetek
- prikaz IC
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstva naravne in kulturne dediščine



Izsek iz prostorskega plana in PUP-a



Območje proizvodne cone LIKO – industrijske cone Verd



Prikaz industrijske cone Vrhnika

- - približna lokacija ograje
- - glavni vhod
- - pomožni – interventni vhod



Številka: 3505-9/2009 (5-08)

Datum: 16. 6. 2010

**ČLANOM OBČINSKEGA  
SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center (območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7 – IUV)**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 30. seji, dne 15. 6. 2010, obravnaval Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center (območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7 – IUV) ter sprejel naslednje

**MNENJE:**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika - Center (za območje urejanja V1P/8, morfološka enota 6E/7) in predlaga, da se odlok sprejme.

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**



Številka: 3505-10/2009 (5-08)

Datum: 16. 6. 2010

8

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA:**

**Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika –  
Verd (območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1 – LIKO)**

**PРАВNA PODLAGA:**

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09)
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.)
- Odlok prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (Ur. l. RS, št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, Ur. l. RS, št. 43/05, Naš časopis, št. 330/06)
- Statut Občine Vrhnika (NČ, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (NČ, št. 354/2008)

**POROČEVALKA:**

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**1. Ocena stanja in razlogi za spremembo PUP V2**

Pobuda za spremembo in dopolnitev *Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (Ur. l. RS, št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, Ur. l. RS, št. 43/05, Naš časopis, št. 330/06, 354/08-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: PUP V2)* je vložila Občina Vrhnika.

Pobuda se nanaša na območje urejanja V2P/4, morfološko enoto 6E/1, t.j. del proizvodne cone LIKO Vrhnika, ki se nahaja vzhodno od avtocestnega viadukta in južno od državne ceste Vrhnika – Borovnica. Skozi cono teče potok Ljubija.

Ker *Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: Splošni PUP)* preohlapno določa dovoljene dejavnosti v območjih »P«, obstaja možnost, da se v proizvodni coni LIKO razvijejo dejavnosti, ki bi zaradi hrupa, prahu, velikih prometnih obremenitev ipd. poslabšale bivalne razmere prebivalcev naselij Vrhnika in Verd.

Lokacija proizvodne cone je problematična tudi zaradi dostopa, saj mora promet potekati skozi center naselja Vrhnika in Verd.

Ostala območja urejanja proizvodnih con LIKO Vrhnika:

- V2P/1, morfološka enota 6E/3,
- V2P/2, morfološka enota 6E/2,

se urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti (občinski podrobni prostorski načrt) in zato niso predmet te spremembe in dopolnitve PUP-a.

## 2. Določila občinskih prostorskih aktov

### DOLOČILA SPLOŠNEGA PUP-A

Območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1 so namenjeni naslednjim dejavnostim:

- P: površine za proizvodnjo, skladišča,
- 6: območja za proizvodne dejavnosti,
- E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).

V območjih proizvodnih dejavnosti z oznako P, morfološka enota 6E, je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in naprav ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti. Dovoljene so dopolnilne gradnje istovrstnih objektov, nadstrešnic, nadzidave in prizidave ter rekonstrukcije pod enakimi pogoji, če posebna merila in pogoji ne določajo drugače.

### DOLOČILO PUP-A V2

Spreminja se 22. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika - Verd, ki se glasi:

*V območju urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:*

- a. Varovanje naravne in kulturne dediščine  
*glej strokovne podlage*

## 3. Predmet sprememb in dopolnitev PUP V2

Predmet sprememb in dopolnitev PUP V2 so nova splošna določila glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter posebna določila glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj, varovanja naravne in kulturne dediščine, prometne ureditve, infrastrukturnega urejanja in urejanja voda.

Območje proizvodne cone LIKO se v spremembi in dopolnitvi odloka naslavlja kot **industrijska cona Verd**, skladno s podrobnejšo namensko rabo iz dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika.

Določeni so dovoljeni posegi v prostor za dejavnosti (industrijske, proizvodne, obrtne ter spremljajoče storitvene in servisne dejavnosti (trgovske, poslovne)) ter nedovoljeni posegi v prostor. Slednji so vsi, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem glede vplivov na okolje, tresljajev ipd.

Uvozi v cono so trije: glavni uvoz na južni strani IC za osebni in tovorni promet, stranski uvoz 1 na severni strani IC za osebni in tovorni promet ter stranski uvoz 2 na vzhodni strani IC za osebni promet in intervencijo.

## 4. Stroški priprave prostorskega dokumenta

Stroške priprave sprememb in dopolnitev PUP V2 krije Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

## 5. Postopek priprave Sprememb in dopolnitev PUP V2

POBUDA

Sprejem pobude na odboru

Sklep o začetku priprave

/

19. 5. 2009

29. 6. 2009, Naš časopis, št. 362

2. 7. 2009, [www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si)

OSNUTEK  
Prejem smernic  
Odločba MOP, da CPVO ni potrebno izvesti

9. 7. 2009  
julij – december 2009  
27. 8. 2009

DOPOLNJENI OSNUTEK

Javna razgrnitev  
Javna obravnava  
Stališča do pripomb  
Objava stališč

9. 4. 2010  
3. 5. – 17. 5. 2010  
12. 5. 2010  
18. 5. 2010  
31. 5. 2010, Naš časopis, št. 372  
21. 5. 2010, [www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si)

PREDLOG

Prejem mnenj

24. 5. 2010  
maj – junij 2010

USKLAJENI PREDLOG

Obravnava odloka na Odboru  
Obravnava odloka na OS

po pridobitvi mnenj  
15. 6. 2010  
8. 7. 2010

**II. BESEDILO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA**

Na podlagi 61. člena in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na ... seji, dne ... 2010 sprejel

## **O D L O K**

### **O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V2: VRHNIKA – VERD (za območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1)**

#### **I. UVODNE DOLOČBE**

##### **1. člen**

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika – Verd (Ur. l. RS, št. 1/95, 63/00, 43/05 Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, 330/06; v nadaljnjem besedilu: Spremembe in dopolnitve PUP V2).

##### **2. člen**

Spremembe in dopolnitve PUP V2 se nanašajo na splošna merila in pogoje glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na celotnem območju planske celote V2 ter na posebna merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, varovanja kulturne dediščine, prometnega urejanja, infrastrukturnega urejanja ter urejanja voda v območju urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1.

##### **3. člen**

Spremembe in dopolnitve PUP V2 vsebujejo:

##### **I. Tekstualni del:**

- odlok;

##### **II. Grafični del:**

- izsek iz plana: DKN list Vrhnika 27, M 1:5000,
- izsek iz PUP V2: prikaz meril in pogojev za poseg v prostor na preglednem katastrskem načrtu, M 1:2500;

##### **III. Priloge:**

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev,
- povzetek za javnost,
- spis postopka.

#### **II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE**

##### **4. člen**

V poglavju I. UVODNE DOLOČBE se v 3. členu besedna zveza »V2P/4 – LIKO« spremeni tako, da se glasi: »V2P/4 – Industrijska cona Verd«.

##### **5. člen**

V poglavju II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI se besedilo 17. točke 5. člena spremeni tako, da se glasi: »Območje urejanja V2P/4

- glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine, prometnega urejanja, infrastrukturnega urejanja ter urejanja voda v morfološki enoti 6E/1«.

#### 6. člen

V poglavju II. SPLOŠNA MERILA IN POGOJI se za 5. členom doda nov 6. člen z naslednjim besedilom:

»(1) Pri posegih v prostor je potrebno:

- opredeliti in upoštevati naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe;
- opredeliti in upoštevati cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje;
- opredeliti in upoštevati požarno ogroženost in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje;
- zagotoviti ukrepe varstva pred požarom (22. in 23. člena Zakona o varstvu pred požarom; Ur. l. RS, št. 3/07-UPB);
- upoštevati Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) s poudarkom na 3., 5., 6 in 7. členu;
- zagotoviti odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07));
- ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06-UPB) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96));
- upoštevati morebitne vplive obstoječih industrijskih objektov zaradi zmanjšanja požarnega tveganja.

(2) Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 28/05, 66/06 - odločba US, 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«.

#### 7. člen

Dosedanji 6. člen postane 7. člen, pri čemer se skladno s tem preštevilčijo tudi vsi ostali členi.

#### 8. člen

V poglavju III. POSEBNA MERILA IN POGOJI se v 22. členu doda novo a. točko »Vrste posegov v prostor« in novo b. točko »Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor«. Sedanja a. točka »Varovanje naravne in kulturne dediščine« postane c. točka. Dodajo se nove točke: d. »Prometna ureditev«, e. »Infrastrukturno urejanje« in f. »Urejanje voda«.

#### 10. člen

Besedilo nove a. točke »Vrste posegov v prostor« se glasi:

»(1) V industrijski coni Verd (v nadaljnjem besedilu: IC) je možna gradnja objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov, rekonstrukcija, nadzidava ali prizidava obstoječih objektov in postavitve naprav za opravljanje industrijskih, proizvodnih, obrtnih ter spremljajočih storitvenih in servisnih (t.j. trgovskih in poslovnih) dejavnosti.

(2) V IC ni možna gradnja objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov, rekonstrukcija, nadzidava ali prizidava obstoječih objektov in postavitve naprav, če:

- je zanje po veljavni zakonodaji in podzakonskih aktih potrebno izdelati presojo vplivov na okolje oz. pridobiti okoljevarstveno soglasje oz. okoljevarstveno dovoljenje;
- naprave ali dejavnosti, ki se opravljajo v objektih, povzročajo tresenje tal oz. vibracij, ki lahko povzročijo poškodbe na bližnjih objektih;

- je namen objekta opravljanje logistične dejavnosti. Skladiščenje je dovoljeno v smislu skladiščenja surovin in materialov, ki jih za svoje obratovanje potrebuje dejavnost v IC oz. izdelkov, ki nastanejo v IC.«.

#### 11. člen

Besedilo nove točke b. »Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor« se glasi:

»IC se ogradi z žično ograjo, višine max. 2,20 m. Ogradi se celotno območje IC (območje urejanja V2P/4), brez zemljišča javne ceste JP 699591 s parc. št. 1771/4 k.o. Verd do glavnega vhoda v IC, potoka Ljubija in zemljišč s parc. št. 1771/1, 447/1 in 450/0 k.o. Verd. Ogradi se tudi celotno zemljišče s parc. št. 415/3 k.o. Verd, ki se v delu nahaja v območju urejanja V2S/4, če se izrablja za potrebe IC. Ogradi se zemljišče s parc. št. 1771/4 k.o. Verd, v delu, ki se nahaja v območju urejanja V2S/8, če se izrablja za potrebe IC (pot). Cesta na zemljišču s parc. št. 1771/4 k.o. Verd je vključena v območje IC od glavnega vhoda pa do stranskega vhoda 2.

Ograja se postavi 0,5 m od parcelne meje oz. s soglasjem lastnikov zemljišč na mejo med parcelami oz. na meji območja urejanja, kjer ta ne poteka po meji zemljiških parcel.

Na meji IC z avtocestnim viaduktom se s soglasjem DARS-a lahko ograja postavi na zemljišče v lasti DARS-a.

Za postavitev ograje (žične, protihrupne) ob občinskih javnih kategoriziranih cestah morajo biti pridobljeni projektni pogoji in soglasje upravljavca ceste; odmik ograje od cestnega telesa je min. 1,00 m in ne sme zmanjševati preglednosti ceste.

Ograja mora biti odmaknjena min. 5 m od zgornjega roba brežine potoka Ljubija. Na mestu, kjer se obstoječi objekt približa potoku 5 m ali manj od zgornjega roba brežine ali, če se nov objekt postavi na mejo 5 m od zgornjega roba brežine potoka, postavitev ograje ni potrebna.

Vrata se montirajo samo na mestu vhodov, in sicer: na mestu glavnega vhoda in stranskega vhoda 1 v širini, ki ustreza potrebam tovornega prometa; na mestu stranskega vhoda 2 v širini max. 3 m. Na mestu prehodov čez potok Ljubija se ograja prekine. Če se izkaže potreba po postavitvi protihrupne ograje, le-ta lahko nadomesti žično ograjo.«.

#### 12. člen

Besedilo točke c. »Varovanje naravne in kulturne dediščine« se glasi:

»Območje se nahaja znotraj naravne vrednote Ljubljanka, ekološko pomembnega območja Ljubljansko barje in zavarovanega območja Krajinski park Ljubljansko barje.

Območje sega na registrirani enoti kulturne dediščine EŠD 11427 Verd – Arheološko najdišče Ljubija in EŠD 11819 Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje.«.

#### 13. člen

Besedilo točke d. »Prometno urejanje« se glasi:

»*Avtocesta*

Vse posege v varovalni pas avtoceste, ki meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, je možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d., oz. upravljavca ceste.

Posegi v varovalni pas prometnic ne smejo biti v nasprotju z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

V varovalnem pasu prometnic je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. Prav tako naj se v varovalnem pasu avtoceste ne načrtuje dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč.

V varovalnem pasu prometnic ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.

Potrebno je upoštevati širitev avtoceste, kar pomeni, da je potrebno za vse bodoče posege zagotoviti odmik min. 7,0 m obojestransko od roba cestnega sveta.

*Državna cesta*

Za ureditev novega ali preureditev obstoječega priključevanja območja na državno cesto, si je potrebno pridobiti pogoje in soglasje Direkcije RS za ceste. Projektni pogoji in soglasje bodo izdani na projektno dokumentacijo, ki bo izdelana skladno z Zakonom o graditvi objektov.

#### *Lokalne ceste*

Zemljišče s parc. št. 1771/4 k.o. Verd je del IC, vendar mora ostati nepozidano kot rezervacija za vzpostavitev javne poti. Ureditev v IC mora omogočati prevoznost med obema javnima potema JP 966591 in JP 966611, ki se odpre za javno rabo v primeru vzpostavitve obvoza ali nujne intervencije.

#### *Vhodi v IC*

Vhodi v IC so trije: glavni in stranska. Glavni vhod služi tovarnemu in osebnemu prometu; IC napaja iz lokalne ceste JP 966611 na JZ strani IC. Stranski vhod 1 služi tovarnemu in osebnemu prometu; IC napaja iz državne ceste DC 642 Vrhnika – Borovnica na S strani IC. Stranski vhod 2 služi osebnemu prometu; IC napaja iz lokalne ceste JP 966611 na V strani IC. Stranski vhod 1 in dovozna pot se s soglasjem DARS-a lahko nahajata izven območja urejanja V2P/4, na zemljišču v lasti DARS-a. Manipulacija tovornih vozil mora biti urejena znotraj IC.«.

### 14. člen

Besedilo točke e. »Infrastrukturno urejanje« se glasi:

#### *»Javna kanalizacija*

V območju urejanja ni javnega kanalizacijskega sistema, zato se za odvajanje sanitarnih odpadnih voda začasno zgradi mala čistilna naprava. Na Verdu se v letu 2010 gradi javni kanalizacijski sistem. Rok za priključitev na javni kanal je 6 mesecev po izgradnji javnega omrežja. Meteorne vode se vodi preko lovilcev olj in maščob v ponikovalnico ali preko meteorne kanalizacije v odprti vodotok v skladu s tehničnimi normativi, predpisi in pogoji upravljavca vodotoka in pogoji upravljavca javnega kanalizacijskega sistema v občini Vrhnika.

Priklop na javni kanalizacijski sistem bo možen in obvezen v skladu z odlokom občine Vrhnika, ko bo na omenjenem območju zgrajen javni kanalizacijski sistem.

Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal oz. izpust v okolje, navedenim v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07). Mala čistilna naprava in izpust iz nje morajo ustrezati pogojem navedenim v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07).

V primeru, da investitor zgradi malo čistilno napravo ali nepretočno greznico, mora pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o rednem praznjenju le-te s pooblaščenim upravljavcem kanalizacije (30. člen Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju občine Vrhnika).

#### *Javni vodovod*

Pri projektiranju je potrebno upoštevati že zgrajeno vodovodno omrežje in upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Log-Dragomer in Borovnica.

Križanja morajo biti izvedena v skladu z normativi in tehničnimi predpisi. Pri tem je potrebno zagotoviti primerno zaščito, križanje naj se izvede pravokotno oz. s čim manjšim odstopanjem od pravega kota.

Pri projektiranju je projektant dolžan preveriti obstoječe hišne priključke, in jih je treba pri projektiranju upoštevati.

Za pridobitev soglasja h gradnji je k vlogi potrebno priložiti projekt skupaj z detajlom križanja kanalov.

#### *Plin*

Predvidi naj se priklop objektov na planirano plinovodno omrežje, ki bo napajalo stanovanjsko naselje Janezova vas (0,1 bar).

#### *Javna razsvetljava*

Javna razsvetljava se nahaja na občinskih cestah in ob državni cesti R3 642. V industrijski coni Verd ni potrebno načrtovati javne razsvetljave.

#### *Javna higiena*

Dostopna pot mora biti dovolj široka, da je omogočen dostop specialnim komunalnim vozilom. Investitor mora poskrbeti za prostor, kjer bo nameščen ekološki otok za ločeno zbrane frakcije. Dostop naj bo možen ves dan.

#### *Telekomunikacijsko omrežje*

Projektno dokumentacijo TK priključkov posameznih objektov se prilagodi gradnji najsodobnejšega optičnega TK omrežja. Izvede se tudi ustrezno projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov.

Pri tako izvedeni notranji instalaciji in vgrajeni dovodni omarici, bo Telekom izvedel priključek, preko katerega bo uporabnikom omogočal vse TK storitve neodvisno od vrste dovodnega prenosnega medija.

Za predvideno omrežje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekom. Pri vseh posegih v prostor se upošteva trase obstoječega TK omrežja in predhodno pridobi soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.

Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24 urni dostop.

Notranja TK inštalacija se izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporoča se izvedbo notranje TK inštalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijske cevi) z dovodno TK omarico zaključí v notranji TK omarici. V notranji TK omarici se zagotovi električno napajanje (vtičnica 220V).

Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo se ustrezno zaščiti ali prestavi na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi se upošteva izgradnjo kabelske kanalizacije so priključne točke obstoječe KK in kablov.

Pri izgradnji cestne infrastrukture je potrebno upoštevati predvidene koridorje za TK kanalizacijo.

#### *Električno omrežje*

Preko dela območja potekajo NN vodi v lasti podjetja Elektro Ljubljana d.d. Poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji določenimi s tehničnimi normativi in standardi ter skladno z veljavno tipizacijo omenjenega podjetja. Na obravnavanem območju se nahajajo tudi transformatorske postaje 20/0,4 kV z napajalnimi SN vodi in pripadajočo NN infrastrukturo v lasti podjetja Liko Vrhnika d.d., namenjene napajanju obstoječih objektov.

Morebitnim novim dejavnostim bo v primeru enotne lastniške strukture na celotnem območju mogoče zagotoviti dostop do EE omrežja preko obstoječe infrastrukture. V primeru večjega števila investorjev pa bo potrebno v okviru območja, pred izdajo soglasij za priključitev, urediti vsa lastniška razmerja na obstoječih EE vodih in objektih distribucijskega značaja, ki niso v lasti podjetja Elektro Ljubljana d.d. (omenjena EE infrastruktura mora biti prenesena v osnovna sredstva pristojnega upravljavca - Elektro Ljubljana d.d.).

V primeru enotnega merilnega mesta za večje število odjemalcev, ki se napajajo iz neposrednega NN izvoda in izkazani priključni moči večji oz. enaki 80 kW, mogoče uvrstiti slednje v odjemno skupino NN – zbiralke TP. Ob izkazani predvideni priključni moči nad 250 kW pa bo potrebno omogočiti posameznemu odjemalcu priklop na EE omrežje preko lastne TP 20/0,4 kV z meritvami na SN nivoju. Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oz. dovoljenj, mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji in parametri priklopa predmetne EE infrastrukture.«.

### 15. člen

Besedilo točke e. »Urejanje voda« se glasi: »Za vse posege, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je potrebno predhodno pridobiti informacijo o pogojih gradnje in vodno soglasje.

Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni 5 m od zgornjega roba brežine vodotoka Ljubija. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je potrebno označiti in kotirati.

Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oz. prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oz. poteh).

Posegi v vodotok, ki bi imeli za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oz. zmanjšanje pretočne prevodnosti, niso dovoljeni.

Pri novih ureditvah naj se vključi ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok.

V primeru odvajanja padavinske vode v vodotok, mora biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.

Komunalne in padavinske odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki mora biti projektiran v ločenem sistemu. Kanalizacijski odvodni sistem mora poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izpustom v odvodnik. Tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma predočiščene do tiste mere, ki jih sistem dopušča.

Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz asfaltiranih manipulativnih površin oziroma dvorišča je nujno projektirati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj.«.

### III. KONČNE DOLOČBE

#### 16. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

#### 17. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka so dostopne za vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za prostor.

#### 18. člen

Ta odlok se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-10/2009 (5-08)

Datum: ...

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
dr. Marjan Rihar

### **III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV**

**1. člen:** Določa odlok, ki se spreminja.

**2. člen:** Določa vsebinska področja, kjer je prišlo do sprememb in dopolnitev odloka.

**3. člen:** Določa sestavo prostorskega akta po delih in njihovi vsebini.

**4. člen:** Spreminja ime cone iz »LIKO« v »Industrijska cona Verd«.

**5. člen:** 5. člen osnovnega odloka določa vsebinska področja posebnih meril in pogojev za urejanje prostora. Spremembe in dopolnitve odloka dodajajo merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih vrst posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine, prometnega urejanja, infrastrukturnega urejanja in urejanja voda.

**6. člen:** Določa nova splošna merila in pogoje s področja zaščite in reševanja.

**7. člen:** Razlaga preštevilčenje členov.

**8. člen:** Razlaga ureditev 22. člena.

**9. člen:** Določa nova merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, t.j. določanje dovoljenih in nedovoljenih objektov in naprav v IC.

**10. člen:** Določa dodatna merila in pogoje za oblikovanje novogradenj in drugih vrst posegov v prostor, t.j. merila in pogoji za ograjitev cone.

**11. člen:** Podaja informacije o varovani naravi in kulturni dediščini na območju IC.

**12. člen:** Določa nova merila in pogoje glede prometnega urejanja, t.j. poseganje v svet avtoceste, državne ceste, lokalnih občinskih cest, določitev treh uvozov, tipa uvozov ter možnosti manipulacije tovornih vozil v coni.

**13. člen:** Določa nova merila in pogoje glede infrastrukturnega urejanja na področju javne kanalizacije, javnega vodovoda, plina, javne razsvetljave, javne higijene, telekomunikacijskega omrežja in elektro omrežja.

**14. člen:** Določa nova merila in pogoje glede urejanja voda.

**15. člen:** Določa vršilca izvajanja nadzora.

**16. člen:** Določa možnost vpogleda v prostorski akt.

**17. člen:** Določa objavo in uveljavitev prostorskega akta.

### **PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji


#### **SKLEP:**

**Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika - Verd (za območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1).**

Župan  
Občine Vrhnika  
**dr. Marjan RIHAR**

Priloge:

- izsek iz Prostorskega plana občine Vrhnika in PUP V2
- ortofoto posnetek
- prikaz IC
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine



Izsek iz prostorskega plana in PUP-a



Območje proizvodne cone LIKO – industrijske cone Verd



Prikaz industrijske cone Verd

- ... - približna lokacija ograje
- ... - glavni vhod
- ... - stranski vhod 1
- ... - stranski vhod 2



Številka: 3505-10/2009 (5-08)

Datum: 16. 6. 2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika – Verd (območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1 – LIKO)

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 30. seji, dne 15. 6. 2010, obravnaval Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika – Verd (območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1 – LIKO) ter sprejel naslednje

**MNENJE:**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika - Verd (za območje urejanja V2P/4, morfološka enota 6E/1) in predlaga, da se odlok sprejme.

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**

Številka: 3505-17/2008 (5-08)

Datum: 16. 6. 2010

9

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:**

**Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika -  
Sinja Gorica (za območje urejanja V3P/2, morfološka enota 6E/2)**

**PРАВNA PODLAGA:**

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09)
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.)
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, NČ, št. 319/05, Ur. l. RS, št. 77/06, NČ, št. 330/06)
- Statut Občine Vrhnika (NČ, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (NČ, št. 354/2008)

**POROČEVALKA:**

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**1. Ocena stanja in razlogi za spremembo PUP V3**

Pobudo za spremembo in dopolnitev *Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, Naš časopis, št. 319/05, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš časopis, št. 330/06, 354/08-obv.razl.; v nadaljnjem besedilu: PUP V3)* je v dogovoru s KS Sinja Gorica vložila Občina Vrhnika.

Spremembe in dopolnitve PUP V3 se nanašajo na območje urejanja V3P/2, morfološko enoto 6E/2, t.j. obrtna cona na vzhodnem koncu naselja Sinja Gorica, ki se nahaja južno od ceste Sinja Gorica – Blatna Brezovica.

Ker *Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: Splošni PUP)* preohlapno določa dovoljene dejavnosti v območjih »P«, obstaja možnost, da se v obrtni coni Sinja Gorica razvijejo dejavnosti, ki bi zaradi hrupa, prahu, velikih prometnih obremenitev ipd. poslabšale bivalne razmere prebivalcev naselja Sinja Gorica. Lokacija obrtne cone je problematična tudi zaradi dostopa - ceste Vrhnika - Sinja Gorica - Blatna Brezovica (LC 468061), ki poteka skozi celotno naselje Sinja Gorica. Stalen promet velikih tovornih vozil bi uničeval cesto ter kot že navedeno, poslabšal bivanje v samem naselju.

Točka je bila obravnavana že na 28. seji Odbora, dne 9. 2. 2010. Točka je bila prekinjena zaradi pripomb na omejevanje tonaže tovornih vozil, dostopa tovornih vozil skozi stranski vhod ter vrst dejavnosti.

Predlog Odloka je bil na 29. seji Odbora, dne 23. 3. 2010, ponovno obravnavan in sprejet s popravki na področju tonaže tovornih vozil in pogoja za rekonstrukcijo ceste skozi Sinjo Gorico.

Občinski Svet je na 28. seji dne 15. in 20. 4. 2010 obravnaval predlagani odlok in ga kot dopolnjeni osnutek vrnil v ponovno javno razgrnitev.

## **2. Določila občinskih prostorskih aktov**

### DOLOČILA SPLOŠNEGA PUP-A

Območje urejanja V3P/2 in morfološka enota 6E/2 sta namenjena naslednjim dejavnostim:

- P: površine za proizvodnjo, skladišča,
- 6: območja za proizvodne dejavnosti,
- E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).

V območjih proizvodnih dejavnosti z oznako P, morfološka enota 6E, je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in naprav ter drugih objektov, ki služijo osnovni dejavnosti. Dovoljene so dopolnilne gradnje istovrstnih objektov, nadstrešnic, nadzidave in prizidave ter rekonstrukcije pod enakimi pogoji, če posebna merila in pogoji ne določajo drugače.

### DOLOČILO PUP-A V3, 14. ČLEN

V območju urejanja V3P/2 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

- a. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
  - večjo pozornost pri oblikovanju objektov je potrebno posvetiti vplivu na vedutne poglede iz barja,
  - višina objektov ne sme presegati P+1,
  - kritina naj bo opečna oziroma temna, fasade naj bodo temnih barv;
- b. Varovanje naravne in kulturne dediščine: *veljajo strokovne podlage iz leta 2002*

## **3. Predmet sprememb in dopolnitev PUP V3**

Predmet sprememb in dopolnitev PUP V3 so nova določila glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj, prometne ureditve in infrastrukturnega urejanja. Območje bivše opekarne se v spremembi in dopolnitvi odloka naslavlja kot **gospodarska cona Sinja Gorica**, skladno s podrobnejšo namensko rabo iz dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika.

Določene so dovoljene dejavnosti (obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti) ter nedovoljeni objekti in naprave. Slednji so vsi, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem glede vplivov na okolje, tresljaje ipd.

Vse dejavnosti se morajo opravljati v zaprtih prostorih. Na odprtem prostoru je dovoljeno samo skladiščenje surovin in materialov, ki jih za svoje obratovanje potrebuje dejavnost, ki deluje v GC oz. skladiščenje izdelkov, ki nastanejo v GC

Uvoza v cono sta dva: glavni uvoz iz ceste Sinja Gorica – Blatna Brezovica ter stranski (pomožni) uvoz iz ceste JP 966691.

## **4. Stroški priprave prostorskega dokumenta**

Stroške priprave sprememb in dopolnitev PUP V3 krije Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

## **5. Postopek priprave Sprememb in dopolnitev PUP**

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| POBUDA                                   | 21. 10. 2008                                                     |
| Sprejem pobude na odboru                 | 25. 11. 2008                                                     |
| Sklep o začetku priprave                 | 22. 12. 2008, Naš časopis, št. 356                               |
|                                          | 24. 12. 2008, <a href="http://www.vrhnika.si">www.vrhnika.si</a> |
| OSNUTEK                                  | 8. 1. 2009                                                       |
| Prejem smernic                           | januar – februar 2009                                            |
| Odločba MOP, da CPVO ni potrebno izvesti | 16. 6. 2009                                                      |
| DOPOLNJENI OSNUTEK                       | 10. 7. 2009                                                      |
| Javna razgrnitev                         | 20. 7. – 31. 8. 2009                                             |
| Javna obravnava                          | 19. 8. 2009                                                      |
| Stališča do pripomb                      | 21. 12. 2009                                                     |
| Objava stališč                           | 25. 1. 2010, Naš časopis, št. 368                                |
|                                          | 12. 1. 2010, <a href="http://www.vrhnika.si">www.vrhnika.si</a>  |
| PREDLOG                                  | 12. 1. 2010                                                      |
| Prejem mnenj                             | januar 2010                                                      |
| USKLAJENI PREDLOG                        | 2. 2. 2010                                                       |
| Obravnava odloka na Odboru               | 9. 2. 2010, 28. 23. 3. 2010                                      |
| Obravnava odloka na OS                   | 15. 4. 2010, 20. 4. 2010                                         |
| DOPOLNJENI OSNUTEK                       | 21. 4. 2010                                                      |
| Ponovna javna razgrnitev                 | 3. 5. – 19. 5. 2010                                              |
| Ponovna javna obravnava                  | 17. 5. 2010                                                      |
| Stališča do pripomb                      | 20. 5. 2010                                                      |
| Objava stališč                           | 31. 5. 2010, Naš časopis, št. 372                                |
| PREDLOG                                  | 24. 5. 2010                                                      |
| Prejem mnenj                             | junij 2010                                                       |
| USKLAJENI PREDLOG                        | 8. 6. 2010                                                       |
| Obravnava na Odboru                      | 15. 6. 2010                                                      |
| Obravnava na OS                          | 8. 7. 2010                                                       |

## **II. BESEDILO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA**

Na podlagi 61. člena in 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na ... seji, dne ... 2010 sprejel

## **O D L O K**

### **O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO V3: VRHNIKA – SINJA GORICA (za območje urejanja V3P/2, morfološka enota 6E/2)**

#### **I. UVODNE DOLOČBE**

##### **1. člen**

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika – Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06; v nadaljnjem besedilu: Spremembe in dopolnitve PUP V3), ki se nanašajo na območje urejanja V3P/2 oz. morfološko enoto 6E/2.

##### **2. člen**

Spremembe in dopolnitve PUP V3 se nanašajo na vrste posegov v prostor, oblikovanje novogradenj, prometno ureditev in infrastrukturno urejanje.

##### **3. člen**

Spremembe in dopolnitve PUP V3 vsebujejo:

###### **I. Tekstualni del:**

- odlok;

###### **II. Grafični del:**

- izsek iz plana: DKN list Vrhnika 27, M 1:5000,
- izsek iz PUP V3: prikaz meril in pogojev za poseg v prostor na preglednem katastrskem načrtu, M 1:2500;

###### **III. Priloge:**

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev,
- povzetek za javnost,
- spis postopka.

#### **II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE**

##### **4. člen**

V 3. členu se besedilo »V3P/2 – Opekarna« spremeni tako, da se glasi: »V3P/2 – Gospodarska cona Sinja Gorica«.

##### **5. člen**

V 5. členu se v 9. točki besedilo spremeni tako, da se glasi: »Območje urejanja V3P/2

- glede vrst posegov v prostor, oblikovanja novogradenj in drugih posegov v prostor, varovanja naravne in kulturne dediščine, prometne ureditve ter infrastrukturnega urejanja v morfološki enoti 6E/2«.

## 6. člen

- (1) V 14. členu Odloka se doda novo a. točko »Vrste posegov v prostor«. Sedanja a. točka »Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor« postane b. točka. Sedanja b. točka »Varovanje naravne in kulturne dediščine« postane c. točka.
- (2) Besedilo nove a. točke »Vrste posegov v prostor« se glasi:
- »(1) V gospodarski coni Sinja Gorica (v nadaljnjem besedilu: GC) je možna gradnja objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov, rekonstrukcija, nadzidava ali prizidava obstoječih objektov in postavitve naprav za opravljanje obrtnih, skladiščnih, prometnih, trgovskih, poslovnih in proizvodnih dejavnosti, ki se opravljajo v zaprtih prostorih. Na odprtem prostoru je dovoljeno skladiščenje surovin in materialov, ki jih za svoje obratovanje potrebuje dejavnost, ki deluje v GC oz. skladiščenje izdelkov, ki nastanejo v GC.
- (2) V GC ni možna gradnja objektov, sprememba namembnosti obstoječih objektov, rekonstrukcija, nadzidava ali prizidava obstoječih objektov in postavitve naprav, če:
- je zanje po veljavni zakonodaji in podzakonskih aktih potrebno izdelati presojo vplivov na okolje oz. pridobiti okoljevarstveno soglasje oz. okoljevarstveno dovoljenje;
  - naprave ali dejavnosti, ki se opravljajo v objektih, povzročajo tresenje tal oz. vibracij, ki lahko povzročijo poškodbe na bližnjih objektih.«.

## 7. člen

V 14. členu Odloka se v točki b. »Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor« doda nova četrta alineja, ki se glasi: »GC se ogradi z žično ograjo, višine 2,20 m. Ogradi se celotno območje GC (območje urejanja V3P/2) brez javnih kategoriziranih cest (LC 468061 in JP 966691), potoka Črna Mlaka in zemljišča s parc. št. 215/3 k.o. Blatna Brezovica, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d. Ograja se postavi na notranji strani zemljiških parcel oz. na meji območja urejanja, kjer ta ne poteka po meji zemljiških parcel. Za postavitve ograje (žične, protihrupne) ob javnih kategoriziranih cestah morajo biti pridobljeni projektni pogoji in soglasje upravljavca ceste; odmik ograje od cestnega telesa je min. 1,00 m in ne sme zmanjševati preglednosti ceste. Ograja mora biti odmaknjena min. 5 m od zgornjega roba brežine potoka Črna Mlaka. Vrata se montirajo samo na mestu vhodov v širini, ki ustreza potrebam tovornega prometa. Rob cone se ozeleni z manjšimi drevesi, grmovnicami oziroma živo mejo. Če se izkaže potreba po postavitvi protihrupne ograje, le-ta nadomesti žično ograjo.«.

## 8. člen

V 14. členu Odloka se doda nova točka d. »Prometna ureditev« z besedilom, ki se glasi: »Vhoda v GC sta dva: glavni in stranski. Glavni vhod v GC, ki služi osebnemu in tovornemu prometu, je uvoz, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 215/10 in 215/25 k.o. Blatna Brezovica na severovzhodni strani GC. Stranski vhod se nahaja na zemljišču s parc. št. 215/4 k.o. Blatna Brezovica na zahodni strani GC in služi le kot pomožni vhod.

Kategorizirana javna cesta (JP 966691) služi kot dostop za tri obstoječe stanovanjske hiše na zemljiščih s parc. št. 236/1, 236/5 in 228 k.o. Blatna Brezovica, dostop kmetijskih vozil na kmetijska zemljišča ter dostop v GC.

Manipulacija tovornih vozil mora biti urejena znotraj GC. Vsi objekti znotraj GC morajo imeti urejen dostop s tovrnimi vozili.«.

## 9. člen

V 14. členu Odloka se doda nova točka e. »Infrastrukturno urejanje« z besedilom, ki se glasi: »*Javna kanalizacija*

Za odvajanje sanitarnih odpadnih voda iz objektov se začasno zgradi mala komunalna čistilna naprava. Meteorne vode se vodi preko lovilcev olj in maščob v odprti jarek v skladu s tehničnimi normativi, predpisi in pogoji upravljavca odprtega jarka.

Priklop na javni kanalizacijski sistem bo možen in obvezen v skladu z odlokom Občine Vrhnika, ko bo na omenjenem območju zgrajen javni kanalizacijski sistem.

### *Javni vodovod*

Pri projektiranju je potrebno upoštevati že zgrajeno vodovodno omrežje. Križanja morajo biti izvedena v skladu z normativi in tehničnimi predpisi. Pri tem je potrebno zagotoviti primerno zaščito, križanje pa naj se izvede pravokotno oz. s čim manjšim odstopanjem od pravega kota. Pri projektiranju je

projektant dolžan preveriti obstoječe hišne priključke in jih pri projektiranju upoštevati. Za pridobitev soglasja h gradnji je k vlogi potrebno priložiti projekt skupaj z detajlom križanja kanalov.«.

#### *Plin*

Ko bo zgrajeno plinovodno omrežje, se morajo uporabniki v skladu z Odlokom o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika nanj priključiti.

#### *Javna razsvetljava*

Zemeljski vod JR poteka v zaščitni cevi v obstoječem hodniku za pešce. Napajanje voda je iz prižigališča pri KPV na Tojnicah. Vod se zaključuje s koncem hodnika za pešce na začetku GC. Če se podaljša hodnik za pešce (v razdalji 250 m do mostu čez potok Črna Mlaka), se podaljša vzporedno z njim tudi vod JR. Napeljava obstoječe JR se razširi iz istega napajanja.

Za širitev JR je potrebno izdelati projekt, ki mora upoštevati novo Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/07).

#### *Javna higiena*

Dostop do prostora za zabojnik mora biti dovolj velik in primerno urejen, da omogoča dostop standardnih smetarskih vozil. Po možnosti naj bo dostop možen ves dan. Investitor mora pred vselitvijo nabaviti zabojnik za nekoristne odpadke (za organske odpadke dobi zabojnik na KPV).«.

### III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 10. člen

Za pravne osebe ter samostojne podjetnike posameznike in za dejavnosti, ki so obratovala in so se izvajale skladno z zakonodajo in podzakonskimi akti v GC pred uveljavitvijo tega odloka, se določila odloka ne uporabljajo, razen v primeru širitve dejavnosti oz. pridobitve dodatnih dovoljenj po uveljavitvi odloka.

#### 11. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

#### 12. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka so dostopne za vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za prostor.

#### 13. člen

Ta odlok se objavi v občinskem glasilu Naš časopis in začne veljati dan po objavi. Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Številka: 3505-17/2008 (5-08)

Datum: ...

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
dr. Marjan Rihar

### **III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV**

- 1. člen:** Določa območje, na katerega se nanašajo spremembe in dopolnitve Odloka.
- 2. člen:** Določa vsebinska področja, kjer je prišlo do sprememb in dopolnitev odloka.
- 3. člen:** Določa sestavo prostorskega akta po delih in njihovi vsebini.
- 4. člen:** Spreminja ime cone iz »Opekarna« v »Gospodarska cona Sinja Gorica«.
- 5. člen:** 5. člen osnovnega odloka določa vsebinska področja meril in pogojev za urejanje prostora. Spremembe in dopolnitve odloka dodajajo merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, prometne ureditve in infrastrukturnega urejanja ter dodatna merila na področju oblikovanja novogradenj.
- 6. člen:** Določa nova merila in pogoje glede vrst posegov v prostor, t.j. določanje dovoljenih in nedovoljenih dejavnosti v gospodarski coni.
- 7. člen:** Določa dodatna merila in pogoje za oblikovanje novogradenj in drugih vrst posegov v prostor, t.j. merila in pogoji za ograditev in ozelenitev cone.
- 8. člen:** Določa nova merila in pogoje glede prometne ureditve, t.j. določitev dveh uvozov, tipa uvozov ter možnosti manipulacije tovornih vozil v coni.
- 9. člen:** Določa nova merila in pogoje glede infrastrukturnega urejanja na področju javne kanalizacije, javnega vodovoda, plina, javne razsvetljave in javne higiene. Merila in pogoji so določeni na podlagi smernic JP KPV d.o.o.
- 10. člen:** Določa vršilca izvajanja nadzora.
- 11. člen:** Določa možnost vpogleda v prostorski akt.
- 12. člen:** Določa objavo in uveljavitev prostorskega akta.

### **IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji


#### **SKLEP:**

**Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika - Sinja Gorica (za območje urejanja V3P/2, morfološka enota 6E/2).**

Župan  
Občine Vrhnika  
**dr. Marjan RIHAR**

#### **Priloge:**


- izsek iz Prostorskega plana občine Vrhnika in PUP V3
- ortofoto posnetek
- prikaz GC
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine



Izsek iz prostorskega plana in PUP-a



Območje bivše opekarne – gospodarska cona Sinja Gorica



Prikaz gospodarske cone Sinja Gorica

- – javna kategorizirana cesta JP 966691 - dostop za stanovanjske hiše, kmetijska vozila in stranski dostop v gospodarsko cono
- – glavni dostop v gospodarsko cono
- - približna lokacija ograje



Številka: 3505-17/2008 (5-08)

Datum: 16. 6. 2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika - Sinja Gorica (za območje urejanja V3P/2, morfološka enota 6E/2)

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 30. seji, dne 15. 6. 2010, obravnaval Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika - Sinja Gorica (za območje urejanja V3P/2, morfološka enota 6E/2) ter sprejel naslednje

**MNENJE:**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika - Sinja Gorica (za območje urejanja V3P/2, morfološka enota 6E/2) in predlaga, da se odlok sprejme.

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**



Številka: 3502-6/2010 (5-06)  
Datum: 17. 6. 2010

10

**ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:**

**Urbanistična presoja za večstanovanjski objekt na lokaciji  
Raskovec 31, Vrhnika**

**PРАВNA PODLAGA:**

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004)
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (Ur. l. RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, 330/06, 354/08, 362/09)
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06, 349/08; v nadaljevanju Splošni PUP)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 354 /08)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALEC:**

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

**I. OBRAZLOŽITEV**

**1. Ocena stanja in razlogi za urbanistično presojo**

Lastnika želita na naslovu Raskovec 31, legalizirati nadgradnjo in prizidavo k stanovanjski hiši ter spremeniti namembnost iz enostanovanjske hiše v večstanovanjsko hišo s štirimi stanovanji. Objekt stanovanjske hiše stoji na parceli 150/13, k.o. Vrhnika. Gradbeno dovoljenje iz leta 1975 dovoljuje gradnjo stanovanjskega objekta v obsegu 13, 40 x 13, 30 m v dveh etažah. Streha je dvokapnica v naklonu približno 20°.

Osnovni objekt stanovanjske hiše je bil leta 2006 nadzidan z novo etažo – mansardo, na SZ strani pa je bil zgrajen prizidek v obsegu približno 6,68 x 9,75 m in v dveh etažah. Na S strani je pod teraso dograjena klet v površini približno 4,5 m<sup>2</sup>.

V mansardi sta predvideni dve stanovanji; eno veliko 107, 50 m<sup>2</sup>, drugo pa 24, 30 m<sup>2</sup>. Objekt prizidka obsega garažo za dva avtomobila, stopnišče, ki omogoča dostop do nadstropja prizidka in mansarde osnovnega objekta, ter sobo s kuhinjo v nadstropju prizidka.

Lastnika želita urediti štiri (4) stanovanja in sicer:

- stanovanje št. 1 v 1. nadstropju osnovnega objekta v velikosti \_\_\_\_ m<sup>2</sup> (obstoječe stanovanje v osnovnem objektu)
- stanovanje št. 2 v mansardi v velikosti 107,50 m<sup>2</sup>, (100, 65 m<sup>2</sup> brez balkona),
- stanovanje št. 3 v mansardi v velikosti 24, 30 m<sup>2</sup>,
- stanovanje št. 4 v nadstropju prizidka v velikosti 36,85 m<sup>2</sup>.

Dostopi do stanovanj so omogočeni:

- preko vhoda v osnovni objekt je omogočen dostop v obstoječe stanovanje v nadstropju osnovnega objekta,
- preko stopnišča v prizidku pa je omogočen dostop do stanovanja v nadstropju prizidka ter obeh stanovanj v mansardi osnovnega objekta.

Objekt ima dostop iz SZ strani. Dostopna pot se v ovinku dviga od lokalne krajevne ceste z oznako LK 466531. Objekt je priključen na javni vodovod, javno kanalizacijo, javno cesto in električno omrežje.

Pripadajoča zemljišča objekta so poleg zemljišča s parc. št. 150/13, k.o. Vrhnika, na katerem stoji objekt, še zemljišča z naslednjimi parc. št.: št. 150/3, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/11, 150/12, 150/14, 150/15, k.o. Vrhnika. Vsa navedena zemljišča so v lasti Barbare in Antona Jurjevčič.

Za ureditev parkiranja je načrtovano 9 parkirnih mest (PM), kar pomeni 2 PM/stanovanjsko enoto + 10 % za obiskovalce. 6 PM je predvideno za SZ strani dvorišča na prostem, 1PM je urejeno pod nadstreškom na JV strani osnovnega objekta, 2 PM pa sta urejeni v garaži v prizidku.

## **2. Razlog za sprejem prostorskega dokumenta**

Razlog za potrditev urbanistične presoje je 7. člen *Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, 292/03)*, ki za posege v prostor, ki pomenijo gradnjo večstanovanjskih objektov (več kot dve stanovanji) ali za spremembe namembnosti grajenih struktur v večstanovanjske objekte predpisuje izdelavo dokumentacije za pridobitev urbanistične presoje na nivoju idejne rešitve, s katero se doreče organizacijo prostora (lociranje objektov, komunikacije, komunalna ureditev). Presajo potrdi Občinski svet Občine Vrhnika. Potrjena urbanistična presoja je pravna osnova za izdelavo urbanističnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

## **3. Določila občinskih prostorskih aktov**

V prostorskem planu Občine Vrhnika je obravnavano območje opredeljeno kot območje za stanovanjsko gradnjo (oznaka S).

Po PUP V2 območje spada v območje urejanja V2S/3, morfološka enota 2a/1, kar pomeni:

- S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
- 2 – območja za individualna stanovanja (individualna gradnja)
- a – prostostoječa redka pozidava

Za obravnavano zemljišče velja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (Ur. l. RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, 330/06, 354/08, 362/09), kjer je v 8 členu določeno:

*V območju urejanja V2S/3 veljajo naslednja posebna merila in pogoji:*

*a. Vrste posegov v prostor*

*\* morfološki enoti 2A/1 in 2a/1*

- posegi ne smejo ovirati izdelave in izvedbe predvidenih lokacijskih smernic. Predvsem ne smejo ovirati izvedbe novih ali širitve obstoječih lokalnih poti in gradnje komunalnih vodov in naprav za morfološke enote 2B/1/2/3

*b. Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor*

*\* morfološki enoti 2a/1 in 2A/1*

- smer slemena objektov mora biti vzporedna s smerjo plastnic terena
- objekti so lahko visoki le toliko, da sta iz terena vidni največ dve etaži + mansarda

Za obravnavano zemljišče velja tudi Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur.l. RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis št. 292/03, 323/06, 349/08; v nadaljevanju *Splošni PUP*), ki določa (izvleček določil, ki veljajo za načrtovan poseg):

- v 8. Členu:

*V ureditvenih območjih naselij so dovoljeni naslednji posegi:*

1. Dovoljena je dopolnilna gradnja istovrstnih objektov, nadzidave in pozidave do intenzivnosti izrabe, ki ne presegajo razmerje 40 % pozidane nasproti 60 % nepozidane površine. Pri določanju razmerja se upošteva brutoetažna površina pritličja. To razmerje ne velja v območjih urejanja z oznako A.
2. Dovoljene so rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov, če nova namembnost ustreza kriterijem glede namembnosti posameznih območij in ne povzroča čezmerne obremenitve okolja.

- v 28. Členu:

*Odmiki objektov in prizidav od parcelne meje morajo biti najmanj 4 m od parcelne meje (skrajna točka objekta). Odmik je lahko manjši od 4 m, če investitor pridobi soglasje lastnika mejnega zemljišča. Odmik mora biti večji od 4 m, če je tako zahtevano s svetlobno tehnično oceno.*

*Nadzidave objektov, ki so odmaknjeni od parcelne meje do 6 m (skrajna točka objekta), so dovoljene le s soglasjem lastnika mejnega zemljišča. V primeru odmika obstoječega objekta od 4 do 6 m od parcelne meje je nadzidava dovoljena tudi brez soglasja lastnika mejnega zemljišča, če je s svetlobno tehnično oceno ugotovljeno, da se bivalni pogoji z vidika osvetljenosti ne bodo poslabšali.*

#### **4. Predmet**

Predmet obravnave je legalizacija prizidave in nadzidave osnovnega objekta ter sprememba namembnosti enostanovanjskega objekta v večstanovanjski objekt s štirimi stanovanji.

Za potrebe stanovalcev je predvidena ureditev 9 parkirnih mest (2 PM v garaži, 1 PM pod nadstreškom in 6 PM na SZ strani dvorišča).

## **5. Stroški priprave prostorskega dokumenta**

Stroške priprave prostorskega dokumenta krije investitor Barbara in Anton Jurjevčič, Raskovec 31, 1360 Vrhnika.

## **6. Urbanistično mnenje**

Predmet obravnave je legalizacija prizidave in nadzidave osnovnega objekta ter sprememba namembnosti enostanovanjskega objekta v večstanovanjski objekt s štirimi stanovanji.

Glede legalizacije objekta je razvidno, da izvedena nadzidava in prizidava k osnovnemu objektu ne presega predpisanega razmerja iz Splošnega PUP-a (razmerje 40 % pozidane nasproti 60 % nepozidane površine) in je ustrezna.

Sprememba namembnosti v večstanovanjski objekt s štirimi stanovanji je preverjena glede izpolnjevanja kriterij glede na namembnost območja. Obravnavano območje je opredeljeno kot območje za stanovanjsko gradnjo, območje za individualna stanovanja (individualna gradnja), kjer je predvidena prostostoječa redka pozidava..

Z legalizacijo objekta je lastnik dolžan poravnati komunalni prispevek ter plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt na lokaciji Raskovec 31, Vrhnika, ki jo je izdelal ADAR d.o.o., Mivka 10 a, 1000 Ljubljana.**

Župan  
Občine Vrhnika  
**dr. Marjan RIHAR l.r.**

Priloge:

- Prikaz lokacije
- Idejna zasnova, izdelal ADAR, d.o.o.
- Soglasje lastnice sosednjega zemljišča
- Mnenje Krajevne skupnosti Vrhnika – Vas
- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine

## PRIKAZ LOKACIJE



**IDZ za URBANISTIČNO PRESOJO  
za obstoječ večstanovanjski objekt**

INVESTITOR

**Barbara JURJEVČIČ, Anton JURJEVČIČ**  
1360 Vrhnika, Raskovec 31

OBJEKT

**Večstanovanjska hiša**

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

**Idejna zasnova - IDZ**

ZA GRADNJO

**Prizidava in nadgradnja (legalizacija)**

PROJEKTANT

**ADAR d.o.o.**  
Mivka 10a, 1000 Ljubljana

(žig)

(podpis)



ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

**Milan Gabrič**  
univ. dipl. Inž. arh.  
ZAPS 0849 A

(žig)

(podpis)



ŠT. PROJEKTA :  
ŠT. IZVODA :

**BAJ -1**  
1 2 **3** 4 5

kraj :  
datum :

Ljubljana  
april 2010

## 1.0 LOKACIJSKI PODATKI

### 1. Popis zemljiških parcel na katerih je večstanovanjski objekt zgrajen

k.o. Vrhnika  
št. parcele: 150/3, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/11, 150/12, 150/13,  
150/14, 150/15

### 2. Navedba prostorskega akta, ki določa pogoje za gradnjo

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 (Vrhnika - Verd)

### 3. Opis obstoječega stanja

#### - velikost parcele

Zazidljivo zemljišče sestavlja več parcel v skupni izmeri 1312 m<sup>2</sup>. Razmerje med pozidano / nepozidano površino ne presega 40 % velikosti parcele.

|                              |                          |             |
|------------------------------|--------------------------|-------------|
| površina gradbene parcele    | 1312 m <sup>2</sup>      | 100 %       |
| <b>zazidana površina</b>     | <b>239 m<sup>2</sup></b> | <b>18 %</b> |
| utrjena površina (dovoz, PM) | 423 m <sup>2</sup>       |             |
| zelenica                     | 650 m <sup>2</sup>       |             |

#### - opis etaž

Etaže v obstoječi hiši imajo enake nazive, kot so zapisani v gl. projektu št. 2295, **K+P**.

Novozgrajeni prizidek, na zahodni strani, ima dve etaži **P+1N**.

Nova etaža - nadgradnja je poimenovana kot mansarda, **M**. Glej prečni prerez - list št. 5.

#### - obstoječa st. hiša zgrajena v letu 1974

Leta 1975 je bila na predmetnem zemljišču z gradbenim dovoljenjem zgrajena stanovanjska hiša. Št. gradbenega dovoljenja 3/7-351-298/74 z dne 18/4-1975. Stanovanjska hiša je bila kasneje, v letu 2006, nadgrajena z novo etažo, na zahodni strani pa je bil prizidan prizidek. Sedaj je to večstanovanjski objekta z štirimi stanovanjskimi enotami (tri stanovanjske enote se legalizirajo).

Tlorisne dimenzije stanovanjske hiše iz načrta arhitekture, št. projekta 2295, januar 1974, so 12.30 m x 12.40 m oziroma 13.30 m x 13.40 m (projekcija 1N z 0.5 m previsi). Dejansko izmerjene dimenzije v kletni etaži so 10 cm daljše, 12.40 m x 12.50 m. Razlika 10 cm je 2 x 5 cm obloga zunanjih zidov z porolito opeko - toplotna izolacija, kar je omenjeno tudi v tehničnem poročilu v osnovnem načrtu. Stanovanjska hiša je bila dvoetažna, **K + P**, in pokrita z dvokapno streho v naklonu cca 20° in streho nad zunanjim stopniščem na vzhodni strani.

#### - prizidava in nadgradnja v letu 2006

Stanovanjska hiša je bila nadgrajena z novo etažo - mansarda in na zahodni strani je bil k stanovanjski hiši prizidan prizidek, 6.65 + 3.1 x 6.68. Ta novogradnja je predmet legalizacije.

V prizidku je v pritličju garaža. V 1.N je večja soba z kuhinjo (37 m<sup>2</sup>). Etaži sta povezani z novim stopniščem, ki omogoča dostop tudi v mansardo. Na vzhodni strani je pod teraso dograjena klet.

V mansardi sta dve stanovanjski enoti, večje stanovanje 95 m<sup>2</sup> in manjše stanovanje 25 m<sup>2</sup>.

#### - odmiki objekta od sosednjih parcel

Vsi odmiki večstanovanjske hiše so večji kot 4.0 m razen odmik na Z strani parcele. Tam je odmik 0.5 m. Investitor je pridobil soglasje lastnika sosednje parcele.

## KOMUNALNA UREDITEV

### - prometna ureditev

Stanovanjska hiša je dostopna po obstoječi poti, ki se navezuje na občinsko cesto in je v uporabi od leta 1974, ko se je gradila enostanovanjska hiša.

Na gradbeni parceli so zagotovljena parkirna mesta skladno z veljavnimi prostorskimi akti.

Predvideno je 9 parkirnih mest za 4 stanovanjske enote, po dva na vsako stanovanjsko enoto + 10% za obiskovalce. 6 parkirnih mest bo na zahodni strani dvorišča, 2 parkirni mesti sta v garaži v prizidku in 1 parkirno mesto je pred obstoječo hišo pred vhodom pod nadstreškom.

Na dvorišču je dovolj prostora za obračališče.

### - kanalizacija

Večstanovanjski objekt je priključen na javno kanalizacija.

### - meteorne vode

Strešne meteorne vode in meteorne vode iz utrjenih površin parkirnih prostorov so preko mulde in lovilca olj speljane v meteorno kanalizacijo.

### - vodovod

Večstanovanjski objekt je priključen na javno vodovodno omrežje. Obstoječ priključek zadovoljuje potrebe za vse štiri stanovanjske enote.

### -energetika

Večstanovanjski objekt je priključen na javno električno omrežje. Priključna moč zadošča potrebam.

Za ogrevanje in pripravo tople vode je vgrajena peč na lahko kurilno olje. Rezervoar 2000 l je nameščen v prostoru za peč. Ogrevanje prostorov v prizidku in nadgradnji je električno s stenskim grelnimi panoji.

### - telekomunikacije

Stanovanjska hiša je priključen na javno TK omrežje.

### - komunalni odpadki

Na zemljišču ob uvozu je urejen plato za dva kontejnerja za ločeno zbiranje odpadkov : zeleni kontejner za organske odpadke in drug kontejner za nekoristne odpadke, ki se ne sortirajo. Sortirani koristni odpadki se zbirajo in odlagajo na ekološki otok, ki je v bližini.

## 4. Popis varovanih območij in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev

- območje ni v varovalnem pasu



## 2.0 RISBE

Grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tlorisna velikost in višinski gabarit in odmiki od sosednjih zemljišč je razvidno iz situacije vrisane na geodetskem načrtu, list št. 1 in načrtov večstanovanjskega objekta.

1. Situacija
2. Tlorisi
3. Prerez

## 3.0 PRILOGE

gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko hišo (1975 )  
lokacijska informacija  
soglasje sosedu




2 x ZABOJNIK za odpadke  
OBSTOJEČ DOVOZ

6 x PM - na zahodni strani dvorišča  
2 x PM - v garaži v prizidku  
1 x PM - pred obstoječo hišo pod nadstreškom

STANOVANJSKA HIŠA  
PRIZIDEK




|                 |                                                    |          |         |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>ADAR</b>     | 1000 Ljubljana, Mivka 10 a                         |          |         |
| naročnik        | Barbara JURJEVČIČ, Anton JURJEVČIČ<br>1360 VRHNIKA |          |         |
| naziv objekta   | LEGALIZACIJA VEČSTAN. HIŠE                         |          |         |
| vrsta projekta  | IDZ za urbanistično presojo                        |          |         |
| vsebina risbe   | SITUACIJA                                          |          |         |
| odg. projektant | Milan Gabrič u.dia                                 | A - 0849 |         |
| merilo          | 1 : 100                                            |          |         |
| št. načrta      | ABJ - 1a                                           | datum    | 4. 2010 |
| št. lista       | 1                                                  |          |         |




**K + P**

|                 |                                                    |          |         |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>ADAR</b>     | 1000 Ljubljana, Mivka 10 a                         |          |         |
| naročnik        | Barbara JURJEVČIČ, Anton JURJEVČIČ<br>1360 VRHNIKA |          |         |
| naziv objekta   | LEGALIZACIJA STAN. HIŠE                            |          |         |
| vrsta projekta  | IDZ - idejna zasnova                               |          |         |
| vsebina risbe   | TLORIS KLET - PRITLIČJE                            |          |         |
| odg. projektant | Milan Gabrič u.dia                                 | A - 0849 |         |
| merilo          | 1 : 100                                            |          |         |
| št. načrta      | ABJ - 1a                                           | datum    | 4. 2010 |
| št. lista       | <b>2</b>                                           |          |         |



**P + 1.N**

|                 |                                                    |          |         |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>ADAR</b>     | 1000 Ljubljana, Mivka 10 a                         |          |         |
| naročnik        | Barbara JURJEVČIČ, Anton JURJEVČIČ<br>1360 VRHNIKA |          |         |
| naziv objekta   | LEGALIZACIJA STAN. HIŠE                            |          |         |
| vrsta projekta  | IDZ - idejna zasnova                               |          |         |
| vsebina risbe   | TLORIS PRITLIČJE - 1.NADSTROPJE                    |          |         |
| odg. projektant | Milan Gabrič u.dia                                 | A - 0849 |         |
| merilo          | 1 : 100                                            |          |         |
| št. načrta      | ABJ - 1a                                           | datum    | 4. 2010 |
| št. lista       | <b>3</b>                                           |          |         |



OBSTOJEČA STAN. HIŠE

LEGALIZACIJA STAN. HIŠE



**M**

|                 |                                                    |               |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>ADAR</b>     | 1000 Ljubljana, Mivka 10 a                         |               |
| naročnik        | Barbara JURJEVČIČ, Anton JURJEVČIČ<br>1360 VRHNIKA |               |
| naziv objekta   | LEGALIZACIJA STAN. HIŠE                            |               |
| vrsta projekta  | IDZ - idejna zasnova                               |               |
| vsebina risbe   | TLORIS MANSARDA                                    |               |
| odg. projektant | Milan Gabrič u.dia                                 | A - 0849      |
| merilo          | 1 : 100                                            |               |
| št. načrta      | ABJ - 1a                                           | datum 4. 2010 |
| št. lista       | <b>4</b>                                           |               |

MANSARDA

PRITLIČJE

KLET




OBSTOJEČA STAN. HIŠE



LEGALIZACIJA STAN. HIŠE

1.NADSTROPJE

PRITLIČJE

|                 |                                                    |          |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADAR</b>     | 1000 Ljubljana, Mivka 10 a                         |          |                                                                                       |
| naročnik        | Barbara JURJEVČIČ, Anton JURJEVČIČ<br>1360 VRHNIKA |          |                                                                                       |
| naziv objekta   | LEGALIZACIJA STAN. HIŠE                            |          |                                                                                       |
| vrsta projekta  | IDZ - idejna zasnova                               |          |                                                                                       |
| vsebina risbe   | PREČNI PREREZ                                      |          |                                                                                       |
| odg. projektant | Milan Gabrič u.dia                                 | A - 0849 |  |
| merilo          | 1 : 100                                            |          |                                                                                       |
| št. načrta      | ABJ - 1a                                           | datum    |                                                                                       |
| št. lista       |                                                    |          | <b>5</b>                                                                              |

Ivana Malavašič  
Raskovec 11, 1360 Vrhnika

**Soglasje,**

Podpisana Ivana Malavašič, stanujoča Raskovec 11, 1360 Vrhnika, lastnica zemljišča par. št. 149/1, k.o. Vrhnika, dajem soglasje Barbari JURJEVČIČ in Antonu JURJEVČIČ, 1360 Vrhnika, Raskovec 31 in se strinjam z zmanjšanim odmikom stanovanjskega objekta, Raskovec 31, 1360 Vrhnika, v izmeri 0.5 m od mojega zemljišča št. 149/1.

Podpisana, Ivana Malavašič, upravnemu organu sporočam, da lahko soglasje razume kot moje strinjanje z IDZ št. BAJ -1, april 2010, za urbanistično presojo.

Ivana Malavašič  
Raskovec 11, 1360 Vrhnika

podpis



Vrhnika, 2.6.2010

**KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA-VAS**  
**Tržaška cesta**

**1360 VRHNIKA**

Vrhnika, 4. 6. 2010

**OBČINA VRHNIKA**  
**Oddelek za prostor**  
**Tržaška cesta 1**

**1360 VRHNIKA**

|                                                                                    |  |                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>OBČINA VRHNIKA</b><br><b>OBČINSKA UPRAVA</b> |  |
| Prejeto: <b>08-06-2010</b>                                                         |  | Šifra: <b>5-06</b>                              |  |
| Številka zadeve: <b>3502-6/2010-3</b>                                              |  | PIL: <b>/</b>                                   |  |
|                                                                                    |  | Vredn.: <b>/</b>                                |  |
| <i>ga Kramaric</i>                                                                 |  |                                                 |  |

**Zadeva:** 3502-6/2010 (5-06) Mnenje o urbanistični presoji za večstanovanjski objekt na lokaciji

V zvezi z vašim dopisom št. 3502-6/2010 (5-06) z dne 3. 6. 2010, ki se nanaša na mnenje o urbanistični presoji za večstanovanjski objekt na naslovu Raskovec 31 vam sporočamo, da Krajevna skupnost Vrhnika Vas **soglaša** s spremembo namembnosti obstoječega objekta na naslovu Raskovec 31, 1360 Vrhnika.

Lep pozdrav!

**PREDSEDNIK KS VRHNIKA – VAS:**  
Karol Jurjevčič

*Karol Jurjevčič*





Številka: 3502-6/2010 (5-06)

Datum: 17. 6. 2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** Urbanistična presoja za večstanovanjski objekt na lokaciji Raskovec 31, Vrhnika

**Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 30. seji, dne 15. 6. 2010, obravnaval Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt na lokaciji Raskovec 31, Vrhnika ter sprejel naslednje:**

**MNENJE:**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt na lokaciji Raskovec 31, Vrhnika in predlaga, da se jo sprejme.

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**



Številka: 371-108/2009 (6-08)  
Datum: 18.6.2010

11

**ČLANOM**  
**OBČINSKEGA SVETA**  
**OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika

**PRAVNA PODLAGA:** Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)

Odlok o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 304/04, 311/05)

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:** Tina Kobal, Vodja oddelka za okolje in komunalo

## **I. OBRAZLOŽITEV**

### **1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev Odredbe:**

V območju Vrtnarije je zelo pereča problematika parkiranja za poslovne prostore. Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov, se pogosto parkira na vozni površini in zelenicah. V skladu s tem je potrebno parkiranje časovno omejiti. Pobuda je prišla s strani lastnikov in najemnikov poslovnih prostorov v južnem delu Vrtnarije.

S strani Zdravstvenega doma Vrhnika smo prejeli pobudo za časovno omejitev parkiranja na območju Zdravstvenega doma Vrhnika, kjer je zelo pereča problematika parkiranja za potrebe uporabnikov Zdravstvenega doma Vrhnika. Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov, se pogosto parkira na vozni površini in zelenicah. Glede na navedeno je potrebno parkiranje na tem območju časovno omejiti.

### **2. Cilji sprejema sprememb in dopolnitev Odredbe:**

Odredba bi omogočila tudi časovno omejeno parkiranje na sledečih lokacijah:

- južni del na Vrtnariji,
- pred Zdravstvenim domom Vrhnika,
- za Zdravstvenim domom Vrhnika – pri »Štirnovi hiši«.

Pred vhodom v Zdravstveni dom se poleg parkirnih mest s časovno omejitvijo parkiranja predlaga tudi eno parkirno mesto, rezervirano za invalide, pri »Štirnovi hiši« pa se predlaga časovno omejeno parkiranje na parkirnih mestih pred objektom oziroma pred zapornico. Časovna omejitev bi veljala od ponedeljka do petka od 6.00 do 19.00 ure in v soboto od 6.00 do 13.00 ure. Parkiranje pa bi bilo v skladu s predlogom sprememb v obeh primerih časovno omejeno na 2 uri, pri čemer je čas parkiranja potrebno ustrezno označiti s parkirno uro oziroma drugim znakom, ki jasno označuje čas pričetka parkiranja. S tem bi se zmanjšala problematika parkiranja na območju Zdravstvenega doma Vrhnika in na območju poslovnih prostorov na Vrtnariji.

### **3. Finančne posledice:**

Predvideni so stroški (cca. 1000 €) za spremembo signalizacije, ki zajema postavitev znakov in označitev cone časovno omejenega parkiranja ter označitev parkirnega mesta za invalide, delno pa se bo povečal tudi prihodek iz naslova sankcioniranja za nepravilno parkiranje.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme naslednji

### **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika.

Priloge:

- Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika,
- zemljiškoknjižni izpisek za parc. št. 2699/122 k.o. Vrhnika.
- Mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- Mnenje Odbora za ekologijo in infrastrukturo,

Župan  
dr. Marjan Rihar l.r.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/09) in 4. člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/04, 311/05) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji \_\_\_\_\_seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

**ODREDBO**  
**o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika**

1. člen

Za 6. členom Odredbe se doda nov 7. člen, ki se glasi:

"V južnem delu na Vrtnariji je parkiranje časovno omejeno vse dni v tednu od 7.00 do 19.00 ure. Parkiranje je časovno omejeno, in sicer na 2 uri. Čas parkiranja je potrebno ustrezno označiti s parkirno uro oziroma drugim znakom, ki jasno označuje čas pričetka parkiranja."

2. člen

Za 7. členom Odredbe se doda nov 8. člen, ki se glasi:

"Na parkirišču pred severnim delom stavbe Zdravstvenega doma Vrhnika in za Zdravstvenim domom Vrhnika pri »Štirnovi hiši« je parkiranje časovno omejeno od ponedeljka do petka od 6.00 do 19.00 ure na 2 uri in v soboto od 6.00 do 13.00 ure na 2 uri. Čas parkiranja je potrebno ustrezno označiti s parkirno uro oziroma drugim znakom, ki jasno označuje čas pričetka parkiranja.

Pred severnim delom stavbe Zdravstvenega doma Vrhnika je eno posebej označeno parkirno mesto namenjeno za invalide."

3. člen

Dosedanji 7., 8., 9., 10. in 11. člen postanejo 9., 10., 11., 12. in 13. člen.

4. člen

V novem 12. členu se za "do" doda "XII".


5. člen

Ta odredba se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in prične veljati peti dan po objavi.

Številka: 371-108/2009 (6-08)

Datum: \_\_\_\_\_

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
dr. Marjan RIHAR l.r.



Priloga XI. Prikaz lokacije časovno omejenega parkiranja v južnem delu na Vrtnariji.



Priloga XII. Prikaz lokacije časovno omejenega parkiranja pred Zdravstvenim domom Vrhnika in za ZD Vrhnika pri "Štirnovi hiši".

Okrajno sodišče na Vrhniki  
Cankarjev trg 8

ID: V0952812  
Izdan dne: 18.06.2010 11:28:21  
Naročnik: Tina Kobal  
Občina Vrhnika

## VPOGLED

Katastrska občina: 2002 VRHNIKA  
Vložek št.: 2784  
Usklajenost vložka: je od 06.03.2004 usklajen z ročno vodeno zemljiško knjigo

Plombe NI PLOMB.

## List A

### Oddelek A1

Podatki o nepremičninah:

| št. | nepremičnina | številka | opis | povezave                 |
|-----|--------------|----------|------|--------------------------|
| 6   | parcela      | 2699/77  |      |                          |
| 7   | parcela      | 2699/78  |      |                          |
| 8   | parcela      | 2699/79  |      |                          |
| 9   | parcela      | 2699/80  |      |                          |
| 11  | parcela      | 2699/122 |      | služeča                  |
| 13  | parcela      | 2699/124 |      |                          |
| 18  | parcela      | 2860/5   |      |                          |
| 20  | parcela      | 2860/9   |      |                          |
| 21  | parcela      | 2669/3   |      | iz vl. št. 3551; služeča |
| 22  | parcela      | 2699/137 |      | iz vl. št. 3726; služeča |
| 27  | parcela      | 2699/191 |      | iz zap.št.: 23           |
| 29  | parcela      | 2699/192 |      | iz zap.št.: 26           |
| 30  | parcela      | 2699/234 |      | iz zap.št.: 28           |
| 32  | parcela      | 2699/236 |      | iz zap.št.: 31           |
| 33  | parcela      | 2699/237 |      | iz zap.št.: 31           |
| 34  | parcela      | 2699/238 |      | iz zap.št.: 31           |

Podatke o vrsti rabe, površini in druge podatke o nepremičninah (parcelah, stavbah in delih stavb) lahko pridobite z vpogledom v zemljiški kataster in kataster stavb, ki sta izvorni evidenci za te podatke. Podatke lahko pridobite z brezplačno poizvedbo na internetni strani Geodetske uprave RS na naslovu <http://prostor2.gov.si/javni/>.

Pri iskanju podatkov o nepremičnini v katastrih uporabite samo številko brez dodatka, navedenega pri številki v tem izpisu (.S, .SP, .ES oziroma .E). Če je za številko nepremičnine (parcele) v tem izpisu dodatek .S, pri iskanju te nepremičnine v katastrih pred številko vpišite znak \*.

## List B

### Podatki o lastnikih:

| št. | lastnik                             | s. roj./id. | naslov                        | delež | povezave |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|----------|
| 1/1 | OBČINA VRHNIKA<br>družbena lastnina | V           | Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika | 1/1   |          |

### Spremembe pri lastnikih:

Ime lastnika: OBČINA VRHNIKA družbena lastnina

| št. | Dn.        | vloženo | tip      | besedilo vpisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | uskladitev |         | vknjižba | Prepis podatkov iz centralne baze zemljiškega katastra z dne 27.12.1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2   | uskladitev |         | vknjižba | Vloženo dne 4.7.1949, dn.št. 1217<br>Na podlagi odločbe o dodelitvi zemljišč OLO Ljubljana - okolica z dne 26.3.1949, št. IV/213/1 se vknjiži Splošno ljudsko premoženje.<br>Vloženo dne 25.5.1981, dn.št. 636/81<br>Na podlagi pogodbe z dne 24.11.1980, št. 3/9-465-5/80, potrjene po Občinskem javnem pravobranilstvu v Ljubljani dne 5.12.1980, št. M 835/80-2-N se vknjiži imetnik pravice uporabe Občina Vrhnika. |

## List C<sub>1</sub> - Druge pravice

### Podatki o imetnikih pravic:

| zap.št. | imetnik                                                                                  | s. roj./id. | naslov                                      | povezave |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
| 2/1     | T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. | V 1954598   | Streliška ulica 150, 2000 Maribor - dostava | -        |

### Spremembe pri imetnikih pravic:

ime imetnika pravice: T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.

parc.št.: 2669/3 , 2699/79 , 2699/192 , 2699/234

| zap.št. | št.       | vloženo    | tip vpisa | besedilo vpisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 3012/2009 | 19.10.2009 | vknjižba  | <p>Na podlagi služnostne pogodbe-KK Vrhnika, št. 351-32/2008 (1-02), z dne 24.04.2009 in pogodbe o prenosu vseh pravic in obveznosti ter služnosti po služnostni pogodbi-KK Vrhnika, št. 351-32/2008 (1-02), z dne 24.04.2009, z dne 16.09.2009, se vknjiži služnostna pravica za obdobje 30 let oz. za čas obratovanja omrežja, razvidnega iz projekta izvedenih del, z naslednjo vsebino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- graditev, postavitve in obratovanje kabelske kanalizacije v prenosnih in distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture na delih zemljišč, ki najmanj ovirajo Občino Vrhnika oz. njeno obstoječo infrastrukturo</li> <li>- dostop do kabelske kanalizacije v prenosnih in distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja, vzdrževanja, popravil in nadzora</li> <li>- odstranjevanje naravnih ovir pri gradnji postavitvi, obratovanju in vzdrževanju kabelske kanalizacije v prenosnih in distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture,</li> </ul> <p>korist imetnika: T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Maribor, Streliška cesta 150 in njenih pravnih naslednikov oz. tretjih oseb.</p> |

## List C<sub>2</sub> - Drugi vpisi

### Podatki o drugih vpisih:

parc.št.: 2699/122

Gospodujoče parcele: 2699/120 , 2699/171 , (vložek 3420)

| zap.št. | št.      | vloženo    | tip vpisa                                      | besedilo vpisa                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 910/2008 | 31.03.2008 | Vknjižba<br>pridobitve<br>stvarne<br>služnosti | Na podlagi pogodbe o služnosti, z dne 15.3.2007, se pri parc.št. 2699/122 in 2699/137 k.o. Vrhnika, vknjiži služnostna pravica poti za hojo, vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in dostavo v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine s parc.št. 2699/120 in 2699/171 k.o. Vrhnika. |

parc.št.: 2699/137

Gospodujoče parcele: 2699/120 , 2699/171 , (vložek 3420)

| zap.št. | št.      | vloženo    | tip vpisa                                      | besedilo vpisa                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | 910/2008 | 31.03.2008 | Vknjižba<br>pridobitve<br>stvarne<br>služnosti | Na podlagi pogodbe o služnosti, z dne 15.3.2007, se pri parc.št. 2699/122 in 2699/137 k.o. Vrhnika, vknjiži služnostna pravica poti za hojo, vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi in dostavo v korist vsakokratnega lastnika gospodujoče nepremičnine s parc.št. 2699/120 in 2699/171 k.o. Vrhnika. |

parc.št.: 2669/3

Gospodujoče parcele: 2675/87 , 2675/88 , (vložek 2907)

| zap.št. | št.      | vloženo    | tip vpisa                                      | besedilo vpisa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | 686/2008 | 10.03.2008 | Vknjižba<br>pridobitve<br>stvarne<br>služnosti | Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti, št. 371-13/2008(5-10), z dne 10.03.2008, se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsakršnimi vozili, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2675/3 in 2675/71 k.o. Vrhnika. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3770/2008 se prenese vpis. |

parc.št.: 2669/3

Gospodujoče parcele: 2675/85 , 2675/82 , 2675/92 , 2675/91 , 2675/81 , 2675/83 , (vložek 4410); 2675/86 , 2675/89 , 2675/90 , 2675/84 , (vložek 4411)

| zap.št. | št.      | vloženo    | tip vpisa                                      | besedilo vpisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | 686/2008 | 10.03.2008 | Vknjižba<br>pridobitve<br>stvarne<br>služnosti | Na podlagi pogodbe o ustanovitvi služnosti, št. 371-13/2008(5-10), z dne 10.03.2008, se vknjiži služnostna pravica hoje in vožnje z vsakršnimi vozili, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2675/3 in 2675/71 k.o. Vrhnika. Zaradi delitve/združitve parcel z DN št. 3770/2008 se prenese vpis. Zaradi pripisa iz vl. št. 2907 z DN št. 4106/2008 se prenese vpis. |

## List C<sub>3</sub> - Hipoteke NI ZAPISOV.

|              |
|--------------|
| nadomestilo: |
| brezplačno   |

Številka: 371-108/2009 (6-08)

Datum: 18.5.2010

**ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Uvedba časovno omejenega parkiranja v južnem delu na Vrtnariji ob poslovnih prostorih**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na 8. seji, dne 23.2.2010, obravnaval možnost uvedbe časovno omejenega parkiranja v južnem delu Vrtnarije ob poslovnih prostorih

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je sprejel naslednji

**SKLEP:**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je obravnaval možnost časovno omejenega parkiranja v južnem delu Vrtnarije ob poslovnih prostorih. Časovno omejeno parkiranje se uvede na 7-ih parkirnih mestih pred poslovnimi prostori v južnem delu Vrtnarije, in sicer vse dni v tednu od 7.00 do 19.00 za 2 uri.

Predsednik Sveta  
**Karol Jurjevčič l.r.**

Številka: 371-108/2009 (6-08)  
Datum: 18.5.2010

**ČLANOM**  
**OBČINSKEGA SVETA**  
**OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:**        **Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na 21. seji, dne 17.6.2010, obravnaval Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je sprejel naslednji

**SKLEP:**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je obravnaval Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika in ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot primerne za nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o prometni ureditvi in uvedba časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Vrhnika..

Predsednik Odbora  
**Richard Beuermann l.r.**

Številka: 478-108/2008 (6-03)  
Datum: 17.6.2010

# 12a

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZADEVA:</b>         | <b>Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PРАВNA PODLAGA:</b> | 23. člen Zakona o graditvi objektov (102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009)<br>36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009) |
| <b>NAMEN:</b>          | Obravnava in sprejem                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>POROČEVALKA:</b>    | Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo Občine Vrhnika                                                                                                                                                                                                                    |

## I. OBRAZLOŽITEV

Stranka je na Občino Vrhnika naslovila vlogo za menjavo zemljišč, parc. št. 995/5 in 995/4, obe k.o. Velika Ligojna, po katerih poteka kategorizirana občinska cesta z oznako LC067141, s parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna, ki predstavlja v naravi neobstoječo katastrsko cesto. Parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna, pot v izmeri 235 m<sup>2</sup>, je vpisana v seznam I javnega dobra.

Menjava je predvidena v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 pod menjavo z zaporedno številko M22. Za izpeljavo menjalne pogodbe je potrebno na parceli št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna, ukiniti status javnega dobra.

Soglasje k menjavi je podala tudi Krajevna skupnost Ligojna.

Predlog ukinitve statusa javnega dobra je predhodno obravnaval Odbor za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine na 30. seji dne 15.6.2010 in sprejel sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

### **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna.


Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna, se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, matična št. 5883407.

**Župan**  
**dr. Marjan Rihar**

Priloge:

- izris parcele,
- mnenje KS Velika Ligojna.
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine,

## Parcela: katastrska občina 1998 VELIKA LIGOJNA številka parcele 1877/2



Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije  
Transakcijska številka: 1000022042041  
Izris pripravil/-a: Simona Ogrič

© Geodetska uprava Republike Slovenije


## Soglasje

Krajevna skupnost Ligojna soglaša k prošnji gospoda Kunc Petra in Grom Marjete za zamenjavo poti. Predlagano je, da se obstoječa (stara) pot izbriše in vriše nova pot. Parcelna številka situacije, je KO Velika Ligojna 1877/1.

Svet KS Ligojne, dne 13.06.2003

Predsednik:

Ženko Marko





Številka: 478-108/2008 (6-03)

Datum: 16.06.2010

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA:**

**Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji 30. seji dne 15.06.2010 obravnaval točko Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna ter sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E :**

*Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna.*

*Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 1877/2 k.o. Velika Ligojna, se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, matična št. 5883407.*

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**



Številka: 465-19/1996 (6-03)  
Datum: 17.6.2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**12b**

- ZADEVA:** Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica
- PRAVNA PODLAGA:** 23. člen Zakona o graditvi objektov (102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009)  
36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- POROČEVALKA:** Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Stranka je na Občino Vrhnika naslovila vlogo za odkup parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica. Navedena parcela predstavlja zemljišče na katerem stoji njena stanovanjska hiša, javna pot pa poteka po parcelah št. 3097/1 in 1286, obe k.o. Blatna Brezovica, v lasti Občine Vrhnika, ki ležita severno od parcele št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica.

Parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica, neplodno v izmeri 53 m<sup>2</sup>, je vpisana v seznam I javnega dobra.

Prodaja je predvidena v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 pod prodajo z zaporedno številko P1. Za izpeljavo prodajne pogodbe je potrebno na parceli št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica ukiniti status javnega dobra.

Soglasje k prodaji je podala tudi Krajevna skupnost Bevke.

Predlog ukinitve statusa javnega dobra je predhodno obravnaval Odbor za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine na 30. seji dne 15.6.2010 in sprejel sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

### **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica.

Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica, se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, matična št. 5883407.


**Župan**  
**dr. Marjan Rihar**

Priloge:

- izris parcel,
- mnenje Krajevne skupnosti Bevke,
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine,

## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1997 BLATNA BREZOVICA številka parcele 3097/6



### Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 03.06.2010

Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije  
 Transakcijska številka: 1000016774037  
 Izris pripravil/-a: Simona Ogrič

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

© Geodetska uprava Republike Slovenije



POSILJANJE  
POSILJANJE


**OBČINA VRHNIKA**  
**ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO**  
Tržaska c. 1  
1360 Vrhnika

**Zadeva: Sklep KS Bevke v zadevi parcele št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica**

KS Bevke je na 6. redni seji dne 9.6.2010 na poziv Občine Vrhnika, Oddelek za okolje in prostor razpravljala o nakupu parcele št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica, ki jo želi odkupiti ga. Marija Podlogar, saj njena hiša stoji na tej nepremičnini.

V zvezi z nakupom omenjene parcele svet KS Bevke nima nikakršnih zadržkov.

KS Bevke  
Predsednica:  
Nataša Tešar



Poslano:

- člani Sveta KS Bevke
- Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in prostor



Številka: 465-19/1996 (6-03)

Datum: 16.06.2010

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji 30. seji dne 15.06.2010 obravnaval točko Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica ter sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E :**

*Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica.*

*Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 3097/6 k.o. Blatna Brezovica, se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, matična št. 5883407.*

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**



Številka: 478-80/2008 (6-03)  
Datum: 17.6.2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**12c**

- ZADEVA:** Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika
- PRAVNA PODLAGA:** 23. člen Zakona o graditvi objektov (102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009)  
36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- POROČEVALKA:** Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Stranki sta na Občino Vrhnika naslovili vlogo za odkup delov parc. št. 2868/16 k.o. Vrhnika, ki sta po parcelaciji pridobila parcelni št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika. Navedeni parceli predstavljata zemljišči ob nepremičninah v lasti kupcev, parc. št. 714/2 in 714/3, obe k.o. Vrhnika. Parcela št. 2868/22 k.o. Vrhnika, pot v izmeri 173 m<sup>2</sup> in parc. št. 2868/23 k.o. Vrhnika, pot v izmeri 52 m<sup>2</sup>, sta vpisani v seznam I javnega dobra v k.o. Vrhnika.

Prodaja je predvidena v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010 pod prodajo z zaporedno številko P18. Za izpeljavo prodajne pogodbe je potrebno na parcelah št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika, ukiniti status javnega dobra. Mnenje je podala tudi Krajevna skupnost Vrhnika Vas.

Odbor za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine je predlog za ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika, potrdil na 30. seji odbora dne 15.6.2010.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

### **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika.

Lastninska pravica pri zemljiščih, parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika, se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, matična št. 5883407.

**Župan**  
**dr. Marjan Rihar**


Priloge:

- izrisa parcel,
- mnenje Krajevne skupnosti Vrhnika Vas,
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine,



## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 2002 VRHNIKA številka parcele 2868/22



### Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 03.06.2010

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Vir podatkov:           | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| Transakcijska številka: | 1000016766201                        |
| Izris pripravil/-a:     | Simona Ogrič                         |

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrjeno v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

© Geodetska uprava Republike Slovenije

15. 9. 2008

|                                                                                   |                                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|  | <b>OBČINA VRHNIKA</b><br>OBČINSKA UPRAVA |         |
| Prejeto:                                                                          | 15. 09. 2008                             | J-04    |
| Številka zadeve:                                                                  | 178-80/2008-2                            | Vredn./ |

KS VRHNIKA A-VAS

Tržaška 11  
1360 Vrhnika

OBČINA VRHNIKA

OBČINSKA UPRAVA

Oddelek za okolje,  
Prostor in komunalo

Tržaška 1  
1360 Vrhnika

ZADEVA: Odkup dela parcele št. 2868/16 k.o. Vrhnika .


Spoštovana:

Na dopis, ki ste ga poslali na KS Vrhnika Vas , pošiljam naše mnenje, da se to zemljišče čim bolj ugodno reši med strankama REMŠKAR IN OBČINO.

KS VRHNIKA VAS

Predsednik :

Karol Jurjevčič

  
15. 9. 2008



Številka: 465-19/1996 (6-03)  
Datum: 16.06.2010

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji 30. seji dne 15.06.2010 obravnaval točko Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika, ter sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E :**

*Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika.*

*Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 2868/22 in 2868/23, obe k.o. Vrhnika, se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, matična št. 5883407.*

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**



Številka: 478-61/2010 (6-09)  
Datum: 18.06.2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**12d**

**ZADEVA:**

**Pridobitev statusa grajenega javnega dobra**

**PРАВNA PODLAGA:**

21. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 popr.) in Ur.l. RS, št. 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009) - v nadaljevanju ZGO-1,  
22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, Vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Skladno z 2. členom ZGO-1 je grajeno javno dobro lokalnega pomena grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

V skladu s prvim odstavkom 21. člena ZGO-1 objekt oziroma del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra državnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije po uradni dolžnosti izda tisto pristojno ministrstvo, v katerega delovno področje sodi takšen objekt oziroma pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni občinski organ izda sklep iz prvega odstavka 21. člena ZGO-1 na zahtevo, ki jo lahko vloži pristojni resorni minister oziroma župan.

Zemljišči parc. št. 2246/2 k.o. Vrhnika, v površini 246 m<sup>2</sup>, in parc. št. 2246/6 k.o. Vrhnika, v površini 766 m<sup>2</sup>, sta v lasti Občine Vrhnika in v naravi predstavljata javno parkirišče in zelenico ob Tržaški cesti. Zemljišči sta po namenski rabi stavbni zemljišči. Glede na navedeno pravno podlago zemljišči ustrezata definiciji grajenega javnega dobra, zato je pri njiju potrebno vzpostaviti status grajenega javnega dobra, saj v zemljiški knjigi le-ta še ni

zaznamovan. Po sprejemu sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in njegovi uradni objavi v občinskem glasilu, bo na njegovi podlagi pristojna občinska uprava po uradni dolžnosti izdala ugotovitveno odločbo, na podlagi katere bodo predmetna zemljišča pridobila status grajenega javnega dobra. Zaznamba o statusu grajenega javnega dobra bo na podlagi odločbe nadalje vpisana tudi v zemljiško knjigo.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

### **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri zemljiščih v lasti Občine Vrhnika:

- parc. št. 2246/2 k.o. Vrhnika in
- parc. št. 2246/6 k.o. Vrhnika.


**Župan**  
**dr. Marjan Rihar**

### **Priloge:**

- izris parcel
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine.

## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 2002 VRHNIKA številka parcele 2246/2



Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 06.05.2010


Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije  
 Transakcijska številka: 1000015172321  
 Izris pripravil/-a: Natalija Kozar

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

© Geodetska uprava Republike Slovenije

## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 2002 VRHNIKA številka parcele 2246/6



Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 06.05.2010

Vir podatkov:

Geodetska uprava Republike Slovenije

Transakcijska številka:

1000015172169

Izris pripravil/-a:

Natalija Kozar

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrjeno v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

© Geodetska uprava Republike Slovenije



Številka: 478-61/2010 (6-09)

Datum: 16.06.2010

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Pridobitev statusa grajenega javnega dobra**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji 30. seji dne 15.06.2010 obravnaval točko Pridobitev statusa grajenega javnega dobra ter sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E :**

***Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri zemljiščih v lasti Občine Vrhnika:***

- ***parc. št. 2246/2 k.o. Vrhnika in***
- ***parc. št. 2246/6 k.o. Vrhnika.***

Predsednik odbora  
**Janko Skodlar l.r.**





Številka: 900-23/2010 (1-02)  
Datum: 23. 6. 2010

# 13

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: USTEKLENIČENJE VODE NA VRHNIKI**

**PРАВNA PODLAGA:** Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/2009)

**NAMEN:** Obravnava

**POROČEVALEC:** občinski svetnik g. Franc Mišič

**OBRAZLOŽITEV:**

Na 29. seji OS Občine Vrhnika je bilo s strani občinskega sveta g. Franca Mišiča predlagano, da se skladno z 18. čl. Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika na naslednji seji OS opravi razprava na t.i. temo ustekleničene vode. G. Franc Mišič je na treh sejah OS (na 26. 27. in 28.) na to tematiko postavil vprašanje, vendar z odgovorom ni bil v celoti zadovoljen.

18. člen Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika določa:

»Če svetnik ni zadovoljen z odgovorom na svetniško vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.«

Glede na navedeno je župan to vprašanje uvrstil na dnevni red prve naslednje seje, to je 30. seje OS Občine Vrhnika.

Z g. Mišičem je bilo dogovorjeno, da bo ustno podal poročilo na sami seji in v sprejem predlagal morebitni sklep.

K točki so povabljeni tudi predstavniki JP KPV, d.o.o. kot pripravljavci odgovora na svetniško vprašanje.

Prilagamo vprašanja in odgovore citiranih sej OS Občine Vrhnika.

**OBČINA VRHNIKA**  
**župan**  
**dr. Marjan Rihar**

## **VRSTA: VPRAŠANJE**

**VPRAŠANJE JE POSTAVIL: G. Franc Mišič na 26. seji Občinskega sveta z dne 17.12.2009**

### **VPRAŠANJE: (iz magnetograma)**

Franc Mišič:

Hvala še enkrat za besedo! Eno vprašanje čisto kratko, zanima me, dal sem na odboru pobudo za sestanek z izvajalci, projektantom in z razlogom, da se zmenite za Vrtec Želvico, kaj je tam narobe. Ker jaz sem dal še pobudo, da gremo v neka izvajanja, ki bi bila finančno dosti visok strošek za občino in sem pač dal ta predlog, da se najprej sestanek naredi z izvajalci, projektantom in z nadzorom, da vidimo v čem je napaka in me zanima, kako daleč ste s tem. Potem imam pa še eno pobudo. Bom vse skupaj, da ne bom se potem še enkrat oglašal. Pred nekaj časa smo imeli za Borovniški vršaj za vodo, da je zelo kvalitetna. Jaz bi dal pobudo, da bi se te postopki peljali naprej, da bi se ta voda začela stekleničiti, tako kot recimo Dana in te zadeve, ki so. Če je res to kvalitetna voda, me zanima, če je to možno in kakšne so finančne posledice za občino, da bi to investirala. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Hvala! Drugo pobudo bomo preučili, na prvo vprašanje bi pa prosil za odgovor kar vodjo oddelka mag. Černetiča.

### **ODGOVOR:**

Po Pravilniku o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS št. 35/06) se s storitvami javne službe oskrbe s pitno vodo zagotavlja oskrba pitne vode stavb in inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika (v nadaljevanju JP KPV) je z odlokom pooblaščen le za izvajanje gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) oskrbe s pitno vodo.

Stekleničenje vode je gospodarska dejavnost.

Pristojnost upravljanja z vodami ima na podlagi Zakona o vodah (Ur. l. RS št. 67/02, 57/08) država.

Za izkoriščanje vode pa je potrebno pridobiti vodno dovoljenje za konkretni primer. V želji po stekleničenju vode bi bilo potrebno predhodno pridobiti analizo zaloga vode, saj je izdano vodno dovoljenje za rabo vode v okviru gospodarske javne službe, omejilo količino odvzete vode. Verjetno bi JP KPV kot pristojno telo izdalo negativno mnenje, saj je na podlagi študij inž. Menceja črpanje preko 100 l/s vode vprašljivo. Torej zagotovo ne bi dovolili investicije, ki bi lahko ogrozila vodooskrbo na območju občine Vrhnika.

Za izvajanje takšne dejavnosti, bi bilo potrebno ustanoviti posebno družbo, ki ni v povezavi z gospodarsko javno službo, pridobiti vsa potrebna dovoljenja, vključno z dovoljenjem JP KPV kot upravljavcem vodovoda in uporabnikom obstoječega zajetja.

Za natančnejšo analizo zasičenosti trga z ustekleničeno vodo in rentabilnosti te dejavnosti bi bile potrebne obsežne študije, ki zahtevajo znatnejša denarna sredstva in daljše časovno obdobje.

**ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.**

## **VRSTA: VPRAŠANJE**

**VPRAŠANJE JE POSTAVIL: G. Franc Mišič na 27. seji Občinskega sveta z dne 25.2.2010**

### **VPRAŠANJE: (iz magnetograma)**

Franc Mišič:

Hvala še enkrat za besedo! Eno vprašanje čisto kratko, zanima me, dal sem na odboru pobudo za sestanek z izvajalci, projektantom in z razlogom, da se zmenite za Vrtec Želvico, kaj je tam narobe. Ker jaz sem dal še pobudo, da gremo v neka izvajanja, ki bi bila finančno dosti visok strošek za občino in sem pač dal ta predlog, da se najprej sestanek naredi z izvajalci, projektantom in z nadzorom, da vidimo v čem je napaka in me zanima, kako daleč ste s tem. Potem imam pa še eno pobudo. Bom vse skupaj, da ne bom se potem še enkrat oglašal. Pred nekaj časa smo imeli za Borovniški vršaj za vodo, da je zelo kvalitetna. Jaz bi dal pobudo, da bi se te postopki peljali naprej, da bi se ta voda začela stekleničiti, tako kot recimo Dana in te zadeve, ki so. Če je res to kvalitetna voda, me zanima, če je to možno in kakšne so finančne posledice za občino, da bi to investirala. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Hvala! Drugo pobudo bomo preučili, na prvo vprašanje bi pa prosil za odgovor kar vodjo oddelka mag. Černetiča.

Odgovor (I. del):

JP KPV, d.o.o., je družba, ki skrbi za gospodarske javne službe na področju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer. Med gospodarske javne službe spada tudi oskrba s pitno vodo, katero izvajamo na tem območju. Pri tem uporabljamo predvsem vodni vir Borovniški vršaj, katerega voda je zelo kvalitetna.

Možnost polnilnice izvirske vode obstaja, vendar le v primeru, ko bi dodatne hidrogeološke raziskave pokazale zadostne količine vode. Po dosedanjem vedenju je zgornja meja odvzema vode iz vodonosnika 100 l/s. V kolikor bi prišlo do večjega odvzema bi bilo potrebno najprej ugotoviti možne posledice (presušitev izvirov na robu Ljubljanskega barja, posedanje Ljubljanskega barja in podobno). Poleg tega je potrebno vedeti, da ustekleničenje vode ne spada med gospodarske javne službe in je popolnoma tržna dejavnost. Zato bi v primeru, če bi želeli vodo stekleničiti, morali poiskati oz. ustanoviti novo družbo, ki bi se ukvarjala s to dejavnostjo. Ta družba bi poslovala izključno po pravilih trga.

### **ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.**

Odgovor (II. del):

Pred začetkom morebitnih aktivnosti pri projektu črpanja in polnjenja vode bi bilo najprej potrebno izdelati poslovni načrt, ki bi jasno opredelil cilje in strategije določene poslovne ideje. Vsebina poslovnega načrta med drugim zajema analizo sedanjega stanja, opis investicije, ekonomiko investicije, izračun donosnosti naložbe, analizo občutljivosti in terminski plan. Poleg tega bi bilo potrebno opraviti tržno raziskavo in analizo trga, načrt trženja, proizvodni načrt s terminskim planom in finančnim načrtom. Glede na podatke ponudnikov, ti zaračunavajo za izdelavo poslovnega načrta od cca. 900 EUR brez DDV dalje.

Finančne posledice v zvezi z ustanovitvijo podjetja, ki bi črpalo in tržilo ustekleničeno vodo, so odvisne med drugim tudi od višine ustanovitvenega kapitala, katerega stroški znašajo za družbo z omejeno odgovornostjo minimalno 7.500 EUR. Poleg tega je potrebno predvideti tudi stroške odpiranja računa, izdelave stampiljke, stroške priprave ustanovitvenega akta in podobno.

Ker gre za dejavnost črpanja in polnjenja vode, podajamo kot primer polnilnico mineralne vode Costella, (podjetje Uskok d. d. iz Fare ob Kolpi). Za celotno naložbo v črpanje vode je bilo vloženih 8,5 milijonov evrov (vir: Finance, 2006). Na podelitev koncesije države (Ministrstvo za okolje in prostor) za črpanje vode so čakali dobri dve leti.

**ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo**

## VRSTA: VPRAŠANJE

**VPRAŠANJE JE POSTAVIL: G. Franc Mišič na 28. seji Občinskega sveta z dne 15.4.2010**

### VPRAŠANJE: (iz magnetograma)

Franc Mišič:

Hvala za besedo! Imam eno pripombo in eno pobudo. Sicer pripomba je ta, da smo na 27. seji na pobude in vprašanja je bil moj tekst očitno napačno razumljen ali pa ni bil posnet. Tukaj se je pojavil tekst iz 26. seje v tem gradivu. Je pa odgovor, ki sem ga dobil od Komunalnega podjetja Vrhnika zadovoljiv, mislim sem zadovoljen z njim in bi dal vseeno pobudo, da se 1000€zagotovi za poslovni načrt in da se vidi, če je smiselno iti v tako investicijo za 'flaširanje' pitne vode. Imel sem tudi še vprašanje glede kompostarne, ampak vidim, da je točka na dnevnem redu, se bom potem oglasil. Hvala!

dr. Marjan Rihar:

Bomo preučili pobudo in podali potem odgovor. Nadaljujemo, ga. Oblakova.

Odgovor:

Občina Vrhnika v proračunu za leto 2010 nima predvidenih sredstev za »poslovni načrt«, tako da se bi to moralo planirati pri sestavi proračuna za leto 2011.

Zadeva je stvar podjetniške pobude fizične ali pravne osebe, ki bi investirala v projekt.

V prilogi pa vam v informacijo posredujemo še članek **Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, »ZALITER VODE ČETRTO LITRA NAFTE«**, iz katerega je razvidno, da za okolje to ni smotrna zadeva.

Ustekleničena voda je najpopularnejša pijača na svetu, njena prodaja pa še vedno raste – zlasti prodaja pitne vode iz plastenk.

Ustekleničena voda je v svetu kar 240- do 10.000-krat dražja od vode iz pipe. Seveda stane polnjenje vode, proizvodnja in prevoz plastenk, zamaškov, nalepk, da ne omenjamo distribucije vode. Ne pozabimo, da je voda zelo težka za prevoz.

Slovenci smo za trendovsko vodo pripravljeni plačati tudi do 1000-krat več, čeprav za njo velja enak pravilnik o kakovosti kot za vodo iz pipe.

Voda, ki priteče na pipo, je sveža in bogata s kisikom, pri vodi iz plastenke pa gre lahko za postano vodo. Težave so tudi, ko gre za primerjavo kakovosti ustekleničene vode, saj iz etikete ni dovolj razvidno, za kakšno vodo točno gre. Označevanje kakovosti bi moralo biti jasno razvidno in za potrošnika enostavno.

Večina vode je ustekleničena v plastenkah iz polietilentereftalata ali PET, ki za reciklažo ne zahteva velike količine energije in pri sežigu v ozračje ne izpušča klora. Vendar se žal tovrstne embalaže v svetovnem merilu reciklira vedno manj. Celo v razvitem svetu manj kot četrtno.

Za izdelavo tipične enolitrske plastenke, zamaška in ostalega pakiranja porabimo okrog 3,4 Mega Joulov energije. Sodček nafte v sebi hrani okrog 6000 Mega Joulov energije, kar pomeni, da iz enega sodčka nafte naredimo okrog 1760 enolitrskih plastenk. Če bi dva milijona Slovencev vsak dan v letu popilo le eno tako plastenko, pomeni to, da smo samo za vodo iz plastenk porabili ca. 415.000 sodčkov nafte. Tej količini nafte pa moramo prišteti še fosilna goriva, ki smo jih porabili, ko smo vodo polnili, prevažali, jo hladili najprej v trgovini in potem še v domačem hladilniku. Če bi želeli ponazoriti vso omenjeno energijo z nafto, si predstavljajte, da vsakič, ko izpraznite litersko plastenko, v njej porabite tudi četrto litra nafte. Si predstavljate, za kakšne količine nafte gre, ko začnemo operirati z globalnimi številkami? V

ZDA na primer ocenjujejo, da gre samo za vodo v plastenkah na leto 17 milijonov sodčkov surove nafte.

Za en liter ustekleničene vode so proizvajalci tekom delovnega procesa porabili kar tri litre vode, ki je bolj ali manj onesnažena končala kot odpadna voda.

**ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalo in Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.**



Številka: 007-21/2010 (1-02)

Datum: 24. 6. 2010

14

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v občini Vrhnika**

**PRAVNA PODLAGA:**

- 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19),
- 16., in 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009),
- 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005-UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15),
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, štev. 365 z dne 26.10.2009)
- Odlok o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis, štev. 304 in 311 )

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**POROČEVALEC:** Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika  
Stanislav Bele, mag., Vodja skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
Stojan Jakin, direktor JP KPV, d.o.o.

**I. UVOD:**

Točka je bila obravnavana na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika dne, 8. junija 2010. Občinski svet Občine Vrhnika je sprejel Osnutek Odloka o ravnanju z zapuščenimi

vozili na javnih površinah v občini Vrhnika (v nadaljevanju Odlok), ga prekvalificiral v predlog in posredoval v javno obravnavo do 23. 6. 2010.

## **II. PREDLOGI IZ JAVNE OBRAVNAVE:**

V času javne obravnave ni bilo podanih predlogov za izboljšavo oz. pripomb, je pa občinska uprava ugotovila, da je bil v prvotno obravnavanem gradivu napačno naveden naslov Odloka. Naslov v tekstu je bil Odlok o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih površinah v Občini Vrhnika. Glede na navedeno predlagamo, da se popravi naslov odloka v **»Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v občini Vrhnika«**, tako kot se je imenovalo tudi celotno gradivo za obravnavo in sprejem.

## **II. PREDLOG SKLEPA**

Glede na zgoraj navedeno se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme naslednji

### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v občini Vrhnika**

Župan  
**dr. Marjan RIHAR**

### **Priloga:**

**Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v občini Vrhnika**

## **II. BESEDILO ČLENOV:**

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99 (16/1999 popr.), 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001-ZSam-1, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002-ZLS-L, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006 Odl.US: U-I-2/06-22, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), 16., in 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 83/2004, 35/2005, 51/2005-UPB1, 67/2005 Odl.US: U-I-32/05-13, 69/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008, 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009) , 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Ur.l. RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 23/2005-UPB1, 34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/2005, 55/2005-UPB2, 40/2006 (51/2006 popr.), 70/2006-UPB3, 115/2006, 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 Odl.US: U-I-56/08-15), 13. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, štev. 365 z dne 26.10.2009) in 14. člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis, štev. 304 in 311 ) je Občinski svet občine Vrhnika na ..... redni seji dne ..... sprejel

## **ODLOK**

### **o ravnanju z zapuščenimi vozili na javnih površinah v občini Vrhnika**

#### **I. SPLOŠNI DOLOČBI**

##### **1. člen**

##### **(namen odloka)**

S tem odlokom se določa postopek in način odstranjevanja, varovanja, hrambe ter uničenje zapuščenih vozil, ki se nahajajo na javno prometnih površinah in drugih javnih površinah ali na cestnem svetu zunaj vozišča.

##### **2. člen**

##### **(pojmi)**

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:

1. Zapuščena vozila so vozila, ki so poškodovana, dotrajana, nepopolna in zanje nihče ne skrbi; osebna vozila, dostavna tovorna vozila, vlečna vozila, gradbena mehanizacija in avtobusi, s katerih so odstranjene registrske tablice ali so brez veljavne registracije, bivalne prikolice, kmetijska mehanizacija, lahki priklopniki in ostala priklopna vozila vlečnih vozil.

2. Lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne pogodbe pridobila lastninsko pravico

na vozilu in je taka pogodba izkazana. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na pristojnem organu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.

3. Izvajalec odstranjevanja in uničenja ter upravljavec skladišča zapuščenih vozil je pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest v Občini Vrhnika.

4. Ostanki zapuščenega vozila so posamezni deli vozila ali sklopi vozila.

### **3. člen**

#### **(izvajalec)**

Z izvajalcem rednega vzdrževanja cest v Občini Vrhnika, ki je registriran in usposobljen za opravljanje tovrstne dejavnosti, Občina Vrhnika sklene pogodbo o odvozu, hrambi, varovanju in uničenju zapuščenih vozil in drugih stvari.

## **II. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL**

### **4. člen**

#### **(postopek pooblaščenice uradne osebe)**

Pooblaščenica uradna oseba Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju: pooblaščenica oseba) v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum opozorila lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila in ostale evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o znanem lastniku vozila, lokacijo nahajališča zapuščenega vozila in podpis uradne osebe, ki je postopek vodila.

Pooblaščenica oseba izda odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastnika zadolži, da vozilo odstrani v roku 3 dni, sicer bo na njegove stroške odstranjeno in odpeljeno v skladišče zapuščenih vozil pooblaščenega izvajalca. V odredbi se določi tudi rok, v katerem lahko lastnik prevzame zapuščeno vozilo iz skladišča izvajalca in opozorilo, da bo v nasprotnem primeru vozilo uničeno in da stroški odstranitve, hrambe in uničenja bremenijo lastnika. Pooblaščenica oseba nalepi odredbo na vidno mesto zapuščenega vozila.

Izvod odredbe prejme izvajalec, ki po preteku roka in potrditve tega roka s strani pooblaščenice uradne osebe MIREO odpelje zapuščeno vozilo na lokacijo skladiščenja.

Kadar zapuščeno vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja, se odredi takojšnja odstranitev vozila.

Če lastnik odstrani zapuščeno vozilo po tem, ko je pooblaščenica oseba pozvala izvajalca, da odstrani vozilo, mora lastnik plačati polovico stroškov odvoza izvajalcu.

### **5. člen**

#### **(kosovni odpadki)**

Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo zavrženo in gre le še za ostanke vozila ter ni mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi odvoz in uničenje vozila kot kosovnega odpadka.

O odvozu in uničenju vozila iz prejšnjega odstavka se sestavi odredba, ki se jo vroči izvajalcu.

Za plačilo nastalih stroškov se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.

## **6. člen**

### **(odstranitev zapuščenega vozila)**

Izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil na podlagi odredbe in ob prisotnosti pooblaščenih oseb odstrani zapuščeno vozilo in izdela zapisnik o prevzemu vozila. Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja vozila.

## **7. člen**

### **(lastnik zapuščenega vozila)**

Izvajalec na lokaciji skladiščenja odpre zapuščeno vozilo in na MIREM posreduje podatke (številko šasije, motorja...), ki so na vozilu in je na podlagi teh iz uradnih evidenc mogoče ugotoviti lastnika. MIREM o lastniku zapuščenega vozila obvesti izvajalca.

## **III. VAROVANJE IN UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL**

## **8. člen**

### **(skladišče)**

Upravljalavec skladišča zapuščenih vozil je dolžan zagotoviti celodnevno varovanje prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami in tatvinami.

Na poslovnem prostoru izvajalca mora biti na vidnem mestu označen čas poslovanja v katerem je mogoče prevzeti vozilo.

## **9. člen**

### **(evidenca o zapuščenih vozilih)**

Izvajalec odstranjevanja in upravljalavec skladišča zapuščenih vozil morata voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: odredbo o odstranitvi, zapisnik o stanju in prevzemu vozila, fotografije vozila, podatke o znanem lastniku vozila ter stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila.

## **10. člen**

### **(uničenje zapuščenega vozila)**

Če lastnik vozila, v roku treh mesecev od dneva, ko je vozilo prevzel izvajalec, ne prevzame vozila, ga izvajalec uniči skladno z okoljevarstvenimi pogoji o razgradnji in uničenju vozil.

## **11. člen**

### **(izročitev zapuščenega vozila lastniku)**

Izvajalec izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in proti plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila v okviru roka, ki je določen v 10. členu.

Če je bilo vozilo uničeno po preteku roka hrambe iz 10. člena, izvajalec lastniku naloži stroške iz 13. člena in na njegovo zahtevo izda potrdilo o uničenju.

## **12. člen**

### **(izjava lastnika o opustitvi vozila)**

Kadar lastnik zapuščenega vozila izvajalcu pisno izjavi, da vozila ne želi več imeti v svoji posesti, se šteje, da je vozilo opustil. Izjava mora biti lastnoročno podpisana s strani lastnika vozila, ki ga bremenijo tudi stroški iz 13. člena.

## **13. člen**

### **(cena odvoza, hrambe in uničenja zapuščenih vozil)**

Ceno odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenih vozil potrdi župan občine, na predlog izvajalca.

## **14. člen**

### **(stroški)**

Stroške, povezane z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila se izterja od lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljavno zakonodajo. Izterjavo vodi izvajalec.

Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške odvoza, hrambe in uničenja zapuščenega vozila Občina Vrhnika.

## **IV. NADZORSTVO**

## **15. člen**

### **(opravljanje nadzorstva)**

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega odloka opravlja MIREĐ.

## **V. KAZENSKA DOLOČBA**

## **16. člen**

### **(denarna kazen)**

Z globo 250 eurov se za prekršek kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozilo ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu s 4. členom.

Z denarno kaznijo 500 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec, če ravna v nasprotju z 8., 9., 10., in prvim odstavkom 11. člena.

## **VI. PREHODNE in KONČNE DOLOČBE**

## **17. člen**

### **(veljavnost pogodbe)**

Pogodba z dne 9. 6. 2009 sklenjena med izvajalcem in občino za namen iz tretjega člena tega odloka ostane v veljavi do izteka.

## **18. člen**

### **(prenehanje veljavnosti Pravilnika)**

S tem odlokom preneha veljati Pravilnik o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti in materiali (Ur. list RS, št. 52/1994)

## **19. člen**

### **(začetek veljavnosti)**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

Številka: 007-21/2010 (1-02)

Datum: .....

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Dr. Marjan Rihar



Številka: 354-83/2010 (1-02)

Datum: 22. 6. 2010

**15**

**ČLANOM OBČINSKEGA  
SVETA OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** **Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2009**

**PРАВNA PODLAGA:** Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/1993, 30/1988-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP),  
Statut Občine Vrhnika (NČ, št. 365/09, 26. 10. 2009),  
Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Naš časopis, št. 360/09 – UPB1)

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**POROČEVALEC:** Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika  
Stojan Jakin, direktor JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

## **I. OBRAZLOŽITEV**

### **1. Uvod**

Javno Podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju JP KPV) je v mesecu maju pripravilo Letno poročilo za leto 2009. V 26. členu Zakona o gospodarskih javnih službah je med pravicami ustanovitelja podjetja opredeljena tudi pravica sprejema poslovnega poročila, obračunov in zaključnega računa.

V letu 2009 je bil imenovan direktor družbe za dobo štirih let, saj je pred imenovanjem skoraj celo leto opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja družbe.

Z očiščenjem JP KPV, d.o.o. zasebnega kapitala je zakonsko nastala možnost izvajanja t.i. inhouse naročil, kjer občina posamezno delo lahko odda družbi, ki je v sto odstotni lasti naročnika po zakonu o javnih naročilih. Tako je podjetje v letu 2009 povečalo prihodke iz naslova inhouse naročil za 87 % napram letu 2008.

Konec leta 2009 je bila podpisana tudi pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z vsemi tremi občinami, saj se je s 1.1.2010 začelo uporabljati nov spremenjeni SRS 35, ki ne dopušča več računovodsko evidenco sredstev v upravljanju.

## **2. Ocena stanja in cilji**

Poslovanje na področju dejavnosti posebnega pomena, kjer deluje JP KPV je potekalo v skladu z zakonodajo in s sprejetimi standardi.

Revidirano poročilo, ki ga je pripravila družba BM Veritas Revizija d.o.o. je že vključeno v samem letnem poročilu JP KPV za leto 2009. Nadzorni svet JP KPV je na svoji 4. seji, dne 25.5.2010 obravnaval Letno poročilo JP KPV za leto 2009, 2.6.2010 pa je bilo revidirano letno poročilo obravnavano tudi na skupščini JP KPV, d.o.o..

## **3. Ocena finančnih posledic**

Sprejem revidiranega Letnega poročila JP KPV, d.o.o. za leto 2009 za proračun Občine Vrhnika nima finančnih posledic.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam v sprejem naslednji

### **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme revidirano Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2009.

Župan  
dr. Marjan RIHAR

**Mnenje nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika  
d.o.o. povezano z poslovnim poročilom za leto 2009**

V skladu z 32. členom Družbene pogodbe JP KPV d.o.o. in 40. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta, Nadzorni svet podaja svoje mnenje glede poslovnega poročila za leto 2009.

Nadzorni svet, je svoji 4. redni na seji dne 25.05.2010 in zasedal v naslednji sestavi:

Predsednik: Janko Jelovšek  
Prvi namestnik: Marko Kocijančič  
Drugi namestnik: Jernej Fefer  
Član: Vlado Petek  
Član: Peter Črnilogar  
Član: Andrej Rozman

in se je v skladu z drugim odstavkom 32. člena Družbene pogodbe JP KPV d.o.o. in 43. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta, seznanil in podrobno pregledal revidirano poslovno poročilo za leto 2009. Podjetje v skupnem posluje pozitivno in povečuje čisti dobiček zlasti na področju tržnih dejavnosti. Direktor g. Stojan Jakin in vodja FRS sektorja ga. Vera Miljković sta pojasnila vsa zastavljena vprašanja članov nadzornega.

Nadzorni svet je, v skladu z svojim pooblastili, revidirano letno poročilo za 2009 soglasno potrdil.

NS se je v letu 2009 sestel trikrat pri čemer je opravil naslednje aktivnosti.


Na 1. seji dne 3.6.2009 je NS izvolil svojega predsednika in njegova namestnik. Na isti seji se je NS seznanil z letnim poročilom za leto 2008. Upravi podjetja je NS v povezavi z poročilom zastavil nekaj vprašanj na katera uprava podala zadovoljive odgovore. V skladu z navedenim je NS izoblikoval mnenje in ga dne 22.6.2009 posredoval upravi.

Na 2. seji dne 23.11.2009 je NS obravnaval plane za poslovanja podjetja oziroma predloge letnih načrtov za leto 2010. V povezavi z delom, ki se nanaša na odvajanje odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo je podal nekaj pripomb. Na isti seji so se oblikovali predlogi za dopolnitev oziroma spremembe Poslovnika o delu NS.

Na 3. seji dne 15.12.2009, ki je bila združena s sejo SUO, je bila obravnavana problematika delitve dobička in uskladitve družbene pogodbe z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju JP KPV d.o.o.. Uskladitev je zahteval revizor. Sprejeta so bila izhodišča na osnovi katerih se je kasneje oblikovalo besedilo za spremembo Družbene pogodbe podjetja. Na isti seji so člani dobili informacijo o poslovnih rezultatih za obdobje od 1.1.2009 do 1.11.2009.

Vrhnika 31.05.2010

Janko Jelovšek  
Predsednik nadzornega sveta  
JP KPV d.o.o.



**SKUPŠČINA JAVNEGA PODJETJA  
KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.o.o.**

Datum: 9.6.2010

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČIN VRHNIKA, BOROVNICA IN  
LOG-DRAGOMER**

**ZADEVA: LETNO POROČILO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE  
VRHNIKA, d.o.o., ZA LETO 2009**

Skupščina Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., je na 6. seji, dne 2.6.2010, obravnavala Poslovno poročilo JP KPV, d.o.o., za leto 2009 in sprejela naslednji

**SKLEP:**

Skupščina JP KPV, d.o.o. sprejema revidirano Poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2009 ter predlaga Občinskim svetom Občin Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika, da ga obravnavajo in sprejmejo v predlagani obliki.

**Župan Občine Vrhnika  
dr. Marjan Rihar**

Številka: 354-83/2010 (1-02)  
Datum: 22. 6. 2010

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2009**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 27. seji dne 17. 6. 2010 obravnaval Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2010 ter sprejel naslednje

**M N E N J E :**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme revidirano Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2009.

Predsednik odbora  
**Igor Novljan**



Številka: 002-2/2005 (2-01)  
Datum: 23. 6. 2010

# 16

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA:** Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis

**PRAVNA PODLAGA:** Zakon o medijih (Uradni list RS št. 110/06 - UPB1 in 36/08)

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**POROČEVALCA:** Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika  
Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

## **I. UVOD:**

Točka je bila obravnavana na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Vrhnika dne, 8. junija 2010. Občinski svet Občine Vrhnika je sprejel Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (v nadaljevanju Odlok o spremembah in dopolnitvah), ga prekvalificiral v predlog in posredoval v javno obravnavo do 23. 6. 2010.

## **II. PREDLOGI IZ JAVNE OBRAVNAVE:**

V času javne obravnave sta bila s strani Občine Log – Dragomer podana dva predloga za izboljšavo, in sicer:

1) da se v 3. členu, kjer je naveden sedež Občine Log - Dragomer za besedico Na grivi 5, doda beseda Dragomer, tako, da se člen pravilno glasi:

### **3. člen**

V drugem odstavku 3. člena se številka »25« nadomesti s številko »9«.

Spremeni se tretji odstavek 3. člena tako, da se glasi:

»Soizdajateljice glasila so Občina Borovnica (sedež: Paplerjeva 22, Borovnica), Občina Horjul (sedež: Slovenska cesta 7, Horjul), Občina Dobrova - Polhov Gradec (sedež: Stara cesta 13, Dobrova) in Občina Log - Dragomer (sedež: Na grivi 5, *Dragomer*, 1358 Log pri Brezovici).«

2) da se spremeni tudi 3. odstavek 9. člena Odloka tako, da jasneje opredeljuje pristojnosti občinskega sveta vseh občin po odpoklicu posameznega člana iz komisije.

Besedilo 3. odstavka 9. člena se namreč sedaj glasi:

**»Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve odpokliče člana komisije pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta«** in po mnenju Občine Log - Dragomer ni dovolj jasen glede obsega in pristojnosti odpoklica člana komisije.

5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah se tako doda še 2. odstavek, ki se glasi:

3. odstavek 9. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:

*Vsak občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve odpokliče člana komisije iz svoje občine pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.*

S strani občinske uprave je bilo še ugotovljeno, da je v 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah napačno naveden odstavek, napisano je v tretjem odstavku 9. člena, praviloma bi moralo biti v četrtem odstavku 9. člena.

Pravilni 5. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah se tako glasi:

#### 5. člen

Spremeni se tretji odstavek 9. člena tako, da se glasi:

**»Vsak občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve odpokliče člana komisije iz svoje občine pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.«**

**V četrtem odstavku 9. člena se v tretji alineji za besedo »uresničevanjem« doda besedi »programske zasnove«. Črta se 4. alineja. 5., 6., 7., 8. in 9. alineja postanejo 4., 5., 6., 7. in 8. alineja.«**

Občinska uprava Občine Vrhnika je navedenim predlogom kot smiselnim in utemeljenim sledila, tako da so upoštevane v Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah.

## II. PREDLOG SKLEPA

Glede na zgoraj navedeno se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme naslednji

### SKLEP:

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis.**

Župan  
dr. Marjan RIHAR

Priloga:

**Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis**

## II. BESEDILO ČLENOV ODLOKA:

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB1 in 36/08), Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09), Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08), Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/00 in 12/01), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 358/08) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/08), je bil na Občinskem svetu občine Vrhnika, dne \_\_\_\_\_, na Občinskem svetu občine Borovnica, dne \_\_\_\_\_, na Občinskem svetu občine Horjul, dne \_\_\_\_\_, na Občinskem svetu občine Dobrova - Polhov Gradec, dne \_\_\_\_\_ in na Občinskem svetu občine Log - Dragomer, dne \_\_\_\_\_, sprejet

## **ODLOK**

### **o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis**

#### **1. člen**

Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Uradni list RS, št. 101/03 in 65/05) tako, da se glasi:

»S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Vrhnika, Občine Borovnica, Občine Horjul, Občine Dobrova - Polhov Gradec in Občine Log - Dragomer kot informativno glasilo omenjenih občin.«

#### **2. člen**

Spremeni se 2. člen tako, da se glasi:

»Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo občin Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Log - Dragomer.«

#### **3. člen**

V drugem odstavku 3. člena se številka »25« nadomesti s številko »9«.

Spremeni se tretji odstavek 3. člena tako, da se glasi:

»Soizdajateljice glasila so Občina Borovnica (sedež: Paplerjeva 22, Borovnica), Občina Horjul (sedež: Slovenska cesta 7, Horjul), Občina Dobrova - Polhov Gradec (sedež: Stara cesta 13, Dobrova) in Občina Log - Dragomer (sedež: Na grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici).«

#### **4. člen**

V 5. členu se številka »1« nadomesti s številko »9«.

#### **5. člen**

Spremeni se tretji odstavek 9. člena tako, da se glasi:

»Vsak občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve odpokliče člana komisije iz svoje občine pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.«

V četrtem odstavku se v tretji alineji za besedo »uresničevanjem« doda besedi »programske zasnove«. Črta se 4. alineja 5., 6., 7., 8. in 9. alineja postanejo 4., 5., 6., 7. in 8. alineja.

#### **6. člen**

Spremeni se prvi odstavek 10. člena tako, da se glasi:

»Odgovornega urednika glasila imenuje komisija za izdajanje glasila. Komisija mora pred imenovanjem odgovornega urednika pridobiti soglasje občinskega sveta občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja. Če soglasje ni dano v roku 60 dni, se šteje, da je soglasje dano.«

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih, izpolnjuje tudi pogoj najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri.«

Spremeni se četrti odstavek tako, da se glasi:

»Komisija lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo, ali zoper uredniško politiko glasila. Odgovornega urednika komisija razreši na način in po postopku, ki je določen za imenovanje odgovornega urednika.«

V petem odstavku se besedi »občinskim svetom« nadomesti z besedo »komisiji«.

Doda se nov, sedmi odstavek, ki se glasi:

»Vršilca dolžnosti odgovornega urednika imenuje komisija do imenovanja odgovornega urednika, vendar največ za eno leto. Ista oseba ne more biti imenovana za vršilca dolžnosti odgovornega urednika več kot dvakrat.«

#### 7. člen

Spremeni se prvi odstavek 11. člena tako, da se glasi:

»Komisija za izdajanje glasila opravi vsa opravila od objave razpisa do predloga imenovanja odgovornega urednika občinskemu svetu občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja.«

#### 8. člen

Doda se nov 14. a člen:

Izdajatelj na podlagi sprejetega finančnega poročila, praviloma do 30. 4., z vsako občino navedeno v prvem členu, podpiše Dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih, s katerim se uredi vprašanje glede števila izvodov za posamezno občino, način financiranja in način poročanja.

#### 9. člen

Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:

»Ravnanje ob razpisu volitev se ravna po Zakonu o volilni in referendumski kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem sprejme tudi poseben pravilnik.«

#### 10. člen

(Prehodna določba)

Občinski svet občine Log - Dragomer imenuje dva predstavnika v komisijo po sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju glasila Naš časopis.

#### 11. člen

Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izdajanju glasila Naš časopis začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 002-2/2005 (2-01)

Vrhnika, dne \_\_\_\_\_

Župan  
Občine Vrhnika  
dr. Marjan Rihar

Župan  
Občina Borovnica  
Andrej Ocepek

Župan  
Občina Horjul  
Janko Jazbec

Župan  
Občina Dobrova - Polhov Gradec  
Lovro Mrak

Župan  
Občina Log - Dragomer  
Mladen Sumina



Številka: 464-53/2003

Datum: 22.06.2010

**ČLANOM OBČINSKEGA  
SVETA OBČINE VRHNIKA**

17

**ZADEVA:** Predlog za donacijo sredstev namesto odškodnine na podlagi  
2. odst. 72. člena Zakona o denacionalizaciji – sklenitev  
izvensodne poravnave

**PRAVNA PODLAGA:** 22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)  
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 271/1991 s  
spremembami)

**NAMEN:** Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:** Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave

## **I. OBRAZLOŽITEV**

Na zahtevo pravnih naslednikov Bruna Galleta, Franza Galleta in Eve Lehman, so bile denacionalizacijskemu upravičencu na podlagi Delne odločbe Ministrstva za kulturo št. 490-10/2007 z dne 15.11.2007, pravnomočne dne 05.01.2008, vrnjene nepremičnine parc. št. 163 – stavbišče, 299 m<sup>2</sup>, k.o. Verd, parc. št. 1624/1 - travnik 3, 2711 m<sup>2</sup>, k.o. Verd, 1624/2 - travnik 3, 944 m<sup>2</sup>, k.o. Verd in parc. št. 182 - porušen objekt, 495 m<sup>2</sup>, k.o. Verd, ter na podlagi Delne odločbe Upravne enote Vrhnika št. 464-68/92 (303) z dne 16.06.2006, pravnomočne dne 07.07.2006, nepremičnine parc. št. 164.S – stavbišče 108 m<sup>2</sup>, k.o. Borovnica, parc. št. 169 – stavbišče 514 m<sup>2</sup>, k.o. Borovnica, parc. št. 170.S – stavbišče 40 m<sup>2</sup>, k.o. Borovnica, parc. št. 3085 – sadovnjak 6.r., 1759 m<sup>2</sup>, k.o. Borovnica.

Zavezanec za vračilo zgoraj navedenih nepremičnin na podlagi odločbe UE Vrhnika je bila Občina Vrhnika, za vračilo nepremičnin na podlagi odločbe Ministrstva za kulturo pa je bil formalni zavezanec Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, dejanski zavezanec pa Občina Vrhnika.

V lanskem letu je lastnik zgoraj navedenih zemljišč, g. Franz Galle, ki je pravni naslednik upravičenca, na Občino Vrhnika naslovil zahtevek za plačilo odmene na podlagi 2. odst. 72. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen), na podlagi katere je predlagatelj zahteval odmeno zaradi neuporabe nepremičnin od dneva veljavnosti ZDen do izročitve nepremičnin v last in posest. Za zemljišča, vrnjena na podlagi odločbe UE Vrhnika je predlagatelj zahteval odškodnino v višini 27.793,81 EUR letno za obdobje od 07.12.1991 do 30.06.2006 oziroma za 175 mesecev. Za zemljišča, vrnjena na podlagi odločbe Ministrstva za kulturo pa je

zahteval odškodnino v višini 141.421,90 EUR letno za obdobje od 07.12.1991 do 05.01.2008. V obeh primerih je zahtevnik vseboval tudi vsakoletne zakonite zamudne obresti od zapadlosti dalje do plačila.

Sodna praksa vrhovnega in ustavnega sodišča tovrstne zahtevke na podlagi 2. odst. 72. člena ZDen priznava, saj je temelj za plačilo odškodnine podan. Sodna praksa to določbo razlaga kot neposredno pravno podlago zahtevkov za plačilo posebne odškodnine od uveljavitve ZDen dalje do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Vrhovno sodišče je že v sklepu št. II Ips 587/94 z dne 9. 12. 1994 zavzelo stališče, da zahtevki iz drugega odstavka 72. člena ZDen niso odškodninski niti obogatitveni in da ne gre za zahtevke iz zakupnega razmerja, kot tudi ne za stvarnopravne zahtevke. Razlaga te določbe ZDen kot specialnega zakona v razmerju do drugih predpisov, ki urejajo premoženjsko in odškodninsko področje, po načelu a contrario lahko po mnenju Vrhovnega sodišča pripelje le do zaključka, da so tovrstni zahtevki utemeljeni že na podlagi drugega odstavka 72. člena ZDen. Šlo naj bi za povrnitev s strani tožene stranke (v konkretnem primeru je bil to denacionalizacijski zavezanec) pridobljene koristi. V sklepu št. II Ips 218/97 z dne 1. 7. 1998 je Vrhovno sodišče zgoraj navedeno stališče spremenilo glede opredelitve, da gre pri tovrstnih zahtevkih za nadomestilo izgube koristi, ki bi jo upravičenec dosegel, če bi nepremičnino sam uporabljal oziroma upravljal. Kadar denacionalizacijski upravičenec uspe s svojo zahtevo, mu gredo po stališču Vrhovnega sodišča zahtevki od uveljavitve ZDen, ker za te zahtevke ni pomembna sama vložitev zahteve za denacionalizacijo, temveč izid denacionalizacijskega postopka. Sodišče mora izračunati povračilo po cenah ob sojenju, zakonske obresti pa tečejo lahko šele od izdaje sodbe. Ustavno sodišče se v odločbi št. U-I-22/99 strinja z navedeno interpretacijo Vrhovnega sodišča, ker meni, da je zakonodajalec namenoma izključil le uveljavljanje zahtevkov za čas od podržavljenja do uveljavitve ZDen, ne pa tudi za čas po uveljavitvi ZDen. Zakonodajalec bi namreč lahko ta čas opredelil vse do pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, pa tega ni storil. Ustavno sodišče je v svojih odločbah v zvezi z denacionalizacijo že sprejelo stališče, da pravica upravičencev do denacionalizacije od uveljavitve ZDen izhaja iz njihovih ustavnopravno varovanih specifičnih lastninskih oziroma premoženjskih upravičenj do njihovega nekdanjega premoženja, izhajajočih iz 33. člena Ustave (npr. v odločbi št. U-I-22/95 z dne 14. 3. 1996, Uradni list RS, št. 24/96 in OdlUS V, 29). V skladu s tem stališčem je vsak poseg v pravico do denacionalizacije štel kot poseg v ustavno pravico do zasebne lastnine in dedovanja iz 33. člena Ustave. Upravičenci imajo torej varovan pravni položaj že od uveljavitve ZDen dalje. Gre za pravico pričakovanja. Za to pravico je po teoriji temeljno, da se morajo vsi vzdrževati posegov vanjo. Položaj posameznega denacionalizacijskega upravičenca se tako tudi glede teh zahtevkov razlikuje zaradi okoliščin konkretnega primera, od katerih je odvisna predvsem višina odškodovanja upravičenca, ker s podržavljenim premoženjem do pravnomočnosti denacionalizacijske odločbe ni mogel upravljati oziroma ga uporabljati. Glede na to Ustavno sodišče tudi ugotavlja, da pavšalno zatiranje, da ti zahtevki presegajo finančne možnosti občine, kar naj bi ogrozilo njeno delovanje na področju stanovanjskega gospodarstva, ne vzdržijo.

V tovrstnih zadevah je torej večinoma sporna le višina zahtevkov glede na vsa dejstva in okoliščine posameznega primera. Občina je višini postavljenih zahtevkov nasprotovala in se z lastnikom oz. pravno zastopnico poskušala dogovoriti za primerno odškodnino.

V začetku leta 2010 sta oba upravičenca do odškodnine iz naslova nemožnosti uporabe vrnjenih nepremičnin Občini Vrhnika, g. Galle in ga. Lehman, preko njune pravne zastopnice sporočila svojo odločitev, da želita zaključiti vse postopke iz tega naslova zoper Občino Vrhnika z željo, da bi se sredstva, ki bi jih iz tega naslova prejela, namenila prizadetim otrokom, ki so na območju Občine Vrhnika potrebni pomoči, in sicer v višini, ki jo odredi g. župan skupaj z občinskim svetom.

Z upravičencem je bil nato z namenom zahvale in razjasnitve okoliščin primera in skupnega iskanja najprimernejše rešitve in določitve višine odškodnine sklican sestanek, na katerem je

bil dosežen dogovor v smislu izvensodne poravnave, da vsota, namenjena pomoči potrebnim otrokom znaša 30.000,00 EUR, ki se razdeli na način naveden v nadaljevanju.

V pogovorih s Centrom za socialno delo Vrhnika, Vrtcem Vrhnika in šolo se je izkazalo, da zgoraj navedenemu namenu v tem obdobju najbolj ustrezajo otroci - Samotorčanovi iz Male Ligojne, ki so v tragični nesreči izgubili mamo. Izkazalo se je, da družina s sedmimi otroci, ki še vsi obiskujejo vrtec ali šolo, med drugim nujno potrebuje ustrezne stanovanjske prostore za bivanje. Oče otrok je s podporo zgoraj navedenih služb že pričel s postopki za izgradnjo ustreznih stanovanjskih prostorov. V sodelovanju s Centrom za socialno delo je bilo ocenjeno, da neposredna finančna pomoč v trenutnih razmerah ne bi dosegla svojega namena, zato se je odprlo poseben sklic na računu Slovenske Karitas. Skrbnica sredstev, ki se že nabirajo na računu, je Marta Samotorčan, sicer ravnateljica Vrtca Vrhnika. Sredstva se porabljajo izključno preko naročilnic in neposrednega plačevanja računov.

Upravičenca se strinjata, da se del sredstev v višini 10.000,00 EUR nameni za zgoraj opisani namen, torej za družino - otroke Samotorčan, ostalo pa se ohrani v proračunu Občine Vrhnika kot namenska sredstva za potrebe pomoči potrebnih otrok v Občini Vrhnika v primeru hujše nesreče. Prejemnike sredstev se bo izbralo na podlagi utemeljenega predloga Centra za socialno delo Vrhnika, sredstva pa se bodo razdelila s sklepom župana.

## **II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

### **SKLEP:**

Z upravičencema do odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč parc. št. 163, parc. št. 1624/1, parc. št. 1624/2, parc. št. 182, vse k.o. Verd, ter parc. št. 164.S, parc. št. 169, parc. št. 170.S, parc. št. 3085, vse k.o. Borovnica, Franzem Galletom in Evo Lehman, ki bi jo bila dolžna plačati Občina Vrhnika, se sklene izvensodna poravnava z naslednjo vsebino:

1. Upravičencema do odškodnine zaradi nemožnosti uporabe vrnjenih zemljišč parc. št. 163, parc. št. 1624/1, parc. št. 1624/2, parc. št. 182, vse k.o. Verd, ter parc. št. 164.S, parc. št. 169, parc. št. 170.S, parc. št. 3085, vse k.o. Borovnica, Franzu Galletu in Evi Lehman, Občina Vrhnika prizna odškodnino v višini 30.000 EUR, s katero oba upravičenca soglašata. Navedeno odškodnino neposredno namenita za pomoči potrebne otroke na Območju Občine Vrhnika tako, da se sredstva v višini 10.000 EUR takoj nakažejo na poseben sklic na računu Slovenske Karitas, ki je namenjen za družino Samotorčan, 20.000 EUR pa se opredeli kot namenska sredstva v proračunu Občine Vrhnika in se jih dodeli pomoči potrebnim otrokom v primeru hujše nesreče. O dodelitvi sredstev v posameznem primeru odloča župan na podlagi utemeljenega predloga Centra za socialno delo Vrhnika.
2. Občina Vrhnika se je dolžna javno zahvaliti upravičencema in donatorjema ter prejemnikom sredstev sporočiti njihova imena.
3. Upravičenca Franz Galle in Eva Lehman se s sklenitvijo te poravnave odpovedujeta kakršnimkoli zahtevkom iz naslova nemožnosti uporabe zgoraj navedenih vrnjenih zemljišč po ZDen ter drugim zahtevkom v zvezi s predmetnimi zemljišči zoper Občino Vrhnika.

**Župan**  
**dr. Marjan Rihar**



Številka: 464-53/2003

Datum: 22. 6. 2010

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Predlog za donacijo sredstev namesto odškodnine na podlagi 3. odst. 72. člena Zakona o denacionalizaciji – sklenitev izvensodne poravnave**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 27. seji dne 17. 6. 2010 obravnaval Predlog za donacijo sredstev namesto odškodnine na podlagi 2. odst. 72. člena Zakona o denacionalizaciji za leto 2010 ter sprejel naslednje:

**M N E N J E :**

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Z upravičencema do odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč parc. št. 163, parc. št. 1624/1, parc. št. 1624/2, parc. št. 182, vse k.o. Verd, ter parc. št. 164.S, parc. št. 169, parc. št. 170.S, parc. št. 3085, vse k.o. Borovnica, Franzem Galletom in Evo Lehman, ki bi jo bila dolžna plačati Občina Vrhnika, se sklene izvensodna poravnava z naslednjo vsebino:

4. Upravičencema do odškodnine zaradi nemožnosti uporabe vrnjenih zemljišč parc. št. 163, parc. št. 1624/1, parc. št. 1624/2, parc. št. 182, vse k.o. Verd, ter parc. št. 164.S, parc. št. 169, parc. št. 170.S, parc. št. 3085, vse k.o. Borovnica, Franzu Galletu in Evi Lehman, Občina Vrhnika prizna odškodnino v višini 30.000 EUR, s katero oba upravičenca soglašata. Navedeno odškodnino neposredno namenita za pomoči potrebne otroke na Območju Občine Vrhnika tako, da se sredstva v višini 10.000 EUR takoj nakažejo na poseben sklic na računu Slovenske Karitas, ki je namenjen za družino Samotorčan, 20.000 EUR pa se opredeli kot namenska sredstva v proračunu Občine Vrhnika in se jih dodeli pomoči potrebnim otrokom v primeru hujše nesreče. O dodelitvi sredstev v posameznem primeru odloča župan na podlagi utemeljenega predloga Centra za socialno delo Vrhnika.
5. Občina Vrhnika se je dolžna javno zahvaliti upravičencema in donatorjema ter prejemnikom sredstev sporočiti njihova imena.
6. Upravičenca Franz Galle in Eva Lehman se s sklenitvijo te poravnave odpovedujeta kakršnimkoli zahtevkom iz naslova nemožnosti uporabe zgoraj navedenih vrnjenih zemljišč po ZDen ter drugim zahtevkom v zvezi s predmetnimi zemljišči zoper Občino Vrhnika.

Predsednik odbora  
**Igor Novljan**

Številka: 007-20/2010  
Datum: 21.06.2010

**18**

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

|                        |                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZADEVA:</b>         | <b>Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika - uradno prečiščeno besedilo 1</b>                                                                         |
| <b>PRAVNA PODLAGA:</b> | Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)<br>95. čl. Poslovnika Občinskega sveta občine Vrhnika (Ur.l. RS, št. 18/2000, 57/2001, 77/2005, 62/2008) |
| <b>NAMEN:</b>          | Potrditev brez razprave                                                                                                                                    |
| <b>POROČEVALKA:</b>    | Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika                                                                                                   |

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

1. Razlogi za potrditev brez razprave

Ker gre za uradno prečiščeno besedilo, se odlok skladno z 95. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika potrdi brez razprave.

2. Cilji sprejetja odloka

Glavni cilj je, da je odlok občanom dosegljiv v celoti in da je dopolnjen z vsemi spremembami oziroma dopolnitvami.

3. Finančne posledice

Uradno prečiščeno besedilo ne prinaša finančnih posledic.

**II. BESEDILO ČLENOV ODLOKA**

Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na \_\_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika, ki obsega:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/2000),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 345/2008),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 363/2009),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 373/2010),

Štev.: 007-20/2010

Datum:

Župan  
občine Vrhnika  
dr. Marjan Rihar

**O D L O K**  
**O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI VRHNIKA-**  
**uradno prečiščeno besedilo 1**

**I. SPLOŠNE DOLOČBE**

**1. člen**

S tem odlokom se ureja:

1. dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo,
2. vodovodno omrežje, objekte in naprave upravljavca in uporabnikov,
3. vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
4. pogoji priključitve na javni vodovod,
5. meritve in obračun porabljene pitne vode,
6. prekinitev dobave vode,
7. odvzem vode iz hidrantov,
8. obveznosti upravljavca in uporabnikov,
9. varovanje javnega vodovoda,
10. viri financiranja oskrbe s pitno vodo,
11. prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v upravljanje.

**1a. člen**

(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)

1. Občina mora zagotoviti izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju in poselitvenih območjih, kjer se oskrbujejo iz posameznega vodnega vira več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo več kot 10m<sup>3</sup> pitne vode na dan.

2. Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:

- poselitveno območje z manj kot 50 prebivalci s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10m<sup>3</sup> pitne vode na dan, ali
- stavbe, ki so na območjih, ki so nad 1500m nadmorske višine.

## II. POMEN UPORABLJENIH POJMOV

### 2. člen

Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:

- a. **Javni vodovodni sistem** je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in je v lasti lokalne skupnosti ter ima status grajenega javnega dobra.
- b. **Javni vodovod** je vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
- c. **Grajeno javno dobro** je javna infrastruktura in pripadajoče zemljišče, na katerem se ta nahaja, pod pogojem:
  - da se je zanjo pridobilo uporabno dovoljenje,
  - da se upoštevajo ostali pogoji, kot jih določajo predpisi s področja varstva okolja in urejanja prostora.
- d. **Interni vodovod** je vodovodna inštalacija od obračunskega vodomera dalje.
- e. **Priključek stavbe** na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode.
- f. **Uporabnik javnega vodovoda** je vsaka fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik objekta ali zemljišča in uporablja pitno vodo iz javnega vodovoda.
- g. **Sekundarni vodovod** je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture.
- h. **Magistralno vodovodno omrežje in naprave so:** tranzitni vodovodi, zajetja, vodna črpališča, prečrpališča, naprave za bogatenje podtalnice in čiščenje ter pripravo vode, objekti za hranjenje vode, objekti za dvig ali reduciranje tlaka v vodovodu in služijo oskrbi s pitno vodo več občinam ali regiji.
- i. **Upravljavec vodovoda** je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
- j. **Primarni vodovod** je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
- k. **Vodovodni priključek** je priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja, do vključno obračunskega vodomera, z vsemi vgrajenimi elementi.
- l. **Obračunski vodommer** je vodommer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda.
- m. **Interni vodommer** je vodommer, ki je nameščen za obračunskim vodommerom in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov porabe vode ter ga upravljavec ne vzdržuje in ne uporablja za obračun porabljene vode.
- n. **Vodarina** je znesek, ki vključuje poleg cene vode še vse druge prispevke, davke in takse.
- o. **Števnina** je prispevek, ki se koristi za menjavo obračunskih vodommerov.

- p. **Priključnina** je prispevek, ki se koristi za gradnjo, obnovo, oziroma vzdrževanje vodovodnega sistema.
- r. **Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo** je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
- s. **Zasebni vodovod** je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo.
- š. **Pitna voda** je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.
- t. **Oskrbovalno območje** je ena ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod.
- u. **Hidrantno omrežje** so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
- v. **Obstoječe poselitveno območje** je naselje in območje, ki je z ustreznim prostorskim aktom. Uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja.
- z. **Predvideno poselitveno območje** je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno območje za širitev naselja, razen območij iz prejšnje točke.

### III. DEJAVNOST IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA OSKRBO S PITNO VODO

#### 3. člen

Gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo se zagotavlja v javnem podjetju, če ni s tem odlokom drugače določeno. Za opravljanje oskrbe s pitno vodo je zadolžen upravljavec, ki opravlja to službo za vse vodovodne sisteme, katerih lastnik je Občina Vrhnika. Upravljavec lahko opravlja javno službo sam ali preko druge pravne ali fizične osebe pod pogojem, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.

#### 3a. člen

(določitev upravljavca vodovoda)

- Občina določi območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo. Območja so označena na kartah, ki so sestavni del tega odloka.
- Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbujejo s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.
- Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
- Če se oskrbovanci, ki se oskrbujejo z pitno vodo iz zasebnega vodovoda ne morejo dogovoriti o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
- Če se občine, ki jih javni vodovod oskrbuje z pitno vodo ne morejo dogovoriti o upravljavcu celotnega javnega vodovoda ali njegovega dela, ministrstvo naloži z odločbo županom izvedbo potrebnih ukrepov v skladu z določbami zakona, ki ureja lokalno samoupravo.

### **3b. člen**

(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda)

1. Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljnjem besedilu: vodno dovoljenje).
2. Vodno dovoljenje mora pridobiti občina oziroma več občin, če so objekti in oprema javnega vodovoda v njeni oziroma njihov lasti ali lasti pravne osebe javnega prava, ki jo je ustanovila občina oziroma več občin.
3. Če javni vodovod oskrbuje s pitno vodo več občin, pridobijo vodno dovoljenje za rabo vode iz vodnega vira ali več vodnih virov, ki zagotavljajo vodo javnemu vodovodu, vse občine, ki jih ta vodovod oskrbuje, pravica rabe količin pitne vode iz vodnega vira ali več vodnih virov pa se posamezni občini v vodnem dovoljenju določi glede na količino pitne vode, ki je na območju posamezne občine dobavljene porabnikom pitne vode v okviru storitev javne službe.
4. Vodno dovoljenje pridobi občina tudi za vodovod, ki je v lasti oseb, ki niso osebe iz drugega odstavka tega člena, če so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni opravljanju storitev javne službe.

### **3c. člen**

(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo)

1. Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo.
2. Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, več, se vodno dovoljenje glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot lastniki stanovanjske stavbe navedeni v vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda.
3. Če se namerava na zasebni vodovod priključiti stavba v lasti osebe, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo vode zaradi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, mora lastnik oziroma lastniki stavbe pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode iz tega zasebnega vodovoda.
4. Če je stavba, ki se namerava priključiti na zasebni vodovod šesta stanovanjska stavba ali stavba, v kateri se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izda vodno dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če je občina določila ali potrdila upravljavca zasebnega vodovoda.
5. Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni vodovod, ali neposredno na zasebni vodovod priključiti nestanovanjska stavba ali gradbeni inženirski objekt, za katerega se oskrba s pitno vodo v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo ne šteje za storitev javne službe, mora upravljavec take stavbe ali gradbenega inženirskega objekta pridobiti posebno vodno dovoljenje za rabo vode za namene izvajanja svoje dejavnosti.
6. Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena ministrstvo izda vodno dovoljenje občini, če se mora zaradi novega priklopa stavbe na zasebni vodovod v skladu z določbami tega pravilnika oskrba s pitno vodo izvajati v obliki storitev javne službe, ker je število s pitno vodo oskrbovanih prebivalcev s stalnim prebivališčem preseglo 50 ali ker je letna povprečna zmožljivost oskrbe s pitno vodo presegla 10 m<sup>3</sup> pitne vode na dan.

7. V primeru iz prejšnjega odstavka mora občina za upravljavca vodovoda določiti osebo, ki opravlja na vodovodu storitve javne službe, objekti in oprema do tedaj zasebnega vodovoda pa pridobi status objektov in opreme javnega vodovoda.

#### **4. člen**

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:

- upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- vodenje in razvijanje katastra vodovodnega omrežja.

#### **4.a člen**

Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo.

Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

#### **4b. člen**

(vodenje evidence o javnih in zasebnih vodovodih in o upravljavcih javnih vodovodov )

Ministrstvo za okolje in prostor vodi evidenco o upravljavcih javnih vodovodov. Potrebne podatke za vodenje evidenc iz prejšnjega stavka in njihove morebitne spremembe, Ministrstvu za okolje in prostor priskrbi Občina.

Ministrstvo za okolje in prostor vodi evidenco o javnih in zasebnih vodovodih. Potrebne podatke povezane z vodenjem evidenc iz prejšnjega stavka priskrbijo ministrstvu upravljavci vodovodov.

Podatki iz evidence o vodovodih niso javno dostopni. Neposreden dostop je omogočen le ministrstvom, ki urejata področje zdravja in obrambe v Republiki Sloveniji.

#### **4c. člen**

(opremljenost naselij)

1. Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti opremljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem območju, večje od 50, ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo večja od 10 m<sup>3</sup> pitne vode na dan.
2. Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
  - izvajalci javne službe, če na oskrbovalnem območju posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 10 m<sup>3</sup> pitne vode na dan, ali
  - upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje alineje.

3. Na poselitvenem območju iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba zagotoviti vgradnjo hidrantov na sekundarnem vodovodu ali izjemoma na primarnem vodovodu v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij.
4. Če je hidrantno omrežje sekundarni vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako omrežje javno hidrantno omrežje, ki ga upravlja izvajalec javne službe.
5. Če je hidrantno omrežje zasebni vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako omrežje zasebno hidrantno omrežje, ki ga upravlja upravljavec zasebnega vodovoda.
6. Občina v svojem programu komunalnega opremljanja naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.

#### **IV. VODOVODNO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV**

##### **5. člen**

Vodovodno omrežje, objekti in naprave so lahko javni ali interni.

Vodovodno omrežje, objekti in naprave, ki ne morejo pridobiti statusa grajenega javnega dobra, so internega značaja, razen vodomerov, zato jih vzdržujejo uporabniki ali od njih pooblaščenim pogodbenim izvajalcem.

V primeru, ko se gradi ali je že izgrajen sekundarni vodovod za dva ali več objektov po zasebnem zemljišču, je potrebno upravljavcu zagotoviti služnost in vpis v zemljiško knjigo. V kolikor ni pridobljena služnost, je tak vodovod internega značaja.

Javno vodovodno omrežje, objekti in naprave so:

- magistralni vodovodi, objekti in naprave,
- primarni vodovodi, objekti in naprave,
- sekundarni vodovodi, objekti in naprave.

Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti uporabnika so:

- vodovodni priključek s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z obračunskim vodomerom in z vsemi vgrajenimi elementi.

Obračunski vodomeri so lahko:

- navadni mehanski ali vodomeri na daljinsko odčitavanje,
- kombinirani (za pretoke do 5 m<sup>3</sup> in nad 5 m<sup>3</sup>), navadni mehanski ali vodomeri na daljinsko odčitavanje.

##### **5a. člen**

(kataster javnega vodovoda)

1. Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
2. V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o:
  - objektih in napravah sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda,
  - hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani iz javnega vodovoda in priključkih na javni vodovod.
3. Med objekte, naprave in opremo javnega vodovoda, ki se evidentirajo v katastru javnega vodovoda, spadajo:
  - vodovodna cev,
  - vodohran,
  - črpališče,

- razbremenilnik,
  - jašek,
  - naprave za obdelavo pitne vode,
  - zajetje,
  - objekti za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika,
  - drugi objekti, naprave in oprema javnega vodovoda.
4. V katastru javnega vodovoda se evidentirajo tudi območja objektov javnega vodovoda,
  5. Lokacija objektov, naprav in opreme iz tretje točke tega člena se v katastru javnega vodovoda vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
  6. Vsebino zbirnega katastra javnega vodovoda objavi Geodetska uprava Republike Slovenije na svojih spletnih straneh.
  7. Občina mora posredovati spremembe podatkov v katastru javnega vodovoda, ki bi pomenile tudi spremembo podatkov v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, organu pristojnemu za geodetske zadeve, v roku treh mesecev od nastanka spremembe.

## **V. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV**

### **6. člen**

Vsa vzdrževalna, obnovitvena dela in novogradnje na javnem vodovodnem omrežju, objektih in napravah izvaja upravljavec javnega vodovoda. Upravljavec mora voditi kataster vodovodnega omrežja ter ga stalno dopolnjevati.

Vsa popravila in obnovitvena dela na vodovodnem priključku in vodomoru izvaja upravljavec javnega vodovoda na stroške uporabnika.

Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:

- najkasneje, ko doseže starost 50 let,
- če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost vodooskrbe,
- če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
- v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa obnovitvena dela javne infrastrukture.

Redna menjava in umerjanje vodomeroev se izvaja skladno z veljavno zakonodajo.

## **VI. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD**

### **7. člen**

Najkasneje v 6 mesecih po izgradnji javnega vodovoda, so se uporabniki, ki se nahajajo na območju vodovodnega omrežja dolžni priključiti na sistem.

### **8. člen**

Vsak uporabnik ima pravico pridobiti na območju vodovodnega sistema priključek na vodovodno omrežje, če izpolnjuje z zakonodajo predpisane pogoje.

Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse gradnje ali rekonstrukcije, ki vplivajo na dobavo pitne vode.

## **9. člen**

K vlogi za pridobitev projektnih pogojev mora investitor oziroma projektant projektne dokumentacije predložiti:

- idejno zasnovo,
- situacijo obstoječega stanja,
- situacija M1:500 z vrisanimi objekti, ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
- podatke o količinskem predvidenem odvzemu vode,
- strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi.

## **10. člen**

K vlogi za izdajo soglasja upravljavca mora uporabnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

- mapno kopijo z vrisanim objektom,
- lokacijsko informacijo,
- projektno gradbeno dokumentacijo,
- projekt vodovodnega priključka,
- izvedbeni načrt interne inštalacije,
- soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekal vodovodni priključek.

Soglasje se izda:

- če je investitor objekta k vlogi za izdajo soglasja k projektni rešitvi predložil predpisano dokumentacijo,
- če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij,
- če je priključitev na javno vodovodno omrežje tehnično možna.

## **11. člen**

Pred izdajo projektnih pogojev iz 9. člena tega odloka mora upravljavec določiti:

- minimalni odmik novogradnje od vodovodnega omrežja,
- pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja proti vplivom novogradnje,
- traso, globino, dimenzijo priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
- lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
- dimenzijo in tip vodomera,
- tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih in drugih vodov z vodovodom,
- pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je predvidena trasa vodovodnega priključka,
- posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na vplivnem območju podtalnice oz. vodnega vira,
- posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode,
- ostale pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v Občini Vrhnika (v nadaljevanju pravilnik).

## **12. člen**

Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali začasen.

## **13. člen**

Vodovodni priključek mora biti izveden v skladu s pravilnikom ter v skladu s pogoji soglasja upravljavca za priključitev na javni vodovod.

#### **14. člen**

Upravljavec je dolžan izvesti vodovodni priključek najkasneje v 30 dneh od popolne pisne vloge uporabnika za izvedbo priključka, s tem da je uporabnik izpolnil vse pogoje iz soglasja in poravnal vse obveznosti do Občine Vrhnika in upravljavca. Upravljavec sme priključiti uporabnika na javni vodovod, ko je preveril, da je uporabnik zgradil prostor za vodomero v skladu z veljavnimi sanitarno - tehničnimi predpisi ter pravilnikom. Prostor, v katerem bo vgrajen vodomero, mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.

#### **15. člen**

Upravljavec je dolžan izdati soglasje tudi za začasni priključek na vodovodno omrežje ob upoštevanju pogojev iz 10., 11. in 13. člena tega odloka.

Upravljavec določi v soglasju, poleg ostalih pogojev, tudi rok za odstranitev začasnega priključka.

#### **16. člen**

Izvedbo, vzdrževanje ali obnovo vodovodnega priključka izvede ali nadzoruje na stroške uporabnika upravljavec, ali od njega pooblaščen izvajalec.

#### **17. člen**

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali obračunskemu vodomero takoj prijaviti upravljavcu vodovoda.

#### **18. člen**

Uporabnik ali njegov pooblaščenec lahko pisno naroči začasni ali stalni odklop vodovodnega priključka, ki ga upravljavec izvede na stroške uporabnika.

Začasni ali stalni odklop se lahko izvede samo v primeru, ko uporabnik s pisnim dokumentom dokaže, da objekt ni naseljen.

Če je bil izveden stalni odklop, je v primeru ponovnega priklopa uporabnik dolžan plačati vse stroške, kot za nov vodovodni priključek.

#### **19. člen**

Spremembo dimenzije vodovodnega priključka, trase, merilnega mesta priključka, izvedbo dodatnega priključka in zahtevo za povečan odvzem vode se obravnava na enak način, kot, da gre za nov vodovodni priključek.

#### **20. člen**

Investitor novogradnje je dolžan pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati Občini Vrhnika priključnino za priključitev na javno vodovodno omrežje. Ta sredstva so namenska in se morajo uporabiti za gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje vodovodnega sistema.

Priključnina ne vključuje stroškov izvedbe vodovodnega priključka. Višino priključnine določi Občinski Svet s sklepom.

## VII. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

### 21. člen

Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda se meri z obračunskimi vodomerni. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o dobavi vode in plačilnih pogojih.

### 22. člen

Obračunski vodomerni mora imeti vsak uporabnik vodovodnega omrežja. Vsi stroški, upravljanja, vzdrževanja in zamenjave vodomernov so stroški uporabnika in se krijejo iz naslova števnine, ki jo plačuje uporabnik upravljavcu. Postopna zamenjava obračunskih vodomernov z daljinskim odčitavanjem se bo izvajala v skladu s programom upravljavca vodovoda, ki ga je le-ta dolžan pripraviti do konca meseca februarja za vsako tekoče leto.

### 23. člen

Mesečni znesek števnine ( Š ) se izračuna na osnovi zmnožka števila točk ( C ), ki so določene za posamezni nazivni premer DN ( mm ) obračunskega vodomera in vrednosti točke ( K ).

Enačba za izračun mesečnega zneska števnine:

$$\text{Š} = C * K$$

Število točk po vrstah vodomernov je prikazano v naslednji tabeli:

|          |    |    |    |    |    |     |     |
|----------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| DN(mm)   | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50  | 65  |
| št. točk | 37 | 37 | 50 | 58 | 74 | 176 | 189 |

|          |     |     |     |     |                      |                      |                       |                       |
|----------|-----|-----|-----|-----|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DN(mm)   | 80  | 100 | 150 | 200 | Kombinirani<br>50/20 | Kombinirani<br>80/20 | Kombinirani<br>100/20 | Kombinirani<br>150/20 |
| št. točk | 206 | 228 | 401 | 509 | 588                  | 639                  | 716                   | 1255                  |

Vrednost točke je 0,0417 EUR.

### 24. člen

Vrednost točke za izračun števnine se tekoče enkrat letno revalorizira s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, objavljenih v Uradnem listu RS.

### 25. člen

Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera določi upravljavec, skladno s projektom in določili pravilnika. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.

### 26. člen

Interni vodomerni, ki so nameščeni za obračunskim vodomernom, služijo le interni porazdelitvi stroškov. Upravljavec teh vodomernov ne vzdržuje in tudi ne uporablja za obračun vode.

## **27. člen**

Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomera, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede in odčitke vodomera.

V primeru, da upravljavec ugotovi, da obračunskega vodomera ni mogoče odčitati, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi zadnjega obračunskega obdobja. Uporabnik mora omogočiti odčitek najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem primeru se prične obračunavati dvojna cena vode.

## **28. člen**

Uporabnik ima poleg rednih pregledov pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera.

Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, se uporabniku obračuna povprečna poraba vode v preteklih 6 mesecih, v nasprotnem primeru pa nosi stroške zamenjave in preizkusa uporabnik.

## **29. člen**

Količina porabljene vode se meri v kubičnih metrih (m<sup>3</sup>) po odčitku na obračunskem vodomru.

## **30. člen**

Upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom porabljeno vodo določeno na osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma. Najmanj enkrat letno, ob menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku obračunskega vodomera opravi upravljavec obračun porabljene vode za posamezno gospodinjstvo.

Upravljavec mesečno zaračunava stanovalcem v večstanovanjskih stavbah porabljeno vodo na podlagi dejanske porabe, zabeležene na obračunskem vodomru.

## **30a. člen**

Upravljavec razdeli porabnike vode iz gospodarstva in negospodarstva, ki so pravne osebe, na dva razreda. Pri tem upošteva količino porabljene vode.

V prvi razred se uvrstijo tisti, ki letno porabijo manj kot 250 m<sup>3</sup>, v drugi razred pa vse ostale. Za razvrstitev v razrede služi poraba vode v preteklem letu.

Odčitavanje pri pravnih osebah uvrščenih v prvi razred, se izvaja najmanj enkrat letno. Akontacija vodarine temelji na osnovi povprečne mesečne porabe.

Pri vseh ostalih pravnih osebah se odčitavanja opravljajo mesečno, obračun pa temelji na dejanski porabi, ki je zabeležena na obračunskem vodomru.

## **31. člen**

Stanovanjske zgradbe, ki imajo dve ali več neodvisnih stanovanjskih enot in bodo grajene po sprejemu tega odloka, morajo imeti za vsako stanovanjsko enoto svoj obračunski vodomera.

V primeru, da se v objektu več odjemalcev vode oskrbuje iz istega priključka, katerim se meri poraba na enem obračunskem vodomoru, morajo lastniki oziroma upravljavci takih objektov v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka zagotoviti potrebno število vodomero.

Če lastnik oziroma upravljavec objekta ne zagotovi potrebnega števila vodomero, je v večstanovanjskih objektih, kjer je po Stanovanjskem zakonu potrebno določiti upravnika, leta zavezanec za plačilo stroškov. V primerih, ko po Stanovanjskem zakonu določitev upravnika ni obvezna, pa se morajo lastniki stanovanjskih enot v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka dogovoriti o načinu delitve stroškov, sicer upravljavec vodovodnega sistema izstavi račun vsem lastnikom po ključu števila prijavljenih oseb na stanovanjsko enoto. Uslugo razdelitve stroškov upravljavec računa po internem ceniku.

Če so v objektu tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, si morajo vgraditi svoje obračunske vodomere, v kolikor so za to izpolnjeni tehnični pogoji. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, mora pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega člena ugotoviti in upravljavcu sporočiti delež porabljene količine vode teh porabnikov.

### **31a. člen**

Račun za vodo se naslovi na lastnika objekta oziroma stanovanjske enote, v katerem je bila ta porabljena. Lastnik in najemnik se lahko dogovorita komu naj upravljavec javnega vodovoda pošilja račune za porabljeno vodo. O dogovoru morata pisno obvestiti upravljavca.

### **32. člen**

V primeru, ko upravljavec prevzame v upravljanje vodovodni sistem (vaški vodovodi ipd.) in postane to javni vodovod, na katerem uporabniki nimajo vodomero, so uporabniki dolžni naročiti in omogočiti upravljavcu, da najkasneje v 4 mesecih od prevzema na stroške uporabnikov vgradi obračunski vodomor. Dokler priključek ni opremljen z vodomorom, se za obračun upošteva mesečna pavšalna poraba vode:

- 6 m<sup>3</sup> na osebo,
- govedo: 1,8 m<sup>3</sup> na kravo molznico, 1,2 m<sup>3</sup> na kravo dojiljo in 0,6 m<sup>3</sup> za vse ostale kategorije govedi,
- konji: 1,2 m<sup>3</sup> na konja,
- drobnica: 0,18 m<sup>3</sup> na glavo odrasle drobnice (ovce, koze), 0,10 m<sup>3</sup> na odstavljenega jagnjeta in kozliče,
- prašiči: 0,21 m<sup>3</sup> na prašiča.

### **33. člen**

Na osnovi porabljene količine vode in veljavnih cen, upravljavec zaračuna uporabniku vodarino. Upravljavec je dolžan objavljati spremembe cen v uradnem občinskem glasilu

### **34. člen**

Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva zapadlosti računa.

Če uporabnik obveznosti ne poravnava v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine dobavo vode.

### **35. člen**

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu. Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila.

Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. V kolikor uporabnik računa ne poravnava niti v sedmih dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne poravnava, se mu sedmi dan po prejemu opomina lahko prekine dobava vode.

## **VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE**

### **36. člen**

Upravljavec lahko na stroške uporabnika, brez objave prekine dobavo pitne vode, če uporabnik pomanjkljivosti ne odpravi v danem roku:

- če interna instalacija ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda,
- če je bil priključek na vodovodno omrežje izveden brez soglasja upravljavca ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni način izvedbe priključka,
- če uporabnik odvzema vodo na nedovoljen način oziroma odstrani plombo na vodomoru,
- če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled vodomera in interne instalacije in internega hidrantnega omrežja,
- če uporabnik ne plača računa za dobavo vode v roku, predpisanem v 34. členu tega odloka,
- če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah upravljavcu opravljanja nujnih del na priključku ali vodomoru,
- če je prostor, kjer se nahaja vodomer, nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati vodomera,
- če je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga ne namesti,
- če uporabnik krši objavljeno odredbo o varčevanju z vodo,
- če uporabnik v večstanovanjskem objektu skladno z 31. členom tega odloka upravljavcu ne sporočijo pravne ali fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune.

Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve dobave vode. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške izterjave, prekinitve, ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave vode. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti najkasneje v enem delovnem dnevu po odpravi vzroka prekinitve dobave vode.

### **37. člen**

Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti dobavo vode:

- za čas izvedbe planiranih del, vendar največ do 10 ur,
- za čas odprave nepredvidljivih okvar na vodovodnem omrežju, objektih in napravah javnega vodovoda,
- v primerih višje sile (npr. potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, ipd.)

Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja. V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka se je dolžan tudi ravnati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.

V izrednih razmerah in na podlagi strokovnega mnenja pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo je upravljavec dolžan obveščati uporabnike o obveznem izvajanju preventivnih ukrepov.

## **IX. ODVZEM VODE IZ HIDRANTA**

### **38. člen**

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti, ter morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec vodovoda. Prostovoljna gasilska društva (PGD) enkrat letno pregledajo hidrante na njihovem področju in sporočijo upravljavcu eventualne okvare in pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju. O preventivnem pregledu PGD predhodno pisno obvesti upravljalca.

Odvzem vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda ni dovoljen. Ta prepoved ne velja v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih neizgodb. O odvzemu vode je treba najkasneje naslednji delovni dan obvestiti upravljavca.

Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen le s soglasjem upravljavca po predhodnem dogovoru o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo.

Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brezhibnem stanju, sicer je odgovoren za posledice in nosi stroške popravila, ki bi morebiti nastali.

Interni hidranti so sestavni deli instalacije objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za vodomerno napravo. Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode. O vsaki uporabi iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu vodovoda in sicer o vzroku uporabe, času uporabe in porabljeni količini vode.

## **X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA**

### **39. člen**

Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo zlasti naslednje obveznosti:

- skrbi za normalno obratovanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- skrbi za zadostne količine pitne vode in zagotavlja higiensko neoporečnost pitne vode ter redno zagotavlja kontrolo in preiskave kakovosti pitne vode v skladu z veljavno zakonodajo,
- redno vzdržuje in obnavlja vodovodno omrežje, objekte in naprave z namenom odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
- izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodnem omrežju,
- vzdržuje okolico vodovodnih objektov in naprav, za katere je odgovoren,
- kontrolira delovanje vodovodnih naprav in objektov,
- skrbi za brezhibno delovanje javnih hidrantov in hidrantnega omrežja,
- vzdržuje, obnavlja ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov,
- izvede ali nadzira izvedbo vodovodnih priključkov za novozgrajene objekte,
- izdaja soglasja za priključitev na javni vodovod,
- redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne in izredne preglede skladno z veljavno zakonodajo,
- redno odčitava vodomere in skrbi za redni obračun porabljene vode,

- neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob redukcijah ali prekinitvah dobave vode, o oporečni pitni vodi ter obveznem prekuhavanju vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu na podlagi navodil republiškega zdravstvenega inšpektorata ali pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo,
- vodi evidenco in kataster vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- v primeru višje sile skupaj z Občinskim štabom civilne zaščite (OŠCZ) organizira dobavo pitne vode, ter o nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,
- pripravlja predloge obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema,
- sodeluje pri projektiranju vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- pripravlja sanacijski program vodooskrbe za eventualni oporečni vodni vir,
- obvešča pristojne organe o nizkem vodostaju izvirne in načrpane podtalne vode,
- skrbi za zavarovanje in varovanje vodnih virov,
- skrbi za razvoj vodovodnega sistema in nove vodne vire,
- stalno zagotavlja ustrezen kadrovski nivo in tehnično opremljenost v skladu s stanjem tehnike,
- opravlja druga dela v zvezi z vodooskrbo.

#### **40. člen**

Upravljavec je dolžan z javnimi vodovodi gospodariti v skladu s predpisi tako, da ohranja oziroma povečuje njihovo zmogljivost in kvaliteto.

#### **41. člen**

Upravljavec je dolžan v skladu s predpisi hraniti vso projektno in tehnično dokumentacijo ter drugo dokumentacijo, ki se nanaša na finančno in materialno poslovanje.

#### **41a. člen**

(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)

1. V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
  - oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,
  - redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,
  - vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
  - nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,
  - monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
  - obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljalcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe,
  - meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
2. Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

## **XI. OBVEZNOSTI UPORABNIKA**

### **42. člen**

Uporabnik ima naslednje obveznosti:

- za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na objektih in napravah mora pridobiti soglasje upravljavca,
- pridobiti mora soglasje upravljavca za povečanje dogovorjene količine vode,
- redno mora vzdrževati interno vodovodno instalacijo z vsemi objekti in napravami, vodomerni jašek in interno hidrantno omrežje,
- upravljavcu mora omogočiti dostop in pregled interne vodovodne instalacije in internega hidrantnega omrežja,
- upravljavcu mora dovoliti in omogočiti dostop do obračunskega vodomera,
- zaščititi mora obračunski vodomer pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami,
- skrbeti mora za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem vodovodnem priključku,
- upravljavcu mora javljati vse okvare in nepravilnosti na vodovodnem priključku,
- upoštevati mora varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
- redno mora plačevati prejete račune v plačilnem roku,
- urejati mora medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega obračunskega vodomera,
- pisno mora obveščati upravljavca o spremembah lastnika priključka na javni vodovod.

### **43. člen**

Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo.

### **44. člen**

Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnih virov le pod pogojem, da sta priključek in vse instalacije za vodo iz javnega vodovoda in instalacije za vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih povezav.

### **45. člen**

Investitorji vzdrževanja in rekonstrukcij infrastrukturnih objektov morajo po zaključenih delih vzpostaviti vodovodno omrežje v prvotno stanje.

Upravljalci drugih omrežij (elektrika, telefon, kabelska, plinovod, toplovod, ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti zaščito vodovodnega omrežja. V primeru poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravilo pri upravljavcu.

## **XII VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA**

### **46. člen**

Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov ali nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje. Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravljavca vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določi.

Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pred opravljanjem teh del pridobiti predhodno soglasje upravljavca.

Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo elementi oziroma globina vodovodnega omrežja novi niveleti terena.

### **XIII. VIRI FINANCIRANJA OSKRBE S PITNO VODO**

#### **47. člen**

Viri financiranja oskrbe s pitno vodo so:

- cena pitne vode,
- priključnina,
- števnina,
- lastna sredstva občanov in pravnih oseb,
- komunalni prispevek za izgradnjo javnega vodovoda
- sredstva občinskega proračuna,
- sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
- dotacije in subvencije,
- druga sredstva namenjena, za izgradnjo in delovanje vodovodnega sistema.

#### **48. člen**

Ceno pitne vode na predlog upravljavca in v skladu z veljavnimi predpisi sprejme Občinski Svet Občine Vrhnika.

#### **49. člen**

Občinski Svet Občine Vrhnika lahko v predpisu določi prispevek za izgradnjo javnega vodovoda, ki se uporablja namensko za potrebe oskrbe s pitno vodo.

V predpisu, s katerim se prispevek uvede, mora biti določen način pobiranja in višina prispevka in namen zaradi katerega se uvede.

### **XIV. PRENOS VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE**

#### **50. člen**

Obstoječi vodovod (lokalni ali vaški vodovod, itd.), ki ni v upravljanju izvajalca javne službe v Občini Vrhnika in ni last občine, se lahko prenese v lastništvo Občine Vrhnika z medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom ter Občino Vrhnika. V pogodbi se določijo vse obveznosti dosedanjega lastnika ter obveznosti Občine Vrhnika.

#### **51. člen**

Za prenos vodovodnega sistema v lasti Občine Vrhnika v upravljanje morajo biti izpolnjeni praviloma naslednji pogoji:

- vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo, uporabno dovoljenje, situacijo in popis omrežja, objektov in naprav, evidenco priključkov uporabnikov, odlok o zaščiti vodnega vira,
- vodovod, ki se predaja, mora ustrezati določilom tega odloka in navodilom o tehnični izvedbi in uporabi omrežja, objektov in naprav,
- izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
- izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki se predaja,
- zagotovljena morajo biti sredstva za potrebno sanacijo vodovoda,

- izračunana mora biti takšna cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetega vodovoda,
- na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo pred prevzemom oziroma v roku 4 mesecev od prevzema vodovoda vgrajeni obračunski vodomerni, ki morajo biti pregledani in žigosani, skladno z veljavnimi predpisi o meroslovnih zahtevah za vodomere,
- vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno s pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema,
- pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski pregled obstoječega vodovoda in narediti zapisnik o pomanjkljivostih na vodovodnem sistemu,
- urediti in pridobiti služnostne pogodbe ali lastništvo za zemljišča na katerih se nahajajo objekti in naprave,
- postopek prevzema vodovoda mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji,

## **XV. KAZENSKÉ DOLOČBE**

### **52. člen**

Z globo 1.252,00 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec:

- če ne dopusti priključitve, kot to določata 7. in 8. člen tega odloka,
- če prekine dobavo vode brez obvestila v nasprotju z 36. in 37. členom tega odloka,
- če ne izpolnjuje obveznosti iz 14., 15., 29, 39., 40. in 41. člena tega odloka.

Z globo 334,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

### **53. člen**

Z globo 1.252,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik:

- če se priključi na vodovodno omrežje pred ali mimo obračunskega vodomera,
- če onemogoča delavcem upravljavca preglede in odčitavanje vodomera,
- če odstrani plombe na vodomerni in na vodovodnih objektih in napravah,
- če samovoljno odpira in zapira vodovodne armature (zasune, hidrante ipd.),
- če prekine dobavo vode drugemu uporabniku,
- če koristi vodo iz hidranta v nasprotju z 36. in 37. členom tega odloka,
- če ne prijavi okvare na vodovodnem priključku,
- če v primeru pomanjkanja vode koristi vodo v nasprotju z opozorili in navodili o racionalni rabi vode.
- če ne izpolnjuje obveznosti iz 7., 8., 17., 27., 31., 36., 38., 42., 43., 44. in 45. člena tega odloka.

Z globo 334,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

Z globo 334,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi posameznik, ki stori katerokoli izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena.

**Odlok o Oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/2000) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:**

## **XVI. PREHODNE DOLOČBE**

### **54. člen**

Upravljavec je dolžan v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka dopolniti (izdelati) Pravilnik o tehnični izvedbi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v Občini Vrhnika in ga objaviti v uradnem občinskem glasilu.

### **55. člen**

Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001).

### **56. člen**

Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, se morajo prilagoditi zahtevam tega odloka najpozneje do 31. decembra 2010.

Zasebni vodovodi v Občini Vrhnika, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 1.a člena tega odloka za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo, morajo postati javni vodovodi najpozneje do 31. decembra 2015.

## **XVII. KONČNE DOLOČBE**

### **57. člen**

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena, vodnogospodarska inšpekcija, upravljavec vodovodnih objektov in naprav ter pristojni organ občine Vrhnika

### **58. člen**

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo, občine Vrhnika (Ur.list SRS 2/84).

### **59. člen**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis.

**Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 345/2008) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:**

### **13. člen**

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

**Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 363/2009) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:**

#### **10. člen**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.


**Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 373/2010) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:**

#### **2. člen**

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi odloka v občinskem glasilu Naš časopis.

Priloga:

- Topografska karta območij kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.



## **V. OBRAZLOŽITEV ČLENOV:**

Ker gre zgolj za potrditev uradnega prečiščenega besedila, obrazložitev posameznih členov ni potrebna.

## **VI. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagamo, da sprejme naslednji

## **SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika - uradno prečiščeno besedilo 1

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
**dr. Marjan Rihar l.r.**