

Interna številka javnega naročila: 1/1/2013  
Datum: 04. 04. 2013

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega  
naročila:

»GRADNJA«  
»GARDEROBE V ŠPORTNEM PARKU  
DRENOV GRIČ«

Oznaka naročila: 1/1/2013

Vrsta postopka: Odprti postopek po ZJN – 2

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil RS,  
z dne: 5.4.2013 pod številko objave JN3851/2013



## KAZALO

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>POVABILO K ODDAJI PONUDBE .....</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| 2.1      | Zakonska podlaga za izvajanje javnega naročila .....                                  | 5         |
| 2.2      | Predmet javnega naročila .....                                                        | 5         |
| 2.3      | Objava v uradnih glasilih .....                                                       | 6         |
| 2.4      | Prevzem razpisne dokumentacije .....                                                  | 6         |
| 2.5      | Ogled lokacije .....                                                                  | 6         |
| 2.6      | Pojasnila, popravki in sprememba razpisne dokumentacije .....                         | 6         |
| 2.7      | Jezik v ponudbi .....                                                                 | 6         |
| 2.8      | Valute v ponudbi .....                                                                | 6         |
| 2.9      | Cene v ponudbi .....                                                                  | 6         |
| 2.10     | Priprava, vsebina in oblika ponudbe .....                                             | 7         |
| 2.11     | Rok veljavnosti ponudbe .....                                                         | 7         |
| 2.12     | Variante rešitve .....                                                                | 7         |
| 2.13     | Javnost in zaupnost podatkov .....                                                    | 7         |
| 2.14     | Ponudnik in vrste ponudb .....                                                        | 8         |
| 2.14.1   | SAMOSTOJNA PONUDBA .....                                                              | 8         |
| 2.14.2   | PONUDBA S PODIZVAJALCI .....                                                          | 8         |
| 2.14.3   | SKUPNA PONUDBA .....                                                                  | 9         |
| 2.15     | Ocenjena vrednost investicije .....                                                   | 9         |
| 2.16     | Oddaja, sprememba in umik ponudb .....                                                | 9         |
| 2.17     | Javno odpiranje ponudb .....                                                          | 10        |
| 2.18     | Pregled ponudb .....                                                                  | 10        |
| 2.19     | Dopustne dopolnitve ponudb .....                                                      | 10        |
| 2.20     | Izločitev ponudb .....                                                                | 11        |
| 2.21     | Pogoji popolne ponudbe .....                                                          | 11        |
| 2.22     | Preklic javnega naročila .....                                                        | 11        |
| 2.23     | Preveritev ponudb .....                                                               | 11        |
| 2.24     | Odločitev in obvestilo o oddaji naročila .....                                        | 12        |
| 2.25     | Sklenitev pogodbe .....                                                               | 12        |
| 2.26     | Način obračunavanja in plačevanje pogodbenih obveznosti .....                         | 12        |
| 2.26.1   | OZNAČEVANJE IZSTAVLJENIH RAČUNOV/SITUACIJ IN DRUGE DOKUMENTACIJE .....                | 12        |
| 2.26.2   | PLAČEVANJE .....                                                                      | 12        |
| 2.27     | Pravno varstvo .....                                                                  | 13        |
| 2.28     | Etična načela .....                                                                   | 15        |
| <b>3</b> | <b>MERILA IN POGOJI .....</b>                                                         | <b>15</b> |
| 3.1      | Merilo za ocenjevanje ponudb .....                                                    | 15        |
| 3.1.1    | MERILO – NAJNIŽJA CENA .....                                                          | 15        |
| 3.2      | Pogoji za priznavanje sposobnosti .....                                               | 16        |
| 3.2.1    | OSNOVA SPOSOBNOST PONUDNIKA (VELJA TUDI ZA PODIZVAJALCE IN PARTNERJE V PONUDBI) ..... | 16        |
| 3.2.2    | SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI .....                                   | 17        |
| 3.2.3    | KADROVSKA SPOSOBNOST .....                                                            | 18        |
| 3.2.4    | EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA/PARTNERJA .....                            | 18        |
| 3.2.5    | TEHNIČNI POGOJI .....                                                                 | 18        |
| <b>4</b> | <b>ZAVAROVANJE .....</b>                                                              | <b>19</b> |
| <b>5</b> | <b>FINANČNA ZAVAROVANJA .....</b>                                                     | <b>19</b> |
| 5.1      | Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti .....                  | 19        |
| 5.2      | Garancija za odpravo napak v garancijskem roku .....                                  | 19        |
| <b>6</b> | <b>KAZALO PONUDBE .....</b>                                                           | <b>21</b> |
| <b>7</b> | <b>OBRAZCI .....</b>                                                                  | <b>23</b> |
| <b>8</b> | <b>ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE .....</b>                                          | <b>71</b> |



## 1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. čl. ZJN – 2 Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, vabi ponudnike, da predložijo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na podlagi obvestila o naročilu za oddajo gradenj, pod št. objave JN3851/2013:

### - Izgradnjo **GARDEROB V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ**

Operacijo delno financira Fundacija za šport

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naročnik:</b>                      | KRAJEVNA SKUPNOST DRENOV GRIČ – LESNO BRDO<br>Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika<br>Telefon: 041/875-885<br>Matična številka: 5032920000<br>ID za DDV: 23429224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ponudnik:</b>                      | <p>Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarski subjekti, ki so pravna ali fizična oseba in izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN - 2, navedene v nadaljevanju, ter izkažejo interes s tem, da naročniku oddajo ponudbo.</p> <p>Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. V tem primeru mora vsak posamezni ponudnik (partner) izpolnjevati vse potrebne pogoje glede sposobnosti, navedene v razpisni dokumentaciji. Naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.</p> <p>Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora le te navesti v ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije, skupaj s predmetom, količino, vrednostjo ter krajem in rokom izvedbe. Ponudnik ne glede na število podizvajalcev v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.</p> |
| <b>Predmet javnega naročila:</b>      | Izgradnji garderob v Športnem parku Drenov Grič.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rok za dokončanje del:</b>         | Rok za dokončanje je 31.07.2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ocenjena vrednost investicije:</b> | 74.292,00 € z DDV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Razpisna dokumentacija:</b>        | Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: <a href="http://www.vrhnika.si/?m=pages&amp;id=138">http://www.vrhnika.si/?m=pages&amp;id=138</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kontakt:</b>                       | Kontaktne osebe s strani naročnika sta<br>Pavel Oblak tel: 041/875-885, e-mail: <a href="mailto:kalender8@siol.net">kalender8@siol.net</a> in Tomaž Jelovšek tel: 041/344-716, e-mail: <a href="mailto:tomaz@arhitekturing.si">tomaz@arhitekturing.si</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Datum in čas oddaje ponudbe:</b>   | Ponudba mora biti vročena na naslov Občine Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika – ne glede na način dostave – najkasneje do datuma <b>oddaje ponudb</b> , to je do 26.04. 2013 do 11. ure, kar se šteje kot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



pravočasna ponudba. Ponudba, ki bo predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, bo izločena iz nadaljnega postopka ter bo, po končanem postopku odpiranja ponudb, neodprta vrnjena ponudniku.

**Kraj oddaje ponudb:** Ponudba mora biti vročena v **glavni pisarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika** (II. nadstropje), ali poslana s priporočeno pošiljko na naslov:  
**Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.**

**Način oddaje ponudbe:** Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe v skladu s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

**Umik/sprememba ponudbe:** Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do izteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, pri čemer se na etiketi v spodnjo vrstico napiše »**NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !**«.

**Strošek ponudbe:** **priprave** Stroški priprave in predaje ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.

**Javno ponudb:** **odpiranje** **Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika – sejna soba (kletna etaža), dne 26.04.2013 ob 12.00 uri.**

Predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na odpiranju ponudb. (OBR. 16). V primeru, če je na odpiranju ponudb prisoten zakoniti zastopnik, mora svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom.

Predsednik Sveta KS Drenov Grič – Lesno Brdo  
Pavel Oblak

## 2 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 2.1 Zakonska podlaga za izvajanje javnega naročila

Oddaja javnega naročila Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju, v nadaljevanju: ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012, 12/2013),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, v nadaljevanju: ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011),
- Zakon o splošnem upravnem postopku, v nadaljevanju: ZUP (Uradni list RS, št. 34/2006 – UPB 2 in spremembe),
- Zakon o pravdnem postopku, v nadaljevanju: ZPP (Uradni list RS, št. 73/2007 – UPB 3 in spremembe),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, v nadaljevanju ZintPK (Uradni list RS, št. 69/2011 – UPB 2 in spremembe),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov, v nadaljevanju: ZVOP – 1 (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 1),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/2010 in 4/2011)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012 ),
- Zakon o javnih financah, v nadaljevanju: ZJF (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB 4),
- Zakon o davku na dodano vrednost, v nadaljevanju: ZDDV - 1 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB 3 in spremembe),
- Zakon o graditvi objektov, v nadaljevanju: ZGO – 1 (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB 1 in spremembe),
- Zakon o varnosti in zdravja pri delu, v nadaljevanju: ZVZD (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001),
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v nadaljevanju: ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/2007 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010-ORZFPIPP21, 26/2011, 47/2011, 87/2011-ZPUOOD, 23/2012),
- Obligacijski zakonik, v nadaljevanju: OZ (Uradni list RS, št. 97/2007 – UPB 1)
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008),
- Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Ur. list RS, št. 18/2007),
- Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 58/2007),
- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. list RS, št. 66/2007),
- Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski akti, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila in so v povezavi z njimi ter področja gradbenih razmerij in javnih financ.
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. [102/2011](#), [18/2012](#), [24/2012](#), [64/2012](#), [2/2013](#))

### 2.2 Predmet javnega naročila

1. Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič

## 2.3 Objava v uradnih glasilih

Javni razpis z razpisno dokumentacijo, vsaj pojasnila razpisne dokumentacije, spremembe in dopolnitve so objavljeni na portalu javnih naročil in spletnem naslovu Občine Vrhnika: (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138>).

## 2.4 Prezem razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu Občine Vrhnika: (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138>).

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za oddajo ponudb.

## 2.5 Ogled lokacije

Možen je informativni ogled lokacije in okolice, kjer se bo izvajala izgradnja garderob v športnem parku Drenov Grič. Namen ogleda je, da si potencialni ponudniki ogledajo teren, lokacijo, kjer se bodo dela izvajala ter ta dejstva iz terena upoštevajo pri pripravi svoje ponudbe. Ogled se na željo potencialnega ponudnika lahko opravi tudi v prisotnosti projektanta po predhodnem dogovoru z njim: Tomaž Jelovšek tel: 041/344-716, e-mail: [tomaz@arhitekturing.si](mailto:tomaz@arhitekturing.si).

**Dokazilo:** potrdilo o seznanjenosti z lokacijo – **OBR. 13**

## 2.6 Pojasnila, popravki in sprememba razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko zahtevajo pojasnila glede razpisne dokumentacije ali priprave ponudbe. Zahtevo po pojasnilu morajo posredovati pisno preko portala e-naročil najkasneje **osem (8) delovnih dni pred rokom za oddajo ponudb** in ob tem upoštevati čas, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje pojasnila.

Naročnik bo vsa pojasnila razpisne dokumentacije objavil na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138>), najkasneje v **šestih (6) delovnih dneh pred rokom za oddajo ponudb** pod naslednjim pogojem, da je bilo zahteva za pojasnilo bila posredovana pravočasno.

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje v šestih (6) dneh pred potekom roka za oddajo ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo in spremembe objavi na portalu javnih naročil in na svoji spletni strani (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138>), v skladu z določili ZJN – 2.

## 2.7 Jezik v ponudbi

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

## 2.8 Valute v ponudbi

Valuta v ponudbi je euro (EUR).

## 2.9 Cene v ponudbi

Ponudbene cene predmetnega javnega naročila morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo predmetnega javnega naročila ter morebitne popuste. Ponudnik mora v ceni upoštevati 10 – urni delavnik od ponedeljka do sobote.



Ponudbene cene morajo veljati do 31.12.2013 oz. do končanja izvedenih del. Cene iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop so fiksne do izteka pogodbe.

Cena mora biti fiksna, izražena v (€), z davkom na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

## 2.10 Priprava, vsebina in oblika ponudbe

Ponudba mora biti izpolnjena po navodilih te razpisne dokumentacije, datirana, ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščen za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika družbe.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Na začetku ponudbe naj bo priloženo kazalo.

Ponudba mora biti obvezno naslovljena skladno z etiketo te razpisne dokumentacije.

Popolna ponudba mora v svoji mapi vsebovati vse obrazce, navedene v KAZALU PONUDBE, zložene po vrstnem redu. Če gre za skupno ponudbo oziroma v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno ustrezne obrazce kot zahteva razpisna dokumentacija, izpolniti tudi zanje.

S predložitvijo ponudbe ponudnik brez kakršnihkoli omejitev ali zadržkov sprejme pogoje tega razpisa in pogoje iz pogodbe, ki bo sklenjena na osnovi tega razpisa.

Naročnik bo izločil iz ocenjevanja ponudbe tistih ponudnikov, kateri ne ponujajo izvedbov gradnje v celoti, v skladu s priloženim razpisom.

Ponudba mora biti izročena v dveh izvodih, od katerih je eden original, ki mora biti jasno označen z besedo »original«. V primeru, da se original in kopija razlikujeta, veljajo določila v originalu. Ponudbeni predračun mora biti predložen tudi v elektronski obliki na mediju. V primeru razlike med podatki na mediju in tiskani verziji v originalu, velja tiskana verzija v originalni ponudbi.

## 2.11 Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do **31.12.2013**. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba **izloči**.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik od ponudnika zahteva, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

## 2.12 Variante rešitve

Variante ponudbe ne bodo upoštevane.

## 2.13 Javnost in zaupnost podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo po 39. in 50. členu ZGD – 1 poslovno skrivnost in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN – 2, ZVOP – 1 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali tajnost varoval le tiste podatke v ponudbi, ki so označeni kot »poslovna skrivnost« oziroma »zaupno« in ki jih kot takšne opredeljuje zakon. Če gre le za zaupnost določenega zakona, mora biti le ta podčrtan z rdečo, hkrati pa v isti vrstici na desnem robu z rdečo zapisano » Poslovna skrivnost« ali »zaupno« in parafirano s strani podpisnika pogodbe.

Javni so podatki o količinah, cenah na enoto, vrednostih postavk, skupni vrednosti ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila je ponudniku na njegovo željo omogočen vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, z izjemo tistih delov, ki so označeni kot »Poslovna skrivnost« ali »zaupno«.

V primeru, da bodo označeni kot poslovna skrivnost podatki, ki temu ne ustrezajo, bo naročnik ponudnika pozval, da le to umakne s pripisom »preklic«, datumom in podpisom odgovorne osebe. V kolikor ponudnik tega ne stori v roku, določenem s strani naročnika, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Osebnostne podatke, ki jih bo naročnik pridobil v tem postopku, lahko skladno z določili ZVOP – 1 uporablja zgolj in izključno za namene, za katere jih je pridobil.

## **2.14 Ponudnik in vrste ponudb**

Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.

Ponudba je lahko samostojna, skupna in s podizvajalci. Isti gospodarski subjekt lahko kot samostojni ponudnik ali partner v skupini (skupna ponudba) nastopa samo v eni ponudbi, sicer se te ponudbe, v katerih nastopa, izločijo.

### **2.14.1 SAMOSTOJNA PONUDBA**

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (*samostojni ponudnik*), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

### **2.14.2 PONUDBA S PODIZVAJALCI**

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, predmet, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

Ponudbi morata biti priloženo:

- Pogodba ali Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila Izgradnja garderob v športnem parku Drenov Grič.



- OBR. 3 – Izjava o sposobnosti za vsakega v ponudbi navedenega podizvajalca posebej,
- OBR. 4 – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov.

V pogodbi mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Ob sklenitvi pogodbe ponudnika z naročnikom mora biti predloženo soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do ponudnika v skladu z ZJN - 2. Neposredna plačila podizvajalcem so OBVEZNA.

Podizvajalec lahko predloži reference v obsegu, skladnim z vsebino in količino prevzetega dela. V tem primeru se reference seštevajo. Če želi izvajalec naknadno zamenjati podizvajalca, pri čemer je pogoj o referencah iz razpisne dokumentacije izpolnjeval skupaj z njim, bo naročnik odobril le zamenjavo s tistim podizvajalcem, ki bo predložil enakovredne reference.

### 2.14.3 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov, partnerjev. V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema.

Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost partnerja iz 42. člena ZJN – 2 in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od partnerjev posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse partnerje v skupini skupaj.

V primeru skupne ponudbe so obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od partnerjev v skupini:

- OBR. 5 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije,
- OBR. 2 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / partnerjev,
- OBR. 3 – Izjava o sposobnosti,
- OBR. 4 – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov,
- OBR. 6 – Izjava o transakcijskih računih (ponudnik/partnerji predložijo BON 2 v primeru poziva naročnika),

Če bo za najugodnejšega ponudnika izbrana skupna ponudba, morajo partnerji pred podpisom pogodbe predložiti ustrezen Akt o skupni izvedbi naročila/Pogodba o sodelovanju. Obvezne sestavine Akta/Pogodbe so:

- Pooblastilo vodilnemu ponudniku,
- Neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov,
- Deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli,
- Način plačila preko vodilnega ponudnika,
- Rok trajanja sporazuma,
- Določila v primeru izstopa ponudnika.

Pogodbo o izvedbi javnega naročila je sklenjena, ko jo podpišejo **vsi** skupni ponudniki.

## 2.15 Ocenjena vrednost investicije

Ocenjena vrednost investicije izvedbe gradbenih del znaša: 74.292,00 € z DDV

## 2.16 Oddaja, sprememba in umik ponudb

Ponudba, pripravljena v skladno s to razpisno dokumentacijo, mora biti vročena najkasneje do roka za oddajo ponudb; 26.04.2013, do 11.00 ure v glavni pisarni Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (drugo nadstropje) ali poslana s priporočeno pošiljko na naslov: Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do izteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, pri čemer se na etiketi v spodnjo vrstico napiše **»NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !«**.

V primeru, da ponudnik predloži umik ponudbe, bo naročnik na javnem odpiranju odprl le umik ponudbe, ponudba sama bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.

## 2.17 Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljateljem.

Prisotni pooblaščenici predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju (predložijo OBR.16) V primeru, da je na odpiranju prisoten zakoniti zastopnik, mora svojo identiteto izkazati z osebnim dokumentom.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena,). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščenici predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije naročnika.

Kopijo zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju se pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

## 2.18 Pregled ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb:

- razvrstila pravočasne ponudbe glede na merila razpisne dokumentacije,
- preverila ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša popolna.

## 2.19 Dopustne dopolnitve ponudb

V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Ponudnik ne sme spreminjati:

- svoje ceno na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

## 2.20 Izločitev ponudb

Po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN - 2) mora naročnik izločiti ponudbe, ki niso popolne in ponudnika opozori na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti razloge za izločitev.

## 2.21 Pogoji popolne ponudbe

Popolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, primerna in pravilna.

Ponudbe, ki bodo prispele po datumu in času, določen v tej razpisni dokumentaciji, bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudba, ki bo nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, bo formalno nepopolna. V skladu z 78. členom ZJN – 2 je mogoče tako ponudbo dopolniti kot je določeno v poglavju 2.19 Dopustne dopolnitve ponudbe.

Kadar je v ponudbi navedena tako visoka ponudbe cena, da presega naročnikova zagotovljena sredstva, oziroma je ponudbe cena višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu, se taka ponudba šteje kot nesprejemljiva.

Ponudba, ki ni v celoti skladna z zahtevami naročnika in torej ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, je neprimerna.

Ponudba, ki je sestavljena v nasprotju s predpisi, v kateri je ponudbena cena sestavljena v nasprotju s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti, je nepravilna. Takšne ponudbe se izločijo.

## 2.22 Preklic javnega naročila

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja, pri čemer mora to odločitev objaviti na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja in opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi ne podpisa pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. členom ZJN - 2, zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Odločitev o preklicu javnega naročila mora naročnik objaviti na Portalu javnih naročil, medtem ko jo ponudnikom vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

## 2.23 Preveritev ponudb

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb v ponudbi.

Kadarkoli se bo pri naročniku pojavil utemeljeni sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. a člena - ZJN – 2.

## 2.24 Odločitev in obvestilo o oddaji naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo po razvrstitvi pravočasnih ponudb glede na merila in preverbi, ali je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejša popolna. S ponudnikom ki je oddal najugodnejšo popolno ponudbo se bo sklenila pogodba.

Naročnik bo posredoval ponudnikom pisni odpravek o oddaji naročila, skladno s prvim odstavkom 79. člena ZJN – 2.

Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje:

- razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran,
- prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnik, ki ni bil izbran,

lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vložiti pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vložiti v treh (3) delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vložiti zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže.

Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh (3) delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

## 2.25 Sklenitev pogodbe

Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba za Izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v desetih (10) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).

Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za kar ima čas osem (8) dni po podpisu pogodbe, postane izvajalec in pogodba začne veljati. Če izbrani ponudnik ne priskrbi garancije za dobro izvedbo v desetih dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi del.

## 2.26 Način obračunavanja in plačevanje pogodbenih obveznosti

### 2.26.1 OZNAČEVANJE IZSTAVLJENIH RAČUNOV/SITUACIJ IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Na vsakem računu/situaciji mora biti navedena številka pogodbe, ki jo je določil naročnik. Številka pogodbe, mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki spremljajo račun/situacijo.

V predračunu določene količine so iz danega popisa. Dejanski obračun se izvede glede na dejansko vgrajene količine oziroma na dejansko izvedeno delo.

### 2.26.2 PLAČEVANJE

Naročnik bo pogodbeni dela/storitve/dobavo plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljene situacije/računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik izvajalcu/dobavitelju plačati



izstavljeno situacijo/račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljene situacije/računa. Če posamezni račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.

Če naročnik pravočasno ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenih računih, se ponudniku priznajo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila.

Ponudnik lahko zahteva plačilo računa pred potekom 30 dni, če se naročnik s tem strinja, mora izvajalec/dobavitelj izdati dobropis, in sicer v vrednosti:

- za 2 % od vrednosti situacije/računa, če zahteva plačilo v roku od 15 do 30 dni,
- za 5 % od vrednosti situacije/računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.

## 2.27 Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o javnem naročanju – ZJN - 2 in Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN.

Pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja je zagotovljeno v:

- predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom,
- revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija), in
- sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem, ki ga kot izključno pristojnega določa zakon, ki ureja sodišča (v nadaljnjem besedilu: sodišče).

Ponudniki, katerim je priznana aktivna legitimacija, lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila z priloženim potrdilom o plačilu takse iz 1. in 2. člena ZPVPJN v katerikoli fazi postopka. Zahtevek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopija se hkrati posreduje ministrstvu, pristojnem za finance. O vloženem zahtevku za revizijo bo naročnik v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo obvestil ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. (24. čl. ZPVPJN)

Taksa znaša:

- 1.500 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo,
- en (1) odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila.

V kolikor se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je rok za vložitev zahtevka za revizijo najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva:

- oddaje obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni možno vložiti po roku za prejem ponudb.

Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali:

- je bil vložen pravočasno;

- vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena tega zakona;
- ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena tega zakona.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne ustreza zgoraj navedenim zahtevam, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

V kolikor zahtevek ne vsebuje vseh zahtevanih vsebin, ga naročnik najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo, pozove, da ga v treh delovnih dneh od prejema poziva dopolni. V pozivu mora naročnik jasno navesti, v katerem delu naj se zahtevek dopolni, in vlagatelja opozoriti na pravne posledice nepravočasne ali neustrezne dopolnitve. Če vlagatelj v roku zahtevek za revizijo ne dopolni ali ga ne dopolni ustrezno, naročnik zahtevek za revizijo v treh delovnih dneh od poteka roka za dopolnitev s sklepom zavrže. Če vlagatelj zahtevek za revizijo pravočasno in ustrezno dopolni, ga naročnik sprejme v obravnavo.

Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Če vlagatelj ne vloži pritožbe zoper zavrženje zahtevka za revizijo, mora naročnik v treh delovnih dneh od poteka roka za vložitev pritožbe ponudnikom, ki so v postopku javnega naročanja oddali pravočasno ponudbo, posredovati obvestilo o zavrženju zahtevka za revizijo. Sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo postane pravnomočen z dnem, ko zoper njega ni več mogoče vložiti pritožbe ali voditi postopka po vloženi pritožbi.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, bo naročnik svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejel in jo posredoval vlagatelju v osmih (8) delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka 8 (osem) delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku z vsemi navedbami:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- potrdilo o vplačilu takse EUR iz 71. člena ZPVPJN.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so predložile skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Kadar se zahtevek za revizijo vloži zoper odločitev o oddaji javnega naročila, bo naročnik najpozneje v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku posredoval kopijo zahtevka. Izbrani ponudnik se lahko v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo naročniku izjasni o navedbah vlagatelja.

Naročnik bo svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejel v osmih (8) delovnih dneh od poteka roka za izjasnitev izbranega ponudnika. Svojo odločitev o zahtevku za revizijo bo posredoval tudi izbranemu ponudniku, če je zahtevku za revizijo ugodil, pa tudi ponudnikom, ki so v postopku javnega naročanja oddali pravočasno ponudbo.

Če vlagatelj v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika o zahtevku za revizijo (molč naročnika), lahko začne revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem primeru mora najpozneje v 25



delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, pri naročniku vložiti predlog za začetek revizijskega postopka ter kopijo tega predloga posredovati tudi Državni revizijski komisiji in ministrstvu, pristojnemu za finance. Vlagatelj se mora v predlogu sklicevati na molk naročnika v predrevizijskem postopku.

Podrobnejše informacije o višini in vplačilu takse so dostopne na spletnem naslovu:

[http://www.mf.gov.si/si/delovna\\_podrocja/sistem\\_javnega\\_narocanja/pravno\\_varstvo\\_pri\\_javne\\_m\\_narocanju/](http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javne_m_narocanju/)

## 2.28 Etična načela

Izvajalec/dobavitelj se mora ves čas vesti v skladu z etičnimi načeli svojega poklica. Brez predhodnega dovoljenja naročnika se mora vzdržati dajanja izjav o projektu ali storitvah v javnosti. Brez predhodnega pisnega soglasja ne sme dajati izjav o naročniku.

V času trajanja izvedbe del morajo izvajalec/dobavitelj in njegovo osebje spoštovati človekove pravice in se zavezati, da ne bodo žalili političnih, kulturnih in religioznih navad v Republiki Sloveniji.

Izvajalec/dobavitelj ne sme sprejeti plačila v zvezi s pogodbenimi deli/dobavami na noben način, ki je drugačen od predpisanega. Izvajalec in njegovo osebje ne smejo opravljati nobene dejavnosti/nobenih dobav niti sprejeti nobene ugodnosti, ki ni v skladu z njihovimi obveznostmi do naročnika.

Izvajalec/dobavitelj in njegovo osebje se morajo obvezati, da bodo varovali poslovne skrivnosti ves čas trajanja izvedbe del in po končani izvedbi.

V pogodbi je določeno kako lahko pogodbene stranke uporabljajo poročila in dokumente, ki jih sestavi, prejmejo ali pošljejo v času trajanja izvedbe del.

## 3 MERILA IN POGOJI

### 3.1 Merilo za ocenjevanje ponudb

#### 3.1.1 MERILO – NAJNIŽJA CENA

Merilo za ocenjevanje ponudb za je najnižja cena.

Naročnik bo izmed vseh pravočasno prispelih ponudb kot najugodnejšo razvrstil ponudbo, ki bo imela najnižjo ceno. V primeru, da naročnik prejme več ponudb s popolnoma enako ceno, se kot dodatni kriterij upošteva čas prispetja ponudbe. Prednost bodo imele ponudbe, ki bodo prispele prej. V primeru, da so ponudbe s popolnoma enako ceno oddane istočasno, bo naročnik izvedel javni žreb.

Naročnik bo nato preveril, ali je najugodnejša ponudba za posamezni sklop tudi popolna in le tako izbral za izvedbo predmetnega javnega naročila.

**Naročnik ne bo ocenjeval ponudbe, kjer ponudnik ne ponuja blaga/storitev za celotno investicijo. Takšna ponudba bo izločena iz ocenjevanja.**

### 3.2 Pogoji za priznavanje sposobnosti

Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN – 2. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner pri skupni ponudbi, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzame v ponudbi, izpolnjevati osnovne, ekonomsko – finančne pogoje ter pogoje glede kadrovske sposobnosti in solidarnosti. V primeru, da ponudnik, podizvajalec ali eden izmed partnerjev zahtevanih pogojev ne izpolnjuje, se ponudba v celoti zavrne.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

V primeru, da naročnik ugotovi, da navedeni podatki niso resnični, se taka ponudba izloči, ponudnik (podizvajalec ali partner) pa za lažne navedbe materialno in kazensko odgovarja. Prav tako se zavrne ponudba, ki ne ustreza pogojem te razpisne dokumentacije, navedenih v nadaljevanju.

#### 3.2.1 OSNOVA SPOSOBNOST PONUDNIKA (VELJA TUDI ZA PODIZVAJALCE IN PARTNERJE V PONUDBI)

##### **POGOJ ŠT. 1:**

Ponudnik kot pravna oseba in njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/2009, 55/2009, 56/2011, 91/2011, 34/2012, 50/2012-UPB2):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

#### **POGOJ ŠT. 2:**

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN - 2.

#### **POGOJ ŠT. 3:**

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ne sme imeti zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

#### **POGOJ ŠT. 4:**

Ponudnik se iz postopka javnega naročanja izloči, če:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
- je bil s pravomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestop v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;

#### **DOKAZILO (pogoj 1-4):**

Ponudnik predloži izjavo o sposobnosti OBR. 3 in OBR. 4, na podlagi katerega naročnik v skladu z določilom 6. odstavka 41. člena ZJN – 2 podatke pridobi sam.

Ponudnik (tudi za podizvajalce in partnerje v skupini) ponudbi priloži izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana OBR. 3 in OBR. 4.

### **3.2.2 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI**

#### **POGOJ ŠT. 1:**

V skladu s 1. odstavkom 43. člena ZJN – 2 mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije mora naročnik pridobiti sam.

**Dokazilo:** ponudnik predloži izjavo **OBR. 3**

### 3.2.3 KADROVSKA SPOSOBNOST

#### **POGOJ ŠT. 1**

Ponudnik mora za prevzeti posel zagotoviti **odgovornega vodjo del** v skladu z ZGO-1.

Kot **dokazilo** o redni zaposlitvi te osebe ponudnik predloži kopijo obrazca M-1 ali pogodbo o delu.

### 3.2.4 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA/PARTNERJA

#### **POGOJ ŠT. 1**

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih dveh mesecih od dneva izdaje potrdila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši in s strani naročnika prejel poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoju, v roku osmih (8) dni naročniku posredoval dokazilo BON – 2 ali drugo enakovredno dokazilo. Enako velja za vse partnerje v skupini.

**Dokazilo:**

Ponudnik/partner predloži – OBR. 6 - izjava o transakcijskih računih

#### **POGOJ ŠT. 2:**

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Pogoj velja tudi za vse partnerje v primeru skupne ponudbe.

**Dokazilo:**

Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan OBR.7 – Izjava o poravnanih obveznostih do podizvajalcev.

V primeru ponudbe, ki jo predloži več ponudnikov v skupini (skupna ponudba) mora priložiti ponudbi navedeno izjavo za vse partnerje v skupini.

#### **POGOJ ŠT. 3:**

Ponudnik mora imeti skladno s 33. členom ZGO – 1 veljavno sklenjeno zavarovanje, ki krije morebitno povzročeno škodo tudi tretjim osebam in izhaja in njihovega dela in njihovih pogodbenih obveznosti, veljavno najmanj do 31.12.2013.

**Dokazilo:** fotokopija zavarovalne police zavarovanja splošne civilne odgovornosti

### 3.2.5 TEHNIČNI POGOJI

Naročnik lahko izloči ponudbo, če ima s ponudnikom dokazano slabe izkušnje pri izpolnjevanju obveznosti iz prej sklenjenih pogodb ali iz prejšnjih postopkov javnega naročanja.

## 4 ZAVAROVANJE

Ponudnik mora imeti za svojo strojno opremo pridobljeno ustrezno zavarovanje za primere: kraje, vandalizma ali nastale škode zaradi višje sile, v nasprotnem primeru krije vse stroške nastale škode ponudnik sam. Naročnik za škodo, nastalo iz prej omenjenih primerov ne odgovarja.

## 5 FINANČNA ZAVAROVANJA

### 5.1 Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

*Bančno garancijo* ali *kavcijsko zavarovanje zavarovalnice* v višini 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV), z veljavnostjo najmanj do 31.12.2013.

Izbrani ponudnik mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje bo unovčeno v primeru, da pogodbeni stranka (ponudnik) ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti po sklenjeni pogodbi v času trajanja pogodbe.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR. 10 Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

Navedena bančna garancija bo prenehala veljati z dnem izročitve pravilne garancije za odpravo napak v garancijskem roku in bo v originalnem izvodu vrnjena ponudniku.

### 5.2 Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

*Bančno garancijo* ali *kavcijsko zavarovanje* izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 5 % vrednosti obračunanih del (brez DDV). Garancija oz. kavcijsko zavarovanje pokriva primere, če izvajalec ne odpravi po opravljeni primopredaji v garancijskem roku vse ugotovljene pomanjkljivosti, na izvedenih delih, skladno z določili podpisane pogodbe.

Rok trajanja garancije je za šestdeset (60) dni daljši kot je garancijski rok, to je dve (2) leti in 60 dni od datuma prevzema izvedenih del v uporabo. Brez predložene garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno v skladu z navedenim vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR.11 in ne sme bistveno odstopati od vzorca ter vsebovati dodatnih pogojev.



## 6 KAZALO PONUDBE

|          |         |                                                                                            | ZAHTEVAN<br><input checked="" type="checkbox"/> (DA), <input type="checkbox"/> (NE) |                                                                 |                                                                 |       |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|          |         |                                                                                            | PRILOŽEN<br><input checked="" type="checkbox"/> (DA), <input type="checkbox"/> (NE) |                                                                 |                                                                 |       |
| ZAP. ŠT. | OBRAZEC | OPIS                                                                                       | SAMOSTOJNI PONUDNIK                                                                 | PARTNER V SKUPINI                                               | PODIZVAJALEC                                                    | STRAN |
| 1        | OBR. 1  | Ponudba                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 25    |
| 2        |         | Akt/pogodba o sodelovanju                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            |       |
| 3        |         | Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila s podizvajalcem –                       | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |       |
| 4        | OBR. 2  | Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov/partnerjev                | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 31    |
| 5        | OBR. 3  | Izjava o sposobnosti                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 39    |
| 6        | OBR. 4  | Soglasje za pridobitev osebnih podatkov                                                    | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 37    |
| 7        | OBR. 5  | Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije                                        | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 36    |
| 8        | OBR. 6  | Izjava o transakcijskih računih                                                            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 45    |
| 9        | OBR. 7  | Izjava o poravnanih obveznostih do podizvajalcev                                           | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 43    |
| 10       | OBR. 8  | Podatki o podizvajalcu                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 39    |
| 11       | OBR. 9  | Soglasje ponudnika k neposrednim plačilom                                                  | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 47    |
| 12       |         | Fotokopija zavarovalne police zavarovanja splošne civilne odgovornosti                     | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            |       |
| 13       | OBR. 10 | Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 49    |



|    |         |                                                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                                 |    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 14 | OBR. 11 | Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 51 |
| 15 | OBR. 12 | Izjava o delovnem osebju                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 53 |
| 16 | OBR. 13 | Potrdilo o seznanjenosti z lokacijo                                                      | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | 55 |
| 17 | OBR. 14 | Rekapitulacija / Predračun                                                               | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 57 |
| 18 | OBR. 15 | Vzorec pogodbe                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>            | 59 |

*Kazalo se uporabi kot opomnik in je sestavni del razpisne mape.*

**Navodilo:**

*Vsi obrazci niso potrebni – razvidno iz oznake na vsakem posameznem obrazcu.*

## 7 OBRAZCI

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| OBR. 1: Ponudba.....                                                                                                    | 25 |
| OBR. 2: Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov/partnerjev .....                               | 31 |
| OBR. 3: Izjava o sposobnosti.....                                                                                       | 33 |
| OBR. 4: Soglasje za pridobitev osebnih podatkov.....                                                                    | 37 |
| OBR. 5: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije .....                                                       | 39 |
| OBR. 6: Izjava o transakcijskih računih.....                                                                            | 41 |
| OBR. 7: Izjava o poravnanih obveznostih do podizvajalcev .....                                                          | 43 |
| OBR. 8: Podatki o podizvajalcu.....                                                                                     | 45 |
| OBR. 9: Soglasje ponudnika k neposrednim plačilom.....                                                                  | 47 |
| OBR. 10: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ..... | 49 |
| OBR. 11: Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku .....                 | 51 |
| OBR. 12: Izjava o delovnem osebju .....                                                                                 | 53 |
| OBR. 13: Potrdilo o ogledu lokacije .....                                                                               | 55 |
| OBR. 14: Rekapitulacija/predračun.....                                                                                  | 57 |
| OBR. 15: Vzorec pogodbe .....                                                                                           | 59 |
| OBR. 16: Pooblastilo – odpiranje ponudb .....                                                                           | 57 |



Ponudnik<sup>1</sup>:

---

Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov

---

Naročnik:

---

Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika

---

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič, ki je bil pod številko JN3851/2013 objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

PONUDBO št. \_\_\_\_\_

I.

Način predložitve ponudbe

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkroži):

- samostojno – kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

II.

Vrednost ponudbe

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ter predpisanimi pogoji glede na opis dela, ki je razviden iz tehničnih specifikacij in opisa predmeta javnega naročila za projekt Izgradnja v Športnem parku Drenov Grič, za katera nudimo izvedbo del v celoti, znaša vrednost naše ponudbe:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| vrednost ponudbe z DDV: |  |
| (z besedo)              |  |

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse možne vplive, ki lahko nastanejo pri izvedbi del in te vračunali v svojo ponudbo, to je do konca obdobja garancije za odpravo napak.

---

<sup>1</sup> Vpiše se naziv podjetja in sedež.

Izjavljamo, da je vrednost naše ponudbe fiksna in se v času izvajanja naročila ne bo spremenila.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe, ki vključuje rekapitulacijo in ponudbeni predračun, odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči.

### III.

#### Izvedbeni roki

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani ponudnika oziroma skladno z dogovorom naročnika.

Naročilo se obvezujemo izvesti v naslednjih rokih:

- začetek del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani ponudnika, oziroma glede na dogovor z naročnikom,
- zaključek del najpozneje do 31.7.2013.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič izvedli in jih dokončali v roku, ki ga zahteva naročnik, to je do 31.07.2013.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del izjemoma (skladno z gradbenimi uzanci) lahko spremeni samo na podlagi odločitve naročnika in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.

### IV.

#### Plačilni rok

Naročniku, izjavljamo, da:

- sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetih, s strani nadzornega organa, potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne obračunske situacije za izvedbo garderob v Športnem parku Drenov Grič,
- bomo k vsaki pravilno izstavljeni mesečni in končni obračunski situaciji (označeno s številko pogodbe) priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašala situacija,
- bo vsaka začasna situacija in končna situacija izstavljena v treh (3) izvodih, vsi v izvirniku, dostavljena na naslov naročnika,
- bomo izstavljali situacije do 3. dne v tekočem mesecu za dela izvršena v preteklem mesecu,
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, naročnik plačeval opravljeno delo v skladu s sedmim odstavkom 71. člena ZJN – 2 neposredno podizvajalcem,
- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu računu priložili račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

V.

Podatki o ponudniku/vodilnem partnerju pri skupni ponudbi

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Naziv ponudnika<br>(kot bo naveden v pogodbi)                           |  |
| Naslov<br>(kot bo naveden v pogodbi)                                    |  |
| Poštna številka in pošta<br>(kot bo navedena v pogodbi)                 |  |
| Telefon                                                                 |  |
| Telefaks                                                                |  |
| Elektronska pošta                                                       |  |
| Matična številka                                                        |  |
| ID za DDV                                                               |  |
| Številka transakcijskega računa                                         |  |
| Banka                                                                   |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika, ki<br>bo podpisnik pogodbe                |  |
| Funkcija zakonitega zastopnika<br>ponudnika, ki bo podpisnik<br>pogodbe |  |
| Odgovorna oseba za podpis<br>ponudbe                                    |  |
| Funkcija odgovorne osebe za<br>podpis pogodbe                           |  |
| Kontaktna oseba                                                         |  |
| Telefon kontaktne osebe                                                 |  |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Telefaks kontaktne osebe       |  |
| e-naslov kontaktne osebe       |  |
| Pooblaščenca oseba za vročanje |  |

VI.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (OBVEZNO USTREZNO OBKROŽITE!):

NE BOMO sodelovali s podizvajalci / BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| št. | naziv in sedež podizvajalca,<br>davčna številka,<br>matična številka | dela, ki jih prevzema<br>podizvajalec | delež | vrednost<br>oddanih del v<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1.  |                                                                      |                                       |       |                                  |
| 2.  |                                                                      |                                       |       |                                  |
| 3.  |                                                                      |                                       |       |                                  |
| 4.  |                                                                      |                                       |       |                                  |

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:

- dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi storitve Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič z vsakim od v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem,
- OBR. 3 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega podizvajalca,
- OBR. 4 – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov.

Reference podizvajalca: DA NE

VII.

Ponudba velja do vključno 31.12.2013.



## VIII.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bo naša ponudba sprejeta, bomo najkasneje v roku osmih (8) dni po podpisu pogodbe priskrbeli bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

## IX.

## Izjava ponudnika/partnerjev

Izjavljamo, da:

- se zavedamo in sprejemamo, da je vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi razlog za izključitev iz tega javnega razpisa,
- se strinjamo, da se držimo določil etičnih klavzul navedenih v razpisni dokumentaciji,
- soglašamo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da izbere ponudnika. V takem primeru ne bomo imeli do naročnika nobenih odškodninskih zahtevkov.
- podpisani tukaj izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. list. RS, št. 20/06, ZNOJF - 1) naročniki ne smejo sodelovati.

kraj: \_\_\_\_\_

podpis odgovorne osebe

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_





OBR. 2: Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov/partnerjev

**POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,  
KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV / PARTNERJEV**

**Podpisani**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

**Podpisani**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

**Podpisani**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

**Podpisani**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
(funkcija) (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov/partnerjev, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

**za vodilnega ponudnika:**

\_\_\_\_\_  
(naziv in naslov vodilnega ponudnika pri skupni ponudbi)

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda/gospo \_\_\_\_\_ z nazivom \_\_\_\_\_

ki se podpisuje \_\_\_\_\_ in parafira \_\_\_\_\_ ,

da v našem imenu podpiše ponudbo in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič.



Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:

**OBR. 5 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije**

**OBR. 3 – Izjava o sposobnosti**

**OBR. 4 – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov**

**OBR. 7 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev**

**Drugo:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_ podpis pooblastitelja: \_\_\_\_\_  
žig \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_ podpis pooblastitelja: \_\_\_\_\_  
žig \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_ podpis pooblastitelja: \_\_\_\_\_  
žig \_\_\_\_\_

datum: \_\_\_\_\_ podpis pooblastitelja: \_\_\_\_\_  
žig \_\_\_\_\_

**navodilo:** Ponudnik mora pooblastilo – OBR. 2 - izpolniti. Pooblastilo mora biti datiran, žigosano in podpisano s strani vseh ponudnikov v skupini. **Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe**, ki jo da skupina ponudnikov /partnerjev.

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

Ponudnik:  
(podizvajalec/ponudnik v skupini)

---

---

---

## IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika, \_\_\_\_\_ izjavljam,  
(ime in priimek odgovorne osebe)

da za izvedbo javnega naročila: gradnje, izvedbe storitev in dobave za Izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po ZJN - 2, in sicer:

- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2):
  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
  - goljufija (211. člen KZ-1),
  - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
  - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
  - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
  - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
  - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
  - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
  - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
  - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
  - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
  - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
  - ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
  - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
  - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
  - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
  - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
  - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
  - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
  - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
  - ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
  - ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
  - pranje denarja (245. člen KZ-1),
  - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
  - uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
  - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2;
- na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.;
- izjavljamo, da **nismo**:
  - v postopku prisilne poravnave in ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
  - v stečajnem postopku in ni bil zoper nas podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
  - v postopku prisilnega prenehanja in ni bil zoper nas podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju;
  - bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopke v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
  - storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
  - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN - 2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
- izjavljamo, da **smo**:
  - registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
  - imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.

**S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo, če je predložena in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.**

Do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

### **Kot ponudnik dajemo SOGLASJE,**

da naročnik Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, za potrebe predmetnega javnega razpisa pri pristojnih institucijah, Davčni upravi Republike Slovenije in pri Carinski upravi Republike Slovenije, pridobi osebne podatke in preveri točnost naših navedb na tej izjavi, in sicer o višini:

- neplačanih davčnih obveznosti,
- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana,



- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis naročnika Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika: **Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič**

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

---

---

**navodilo:** Ponudnik OBR.3 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega od ponudnikov v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.





**OBR. 4: Soglasje za pridobitev osebnih podatkov**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
 Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**

|           |                                                                                            |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Ponudnik</b> (polno ime podjetja oz. ponudnika)/ <b>podizvajalec/ponudnik v skupini</b> |  |
|           | Sedež podjetja                                                                             |  |
|           | Poštna številka in kraj                                                                    |  |
|           | Občina sedeža podjetja                                                                     |  |
|           | Številka vpisa v sodni register (številka vložka)                                          |  |
|           | Davčna številka                                                                            |  |
|           | Matična številka                                                                           |  |
|           |                                                                                            |  |
| <b>2.</b> | <b>Zakoniti zastopnik</b> (ime in priimek)                                                 |  |
|           | Ulica (naslov stalnega bivališča)                                                          |  |
|           | Poštna številka in kraj                                                                    |  |
|           | Matična številka (EMŠO)                                                                    |  |
|           | Kraj rojstva                                                                               |  |
|           | Občina rojstva                                                                             |  |
|           | Država rojstva                                                                             |  |
|           | Državljanstvo                                                                              |  |
|           | Moj prejšnji priimek se je glasil                                                          |  |
|           |                                                                                            |  |
| <b>3.</b> | <b>Zakoniti zastopnik</b> (ime in priimek)                                                 |  |
|           | Ulica (naslov stalnega bivališča)                                                          |  |
|           | Poštna številka in kraj                                                                    |  |
|           | Matična številka (EMŠO)                                                                    |  |



|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
|  | Kraj rojstva                      |  |
|  | Občina rojstva                    |  |
|  | Država rojstva                    |  |
|  | Državljanstvo                     |  |
|  | Moj prejšnji priimek se je glasil |  |

Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN - 2, Ur. list RS, št. 128/06, 16/08, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012, 12/2013) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP - 1, Uradni list RS, št. 86/04, 67/07, 94/07), da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN - 2.

\_\_\_\_\_  
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

\_\_\_\_\_  
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

\_\_\_\_\_  
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**navodilo:** Ponudnik mora OBR.4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.

**OBR. 5: Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

Ponudnik:  
(partner v skupini)

---

---

---

**IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Naročniku, **Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika**, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila izvedbe storitev/dobave po odprtem postopku: Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil,,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:  
**izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič.**

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

---

---

**navodilo:** Ponudnik mora OBR 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.



**OBR. 6: Izjava o transakcijskih računih**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

Ponudnik:  
(partner v skupini)

---

---

---

**IZJAVA O NE BLOKADI TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV**

Naročniku, **Krajevni skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika**, izjavljamo, da:

- noben od odprtih transakcijskih računov v zadnjih dveh mesecih od dneva izdaje potrdila ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb,
- v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoju, bomo v roku osmih (8) dni naročniku posredovali dokazilo BON – 2 ali drugo enakovredno dokazilo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:  
**izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič.**

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

---

---

**navodilo:** Ponudnik mora OBR. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.



**OBR. 7: Izjava o poravnanih obveznostih do podizvajalcev**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

Ponudnik:  
(partner v skupini)

---

---

---

**IZJAVA  
O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV**

Naročniku Krajevni skupnosti Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis **Izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič**

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:  
(partner v skupini)

---

---

**navodilo:** Ponudnik OBR.7 izpolni. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.





**OBR. 8: Podatki o podizvajalcu**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

**Podizvajalec/Ponudnik**

---

---

---

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Naziv podizvajalca:                  |  |
| Naslov podizvajalca:                 |  |
| Poštna številka in pošta:            |  |
| Številka telefona:                   |  |
| Številka telefaksa:                  |  |
| Naslov elektronske pošte:            |  |
| Matična številka:                    |  |
| ID številka za DDV:                  |  |
| Sedež davčne izpostave podizvajalca: |  |
| Številka transakcijskega računa:     |  |
| Naziv banke:                         |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca:     |  |
| Kontaktna oseba:                     |  |

**SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

Podizvajalec \_\_\_\_\_ ,  
(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:

Žig

Podpis zakonitega zastopnika  
podizvajalca:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Navodilo:** Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora to stran izpolniti. Obrazec 8 mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v ponudbi.

*V primeru večjega števila podizvajalcev, ponudnik obrazec lahko fotokopira.*

**Če ne boste sodelovali s podizvajalci zgoraj levo na prvi strani obrazca vpišite svoje podatke, tabelo prečrtajte in obrazec datirajte, podpišite in žigosajte.**

\_\_\_\_\_

**OBR. 9: Soglasje ponudnika k neposrednim plačilom**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

**Ponudnik**

---

---

---

**POOBLASTILO**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu \_\_\_\_\_ (navedite naziv podizvajalca), ki smo ga navedli v tabeli OBR. 9 in zanj priložili podatke za razpis **JN3851/2013 - Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič.**

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

---

---

**Navodilo:**

***V primeru večjega števila podizvajalcev, lahko ponudnik obrazce fotokopira.***



**OBR. 10:**  
**Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja**  
**za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti**

Naziv banke ( zavarovalnice)

\_\_\_\_\_

Kraj in datum \_\_\_\_\_

Upravičenec: **Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika,**

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št. \_\_\_\_\_

V skladu s pogodbo o **Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič, številka pogodbe**

\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, sklenjene med izvajalcem (naziv izvajalca)

\_\_\_\_\_ in upravičencem **Krajevno skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika,** je izvajalec dolžan opraviti naslednja pogodbeni dela, ki so razvidna iz razpisne dokumentacije in so sestavni del pogodbe v skupni

vrednosti \_\_\_\_\_ € z DDV (z besedo), v roku \_\_\_\_\_ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo upravičenca te garancije oz. kavcijskega zavarovanja se s to garancijo oz. kavcijskim zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali \_\_\_\_\_ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe.

Zahtevki za unovčitev garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:

- a) originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije oz. kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom,
- b) original Garancije oz. kavcijskega zavarovanja št. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji oz. kavcijskem zavarovanju, unovčeni znesek. Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja najmanj do 31.12.2013. Po preteku navedenega roka garancija oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje se ne more enostransko prekiniti ali spremeniti. Če se bodo upravičenci kadarkoli v času njene veljavnosti strinjali, da se v pogodbi navedeni pogoji spremenijo, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja (izvajalec) in banka oz. zavarovalnica (garant) sporazumno dogovorita za spremembo garancije oz. kavcijskega zavarovanja.

Morebitne spore med upravičencem in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Kraj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Garant: (žig in podpis) \_\_\_\_\_

**navodilo:** Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja



**OBR. 11:**  
**Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja**  
**za odpravo napak v garancijskem roku**

Naziv banke (zavarovalnice) \_\_\_\_\_

Kraj in datum \_\_\_\_\_

Upravičenec: **Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika,**

Garancija oz. kavcijsko zavarovanje št. \_\_\_\_\_

V skladu s pogodbo o **Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič, št pogodbe** \_\_\_\_\_

**z dne** \_\_\_\_\_, sklenjene med upravičencem Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov

Grič 25, 1360 Vrhnika, in \_\_\_\_\_ (naziv izvajalca) v vrednosti

\_\_\_\_\_ € brez DDV, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, na izvedenih delih, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, plačali \_\_\_\_\_ €, če:

1. izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti,
2. v času garancijske dobe ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak, ki so bile ugotovljene po predaji predmeta javnega naročila v uporabo.

Zahtevki za unovčitev garancije oz. kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati:

- a) originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije oz. kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom,
- b) original Garancije oz. kavcijskega zavarovanja št. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje velja še 60 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka,

določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do \_\_\_\_\_. Po preteku tega roka garancija oz. oz. kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija oz. kavcijsko zavarovanje vrnjeno.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije oz. kavcijskega zavarovanja strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. kavcijskega zavarovanja (izvajalec) in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije oz. kavcijskega zavarovanja.

Ta garancija oz. kavcijsko zavarovanje ni prenosljivo.

Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Kraj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Garant: (žig in podpis) \_\_\_\_\_

**navodilo:** Vzorec bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja





**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

**Ponudnik**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### IZJAVA O DELOVNEM OSEBJU

Odgovorna oseba ponudnika, \_\_\_\_\_ ,  
(ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič, skladno z zahtevami naročnika in ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje del, ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov in vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Kadri:

| Delavec – po sistemizaciji delovnega mesta | Ime in priimek delavca |
|--------------------------------------------|------------------------|
|                                            | •                      |
|                                            | •                      |
|                                            | •                      |

V primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika prejeli poziv za predložitev obrazcev M1 ali pogodbe o delu za delovno osebje, bomo le - te v roku osmih (8) dni posredovali naročniku.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:  
**izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič**

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**navodilo:** Ponudnik mora OBR. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.



**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

**Ponudnik**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### POTRDILO O SEZNANJENOSTI Z LOKACIJO

Odgovorna oseba ponudnika \_\_\_\_\_ potrjujem, da mi je znana lokacija za predmetni javni razpis Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič, se z njo strinjam in da iz naslova nepoznavanja terena in lokacije kot ponudnik ne bomo imeli dodatnih zahtev in v zvezi s tem nepravilne ponudbe.

kraj: \_\_\_\_\_

podpis ponudnika

datum: \_\_\_\_\_

žig

\_\_\_\_\_

**navodilo:** Ponudnik mora OBR.13 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana.





**OBR. 14: Rekapitulacija/predračun**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

**Ponudnik**

---

---

---

**REKAPITULACIJA**

|                                  |                |  | <b>Ponudbena cena:<br/>vrednost skupaj v €<br/>z DDV</b> |
|----------------------------------|----------------|--|----------------------------------------------------------|
|                                  | DELA PO POPISU |  |                                                          |
| <b>SKUPNA VREDNOST V € Z DDV</b> |                |  |                                                          |

- ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga/storitev/del za katero predlaga ponudbo,
- naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga/storitev, izločil iz ocenjevanja,
- vse v ponudbi navedene cene so fiksne tekom veljavnosti pogodbe, zajemajo vse stroške. Ponudnik ni upravičen do podražitev,

**Ponudnik predloži predračun v tiskani obliki (datoteka Excel) in na CD-ju v celoti. V PRIMERU RAZLIKE MED TISKANO VERZIJO IN PODATKI NA CD-ju velja tiskana verzija.**

Kraj in datum:

Žig

Podpis ponudnika:

---

---



**POGODBA O IZGRADNJI GARDEROB  
V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ**

ki jo skleneta:

Naročnik: **Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo,  
Drenov Grič 25,  
1360 Vrhnika,**

ki ga zastopa predsednik Sveta Pavel Oblak

Matična številka naročnika: 5032920000  
ID številka za DDV: 23429224  
Zavezanec za DDV: NE

in

Izvajalec: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ki ga zastopa \_\_\_\_\_

Matična številka izvajalca: \_\_\_\_\_  
ID številka za DDV: \_\_\_\_\_  
Zavezanec za DDV: \_\_\_\_\_

**UVODNA DOLOČBA**

## 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z ZJN - 2 (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012, 12/2013) izvedel javno naročilo po odprtem postopku za **Izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič.**

**PREDMET POGODBE**

## 2. člen

Predmet pogodbe je **Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič.** Izvajalec bo v skladu s to pogodbo in v skladu z razpisno dokumentacijo izvedel gradbena dela, navedena v

predračunu št. \_\_\_\_\_.

Izvajalec bo pogodbeni dela izvajal skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta pogodbe.

## VREDNOST POGODBE

### 3. člen

Ponudbena vrednost gradbenih del znaša:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| vrednost pogodbe brez DDV:            |  |
| davek na dodano vrednost              |  |
| <b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV:</b> |  |
| <i>(z besedo)</i>                     |  |

Pogodbena dela so prevzeta po sistemu **“fiksni cen po enoti”** in se bodo obračunala z mesečnimi situacijami na osnovi izvedenih količin, ki bodo od nadzora potrjene v gradbeni knjigi.

V pogodbeni vrednosti del so vračunani vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo vseh del po tej pogodbi, ki morajo biti zaključena do 31/7-2013. Cene pa morajo biti fiksne in nespremenljive do **31.12.2013**, ne glede na spremenjene okoliščine predmetne investicije in je vrednost po enoti dokončna.

## ROK, NAČIN IN KRAJ IZVAJANJA

### 4. člen

Predmet naročila se izvede **glede na potek investicije, do 31.07.2013**, oziroma v skladu z dogovorom naročnika.

Dela se bodo izvajala na lokaciji Športnega parka Drenov Grič.

### 5. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz 2. člena te pogodbe izvajal strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz pogodbe.

## OBVEZNOSTI NAROČNIKA

### 6. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo sodeloval z izvajalcem po določilih te pogodbe z namenom, da bodo storitve opravljene pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo in korist,
- da bo predal obstoječo dokumentacijo in potrebne razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba navedenih del,
- da organizira nadzor nad izvajanjem del,
- da izpolnjuje plačilne obveznosti,

## OBVEZNOSTI IZVAJALCA

### 7. člen

Izvajalec se obvezuje:

- urediti, označiti in zavarovati gradbišče pred pričetkom del,
- prevzeta dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in



- da izvajata dodatna opravila izven te pogodbe, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist, v tem primeru mora izvajalec naročniku posredovati ocenjeno vrednost del pred pričetkom del,
- da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te pogodbe,
- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno, za ves čas gradnje,
- da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,
- da je zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju del povzročil ljudem ali premoženju,
- izvajalec razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom in zahtevano mehanizacijo in opremo,
- pisno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,
- izvajalec mora dostaviti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV), z veljavnostjo najmanj do 31.12.2013 najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije oz. kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
- izvajalec daje naročniku na izvedena dela in vgrajeni material 2 leti garancije.
- izvajalec mora naročniku dostaviti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 5 % vrednosti obračunanih del (brez DDV). Garancija pokriva primere, če izvajalec ne odpravi po opravljeni primopredaji v garancijskem roku vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, ugotovljenih na izvedenih delih, skladno z določili podpisane pogodbe. Rok trajanja garancije je za 60 dni daljši kot je garancijski rok, to je 2 leti in 60 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika.
- na poziv naročnika bo izvajalec v najkrajšem možnem času dokončal delo oziroma saniral posledice, ki so nastale zaradi njegovega delovanja.

## 8. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

[illegible]

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

1. \_\_\_\_\_; matična številka: \_\_\_\_\_

davčna številka: SI transakcijski račun:

odprt pri

Dela, ki jih bo opravljal podizvajalec:

v vrednosti \_\_\_\_\_ € brez DDV za ves čas trajanja te pogodbe.



Izvajalec bo naročniku za opravljena dela izstavljal mesečne situacije do 3. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. V primeru ugotovljene nepravilnosti pri izstavljeni situaciji, mora naročnik tovrstno situacijo zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti popravljeno, pravilno situacijo.

Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal **30. dan** od prejema pravilno izstavljene situacije, in sicer na TRR račun izvajalca št. \_\_\_\_\_ pri banki

\_\_\_\_\_. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

## KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL

### 10. člen

V primeru, da izvajalec neupravičeno zakasni z roki oz. s pravočasno izvršitvijo del iz 4. člena, plača naročniku pogodbeno kazen v višini 5 % od pogodbene vrednosti del, za vsak dan zamude, pri čemer pogodbeni kazen ne sme preseči **10%** pogodbene vrednosti del.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Povračilo v primeru nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Presojo, ali gre za neupravičeno zamudo in presojo o višini utrpljene škode, opravi naročnik sam, upoštevajoč pri tem določbe veljavne zakonodaje in te pogodbe.

## ZAVAROVANJE PRAVOČASNE IN KVALITETNE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

### 11. člen

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti do dogovorjenih rokov, ima naročnik pravico, da unovči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, katero je izvajalec dostavil naročniku.

Izbrani ponudnik - izvajalec mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti pogodbe.

Če je škoda, ki jo naročnik utрпи večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

### 12. člen

V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti te pogodbe, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine pogodbo z izvajalcem ter sklene novo z drugim izvajalcem. V takšnem primeru, bo naročnik unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe.

V primeru, da izvajalec del ne bo opravil v skladu z določili te pogodbe, jih bo naročnik opravil sam ali s pomočjo drugega izvajalca. Dodatni stroški, ki bodo pri tem nastali, pa bodo zaračunani izvajalcu po tej pogodbi.

## **GARANCIJSKI ROK**

### **13. člen**

Izvajalec daje naročniku na izvedena dela in vgrajeni material 2 leti garancije.

## **ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

### **14. člen**

V primeru, da izvajalec ne bo odpravil ugotovljenih pomanjkljivosti, ima naročnik pravico, da unovči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, katero je izvajalec izročil naročniku.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

## **SKRBNISTVO IN OBVEŠČANJE**

### **15. člen**

Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov te pogodbe.

Pooblaščen skrbnika te pogodbe sta:

Za naročnika: Pavel Oblak  
Tel.: 041/875-885, e-mail: kalender8@siol.net

Za izvajalca: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ GSM: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

## **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

### **16. člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## **POSLOVNA SKRIVNOST**

### **17. člen**

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe, zato se naročnik zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi, pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po njej. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je prodajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

## **POSEBNI POGOJI**

### **18. člen**

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da je izvajalec dolžan v primeru višje sile in drugih izrednih dogodkov izvesti samo neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmetov in objektov, o delih, ki se izvajajo, pa v najkrajšem možnem času obvestiti naročnika.

Med trajanjem višje sile mora izvajalec zagotoviti vsaj minimalno izvajanje storitev.

## **ODSTOP OD POGODBE**

### **19. člen**

Naročnik je prost zaveze naročila izvedbe del po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi.

Okoliščine, ki privedejo do odstopa od te pogodbe, so zlasti:

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,
- prenehanje poslovanja ponudnika,
- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
- izvedba del, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti,
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine izvedenih del,
- neupoštevanje dogovorjenih cen in rokov izvedbe oziroma samovoljno povečanje cen izvedenih del.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer v roku 15 dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo izvedenih del, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katera koli pogodbeni stranka brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pogodbeni stranka, ki od nje odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameranim odstopom.

## VELJAVNOST POGODBE

### 20. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja **do zaključka del, to je najkasneje do 31/7-2013 in podpisa primopredajnega zapisnika.**

## PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### 21. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še s strani izvajalca podpisani splošni pogoji pogodbe, če glede le-teh ni s to pogodbo drugače določeno.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani nasprotni stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

### 22. člen

Naročnik lahko v primeru, da izvajalec pogodbenih obveznosti ne bi izpolnil kvalitetno ali bi kršil določila pogodbe, pogodbo razdre.

### 23. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/01, 97/2007 - UPB1).

### 24. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, se spor rešuje na pristojnem sodišču v Ljubljani.

### 25. člen

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja \_\_\_\_\_,



s strani ponudnika pa \_\_\_\_\_ .

26. člen

Pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 2 izvoda. Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Vrhnika, dne \_\_\_\_\_ , dne \_\_\_\_\_

Naročnik

Izvajalec

Krajevna skupnost  
Drenov Grič – Lesno Brdo

\_\_\_\_\_

Predsednik Sveta

Direktor /-ica

Pavel Oblak

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







**OBR. 16 Pooblastilo - odpiranje ponudb**

**Naročnik:** Krajevna skupnost Drenov Grič – Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
Interna številka javnega naročila: **1/1/2013**

**POOBLASTILO**

**za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb**

**POOBLASTITELJ:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(sedež oz. ime in prebivališče)

**ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA:**

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

**POOBLAŠČENEC:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do izvajalca)

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb / prijav, prispelih na javno naročilo za **Izgradnjo garderob v Športnem parku Drenov Grič** objavljenem na portalu javnih naročil pod številko objave JN3851/2013, ki bo dne 26.04.2013 ob 12.00 uri na lokaciji Občina Vrhnika, Tržaška c.1, sejna soba (kletna etaža)

Kraj in datum:

Žig

Podpis pooblastitelja:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## 8 ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

|                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pošiljatelj:</b><br><br>Naziv:<br><br>Naslov:                                                                                          | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) :<br><br>Datum: .....<br>Ura: .....<br>Zap. št.: .....<br>Podpis: ..... žig |
| <b>Javno naročilo:</b><br><br><b>» GRADNJA«</b><br><br><b>Izgradnja garderob v Športnem parku Drenov Grič</b>                             | <b>Prejemnik :</b><br><br>Občina Vrhnika<br>glavna pisarna<br>Tržaška cesta 1<br>1360 Vrhnika                     |
| <b><u>NE ODPIRAJ!!!</u></b> - <input type="checkbox"/> PONUDBA<br>- <input type="checkbox"/> SPREMEMBA<br>- <input type="checkbox"/> UMIK |                                                                                                                   |



## **PROJEKT: GARDEROBNI OBJEKT**

**NAROČNIK: ŠPORTNO DRUŠTVO DREN, Drenov Grič - Lesno Brdo;  
DRENOV GRIČ 25, 1360 VRHNIKA**

# **PREDRAČUN**

**FAZA: PGD - projekt**

**popis del s količinami**



|            |                                      |  |  |  |             |
|------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------|
|            |                                      |  |  |  |             |
|            | <b>GARDEROBNI OBJEKT DRENOV GRIČ</b> |  |  |  |             |
|            | <b>SKUPNA REKAPITULACIJA</b>         |  |  |  |             |
| <b>A./</b> | <b>GRADBENA DELA:</b>                |  |  |  |             |
| A.1./      | BETONSKA DELA:                       |  |  |  | 0,00        |
| A.2./      | TESARSKA DELA:                       |  |  |  | 0,00        |
| A.3./      | ZIDARSKA DELA in KANALIZACIJA:       |  |  |  | 0,00        |
|            |                                      |  |  |  |             |
|            |                                      |  |  |  |             |
|            | <b>Skupaj gradbena dela:</b>         |  |  |  | <b>0,00</b> |
|            |                                      |  |  |  |             |
|            |                                      |  |  |  |             |
| <b>B./</b> | <b>OBRTNIŠKA DELA:</b>               |  |  |  |             |
| B.1./      | KROVSKO - KLEPARSKA DELA:            |  |  |  | 0,00        |
|            | <b>Skupaj obrtniška dela:</b>        |  |  |  | <b>0,00</b> |
|            |                                      |  |  |  |             |
|            | <b>SKUPAJ (A + B):</b>               |  |  |  | <b>0,00</b> |
|            | <b>DDV 20%:</b>                      |  |  |  | <b>0,00</b> |
|            | <b>TOTAL:</b>                        |  |  |  | <b>0,00</b> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <b>A./</b>   | <b>GRADBENA DELA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>A.1./</b> | <b>BETONSKA DELA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|              | <b><u>Splošna določila:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|              | Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opaznem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni. Izgled betona mora slediti določilom, ki izhajajo iz smernic DBV/BDZ, osnova pa po DIN 18217 in DIN 18500, zatevani razred določen pri posameznih postavkah. Za natančnejšo definicijo zahtev glej tehnično poročilo. |  |  |  |  |
| 1.           | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih v soglasju s SIST EN 206-1 (uporaba skupaj s SIST 1026).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 2.           | Standardi za betonska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznih postavkah, še vsa potrebna pomožna dela in sicer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 2.1.         | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisih varstva pri delu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 2.2.         | čiščenje in močenje opažev neposredno pred betoniranjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 2.3.         | čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 2.4.         | razna popravila opažev pri betoniranju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 2.5.         | vmetavanje betona v opaže, premeščanje lijaka med betoniranjem, premeščanje vibratorjev, ipd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 2.6.         | čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 2.7.         | nega betona (zaščita in močenje betona) skladno s projektom betona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 3.           | Pred pričetkom vgrajevanja betona morata biti opaž in armatura popolnoma zalit z betonom;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 3.1.         | beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana s predpisanim zaščitnim slojem betona (glej statični izračun).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 3.2.         | višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1,00 m. V primeru da se mora beton vmetavati z večje višine je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vgrajevanje betona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 3.3.         | kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opisu del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 3.4.         | kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane ali neobložene. Betonske površine morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za ustrezne objekte (DIN 18802). Vidne betonske površine ne smejo biti krpane ali kako drugače zidarsko obdelane. Dopustna je samo obdelava odprtin za vezanje opažev in sicer tako, da se jih zapre s plastičnimi čepi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 4.           | <b>Opis dela:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 4.1.         | ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka po opisu del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 4.2.         | naprava in transport betona s prenosom vsega materiala do mesta vgrajevanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 4.3.         | vsa pomožna dela po opisu splošnih določil za betonska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 5.           | <b>Obračun:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 5.1.         | a./ vgrajevanje betona se obračunava v m <sup>3</sup> betona ali kot je navedeno v opisu del.<br>b./ Pri obračunu količin vgrajenega betona se odštejejo vse odprtine neglede na velikost.<br>c./ obračun armature se izvede na osnovi dejansko vgrajene armature na osnovi armaturnih načrtov.<br>d./ dodatki za eventuelne oteževalne okoliščine izvedbe del se ne obračunavajo posebej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 6.           | <b>AB plošče in stene - požarna odpornost REI 60.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 7.           | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvadratne in gredo na račun izvajalca betonskih del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 8.           | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 9.           | Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 10.          | Za izvajalca del so merodajne marke betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|              | <b>Standardi, ki se nanašajo AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|              | Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|              | SIST EN 197-1:2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|              | Agregati za beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|              | SIST EN 12620:2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|              | Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|
|     | SIST EN 13055-1:2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |      |      |
|     | Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |      |      |
|     | SIST EN 206-1:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |      |      |
|     | SIST EN 206-1:2003/A1:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |      |      |
|     | SIST EN 206-1:2003/A2:2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |      |      |
|     | SIST EN 1026:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |      |      |
|     | <b>Armatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |      |      |
|     | slovensko tehnično soglasje STS-05/007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |      |      |
|     | STS-05/012 za armaturne mreže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |      |      |
|     | STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |      |      |
|     | <b>Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |      |      |
|     | Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |      |      |
|     | <b>Kemijski dodatki za beton</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |      |      |
|     | SIST EN 934-2:2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |      |      |
|     | SIST EN 934-4:2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |      |      |
|     | SIST EN 934-6:2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |      |      |
| 12. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!                                                                                                                                                                                          |                |       |      |      |
|     | <b>Enotne cene morajo vsebovati:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |      |      |
|     | - vsa potrebna dokumentacija za začetek del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |      |      |
|     | - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |      |      |
|     | - pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |      |      |
|     | - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |       |      |      |
|     | - prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |      |      |
|     | - po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |      |      |
|     | - ves potreben material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |      |      |
|     | - vse potrebne Transporte in prenose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |      |      |
|     | - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |      |      |
|     | - vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |      |      |
|     | - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |      |      |
|     | - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |      |      |
|     | - vso potrebno delo do končnega izdelka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |      |      |
|     | - vso potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |      |      |
|     | - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravičnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).                                                                                                                                                                                         |                |       |      |      |
|     | - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |      |      |
|     | - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |      |      |
|     | - popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob polaganju asfalta).                                                                                                                                                                                                                         |                |       |      |      |
|     | - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |      |      |
|     | - plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |      |      |
|     | - vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |      |      |
|     | - izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.                                                                 |                |       |      |      |
|     | - vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |      |      |
|     | <b>Izvajalec je dolžan izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13670</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |      |      |
| 1./ | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v nearmirane betonske konstrukcije prereza 0,08 - 0,12 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> . Podložni beton pod pasovnimi temelji in pod tlakom nove kleti. Beton iz naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenos in transporti vsega potrebnega materiala do mesta vgrajevanja. |                |       |      |      |
| a./ | pod temeljno ploščo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 13,14 | 0,00 | 0,00 |
| B./ | pod točkovnimi temelji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0,50  | 0,00 | 0,00 |
| 2./ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1 v AB temeljno ploščo preseka 0,30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> Beton iz naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm; kompletno z vsemi prenos, transporti in vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za betonska dela.                                                                                               | m <sup>3</sup> | 35,64 | 0,00 | 0,00 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |      |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|-------------|
| 2.1./ | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC2 v AB točkovne temelje preseka nad 0,30 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> m <sup>1</sup> . Beton iz naravno prane frakcije granulacije 0 - 32 mm; kompletno z vsemi prenosi, transporti in vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za betonska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 2,50     | 0,00 | 0,00        |
| 3./   | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije vertikalnih vezi in AB stebrov prereza 0,04 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ; ostalo enako kot postavka 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 4,88     | 0,00 | 0,00        |
| 4./   | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije horizontalnih vezi vezi prereza 0,04 - 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ; ostalo enako kot postavka 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 15,41    | 0,00 | 0,00        |
| 5./   | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v AB konstrukcije poševnih strešnih nosilcev; vezi prereza 0,04 - 0,08 m <sup>3</sup> /m <sup>1</sup> ; ostalo enako kot postavka 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 3,02     | 0,00 | 0,00        |
| 6./   | <b>Beton poševnih stopniščnih ram</b> , in nastopnih ploskev stopnic: izdelava, dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC1; d <sub>max</sub> = 16,00 mm; zaščitni sloj d = 2,0-3,0 cm v A.B. konstrukcije stopnišč -poševni podesti prereza: od 0,12 do 0,20 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , z vsemi pomožnimi deli in prenosi na objektu. Beton iz naravno prane frakcije granulacije 0 - 16 mm. Podesti niso montažne izvedbe.                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1,96     | 0,00 | 0,00        |
| 7./   | <b>Betonsko železo - S 500:</b> Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje ter vezanje armature, z vsemi pomožnimi deli, transporti in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja (srednje zahtevna armatura). V ceni upoštevati tudi ves vezni material za vezanje armature, potrebne podložke za armaturo, ki zagotavljajo zadostno zaščitno debelino po statičnem projektu - glej detajl v armaturnem načrtu. Konstruktivni distančniki kot nosilni elementi zgornje armature se obračunajo kot je zajeto v armaturnem načrtu - zajeto v skupni količini vgrajenega železa. <b>Kvaliteta armature mora ustrezati standardu duktilnosti B ( SIST EN 1992:2005. dodatek C. tč.C3 )</b> |                |          |      |             |
| a.    | <b>S500B do Φ 12 mm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg             | 2.810,00 | 0,00 | 0,00        |
| b.    | <b>S500B nad Φ 14 mm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 2.306,00 | 0,00 | 0,00        |
| c.    | <b>MREŽE S500 (NETO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg             | 3.877,00 | 0,00 | 0,00        |
|       | OPOMBA: bruto teža mrež znaša 4465 kg!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |      |             |
|       | <b>Skupaj betonska dela:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |      | <b>0,00</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |      |             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>A.2./ TESARSKA DELA:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>Splošna določila:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 1.                                   | Opazi morajo biti izdelani točno po merah v načrtu, z vsemi potrebnimi podporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako da so stabilni in sposobni za obtežbo z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne.                                                                                        |  |  |  |  |
| 2.                                   | Opazi morajo biti izdelani tako da se razopaževanje opravi brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 3.                                   | Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 4.                                   | Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem opisu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                      | a.) dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                      | b.) snemanje potrebnih izmer na mestu samem.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                      | c.) postavitve, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m <sup>2</sup> , potrebnih za napravo tesarskih del.                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                      | d.) zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 5.                                   | <b>Opis dela:</b> kulkulativni elementi - kar mora biti zajeto v cenah posameznih postavk za izvedbo tesarskih del.                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                      | a.) naprava opažev po opisu v posamezni postavki z vsemi prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta opaževanja in pospravljanje po končanih delih, vključno z nakladanjem in odvozom vsega opažnega in drugega materiala potrebnega za izvedbo tesarskih del po opisu:                             |  |  |  |  |
|                                      | b.) podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                      | c.) razopaževanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                      | d.) ruvanje žčnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                      | e.) vsa pomožna dela potrebna za izvedbo tesarskih del po opisu ( kot je npr: zarisovanje, obeleževanje in prenos višinskih točk in podobno, montaža in demontaža raznih profilov, montaža in demontaža vseh pomožnih odrov za izvedbo tesarskih del...) ter odvoz vsega opažnega materiala v deponijo izvajalca. |  |  |  |  |
| 6.                                   | <b>Ravnost in vertikalnost betonskih konstrukcij po DIN normah za tovrstne objekte.</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 7.                                   | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega splošnega opisa, upoštevati še:                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                      | - dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                      | - vse notranje Transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 8.                                   | Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije.                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 9.                                   | <b>Odri:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                      | Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi.                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                      | Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe.                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                      | Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                      | Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitev del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba.                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                      | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                      | Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                      | Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža izbiti in zatesniti z materialom, ki zagotavlja vodotesnost.                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 10.                                  | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| <b>Enotne cene morajo vsebovati:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                      | - vsa potrebna dokumentacija za začetek del.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                      | - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                      | - pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|                                      | - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                      | - prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                      | - po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                      | - ves potreben material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                      | - vse potrebne Transporte in prenose.                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                      | - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                      | - vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                                      | - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                      | - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                      | - vso potrebno delo do končnega izdelka.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |      |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-------------|
|       | - vso potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |      |             |
|       | - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |      |             |
|       | - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |      |             |
|       | - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |      |             |
|       | - popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob polaganju asfalta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |      |             |
|       | - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |      |             |
|       | - plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |      |             |
|       | - vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |      |             |
|       | - izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.                                                                                                                                                                                          |                |        |      |             |
|       | - vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |      |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |      |             |
| 1./   | <b>Opaž čela podložnega betona:</b><br>montaža in demontaža opaža čela podložnega betona pod talno AB ploščo, debeline 10 cm; kompletno z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela, prenos in transporti vsega materiala do mesta opaževanja, čiščenjem po končanem delu in transportu opažnega materiala iz gradbišča.                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 21,51  | 0,00 | 0,00        |
| 2./   | <b>Opaž čela temeljne plošče višine 30 cm:</b><br>montaža in demontaža opaža čela talne AB ploščo, debeline 30 cm; kompletno z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela, prenos in transporti vsega materiala do mesta opaževanja, čiščenjem po končanem delu in transportu opažnega materiala iz gradbišča.                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 7,20   | 0,00 | 0,00        |
| 2.1./ | Opaž točkovnih temeljev z višino podpiranja do 100 cm - ostalo enako.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 12,96  | 0,00 | 0,00        |
| 3./   | <b>Opaž ravnih A.B. plošč</b> - montaža in demontaža opaža ravnih AB plošč, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaževanjem, čiščenjem opaža, vsemi pomožnimi deli po opisu iz splošnih določil za tesarska dela; opaž za gladke vidne konstrukcije. Višina podpiranja - opaževanja h = do 3,00 m                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 97,96  | 0,00 | 0,00        |
| 3.1./ | Opaž čela AB plošč višine do 15 cm; ostalo enako                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 7,11   | 0,00 |             |
| 4./   | Montaža in demontaža opaža AB vertikalnih stebrov z višino podpiranja do h= 3,00 m, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 125,00 | 0,00 | 0,00        |
| 5./   | Montaža in demontaža opaža AB horizontalnih vezi z višino podpiranja do h= 3,00 m, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 100,00 | 0,00 | 0,00        |
| 5.1./ | Montaža in demontaža opaža AB poševnih AB strešnih nosilcev; vezi z višino podpiranja do h= 4,00 m, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 155,75 | 0,00 | 0,00        |
| 6./   | <b>Opaž stopnišč:</b> Opaž ravnih A.B. plošč - stopniščni ravni podesti in poševni poodesti, s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaževanjem, čiščenjem opaža, vsemi pomožnimi deli po opisu iz splošnih določil za tesarska dela; opaž za gladke vidne konstrukcije. Višina podpiranja - opaževanja h = 3,00 m                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 10,73  | 0,00 | 0,00        |
| 7./   | Montaža in demontaža pomožnih delovnih odrov višine do 2,00 m, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 237,60 | 0,00 | 0,00        |
| 8./   | <b>Fasadni odri kovinske izvedbe višine do 10,00 m;</b> Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 20 m, z napravo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli po opisu iz splošnih določil za tesarska dela. Amortizacijska doba 90 dni - oder za enostavno fasado. V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra, ter vsi potrebni dostopi na oder v vsaki etaži. | m <sup>2</sup> | 336,33 | 0,00 | 0,00        |
| 9./   | Montaža in demontaža lesenih škatel v AB konstrukcijah za prehode instalacij. Škatle velikosti do 0,30 m <sup>2</sup> /kom, z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za tesarska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kom            | 10,00  | 0,00 | 0,00        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |      |             |
|       | <b>Skupaj tesarska dela:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |      | <b>0,00</b> |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |      |             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>A.3./</b> | <b>ZIDARSKA DELA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|              | <b>Splošno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 1.           | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 2.           | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 3.           | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 4.           | Vgrajeni material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 5.           | Vgrajeni materiali za zidarska dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov:<br>5.1./ malta za grobi in fini omet: <b>SIST EN 998-1</b><br>5.2./ malta za zidanje: <b>SIST EN 998-2</b><br>5.3./ zidarski cement: <b>SIST EN 413-1</b><br>5.4./ gradbeno apno: <b>SIST EN 459-1</b><br>5.4./ opečni zidaki: <b>SIST EN 771-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 6.           | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| a.           | Dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| b.           | Prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| c.           | Postavitve, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| d.           | Prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| e.           | Čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 7.           | <b>OMETI:</b> Standardni za izvedbo ometov vsebujejo poleg opisa, opisane v posamezni postavki še vsa pomožna dela in ukrepe kot sledi:<br>- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.<br>- vsa potrebna merjenja z določanjem točk smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil in podobno.<br>- potrebno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog pred pričetkom del.<br>- izdelava vodil (faž), zaključkov in špalet.<br>- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnim poškodbam.<br>- krpanje poškodovanih podlog.<br>- obračun se vrši v merskih enotah navedenih v posamezni postavki. |  |  |  |  |
| 8.           | <b>VZIDAVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|              | Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektno dokumentacijo ali po zahtevah v drugi dokumentaciji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|              | Materjal za vgrajevanje elementov, kot za zidarsko obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|              | Standardi za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:<br>- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;<br>- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;<br>- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo;<br>Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno.                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 9.           | <b>IZOLACIJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|              | Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta dela in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.<br>Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:<br>- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;<br>- pripravo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;<br>- napravo izolacij po opisu in tehničnih pogojih proizvajalca                                                                                                                         |  |  |  |  |
|              | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 10.          | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|              | <b>Enotne cene morajo vsebovati:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|              | - vsa potrebna dokumentacija za začetek del.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|              | - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|              | - pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|              | - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|              | - prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|              | - po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|
|        | - ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |      |      |
|        | - vse potrebne Transporte in prenose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      |      |
|        | - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |      |      |
|        | - vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |      |      |
|        | - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |      |
|        | - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |      |
|        | - vso potrebno delo do končnega izdelka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |      |      |
|        | - vso potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |      |      |
|        | - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravičnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      |      |
|        | - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |      |      |
|        | - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      |      |
|        | - popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob polaganju asfalta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      |      |
|        | - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      |      |
|        | - plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |      |      |
|        | - vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |      |      |
|        | - izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.                                                                                                                                                                                                  |     |        |      |      |
|        | - vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |
| 1./    | Izdelava cementne prevleke d= 1,00 cm (izravnava površine podložnega betona pred izdelavo talne hidroizolacije) v cementni malti CM 1:4, fino zaribane površine, izdelane neposredno po betoniranju podlage, z napravo malte, močenjem površine, vsemi prenosi na objektu do mesta vgraditve. Cementna prevleka kot fina podlaga za polaganje hidroizolacije. V ceno vključena vsa pomožna dela po splošnih določilih za zidarska dela. Pod tlakom kleti - podloga za izvedbo talne hidroizolacije. | m2  | 35,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2./    | Izdelava hladnega bitumenskega premaza površin pred polaganjem talne hidroizolacije, povprečna poraba 0,30 kg/m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 35,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3./    | Kompletna izvedba talne hidroizolacije - polimer bitumenska (aPP) - enoslojna po DIN 52133 - skupna debelina 0,50 cm; varjenje po celotni površini vključno z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za zidarska dela - IZOTEKT P4                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 35,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4./    | Vertikalna hidroizolacija čela AB talne plošče s predhodnim hladnim bitumenskim premazom vseh površin s povprečno porabo materiala 0,30 kg/m2 ter polimer bitumenska (aPP) - enoslojna po DIN 52133 - skupna debelina 0,50 cm; varjenje po celotni površini; z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za zidarska dela - IZOTEKT P4                                                                                                                                                             | m2  | 18,96  | 0,00 | 0,00 |
| 5./    | Dobava in polaganje toplotne izolacije na obodno čelo AB plošče - XPS, d= 8,00 cm; točkovno lepljen na hidroizolacijo z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za zidarska dela. Višina obloge 45 cm - npr.: FIBRAN XPS 300 - LJ, λ= 0,033 W/mK - zaščita vertikalne izolacije                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 21,33  | 0,00 | 0,00 |
| 6./    | Zidanje zidov z opečnimi votlaki d= 20 cm, z vsemi pomožnimi deli po opisu izsplošnih določil za zidarska dela, napravo malteP CM 1:2:6 in prenosi na objektu do mesta vgrajevanja. Zidanje sten do h = 3,00 m. V ceni upoštevati tudi vse potrebne delovne odrede za izvedbo zidanja. Zidanje mora biti popolnoma ravno, stiki med posameznimi elementi                                                                                                                                            | m3  | 79,15  | 0,00 | 0,00 |
| 7./    | Grobi in fini omet opečnih površin s predhodnim cementnim obrizgom s fino cementno malto CM 1:2 in grobi in fini omet površin v PCM 1:2:6; skupna debelina 2,5 cm; z vsemi pomožnimi deli po splošnih določilih za zidarska dela.                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 415,84 | 0,00 | 0,00 |
| 8./    | Klesanje utorov v opečnih zidovih za potrebe instalacij. Utori velikosti do 6x3x3 cm; vključno z zazidavo po končanih instalacijskih delih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m1  | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9./    | Vzidava vratnih okvirjev velikosti do 2,00 m2/kom; vključno z finalno obdelavo špalete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kom | 8,00   | 0,00 | 0,00 |
| 10./   | Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      |      |
| a./    | KV-ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ur  | 32,00  | 0,00 | 0,00 |
| b./    | PK-ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ur  | 32,00  | 0,00 | 0,00 |
| 11./   | Grobo in fino čiščenje vseh površin, keramike in vgrajene opreme. Čiščenje med gradnjo in finalno čiščenje pred primopredajo del, vključno z nakladanjem in odvozom smeti v predpisano deponijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 195,92 | 0,00 | 0,00 |
| 12./   | Vzidava kotnikov iz R.F. v tlake - dilatacija med različnimi tlaki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m1  | 17,00  | 0,00 | 0,00 |
| 12.1./ | Dobava in vgrajevanje sider za sidranje jeklene konstrukcije nadstreška. Sidra dim 20 x 20 cm ter dobava in vgrajevanje b.v. Φ 30 cm (zaliti z betonom) kot točkovnimi temelji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kom | 14,00  | 0,00 | 0,00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|
| 13./   | <b>POZ 11 - TLAK PRITLICJE:</b><br>kompletna izdelava tlaka v sestavi:<br>- zaščitna folija pvc D = 0,15 MM<br>- T.I. - XPS v debelini 8,00 cm<br>- ločilni sloj PE folija d = 0,20 mm<br>- mikroarmiran betonski estrih: d = 6,00 cm; mikroarmiran beton C16/20 , zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, estrih po obodu dilatiran s stiropor trakom debeline 1,00 cm | m2  | 108,80 | 0,00 | 0,00        |
| 14./   | <b>POZ 12 - TLAK 1.ETAŽA :</b><br>kompletna izdelava tlaka v sestavi:<br>- zaščitna folija PVC d = 0,15 MM<br>- T.I. - XPS v debelini 5,00 cm<br>- ločilni sloj PE folija d = 0,20 mm<br>- mikroarmiran betonski estrih: d = 6,00 cm; mikroarmiran beton C16/20 , zaglajen, mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0.95kg/m3, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, estrih po obodu dilatiran s stiropor trakom debeline 1,00 cm  | m2  | 108,80 | 0,00 | 0,00        |
| 16./   | <b>AB zid H 120</b> in korito za pranje kopačk - skupna dolžina l= 440 cm:<br>- izdelava AB konstrukcije klopi, zidca in korita za pranje kopačk - vidni beton. V ceni zejti tudi opaž in armaturo. Izdelava elementa kot montažni izdelek, betonski temelj se izdelava posebej po detajlu arhitekta. Sidranje nastavka v AB temelj po detajlu. V ceni izdelave zajeti vsi stroški za izgotovljen izdelek.                     | kpl | 1,00   | 0,00 | 0,00        |
| 21./   | Nepredvidena dela - ocena 3% od vrednosti gradbenih del. Obračun se izvede na osnovi dejansko ugotovljenih količin evidentiranih v gradbeni knjigi.                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |      | 0,00        |
|        | <b>KANALIZACIJA :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |      |             |
| 25.6./ | Dobava in vgrajevanje male čistilne naprave - MČN - ECOBOX 4-6 - komplet z vsemi pomožnimi deli po detajlu arhitekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kom | 1,00   | 0,00 | 0,00        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      |             |
|        | <b>Skupaj zidarska dela:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |      | <b>0,00</b> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |      |             |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>B./</b>   | <b>OBRTNIŠKA DELA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <b>B.1./</b> | <b>KROVSKO - KLEPARSKA DELA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|              | <b>Splošno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|              | <b>Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 1.           | Krovska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi predpisi za izvajanje krovskih del.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 2.           | Storitve kooperanta obsegajo (če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno)                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| a.           | snemanje vseh potrebnih izmer na objektu pred pričetkom izvajanja del.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| b.           | pregled in čiščenje podloge                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| c.           | nanos izravnalne mase, kjer je to zahtevano po opisu posamezne postavke                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| d.           | vsa dela na objektu vključno z vsemi dajatvami                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| e.           | dobava osnovnega in pomožnega materiala                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| f.           | prevoz materiala in orodja na objekt z vsem potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim transportom do mesta vgrajevanja ter polaganje po opisu posamezne postavke.                                                                                                               |  |  |  |  |
| g.           | odstranjevanje preostalega materiala, odnos in odvoz iz gradbišča, končno čiščenje in zavarovanje izvedenih del do predaje in podobno.                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| h.           | V ceni izdelave mora izvajalec upoštevati vse potrebne zaključke po shemi in detajlu arhitekta z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za popolnoma izgotavljen in funkcionalen izdelek.                                                                                                        |  |  |  |  |
| i.           | Geometrijske tolerance, mejne izmere, kotne in ravnostne tolerance izvedenih del so določene z DIN 18202                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| j.           | Pogoj za začetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela, ki ga potrdi projektant in nadzorni organ.                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|              | <b>Enotne cene morajo vsebovati:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|              | - vsa potrebna dokumentacija za začetek del.                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|              | - vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|              | - pregled in čiščenje podloge, nanos izravnalne mase, kjer je to potrebno.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|              | - snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih.                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|              | - prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu.                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|              | - po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu.                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|              | - vse potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|              | - vse potrebne Transporte in prenose.                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|              | - ustrezno začasno skladiščenje na delovišču.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|              | - vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|              | - uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem.                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|              | - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|              | - vso potrebno delo do končnega izdelka.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|              | - vso potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|              | - vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, meritve tlačne trdnosti, poročila, itd.).                                                                                                                         |  |  |  |  |
|              | - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|              | - vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|              | - popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču (popravila zidov oz. oblog sten poškodovanih ob polaganju asfalta).                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|              | - čiščenje prostorov, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|              | - plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|              | - vsi ukrepi za zaščito delavcev na gradbišču, skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|              | - izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. |  |  |  |  |
|              | - vsa potrebna dokumentacija o izvedenih delih.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |      |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-------------|
| 1./ | <b>ENOKAPNA POŠEVNA STREHA</b><br>kompletna izdelava slojev strehe v sestavi:<br>- HI - polimer - bitumenska 2 slojna izolacija ( aPP ) , pozahtevah euro smernic in DIN 52133; npr SCUDOPLUS 5M; SCUDOPLUS 4**<br>- T.I. - mineralna volna po SIST EN 13162, npr.TERVOL DDP ali podobno, debeline 12 cm<br>- AL/PE folija debeline 0,20 mm; npr: GEFITAS AL 3/30 ali enakovredno, preklop min. 15 cm<br>- nosilna podložna visokoprofilirana jeklena pocinkana in barvana pločevina npr: HAIRONVILLE 100/275 ; t = 0,785 mm | m2  | 110,00 | 0,00 | 0,00        |
| 2./ | Vertikalni zaključek slojev na betonski venec; toplotna izolacija v debelini 8 cm, in zaključek H.I. sloja - izvedba po detajlu arhitekta. Višina 30 cm + 30 cm ( vertikalni in horizontalni zaključek na AB venec ). Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in vgrajevanjem.                                                                                                                                                                                                                                    | m1  | 48,00  | 0,00 | 0,00        |
| 3./ | OSB plošča kot podlaga za horizontalni odtok pod H.I. - izvedba po detajlu, OSB plošča debeline 2,00 cm sidrana v jekleno pločevino z nerjavečimi sidri. Širina 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m1  | 16,50  | 0,00 | 0,00        |
| 4./ | OSB podložna plošča pod zaključno ALU kapo na vrhu AB venca. Plošča širine cca 35 cm - mere kontrolirati na mestu samem, sidranje z nerjavečimi sidri v AB venec, vključno z podložnimi nivelirnimi kotniki L dim 80 x 5 mm - za izvedbe poševnine - glej detajl arhitekta, zaključek fasadnih slojev, sidranje z nerjavečimi vijaki v AB venec.                                                                                                                                                                             | m1  | 145,00 | 0,00 | 0,00        |
| 5.  | Zaključna ALU kapa: izdelava, dobava in montaža ALU zaključne kape izdelane iz ALU pločevine debeline 0,75 mm, vključno z vso potrebno podkonstrukcijo, vsem potrebnim kitanjem in spoji. R.š = 55,00 cm. Vse mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. V ceni izdelave morajo biti zajeti vsi stroški, vsa pomožna dela, prenos in transporti vsega materiala do mesta vgrajevanja.                                                                                                                        | m1  | 145,00 | 0,00 | 0,00        |
| 6.  | Vertikalne odtočne cevi iz ALU pločevine debeline 0,75 mm, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, vključno z izdelavo zgornjega priključka na odtočni žleb in spodnjega priključka na peskolov, ostalo enako                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m1  | 11,00  | 0,00 | 0,00        |
| 7.  | Lovilna mreža za listje: izdelava, dobava in montaža mrežice za liste - montirana na stešnem iztoku, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kom | 2,00   | 0,00 | 0,00        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |      |             |
|     | <b>Skupaj krovske - kleparske dela:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |      | <b>0,00</b> |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |      |             |

# 1 NAČRT ARHITEKTURE



## 1.1 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

Načrt in številčna  
oznaka načrta : **1 NAČRT ARHITEKTURE**

Investitor : **OBČINA VRHNIKA**  
Tžaška cesta 1, SI-1360 VRHNIKA

Objekt : **126 - STAVBE SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA**  
**12650 - STAVBE ZA ŠPORT**  
**POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT**

Vrsta projektne  
dokumentacije : **PZI – PROJEKT ZA IZVEDBO**

Za gradnjo : **NOVA GRADNJA**

Projektant : **ARITEKT UR ING d.o.o.**  
Drenov Grič 80, SI -1360 VRHNIKA  
direktor : Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.

žig:

podpis:

Odgovorni projektant : **Tomaž Jelovšek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1100 A**

žig:

podpis:

Odgovorni vodja projekta : **Tomaž Jelovšek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1100 A**

žig:

podpis:

Številka projekta : **01-2012**

Številka načrta : **01-2012/A**

Številka izvoda : 1 2 3 4 5 6 arhiv

Kraj in datum  
izdelave načrta : **VRHNIKA , MAREC 2013**

## **1.2      KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE št.: 01-2012/A**

- 1.1      NASLOVNA STRAN NAČRTA ARHITEKTURE
- 1.2      KAZALO VSEBINE NAČRTA
- 1.3      IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA
- 1.4      TEHNIČNO POROČILO
- 1.5      RISBE in DRUGA VSEBINA

### 1.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA

Odgovorni projektant **TOMAŽ JELOVŠEK**

#### IZJAVLJAM

1. da je načrt št. 01-2012/A skladen s prostorskim aktom
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev,
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov.

št.načrta

ime in priimek

identifikacijska št.

**01-2012/A**

**TOMAŽ JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.**


**ZAPS 1100 A**

kraj in datum

osebni žig

podpis

**VRHNIKA, marec 2013**



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

## **1.4 TEHNIČNO POROČILO k načrtu arhitekture št.: 01-2012/A**

Kazalo :

- 1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE**
- 2. LOKACIJA**
- 3. FUNKCIONALNA ZASNOVA**
- 4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU**
  - 4.1 TABELA NUMERIČNIH PODATKOV (izračunipostandardu SIST ISO 9836)
  - 4.2 TABELA POVRŠIN PROSTOROV (izračunipostandardu SIST ISO 9836)
- 5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE**
  - 5.1 KONSTRUKCIJA
  - 5.2 STREHA
  - 5.3 FASADA
  - 5.4 STAVBNO POHIŠTVO
  - 5.5 OBDELAVE PROSTOROV
  - 5.6 FINALNE OBDELAVE – IZBOR PREDVIDENIH MATERIJALOV
  - 5.7 KANALIZACIJA
  - 5.8 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
- 6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR**
- 7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV**
  - 7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST
  - 7.2 VARNOST PRED POŽAROM
  - 7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE
  - 7.4 VARNOST PRI UPORABI
  - 7.5 SKLADNOST Z BISTVENIMI PRAVILNIKI
- 8. POPIS KOLIČIN MATERIJALA IN OPREME Z REKAPITULACIJO**

## 1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Predmet projekta je NOVOGRADNJA pomožnega športnega objekta – garderobnih prostorov s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo v športnem parku DREN na Drenovem Griču.

Mikrolokacija obravnavanega objekta se nahaja med obstoječim tenis igriščem in baliniščem.

Predvideni OBJEKT je podolgovate oblike, in namenjen kot pomožni športni GARDEROBNI objekt, za potrebe obiskovalcev – uporabnikov športnega parka DREN. V objektu se nahajajo garderobni prostori z umivalnicami in klubski prostor v nadstropju. Objekt je enostavne oblike, z enokapno streho in nadstrešnico na vzhodni strani objekta, kjer se ta prostor lahko v času od spomladi do jeseni uporablja kot letni vrt, ki ga uporabljajo obiskovalci in starši otrok, ki v športnem parku izvajajo aktivnosti.

Za objekt je bila izdelana sledeča dokumentacija :

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IDZ, kjer je bilo predstavljenih več varijantnih rešitev. UO ŠD DREN je na svojih sejah potrdil končno rešitev, ki je predmet izdelave projektne dokumentacije PGD.
2. Rešitev je bila istočasno predstavljena investitorju, ki se je strinjal z odločitvijo UO ŠD DREN.
3. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PGD, na osnovi katere je bilo 11.12.2012 pod št. 351-276/2012(217) pri UE VRHNIKA, izdano gradbeno dovoljenje.

## 2. LOKACIJA

Območje obdelave zajema del zemljiške parc. št. 1383/3 v k.o. 1998 Velika Ligojna.

Podatki o parceli:

- Velikost parcele: 11. 544 m<sup>2</sup>
- Vrsta rabe: igrišče

Namenska raba:

- Stavbno zemljišče: 115 m<sup>2</sup>
- Površine za oddih in rekreacijo: 11. 429 m<sup>2</sup>

Na zemljišču 1383/3 v k.o. 1998 Velika Ligojna so bile evidentirane stavbe:

- Stavba z št 527: zazidalna površina 137 m<sup>2</sup>  
S pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-5/2009(304) z dne 20.02.2009 obstoječi gostinski objekt
- Stavba z št. 856: zazidalna površina 79 m<sup>2</sup>

Objekt je investitor zaradi dotrajanosti že odstranil.

## 3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

### NAMENBNOST OBJEKTA

Objekt je namenjen kot pomožni športni GARDEROBNI objekt, za potrebe obiskovalcev – uporabnikov športnega parka DREN.

### PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt je podolgovate oblike, mikrolociran med obstoječe tenis igrišče in balinišče, v SV delu športnega parka.

Objekt je zasnovan kot objekt etažnosti P+E. Objekt je pravilne pravokotne oblike z dim stranic 16.50 x 7.20m.

V pritličju se nahajajo 4 garderobni prostori z umivalnicami / tuši, zunanje stranišče za potrebe uporabnikov parka, manjša kotlovnica in letna kuhinja. Zaradi boljše funkcionalnosti je predvidena možnost združevanja 2+2 garderob / predvidena drsna vrata v sredinski steni, ki razmejuje garderobe.

V sklopu garderobnega prostora so umivalnice, kjer so locirani tuši za tuširanje športnikov / uporabnikov športnega parka.

Na J strani objekta se nahajajo letna kuhinja, kotlovnica in sanitarije.

V zgornji etaži, so locirani klubski prostor s sanitarnim delom in manjšim utility -jem, za potrebe ŠD DREN in ostalih društev, ki delujejo v sklopu KS Drenov Grič – Lesno Brdo.



Klubski prostor v zgornji etaži je proste zasnove, z enokapno streho v naklonu 13° v smeri padanja proti vzhodu.

Objekt je glede na program deljen sledeče :

#### **PRITLIČJE**

1. GARDEROBA 1
- 1.1 UMIVALNICA 1
2. GARDEROBA 2
- 2.1 UMIVALNICA 2
3. GARDEROBA 3
- 3.1 UMIVALNICA 3
4. GARDEROBA 4
- 4.1 GARDEROBA 4
5. LETNA KUHINJA
6. KOTLOVNICA
7. ZUNANJE SANITARIJE
8. STOPNIŠČE

#### **1. ETAŽA**

8. STOPNIŠČE
9. UTILITY
10. SANITARNI DEL
11. KLUBSKI PROSTOR

#### **ZUNANJE POVRŠINE**

- 0.1 ZUNANJI PLATO ob objektu
- 0.2 POVRŠINA POD NADSTREŠNICO – LETNI VRT

#### **OPIS DOSTOPOV IN VHODOV V OBJEKT TER KOMUNIKACIJ V OBJEKTU**

Vhodi v garderobne prostore so locirani na vzhodni vzdolžni strani objekta in so ločeni za vsak garderobni prostor posebej. Na J stranici objekta, ki gleda proti balinišču, se nahajata vhoda v prostor letne kuhinje in zunanjih sanitarij. Pritličje in 1. nadstropje povezuje enoramno notranje stopnišče.

V zgornjo etažo, kjer so locirani klubski prostor s sanitarnim delom in manjšim utility -jem, se ravno tako dostopa z V strani. Ker je objekt funkcionalno ločen in v večjemu delu pritličja namenjen izključno garderobnim prostorom, v objektu ni komunikacijskih hodnikov, pač pa se v posamezne prostore dostopa neposredno iz zunanosti, v umivalnice pa direktno iz garderobnih prostorov.

#### **ZUNANJA UREDITEV**

Zunanja ureditev obsega ureditev neposredne dostopne površine ob objektu. V ta namen je predvidena ureditev »platoja« ob objektu, od koder se vstopa v posamezne dele objekta. Na S strani objekta le ta sega do obstoječega robnika tenis igrišča, na J strani do obstoječega zidca – ograje balinišča, in na V strani – vhodi v objekt – 2m od fasadne linije objekta proti meji zemljišča. Na skrajni liniji platoja je predviden betonski zidec z betonskim koritom – rešetkami, ki služi za pranje športnih copat / kopačk / nogometašev, ki trenirajo na nogometnem igrišču v parku.

Na Z strani objekta je vzdolž celotne stranice predvidena lahka nadstrešnica, kjer je možnost postavitve zunanjih miznih garnitur, prostor pod nadstrešnico je mišljen kot prostor za srečanja, letni vrt, ki se navezuje na letno kuhinjo v JZ vogalu objekta.

#### OPIS PROMETNE UREDITVE (DOVOZI, DOSTOPI, MIRUJOČI PROMET)

Dostop do objekta je urejen po obstoječi dostopni javni cesti na severnem območju zemljiške parcele. Javna cesta do zemljišča 1383/3 k.o. Velika Ligojna poteka po zemljiški parceli 1383/30 k.o. Velika Ligojna, ki je po uradnih podatkih GURS opredeljena kot POT.

Parkirišča za objekt so zagotovljena v zadostnem številu na javnih prometnih in parkirnih površinah v neposredni bližini ŠC.

#### 4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU

- Objekt je glede na zahtevnost gradnje in vzdrževanja (zahteven/manj zahteven/ nezahteven/enostaven objekt) skladno z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008, spremembe: Ur.l. RS, št. 99/2008) opredeljen kot manj zahteven objekt.
- Klasifikacija delov objekta in objekta kot celote po CC-SI:  
**126 Stavbe splošnega družbenega pomena**  
**12650 Stavbe za šport**  
**Pomožni športni objekt**

##### 4.1 OPIS NUMERIČNIH PODATKOV O VELIKOSTI OBJEKTA

(horizontalni gabariti celote ali delov, vertikalni gabariti, etažne višine, višina zaključnega venca, globina kleti)

Glej vodilno mapo!

| Etaža     | Relativna<br>višinska kota | Absolutna<br>višinska kota | Horizontalni gabarit (brez<br>nadstreškov, zunanjih stopnic in<br>dostopov) (m) | Horizontalni gabarit<br>(vključno z zunanjo pasažo,<br>nadstreški) |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pritličje | ±0,00                      | 292,10                     | 16,50 x 7,20                                                                    |                                                                    |
| 1. etaža  | +2,76                      | 294,86                     | 16,50 x 7,20                                                                    |                                                                    |

#### 4.2 TABELA POVRŠIN PROSTOROV (IZRAČUN POVRŠIN PO SIST ISO 9836)

(tabela prostorov po etažah objekta z označenimi šiframi prostorov in navedbo površin (šifre prostorov morajo ustrezati oznakam v grafičnem delu načrta)

##### PRITLIČJE ( $\pm 0,00$ )

| Oznaka prostora | Ime prostora       | Površina<br>(m <sup>2</sup> ) | Finalnitlak |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| 1               | GARDEROBA 1        | 13,80                         | keramika    |
| 1.1             | UMIVALNICA 1       | 5,55                          | keramika    |
| 2               | GARDEROBA 2        | 13,80                         | keramika    |
| 2.1             | UMIVALNICA 2       | 5,55                          | keramika    |
| 3               | GARDEROBA 3        | 13,80                         | keramika    |
| 3.1             | UMIVALNICA 3       | 5,55                          | keramika    |
| 4               | GARDEROBA 4        | 13,80                         | keramika    |
| 4.1             | UMIVALNICA 4       | 5,55                          | keramika    |
| 5               | LETNA KUHINJA      | 5,40                          | keramika    |
| 6               | KOTLOVNICA         | 4,15                          | keramika    |
| 7               | ZUNANJE SANITARIJE | 4,80                          | keramika    |
| 8               | STOPNIŠČE / VHOD   | 3,85                          | keramika    |
| skupaj          |                    | 95,60                         |             |

##### 1. ETAŽA (+2,76)

| Oznaka prostora | Ime prostora    | Površina<br>(m <sup>2</sup> ) | Finalnitlak |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| 8.1             | STOPNIŠČE       | 5,80                          | keramika    |
| 9               | UTILITY         | 3,70                          | keramika    |
| 10              | SANITARNI DEL   | 3,40                          | keramika    |
| 11              | KLUBSKI PROSTOR | 89,60                         | Keramika    |
| skupaj          |                 | 102,50                        |             |

##### ZUNANJI PLATO OB OBJEKTU (-0,02 / -0.05)

| Oznaka | Ime           | Površina<br>(m <sup>2</sup> ) | Finalnitlak         |
|--------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 0.1    | VSTOPNI PLATO | 57,65                         | praneplošče / kamen |
| 0.2    | LETNI VRT     | 66,00                         | pesek               |
| skupaj |               | 102,50                        |                     |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>REKAPITULACIJA (PRITLIČJE ±0,00)</b> |
|-----------------------------------------|

|                                      | <b>Površina (m<sup>2</sup>)</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SKUPAJ NETO POVRŠINA</b>          | <b>95,60</b>                    |
| Uporabnapovršina                     | 87,60                           |
| Tehničnapovršina                     | 4,15                            |
| Komunikacijskapovršina               | 3,85                            |
| <b>SKUPAJ BRUTO POVRŠINA</b>         | <b>118,80</b>                   |
| <b>NETO VOLUMEN (m<sup>3</sup>)</b>  | <b>239,00</b>                   |
| <b>BRUTO VOLUMEN (m<sup>3</sup>)</b> | <b>331,65</b>                   |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>REKAPITULACIJA (1.ETAŽA +2,80)</b> |
|---------------------------------------|

|                                      | <b>Površina (m<sup>2</sup>)</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SKUPAJ NETO POVRŠINA</b>          | <b>102,50</b>                   |
| Uporabnapovršina                     | 96,70                           |
| Komunikacijskapovršina               | 5,80                            |
| <b>SKUPAJ BRUTO POVRŠINA</b>         | <b>118,80</b>                   |
| <b>NETO VOLUMEN (m<sup>3</sup>)</b>  | <b>292,10</b>                   |
| <b>BRUTO VOLUMEN (m<sup>3</sup>)</b> | <b>385,75</b>                   |

|                              |
|------------------------------|
| <b>REKAPITULACIJA (P+1E)</b> |
|------------------------------|

|                                      | <b>Površina (m<sup>2</sup>)</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SKUPAJ NETO POVRŠINA</b>          | <b>198,10</b>                   |
| Uporabnapovršina                     | 184,30                          |
| Tehničnanetopovršina                 | 4,15                            |
| Komunikacijskanetopovršina           | 9,65                            |
| <b>SKUPAJ NETO ZUNANJA POVRŠINA</b>  | <b>57,65</b>                    |
| <b>SKUPAJ BRUTO POVRŠINA</b>         | <b>237,60</b>                   |
| <b>NETO VOLUMEN (m<sup>3</sup>)</b>  | <b>531,10</b>                   |
| <b>BRUTO VOLUMEN (m<sup>3</sup>)</b> | <b>717,40</b>                   |

## 5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

### 5.1 KONSTRUKCIJA

#### TEMELJI

Temeljenje objekta je izvedeno na armiranobetonski temeljni plošči debeline 30cm, C25/30XC2. Izbira načina temeljenja se opira na Geološkogeotehnično poročilo, ki ga je izdelal Andrej Likars, p. Pred začetkom del je potrebno odstraniti obstoječi nasip ter raščena tla do globine 80 cm. Na pripravljeno podlago je potem potrebno položiti geotekstil in nato v debelini 2x25cm uvaljati tamponsko blazino do spodnje kote temeljne plošče z  $E_{vd,min}=30\text{MPa}$ . Jeklena nadstrešnica je temeljena na točkovnih temeljih. Pred betoniranjem temeljev mora gradbeno jamo pregledati geomehanik.

Geološko geotehnično poročilo je sestavni del projektne dokumentacije PGD, zato je potrebno tudi dosledno upoštevati navodila, ki so v njem podana.

#### ZIDOVI IN MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE

Zidovi v objektu so zidane iz modularnih opečnih blokov.

Obodni in notranji nosilni zidovi so zidani iz blokov MB 29-19, predelne stene v sanitarnih prostorih so zidane iz pregradnih opečnih elementov kot npr. GO max 11,5 PU. V presečiščih sten se izvedejo protipotresne vertikalne AB vezi.

Medetažna konstrukcija nad pritličjem je AB plošča, debeline 14cm. Nad nosilnimi obodnimi in vmesnimi zidovi se izvedejo horizontalne AB vezi min višine 20cm. Robni nosilci se dobetonirajajo zabetoniranju plošče, stik med starim in novim betonom je potrebno očistiti cemetnega mleka in ga premazati z elastisolom.

### 5.2 STREHA

Ostrešje objekta sestavljajo AB grede okvirjev ( raster 3.23 m) v naklonu 13°, na katere je pritrjena nosilna trapezna pločevina kot npr. Anchor 100/275,  $t=0.75\text{mm}$ . Ab prečni okvirji z gredami dim 20/30 in stebri 20/20 so v vzdolžni smeri v liniji fasadnih sten povezani z AB gredama dimenzij 20/75cm.

### 5.3 FASADA - TOPLOTNE IZOLACIJE

Objekt je predviden kot sezonski objekt, ki ga investitor uporablja v času uporabe zunanjih igrišč, pretežno v poletnem času. Iz tega razloga za objekt ni predvideno ogrevanje kakor tudi ne ustrezna toplotna zaščita objekta, ki bi prerečevala toplotne izgube skladno s PURES – om.

Zaradi eventuelnega pregrevanja objekta, pa je na zunanjih obodnih stenah predvidena TI v debelini 8cm – DEMIT fasada, na strešni konstrukciji pa TI deb 12 cm.

### 5.4 HIDROIZOLACIJE

Pred vlago in možnim vdorom vode v objekt, je le ta hidroizolacijsko zaščiten. V pritličju je na temeljno ploščo položen HI IZOTEKT P4 v debelini 5mm, na strešni konstrukciji, pa 2-slojna polimer bitumenska HI.

Izvedba celotne talne in vertikalne hidroizolacije bo ustrezala Pravilniku o zaščiti stavb pred vlago (Ur. L. RS 29/2004) in zahtevam standarda SIST DIN 18195. Vsi uporabljeni hidroizolacijski izdelki bodo ustrezali standardu SIST 1031.

### 5.5 STAVBNO POHIŠTVO

Okna in vrata so zaradi trajnosti in namebnosti – javna raba, predvidena v alu izvedbi. Okna so zastekljena z enojno termopan zasteklitvijo.

Zunanja vrata so kovinske izvedbe, s kovinskimi podboji in gladkimi kovinskimi krili. Notranja vrata v suhomontažni izvedbi. Končna obdelava in barva po RAL bo natančneje obdelana v projektu PZI.

Zaradi eventuelne pocenitve stavbnega pohištva je možna izvedba tudi v pvc izvedbi. Pred samo izvedbo se je o tem potrebno dogovoriti z investitorjem in projektantom.

## 5.6 OBDELAVE PROSTOROV

Stene v vseh suhih prostorih so ometane z grobo in fino malto ter pleskane s pralno barvo. V mokrih prostorih so stene ometane z grobo in fino malto ter obložene s keramiko do stropne AB plošče.

Za finalni tlak je po celotnem objektu predviden en tip keramike, ki ima predpisane protizdrsne karakteristike.

## 5.7 KANALIZACIJA

Za predviden objekt se na lastnem zemljišču izvede mala čistilna enota – ECO BOX 4-6 PE s predvidenim iztokom v obstoječi jašek fi 600 ob objektu, ki se obnovi (zamenja), ta pa ima že izveden priključek na obstoječo interno kanalizacijsko mrežo (BC fi 80 cm), ki poteka na vzhodnem robu parcele proti južnemu območju.

## 5.8 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE in ELEKTRIČNA OPREMA

Na zemljiški parceli 1383/3 k.o. Velika Ligojna je že zgrajeno NN omrežje, katere trasa poteka po vzhodnem območju parcele.

Za objekt se predvidi priključitev na obstoječe merilno mestov gostinskega lokalu. Razcep in trasa a voda potekata na zemljišču 1383/3 k.o. Velika Ligojna.

Trasa in naprave priključevanja so razvidne iz geodetske situacije in geodetskega posnetka območja obdelave ter iz karte komunalne ureditve.

Za potrebe objekta je predvidena elektroinštalacija in razsvetljava, ki je poedrobneje opredeljena v načrtu 4.1 Načrt električnih inštalacij in električne opreme.

## 5.9 STROJNE INSTALACIJE in PREZRAČEVANJE

Na zemljiški parceli 1383/3 k.o. Velika Ligojna je zgrajeno vodovodno omrežje. Na vzhodni stranici parcele poteka trasa obstoječega vodovodnega omrežja do gostinskega objekta.

Predvideni objekt se bo oskrboval iz obstoječega vodovodnega priključka gostinskega lokala na južni strani zemljiške parcele. Od obstoječega vodomernega jaška do predvidenega objekta se izvede nova trasa vodovoda kot interni razvod.

Za potrebe ogrevanja sanitarne vode je v kotlovnici predvidena TČ zrak/voda.. Ker je objekt sezonske narave, ogrevanje objekta ni predvideno.

Hišna kanalizacija se izvede iz PP / PVC cevi in spelje v malo čistilno biološko napravo O BOX 4-6 PE.

Vsi prostori se naravno prezračujejo.

Prisilno prezračevanje je omogočeno v sanitarnih prostorih in umivalnicah, kjer so v ta namen predvideni stenski ventilatorji v liniji okenskega pasu ob sredinski predelni steni, ki meji dve garderobi.

## 5.10 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

### HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE PRITLIČJE ±0,00

| TP1 | TLAK PRITLIČJE (garderobe, umiv. sanitarije, letna kuh.) | debelina (cm)                 |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     | - finalni tlak / keramika                                | 1,0                           |
|     | - lepilo                                                 | 0,5                           |
|     | - mikroarmiran betonski estrih                           | 6,0                           |
|     | - ločilni sloj / PE folija                               | 0,2                           |
|     | - TI XPS                                                 | 8,0                           |
|     | - HI Izotekt P4                                          | 0,5                           |
|     | $\Sigma$                                                 | 16,0                          |
|     | -temeljna AB plošča                                      | 30,0                          |
|     | -podložni beton                                          | 5,0 - 10,0                    |
|     | -utrjeno tamponsko nasutje                               | 50,0 po navodilih geomehanika |
|     | - geotekstil                                             |                               |
|     | - raščen teren                                           |                               |

### HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE 1. ETAŽA +2,76

| TN1 | TLAK NADSTROPJE (klubski prostor, util., sanitarni del) | debelina (cm) |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|
|     | - finalni tlak / keramika                               | 1,0           |
|     | - lepilo                                                | 0,5           |
|     | - mikroarmiran betonski estrih                          | 6,5           |
|     | - ločilni sloj / PE folija                              | 0,2           |
|     | - TI EPS 150                                            | 5,0           |
|     | $\Sigma$                                                | 13,0          |
|     | - AB plošča                                             | 30,0          |

### STREHE

| S1 | POŠEVNA STREHA                                                                                                                                     | debelina (cm) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | - Hlpolimer-bitumenska, 2 slojna(aPP),<br>po zahtevah eurosmernic in DIN 52133<br>npr. SCUDOPLUS 5M*, SCUDOPLUS 4**,                               | 1,0           |
|    | - TI mineralna volna po SISTEN 13162<br>[ $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(m.K)}$ , $\sigma_{10\%def} = 70\text{kPa}$ ]<br>npr. Tervol DDP ali podobno | 12,0          |
|    | - parna zapora - AL/PE folija $sd = \min 1000\text{m}$<br>npr. GEFITAS AL3/30 ali enakovredno,<br>preklop min 15 cm, prelepljen                    | 6,0           |
|    | -nosilna podložna visokoprofilirana jeklena<br>pocinkana in barvana pločevina,<br>npr. Haironville/ Anchor 100/275, t 0.75mm                       | 10,0          |
|    | $\Sigma$                                                                                                                                           | 23,0          |
|    | - AB nosilci                                                                                                                                       | 30,0          |
|    | -opcijsko spuščen strop npr. Knauf                                                                                                                 |               |

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE– ZUNANJI ZIDOVI

|    |                                           |               |
|----|-------------------------------------------|---------------|
| Z1 | <b>ZUNANJI ZID</b> ( garderobni prostor ) | debelina (cm) |
|    | - zunanja fasada DEMIT                    | 8,0           |
|    | - opečni modularni blok MB 29-19          | 19,0          |
|    | - notranji grobi in fini omet             | 2,0           |
|    | $\Sigma$                                  | 29,0          |



## 6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je namenjen uporabnikom športnega parka, prostori v pritličju so zasnovani tako, da je možen dostop brez arhitektonskih ovir. Klubski prostor v 1. etaži je namenjen za interno uporabo društva.

## 7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

### 7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Opis zaščite obstoječih objektov v neposredni bližini gradnje

- ob prečnih stranicah objekta bo potrebno pri izkopu paziti na okoliške že zgrajene zidce – žične ograje balinišča in tenis igrišča. Ravno tako bo potrebno zavarovati morebitne vodeobstoječega kanalizacijskega omrežja, in ostale instalacijske vode, če posežejo v vplivno območje nameravane gradnje.

Opis predvidenih tlakov v kontekstu mehanske odpornosti

- zunanji finalni tlak / prane plošče na vstopnem platoju ob objektu, preko katerega se vstopa v objekt, je takšne mehanske in protizdrsne kvalitete, da je omogočena uporaba le tega v skladu z zahtevami za zunanje dostope.

### 7.2 VARSTVO PRED POŽAROM

Sestavni del projektne dokumentacije je priložena Zasnova požarne varnosti št. ZPV-027/2012-10, na podlagi katere so navedeni ukrepi za zagotavljanje varnosti pred požarom in opis izvedbe zahtev.

### 7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta.

Opis dnevne osvetlitve prostorov

- vsi prostori z izjemo kotlovnice v pritličju in sanitarnega dela v nadstropju so naravno osvetljeni.

Opis preprečevanja prisotnosti vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta

- opisano v poglavju 5. Tehnične značilnosti nameravane gradnje

### 7.4 VARNOST PRI UPORABI

Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.

Opis zaščite proti zdrsom, padcem in udarcem, opis protizdrsnosti predvidenih tlakov, opis bistvenih značilnosti materialov za notranje obloge, talnih oblog

- vsi materiali za talne in stenske obloge v suhih in mokrih prostori so v skladu z zahtevanimi karakteristikami

Opis širine stopnišč, višine in globine stopnic ter dolžine stopniščnih ram

- interne stopnice, ki bodo povezovale vhod in 1. nadstropje, bodo v betonski izvedbi. Širina teh stopnic je 120 cm, globina 28cm, višina 18,6 cm. Ograja bo izvedena obojestransko z ročajem, pritrjenim v stranski steni. Nastopne ploskve stopnic bodo obložene s protizdrsko keramiko.

### 7.5 SKLADNOST Z BISTVENIMI PRAVILNIKI

Objekt je projektiran tako, da je zagotovljena skladnost z bistvenimi prapisi in pravilniki s področja projektiranja in gradbenega izvajanja, ki so v veljavi na področju RS.

## 8. POPIS KOLIČIN MATERIJALA IN OPREME Z REKAPITULACIJO

| <b>VRSTA DEL</b>              | <b>ocena (€) brez DDV</b> |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gradbeno obrtniška dela       | 107.990,00                |
| Elektroinstalacije in oprema  | 13.440,00                 |
| Strojne instalacije in oprema | 12.186,00                 |
| <b>SKUPAJ</b>                 | <b>133.616,00</b>         |

## 1.5 RISBE in DRUGA VSEBINA

0.1 FOTOGRAFIJE OBST. STANJA


0.2 IZSEK IZ IDEJNE ZASNOVE / FASADE

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 1. UREDITVENA SITUACIJA                             | 1:200 |
| 2. TLORIS TEMELJEV                                  | 1:50  |
| 3. TLORIS PRITLIČJA                                 | 1:50  |
| 4. TLORISPRITLIČJA / OKENSKI PAS in TLORIS 1. ETAŽE | 1:50  |
| 5. PREČNI PREREZ A-A in VZDOLŽNI PREREZB-B          | 1:50  |
| 6. VZHODNA in ZAHODNA FASADA                        | 1:50  |
| 7. JUŽNA FASADA in TLORIS STREHE                    | 1:50  |
| 8. DETAJL STREŠNE KONSTRUKCIJE                      | 1:10  |

## 0.1 OBSTOJEČE STANJE




POGLED NA OBSTOJEČE DOTRAJANE MONTAŽNE OBJEKTE









LEGENDA :

PARCELNE MEJE

MEJA OBDELAVE  
parcels št. 1383/3, k.o. 1998 Velika Lijajna

VHODI V OBJEKT

UVOZI, IZVOZI

SOSEDNI OBJEKTI

OBSTOJEČI ŠPORTNI OBJEKTI- NISO PREDMET OBDELAVE

OBSTOJEČI PEŠ KORIDORJI MED OBJEKTI

OBRAVNAVANI OBJEKT, ZAZIDALNA POVRŠINA bruto 116,44m2

POKRITI ZUNANJI PLATO, Površina bruto 65,60m2

NOVE ZUNANJE UTRJENE POVRŠINE- PRANE PLOŠČE

ZELENE POVRŠINE

NOVA DREVESA

ŽIVA MEJA

OBSTOJEČA DREVESA

SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE M 1:200

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                     |         |
| ZAP.ŠT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SPREMEMBA                                                                    | DATUM:              | PODPIS: |
| OPOZORILO :<br>Vsebinska načrta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) predstavlja avtorsko lastnino podjetja ARHITEKT UR ING d.o.o. . Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno s strani odgovorne osebe podjetja. Za kršenje navedenega določila lahko lastnik zahteva nadomestilo v obliki materialne škode. |                                                                              |                     |         |
| SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                     |         |
| <div>ARHITEKT<br/>UR ING<br/>d.o.o.<br/>ARHITEKTURA URBANIZEM INTERIER DESIGN</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                     |         |
| naročnik :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŠPOTNO DRUŠTVO DREN, DRENOV GRİČ- LESNO BRDO<br>Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika |                     |         |
| investitor :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Občina VRHNIKA<br>Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika                              |                     |         |
| objekt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT                                                       |                     |         |
| gradnja :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOVOGRADNJA                                                                  |                     |         |
| vrsta objekta :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MANJ ZAHTEVNI OBJEKT                                                         |                     |         |
| vrsta projektne dokumentacije:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PZI PROJEKT ZA IZVEDBO                                                       |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | številka projekta: 01-2012                                                   |                     |         |
| vrsta načrta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 NAČRT ARHITEKTURE                                                          |                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | številka načrta: 01-2012/A                                                   |                     |         |
| risba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE                                                   |                     |         |
| odgovorna oseba projektanta :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tomaž JELOVŠEK<br>direktor                                                   |                     |         |
| odgovorni vodja projekta :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.<br>id. št. IZS: 1100 A                    |                     |         |
| odgovorni vodja načrta :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.<br>id. št. IZS: 1100 A                    |                     |         |
| načrtovalec:<br>urbanist:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                     |         |
| merilo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1:200                                                                        | številka risbe<br>1 |         |
| datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAREC 2013                                                                   |                     |         |














LEGENDA PROSTOROV - PRITLIČJE  
OZN. PROSTOR NETO (M2)

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 1.  | GARDEROBA 1     | 13.80 |
| 1.1 | TUŠ 1           | 5.55  |
| 2.  | GARDEROBA 2     | 13.80 |
| 2.1 | TUŠ 2           | 5.55  |
| 3.  | GARDEROBA 3     | 13.80 |
| 3.1 | TUŠ 3           | 5.55  |
| 4.  | GARDEROBA 4     | 13.80 |
| 4.1 | TUŠ 4           | 5.55  |
| 5.  | LETNA KUHINJA   | 5.40  |
| 6.  | KOTLOVNICA      | 4.15  |
| 7.  | ZUN. SANITARIJE | 4.80  |
| 8.  | STOPNIŠČE       | 3.85  |

SKUPAJ 95.60

ZUNANJE POVRŠINE  
0.1 ZUNANJI PLATO 57.65

SKUPAJ ZUN. POVRŠINE 124.40

LEGENDA PROSTOROV - 1. ETABA  
OZN. PROSTOR NETO (M2)

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 8.1 | STOPNIŠČE       | 5.80  |
| 9.  | UTILITY         | 3.70  |
| 10. | SANITARNI DEL   | 3.40  |
| 11. | KLUBSKI PROSTOR | 89.60 |

SKUPAJ 102.50

OPOMBE :  
1. VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!



|         |           |       |        |
|---------|-----------|-------|--------|
| 1       |           |       |        |
| ZAP.ŠT. | SPREMENBA | DATUM | PODPIS |

OPOZORILO :  
Vsebinska načrta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) predstavljajo avtorsko lastnino podjetja ARHITEKT URBING d.o.o. Kopiranje in dokumentiranje in dajanje obvestil o njej v tisk ali drugače, če ni posebej odobreno s strani odgovorne osebe podjetja, za kolenje navedenega sklopa lahko bistveno zahteva nadomestilo v obliki materialne škode.

TLORIS PRITLIČJA



naročnik : ŠPOTNO DRUŠTVO DREN.DRENOV GRČ- LESNO BRDO

investitor : Občina VRHNICA  
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

objekt : POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

gradnja : NOVOGRADNJA

vrsta objekta : MANJ ZAHTEVNI OBJEKT

vrsta projektna dokumentacija: PZI PROJEKT ZA IZVEDBO

številka projekta: 01-2012

vrsta načrta: 1 NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta: 01-2012/A

risba: TLORIS PRITLIČJA

odgovorna oseba projektanta : Tomaž JELOVŠEK  
direktor

odgovorni vodja projekta : Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.  
id. št. IZS: 1100 A

odgovorni vodja načrta : Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.  
id. št. IZS: 1100 A

načrtovalec:  
urbanist:

merilo: 1:50


datum: MAREC 2013

številka risbe  
3

TLORIS PRITLIČJA 1:50







LEGENDA PROSTOROV - PRITLIČJE  
OZN. PROSTOR NETO (M2)

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 1.  | GARDEROBA 1     | 13.80 |
| 1.1 | TUŠ 1           | 5.55  |
| 2.  | GARDEROBA 2     | 13.80 |
| 2.1 | TUŠ 2           | 5.55  |
| 3.  | GARDEROBA 3     | 13.80 |
| 3.1 | TUŠ 3           | 5.55  |
| 4.  | GARDEROBA 4     | 13.80 |
| 4.1 | TUŠ 4           | 5.55  |
| 5.  | LETNA KUHINJA   | 5.40  |
| 6.  | KOTLOVNICA      | 4.15  |
| 7.  | ZUN. SANITARIJE | 4.80  |
| 8.  | STOPNIŠČE       | 3.85  |

SKUPAJ 95.60

ZUNANJE POVRŠINE  
0.1 ZUNANJI PLATO 57.65

SKUPAJ ZUN. POVRŠINE 124.40

LEGENDA PROSTOROV - 1. ETAŽA  
OZN. PROSTOR NETO (M2)

|     |                 |       |
|-----|-----------------|-------|
| 8.1 | STOPNIŠČE       | 5.80  |
| 9.  | UTILITY         | 3.70  |
| 10. | SANITARNI DEL   | 3.40  |
| 11. | KLUBSKI PROSTOR | 89.60 |

SKUPAJ 102.50

OPOMBE :  
1. VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!



|         |           |       |        |
|---------|-----------|-------|--------|
| 1       |           |       |        |
| ZAP.ŠT. | SPREMEMBA | DATUM | PODPIS |

OPOZORILO :  
Vsebinska načrta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) predstavljajo avtorsko lastnino podjetja ARHITEKT UR ING d.o.o. . Kopiranje in dokumentiranje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno s strani odgovorne osebe podjetja. Za dejanja navedenega sklopa lahko bistveno zahteva nadomestilo v vrednosti materialne škode.

TLORIS PRITLIČJA



|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| naročnik :   | ŠPOTNO DRUŠTVO DREN.DRENOV GRİČ- LESNO BRDO<br>Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika |
| investitor : | Občina VRHNIKA<br>Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika                             |
| objekt :     | POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT                                                      |
| gradnja :    | NOVOGRADNJA                                                                 |

vrsta objekta : MANJ ZAHTEVNI OBJEKT

vrsta projektna dokumentacije: PZI PROJEKT ZA IZVEDBO

številka projekta: 01-2012

vrsta načrta: 1 NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta: 01-2012/A

risba: TLORIS PRITLIČJA

odgovorna oseba projektanta : Tomaž JELOVŠEK  
direktor

odgovorni vodja projekta : Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.  
id. št. IZS: 1100 A

odgovorni vodja načrta : Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.  
id. št. IZS: 1100 A

načrtovalec:

urbanist:

merilo: 1:50

datum: MAREC 2013


številka risbe

3


TLORIS PRITLIČJA 1:50







TLORIS 1.ETAŽE 1:50



TLORIS PRITLIČJA / OKENSKI PAS 1:50

| LEGENDA PROSTOROV - PRITLIČJE |                |           |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| OZN.                          | PROSTOR        | NETO (M2) |
| 1.                            | GARDEROBA 1    | 13.80     |
| 1.1                           | TUŠ 1          | 5.55      |
| 2.                            | GARDEROBA 2    | 13.80     |
| 2.1                           | TUŠ 2          | 5.55      |
| 3.                            | GARDEROBA 3    | 13.80     |
| 3.1                           | TUŠ 3          | 5.55      |
| 4.                            | GARDEROBA 4    | 13.80     |
| 4.1                           | TUŠ 4          | 5.55      |
| 5.                            | LETNA KUHINJA  | 5.40      |
| 6.                            | KOTLOVNICA     | 4.15      |
| 7.                            | ZUN. SANITARIE | 4.80      |
| 8.                            | STOPNIŠČE      | 3.85      |

SKUPAJ 95.60

| ZUNANJE POVRŠINE |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| 0.1              | ZUNANJI PLATO | 57.65 |

SKUPAJ ZUN. POVRŠINE 124.40

| LEGENDA PROSTOROV - 1. ETAŽA |                 |           |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| OZN.                         | PROSTOR         | NETO (M2) |
| 8.1                          | STOPNIŠČE       | 5.80      |
| 9.                           | UTILITY         | 3.70      |
| 10.                          | SANITARNI DEL   | 3.40      |
| 11.                          | KLUBSKI PROSTOR | 89.60     |

SKUPAJ 102.50

OPOMBE :  
1. VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!



|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| 1       |           |         |
| ZAP.ŠT. | SPREMEMBA | DATAUM  |
|         |           | PODPIS: |

OPOZORILO :  
Vsebita načrta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) predstavljata avtorsko lastnino podjetja ARHITEKT UR INŽ d.o.o. . Kopiranje in dokumentacija in dajanje obvestil o njej v vsaki obliki ni dovoljeno, če ni posebej odobreno s strani odgovorne osebe podjetja. Za dejanje navedenega okoliščina bistri zahteva nadomestilo v obliki materialne škode.

TLORIS PRITLIČJA - OKENSKI PAS in 1. ETAŽE



naročnik : ŠPOTNO DRUŠTVO DREN.DRENOV GRIČ- LESNO BRDO  
Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika  
investitor : Občina VRHNICA  
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

objekt : POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

gradnja : NOVOGRADNJA

vrsta objekta : MANJ ZAHTEVNI OBJEKT

vrsta projektna dokumentacije: PZI PROJEKT ZA IZVEDBO

številka projekta: 01-2012

vrsta načrta: 1 NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta: 01-2012/A

risba: TLORIS PRITLIČJA - OKENSKI PAS  
TLORIS 1. ETAŽE

odgovorna oseba projektanta : Tomaž JELOVŠEK  
direktor

odgovorni vodja projekta : Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.  
id. št. IZS: 1100 A

odgovorni vodja načrta : Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.  
id. št. IZS: 1100 A

načrtovalec:  
urbanist:

merilo: 1:50


datum: MAREC 2013

številka risbe


4







PREČNI PREREZ A-A 1:50



VZDOLŽNI PREREZ B-B 1:50

OPOMBE :  
1. VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

292.10 ± 0.00

PREČNI PREREZ A-A, VZDOLŽNI PREREZ B-B

ARHI  
TEKT  
UR ING

naročnik : ŠPOTNO DRUŠTVO DREN, DRENOV GRČ - LESNO BRDO  
Drenov Grč 25, 1360 Vrhnika  
investitor : Občina VRHNICA  
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika  
objekt : POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

gradnja : NOVOGRADNJA

vrsta objekta : MANJ ZAHTEVNI OBJEKT

vrsta projektno dokumentacije : PZI PROJEKT ZA IZVEDBO

številka projekta : 01-2012

vrsta načrta : 1 NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta : 01-2012/A

risba : PREČNI PREREZ A-A  
VZDOLŽNI PREREZ C-C

odgovorna oseba projektanta : Tomaž JELOVŠEK  
direktor

odgovorni vodja projekta : Tomaž JELOVŠEK, univ. dipl. inž. arh.  
id. št. IZS: 1100 A

odgovorni vodja načrta : Tomaž JELOVŠEK, univ. dipl. inž. arh.  
id. št. IZS: 1100 A

načrtovalec:

urbanist:

merilo: 1:50

datum: MAREC 2013


številka risbe

5









OPOMBE :

1. VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

292.10= ± 0.00

|          |           |      |
|----------|-----------|------|
| 1        |           |      |
| ZAP. ST. | SPREMEMBA | DATE |
| PODPIS:  |           |      |

OPIS OBJEKTA :

Vsebinska vsebina v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) predstavlja avtorsko lastnino podjetja ARHITEKT UR ING d.o.o. . Kopiranje te dokumentacije in objavo brez dovoljenja ni dovoljeno. Če ni posebej opredeljeno v skladu s pogodbo o avtorski pravi, za vselej nedelovnega avtorstva lahko lastnik avtorske prave nadomestilo v celoti materialno škodo.

VZHODNA in ZAHODNA FASADA

ARHITEKTUR  
UR ING

ARHITEKTURA URBANIZEM INTERIER DESIGN

naročnik :

ŠPORTNO DRUŠTVO DREN, DRENOV GRIC- LESNO BRDO  
Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika

investitor :

Občina VRHNIKA  
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

objekt :

POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

gradnja :

NOVOGRADNJA

vrsta objekta :

MANJ ZAHTEVNI OBJEKT

vrsta projektno dokumentacije:

PZI PROJEKT ZA IZVEDBO

številka projekta:

01-2012

vrsta načrta:

1 NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta:

01-2012/A

risba:

VZHODNA FASADA in  
ZAHODNA FASADA

odgovorna oseba projektanta :

Tomaz JELOVSEK  
direktor

odgovorni vodja projekta :

Tomaz JELOVSEK, univ. dipl. inž. arh.  
id. št. IZS: 1100 A

odgovorni vodja načrta :

Tomaz JELOVSEK, univ. dipl. inž. arh.  
id. št. IZS: 1100 A

načrtovalec:

urbanist:

merilo:

1:50

številka risbe

datum:


MAREC 2013

6











JUŽNA FASADA 1:50



TLORIS STREHE 1:50

OPOMBE :  
1. VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

292.10 = ± 0.00



| 1        |           |      |        |
|----------|-----------|------|--------|
| ZAP. ST. | SPREMEMBA | DATE | PODPIS |

OPOMBE :  
Vsebuje načrta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) predstavlja avtorsko lastnino podjetja ARHITEKT UR ING d.o.o. . Kopiranje to dokumentacije in objava brez dovoljenja ni dovoljena. Če ni posebej opredeljeno v skladu s pogodbo o avtorskih pravicah, za vselej nedelovnega izdelka lahko lastnik avtorskega prava nadzoruje v celoti materialne stroške.

#### VZHODNA in ZAHODNA FASADA

**ARHI  
TEKT  
UR ING**  
ARHITEKTURA URBANIZEM INTERIER DESIGN

naročnik : ŠPOTNO DRUŠTVO DREN, DRENOV GRIC- LESNO BRDO

Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika

investitor : Občina VRHNIKA

Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

objekt : POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

gradnja : NOVOGRADNJA

vrsta objekta : MANJ ZAHTEVNI OBJEKT

vrsta projektna dokumentacije : PZI PROJEKT ZA IZVEDBO

številka projekta : 01-2012

vrsta načrta : 1 NAČRT ARHITEKTURE

številka načrta : 01-2012/A

risba : VZHODNA FASADA in ZAHODNA FASADA

odgovorna oseba projektanta : Tomaž JELOVŠEK  
direktor

odgovorni vodja projekta : Tomaž JELOVŠEK, univ. dipl. inž. arh.  
id. št. IZS: 1100 A

odgovorni vodja načrta : Tomaž JELOVŠEK, univ. dipl. inž. arh.  
id. št. IZS: 1100 A

načrtovalec:  
urbanist:

merilo: 1:50

datum: MAREC 2013


številka risbe

7











DETALJ STREŠNEGA ZAKLJUČKA - PREČNI PREREZ 1:10



DETALJ STREŠNEGA ZAKLJUČKA - VZDOLŽNI PREREZ 1:10

OPOMBE :  
1. VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!





|         |           |       |        |
|---------|-----------|-------|--------|
| 1       |           |       |        |
| ZAP.ŠT. | SPREMEMBA | DATUM | PODPIS |

OPOMBA: Vsebuje načrta v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) predstavlja avtorsko lastnino podjetja ARHITEKT URB ING d.o.o. Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno s strani odgovorne osebe podjetja. Za uporabo navedenega sklopa lahko lastnik zahteva nadomestilo v višini materialne škode.


|                                                                                     |                                                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DETALJ STREŠNEGA ZAKLJUČKA                                                          |                                                                              |                     |
| <div>ARHITEKT<br/>UR ING<br/>d.o.o.<br/>ARHITEKTURA URBANIZEM INTERIER DESIGN</div> |                                                                              |                     |
| maročnik :                                                                          | ŠPOTNO DRUŠTVO DREN, DRENOV GRİČ- LESNO BRDO<br>Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika |                     |
| investitor :                                                                        | Občina VRHNIKA<br>Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika                              |                     |
| objekt :                                                                            | POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT                                                       |                     |
| gradnja :                                                                           | NOVOGRADNJA                                                                  |                     |
| vrsta objekta :                                                                     | MANJ ZAHTEVNI OBJEKT                                                         |                     |
| vrsta projektn<br>dokumentacije:                                                    | PZI PROJEKT ZA IZVEDBO                                                       |                     |
| vrsta načrta:                                                                       | številka projekta: 01-2012<br>1 NAČRT ARHITEKTURE                            |                     |
| risba:                                                                              | številka načrta: 01-2012/A<br>DETALJ STREŠNEGA ZAKLJUČKA                     |                     |
| odgovorna oseba projektanta :                                                       | Tomaž JELOVŠEK<br>direktor                                                   |                     |
| odgovorni vodja projekta :                                                          | Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.<br>id. št. IZS: 1100 A                    |                     |
| odgovorni vodja načrta :                                                            | Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.<br>id. št. IZS: 1100 A                    |                     |
| načrtovalec:                                                                        | urbanist:                                                                    |                     |
| merilo:                                                                             | 1:10                                                                         | številka risbe<br>8 |
| datum:                                                                              | MAREC 2013                                                                   |                     |







# NAJMANJŠI PREMERI KRIVLJENJA REBRASTE ARMATURE




| ELEMENTI | PLOŠČE | STENE | NOŠILO | STEBRI | TEMELJI |
|----------|--------|-------|--------|--------|---------|
| ZGORNJA  | 4.0    |       |        |        |         |
| SPODAJ   | 3.0    |       |        |        |         |
| BOČNO    | 3.0    | 2.5   |        |        |         |

| MATERIJALI        | TA NAČRT VELJA SAMO ZA POLAGANJE ARMATURE! |
|-------------------|--------------------------------------------|
| BETON             | C25/30 XC1                                 |
| REBRASTA ARMATURA | S 500B                                     |
| ARMATURNI MREŽE   | S 500B                                     |

Pred polaganjem armature izvesti pod temeljno ploščo horizontalni razvod kanalizacijskih cevi in jih obbetonirati.

## SPODNJA ARMATURA:



| Pos. | Šk. | d  | Länge | Ges. L | Gew. (kg) |
|------|-----|----|-------|--------|-----------|
| 1    | 225 | 12 | 1.32  | 297.00 | 273.240   |
| 2    | 112 | 14 | 1.27  | 142.24 | 178.084   |
| 3    | 316 | 10 | 2.23  | 704.68 | 457.337   |
| 4    | 84  | 6  | 0.54  | 45.36  | 10.433    |
| 5    | 28  | 14 | 8.60  | 240.80 | 301.482   |
| 6    | 18  | 14 | 6.93  | 124.74 | 156.174   |
| 7    | 16  | 14 | 4.00  | 64.00  | 80.128    |
| 8    | 8   | 12 | 2.40  | 19.20  | 17.664    |
| 9    | 9   | 10 | 1.78  | 16.02  | 10.397    |
| 10   | 4   | 12 | 2.00  | 8.00   | 7.360     |

| Gesamtstahlmenge d(mm) | Ges. L | kg/m  | Gewicht(kg) |
|------------------------|--------|-------|-------------|
| 6                      | 45.36  | 0.230 | 10.433      |
| 10                     | 720.70 | 0.649 | 467.724     |
| 12                     | 324.20 | 0.923 | 298.264     |
| 14                     | 571.78 | 1.252 | 715.869     |

Gesamtgewicht (kg) 1492.300


| Pos. | Šk. | Typ  | Länge | Breite | Fläche | Gew. (kg) |
|------|-----|------|-------|--------|--------|-----------|
| 4    | 1   | 0503 | 1.43  | 1.39   | 1.99   | 15.703    |
| 5    | 9   | 0503 | 6.00  | 2.15   | 116.10 | 917.190   |
| 6    | 9   | 0503 | 1.43  | 2.15   | 27.67  | 218.597   |
| 7    | 1   | 0503 | 6.00  | 1.39   | 8.34   | 65.886    |
| 9    | 9   | 0424 | 6.00  | 2.15   | 116.10 | 781.353   |
| 10   | 9   | 0424 | 1.43  | 2.15   | 27.67  | 186.222   |
| 11   | 1   | 0424 | 1.43  | 1.39   | 1.99   | 13.377    |
| 12   | 1   | 0424 | 6.00  | 1.39   | 8.34   | 56.128    |

| Gesamtstahlmenge Typ | Fl(m²) | kg/m² | Gewicht(kg) |
|----------------------|--------|-------|-------------|
| 0424                 | 154.10 | 6.730 | 1037.081    |
| 0503                 | 154.10 | 7.900 | 1217.376    |

Gesamtgewicht netto (kg) 2254.457

| Kom.                    | Typ  | Dalžina | Širina | Teža     |
|-------------------------|------|---------|--------|----------|
| 13                      | 0424 | 6.00    | 2.15   | 1126.421 |
| 13                      | 0503 | 6.00    | 2.15   | 1324.838 |
| Skupna teža brutto (kg) |      |         |        | 2451.451 |

## ZGORNJA ARMATURA:



## POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT









## ARMATURNI NAČRT TEMELJNE PLOŠČE

**HIŠA PROJEKTOV**


Objekt: POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT  
Investitor: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, VRHNIKA  
Načrt: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ  
Vrsta proj. dok.: PZI – ARMATURNI NAČRT ZA GRADNJO NOVOGRADNJA  
Risba: TEMELJNA PLOŠČA IN SIDRA  
Odg. v. proj.: TOMAŽ JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS-A-1100  
Odg. proj.: IVO HAFNER, univ.dipl.inž.gradb. G-1725  
Sodelavec:  
Št. načrta: 430/12  
Št. projekta: 01/12 DATUM: MAREC 2013 MERILO: 1:50, 1:25 ŠT. LISTA: A-01



- 26) 6944 $\phi$ L=0.80m  
22) 2014 $\phi$ L=0.82m  
23) 6846 $\phi$ L=1.30m  
24) 2284 $\phi$ L=1.08m



# NAJMANJŠI PREMERI KRIVLJENJA REBRASTE ARMATURE



| ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm |        |       |         |            |
|----------------------------|--------|-------|---------|------------|
| ELEMENTI                   | PLOŠČE | STENE | NOŠILCI | VERT. VEZI |
| STODRAJ                    |        |       | 2.0     | 2.0        |
| SPODRAJ                    |        |       | 2.0     | 2.0        |
| BOČNO                      |        |       | 2.0     | 2.0        |

| MATERIALI        | TA NAČRT VELJA SAMO ZA POLAGANJE ARMATURE! |
|------------------|--------------------------------------------|
| BETON            | C25/30 XC1                                 |
| REBRATA ARMATURA | S 500B                                     |
| ARMATURNI MREŽE  | S 500B                                     |

## PALICNA ARMATURA Jeklo: S 500B

| Poz. | Kon. | Fl. | Dolžina | Skupna L | Teža(kg) |
|------|------|-----|---------|----------|----------|
| 1    | 68   | 14  | 4.00    | 272.00   | 345.244  |
| 2    | 4    | 14  | 3.60    | 14.40    | 18.829   |
| 3    | 16   | 14  | 2.43    | 38.88    | 48.678   |
| 4    | 4    | 12  | 7.54    | 30.16    | 27.747   |
| 5    | 8    | 10  | 7.16    | 57.28    | 27.175   |
| 6    | 4    | 12  | 7.94    | 31.76    | 29.219   |
| 7    | 4    | 12  | 2.10    | 8.40     | 7.728    |
| 8    | 4    | 16  | 5.70    | 22.80    | 37.346   |
| 9    | 6    | 16  | 6.93    | 41.58    | 68.108   |
| 10   | 16   | 16  | 4.00    | 64.00    | 104.832  |
| 11   | 16   | 14  | 2.75    | 44.00    | 55.088   |
| 12   | 12   | 16  | 2.43    | 29.16    | 47.764   |
| 13   | 11   | 16  | 7.53    | 82.83    | 125.676  |
| 14   | 8    | 10  | 7.10    | 56.80    | 36.863   |
| 15   | 11   | 16  | 7.88    | 86.68    | 140.301  |
| 16   | 12   | 14  | 3.25    | 39.00    | 48.828   |
| 17   | 16   | 12  | 6.93    | 110.88   | 182.810  |
| 18   | 2    | 16  | 4.00    | 8.00     | 13.144   |
| 19   | 2    | 12  | 3.25    | 7.10     | 6.532    |
| 20   | 8    | 14  | 1.27    | 10.16    | 12.720   |
| 21   | 4    | 12  | 5.29    | 21.16    | 19.467   |
| 22   | 201  | 8   | 0.82    | 164.82   | 67.411   |
| 23   | 68   | 8   | 1.30    | 88.40    | 36.156   |
| 24   | 228  | 10  | 1.08    | 246.24   | 159.810  |
| 25   | 4    | 14  | 2.23    | 8.92     | 11.168   |
| 26   | 694  | 8   | 0.80    | 555.20   | 227.077  |

| Skupna L         | kg/m    | Teža(kg)    |
|------------------|---------|-------------|
| 9                | 108.440 | 233.644     |
| 10               | 360.32  | 649.233.848 |
| 12               | 289.46  | 0.920       |
| 14               | 427.36  | 1.258       |
| 16               | 334.39  | 1.638       |
| Skupna teža (kg) |         | 1839.981    |

## POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT







## ARMATURNI NAČRT VEZI IN NOSILCEV V OSEH 1-6

## HISAPROJEKT


Podatke za projektiranje in izvedbo, izdelal: D.Š. 10.10.2013, ur. (P) 518 74 86, fax. (F) 518 74 87

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| OBJEKT         | POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT                |
| INVESTITOR     | OBČINA VRNKA, Trzavska cesta 1, VRNKA |
| NAČRT          | NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ           |
| VISTA PROJ. DO | PZI - ARMATURNI NAČRT                 |
| KISBA          | AB VEZI IN NOSILCI V OSEH 1-6         |
| ODG. V. PROJ.  | TOMAŽ JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh.    |
| ODG. PROJ.     | IVO HAFNER, univ.dipl.inž.gradb.      |
| SODR. LAVEC    |                                       |
| ŠT. NAČRTA     | 430/12                                |
| ŠT. PROJEKTA   | 01/12                                 |
| DATUM          | MAREC 2013                            |
| MIKULO         | 1:50, 1:25 ŠT. LISTA                  |
| A-02           |                                       |





# NAJMANJŠI PREMERI KRVILJENJA REBRASTE ARMATURE



## ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm

| ELEMENTI | PLOŠČE | STENE | NOŠILCI | VERT. VEZI | TEMELJA |
|----------|--------|-------|---------|------------|---------|
| ZGORAJ   |        |       | 2.0     | 2.0        |         |
| SPODAJ   |        |       | 2.0     | 2.0        |         |
| BOČNO    |        |       |         |            |         |

## MATERIJALI

|                   |            |                                                 |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|
| BETON             | C25/30 XC1 | TA NAČRT VELJA SAMO ZA POLAGANJE ARMATURE!      |
| REBRASTA ARMATURA | S 500B     | NA GRADBIŠČU JE POTREBNO VSE DIMENZJE PREVERITI |
| ARMATURNI VEZI    | S 500B     | PRIPADAJOČ NAČRTI:                              |

| Poz. | Kon | fi | Dolzina | Skupna L | Teža(kg) |
|------|-----|----|---------|----------|----------|
| 1    | 44  | 12 | 2.20    | 96.80    | 89.056   |
| 2    | 9   | 14 | 9.55    | 89.55    | 112.117  |
| 3    | 9   | 14 | 6.72    | 60.48    | 75.721   |
| 4    | 40  | 12 | 8.54    | 341.60   | 314.272  |
| 5    | 12  | 16 | 8.79    | 105.48   | 172.776  |
| 6    | 6   | 12 | 9.95    | 59.70    | 54.924   |
| 7    | 6   | 12 | 6.72    | 40.32    | 37.094   |
| 8    | 8   | 14 | 9.19    | 73.52    | 92.047   |
| 9    | 313 | 8  | 0.80    | 250.40   | 102.414  |
| 10   | 214 | 10 | 1.16    | 248.24   | 161.108  |
| 11   | 214 | 8  | 1.92    | 410.88   | 168.050  |
| 12   | 16  | 14 | 2.75    | 44.00    | 55.088   |
| 13   | 4   | 12 | 4.30    | 17.20    | 15.824   |
| 14   | 107 | 8  | 1.92    | 199.14   | 44.638   |
| 15   | 4   | 12 | 1.89    | 7.56     | 6.955    |

| fi (mm)          | Skupna L | kg/m  | Teža(kg) |
|------------------|----------|-------|----------|
| 8                | 770.42   | 0.409 | 315.182  |
| 10               | 248.24   | 0.649 | 161.108  |
| 12               | 563.18   | 0.920 | 518.106  |
| 14               | 267.55   | 1.252 | 334.973  |
| 16               | 105.48   | 1.638 | 172.776  |
| Skupna teža (kg) |          |       | 1502.085 |

## POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

## ARMATURNI NAČRT NOSILCEV IN VEZI V OSEH A, B, C

**HIŠA PROJEKTOV**

Podjetje za projektiranje in svetovanje, Celovška 208, SI-1000 Ljubljana, tel: (01) 518 74 86, fax: (01) 518 74 87

OBJEKT: POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

INVESTITOR: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, VRHNIKA

NAČRT: NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

VISTA PROJ. DOK.: PZI - ARMATURNI NAČRT ZA GRADNJO NOVOGRADNJA

RISBA: NOSILCI IN VEZI V OSEH A,B,C

ODG. V. PROJ.: TOMAŽ JELOVSEK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS-A-1100

ODG. PROJ.: IVO HAFNER, univ.dipl.inž.gradb. G-1725

SODLAVCI:


ŠT. NAČRTA: 430/12

ŠT. PROJEKTA: 01/12 DATUM: MAREC 2013 MERILO: 1:50, 1:25 ŠT. LISTA: A-03




- 1 220#12, L=0.84m  
2 20#8, L=1.29m  
3 4#12, L=2.00m  
4 18#10, L=2.20m

PREREZ 1:  
M 1:25




| PALICNA          |          |    | ARMATURA |          | Jeklo: S 500B |  |
|------------------|----------|----|----------|----------|---------------|--|
| Poz.             | Kom      | fi | Dolžina  | Skupna L | Teža(kg)      |  |
| 1                | 220      | 12 | 0.84     | 184.80   | 170.016       |  |
| 2                | 20       | 8  | 1.29     | 25.80    | 10.552        |  |
| 3                | 4        | 12 | 2.00     | 8.00     | 7.360         |  |
| 4                | 18       | 10 | 2.20     | 39.60    | 25.700        |  |
|                  |          |    | Skupaj   |          |               |  |
| fi(mm)           | Skupna L |    | kg/m     | Teža(kg) |               |  |
| 8                | 25.80    |    | 0.409    | 10.552   |               |  |
| 10               | 39.60    |    | 0.649    | 25.700   |               |  |
| 12               | 192.80   |    | 0.920    | 177.376  |               |  |
| Skupna teža (kg) |          |    |          | ⑤        | 213.628       |  |


SPODNJA ARMATURA:



ZGORNJA ARMATURA:



NAJMANJŠI PREMERI KRIVLJENJA REBRASTE ARMATURE



ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm

| ELEMENTI | PLOŠČE | STENE | NOSILCI | STEBRI | TEMELJI |
|----------|--------|-------|---------|--------|---------|
| ZGORAJ   | 2.5    |       |         |        |         |
| SPODAJ   | 2.5    |       |         |        |         |
| BOČNO    |        |       |         |        |         |

MATERIJALI

|                  |            |
|------------------|------------|
| BETON            | C25/30 XC1 |
| REBRATA ARMATURA | S 500B     |
| ARMATURNI MREŽE  | S 500B     |

TA NAČRT VELJA SAMO ZA POLAGANJE ARMATURE!  
NA GRADBIŠČU JE POTREBNO VSE DIMENZIJE PREVERITI

PRIPADAJOČI NAČRTI:

MREŽNA ARMATURA Jeklo: S 500B

| Poz. | Kom | Tip  | Dolžina | Sirina |
|------|-----|------|---------|--------|
| 1    | 6   | Q335 | 6.00    | 2.15   |
| 2    | 3   | Q335 | 2.02    | 2.15   |
| 3    | 1   | Q335 | 2.02    | 1.98   |
| 4    | 2   | Q335 | 6.00    | 1.98   |
| 5    | 1   | Q335 | 5.01    | 1.89   |
| 6    | 10  | Q424 | 4.00    | 2.15   |
| 7    | 1   | Q335 | 1.89    | 1.70   |
| 8    | 1   | Q335 | 2.48    | 2.15   |
| 9    | 1   | Q424 | 1.50    | 1.46   |
| 10   | 1   | Q424 | 4.00    | 1.39   |
| 11   | 1   | Q424 | 3.43    | 1.88   |
| 12   | 2   | Q424 | 2.43    | 1.39   |
| 13   | 7   | Q424 | 1.50    | 2.15   |

Površina

Teža(kg)

77.40

412.542

13.03

69.445

4.00

21.318

23.76

126.641

9.47

50.469

86.00

578.780

3.20

17.035

5.33

28.420

2.19

14.739

5.56

37.419

6.45

43.398

6.76

45.464

22.57

151.930

| Skupna količina | Tip    | kg/m2 | Teža(kg) |
|-----------------|--------|-------|----------|
| Q335            | 136.19 | 5.330 | 725.869  |
| Q424            | 129.53 | 6.730 | 871.729  |

Skupna teža (kg)

1597.598

Količina celih mrež

Teža celih mrež (kg)

12

Q335

6.00

2.15

825.084

13

Q424

6.00

2.15

1128.621

1953.705

POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

ARMATURNI NAČRT PLOŠČE NAD PRITLIČJEM

HIŠA PROJEKTOV

Podjetje za projektiranje in svetovanje,  
Celovška 228, SI-1000  
tel: (01) 518 74 88, fax: (01) 518 74 87

OBJEKT POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

INVESTITOR OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, VRHNIKA

NAČRT NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

VRSTA PROJ. DOK. PZI - ARMATURNI NAČRT ZA GRADNJO NOVOGRADNJA

RISBA PLOŠČA NAD PRITLIČJEM

ODG. V. PROJ. TOMAŽ JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS-A-1100

ODG. PROJ. IVO HAFNER, univ.dipl.inž.gradb. G-1725

SODELAVEC

ŠT. NAČRTA 430/12

ŠT. PROJEKTA 01/12

DATUM MAREC 2013



MERILO 1:50, 1:25 ŠT. LISTA

A-04

Ta načrt velja samo, če je bil izdelan v skladu s predpisanimi pravili in predpisanimi standardi. Vse dimenzije in količine so podane v celih enotah. Vse dimenzije in količine so podane v celih enotah. Vse dimenzije in količine so podane v celih enotah.









Kolicina celih mrež

| Kom                  | Tip  | Dolžina<br>m | Sirina<br>m | Teža<br>kg |
|----------------------|------|--------------|-------------|------------|
| 1                    | Q283 | 6.00         | 2.15        | 57.276     |
| Teža celih mrež (kg) |      |              |             | 57.276     |


MREŽNA ARMATURA Jeklo: S 500B  
Poz. Kom Tip Dolžina Sirina Površina Teža(kg)  
1 1 Q283 4.60 1.20 5.52 24.509

Skupna kolicina  
Tip A(m2) kg/m2 Teža(kg)  
Q283 5.52 4.440 24.509  
-----  
Skupna teža (kg) 24.509

① 4Ø12, L=1.20m  
-1.20-



NAJMANJŠI PREMERI KIVLJENJA REBRASTE ARMATURE



ZAŠČITNA PLAST BETONA V cm

| ELEMENTI | PLOŠČE | STENE | NOSILCI | STEBRI | TEMELJI |
|----------|--------|-------|---------|--------|---------|
| ZGORAJ   | 3.0    |       |         |        |         |
| SPODAJ   | 2.0    |       |         |        |         |
| BOČNO    | 2.0    |       |         |        |         |

MATERIJALI

|                  |            |
|------------------|------------|
| BETON            | C25/30 XC1 |
| REBRATA ARMATURA | S 500B     |
| ARMATURNNA MREŽE | S 500B     |

TA NAČRT VELJA SAMO ZA POLAGANJE ARMATURE!  
NA GRADBIŠČU JE POTREBNO VSE DIMENZIJE PREVERITI  
PRIPADAJOČI NAČRTI:

PALICNA ARMATURA Jeklo: S 500B  
Poz. Kom fi Dolžina Skupna L Teža(kg)  
1 4 12 1.20 4.80 4.416  
2 13 10 4.69 60.97 39.570  
3 10 8 2.18 21.80 8.916  
4 14 8 1.98 27.72 11.337  
5 3 10 2.05 6.15 3.991

Skupaj  
fi(mm) Skupna L kg/m Teža(kg)  
8 49.52 0.409 20.254  
10 67.12 0.649 43.561  
12 4.80 0.920 4.416  
-----  
Skupna teža (kg) 68.231

POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

ARMATURNI NAČRT STOPNIC

HIŠA PROJEKTOV

Podjetje za projektiranje in svetovanje,  
Celovška 228, SI-1000 Ljubljana  
tel: (01) 518 74 88, fax: (01) 518 74 87

OBJEKT POMOŽNI ŠPORTNI OBJEKT

INVESTITOR OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, VRHNIKA

NAČRT NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

VRSTA PROJ. DOK. PZI - ARMATURNI NAČRT ZA GRADNJO NOVOGRADNJA

RISBA STOPNICE

ODG. V. PROJ. TOMAŽ JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS-A-1100

ODG. PROJ. IVO HAFNER, univ.dipl.inž.gradb. G-1725

SODELAVEC

ŠT. NAČRTA 430/12

ŠT. PROJEKTA 01/12 DATUM MAREC 2013 MERILO 1:50, 1:25 ŠT. LISTA A-05

