



G r a d i v o

za 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,

ki bo v ČETRTEK, 7. novembra 2013, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Vrhnika

Številka: 900-34/2013 (1-02)
Datum: 21. 10. 2013

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – UPB 2 (Naš časopis, št. 354/2008)

SKLICUJEM

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v

ČETRTEK, 7. novembra 2013, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1 (kletna etaža – vhod zadaj)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 26. 9. 2013
2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 – splošna razprava*
4. Predlog spremembe načrta razvojnih programov – prerazporeditev sredstev med projekti
5. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki
8. Predlog Odloka o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika
9. Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika
10. Soglasje za sklenitev Aneksa h gradbeni pogodbi št. 351-186/2012 za izgradnjo infrastrukture Cankarjevo nabrežje in Kotnikova*
11. Imenovanje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika
12. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov – uradno prečiščeno besedilo 3

Op. * Pri točki 3 se uporablja gradivo, ki ste ga prejeli v posebni mapi za 20. redno sejo OS.

* Gradivo za točko 10 bo dostavljeno naknadno.



ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad., l.r.

VABLJENI:

1. Člani Občinskega sveta
2. Predsednik Nadzornega odbora, Primož Urbančič
3. Zunanji poročevalci
 - k točki 7: Maria Zlobec Vukšinić, City studio, d.o.o.
 - Uroš Košir, LOCUS d.o.o.
4. Predstavniki občinske uprave:
 - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
 - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
 - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
 - mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
 - Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
 - Maja Gnidovec, vodja Oddelka za splošne zadeve
 - Milivoj Kalanj, programer aplikacij V
5. Upravna enota Vrhnika, Gabrijela Mlinar
6. Dopisništvo RTV Slovenija, Barbara Renčof
7. Delo, Ljubljanska redakcija
8. Dnevnik, Družba medijskih vsebin Vanja Alič
9. Radio Slovenija, Dopisništvo Idrija, Filip Šemrl
10. Uredništvo Naš časopis, Gašper Tominc
11. Radio 1 - Orion
12. Center za informiranje Vrhnika

V VEDNOST:

1. Predsednikom krajevnih skupnosti
2. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Občina Borovnica
4. Občina Log-Dragomer
5. OO SDS Vrhnika
6. OO De SuS Vrhnika
7. OO SNS Vrhnika
8. OO SD Vrhnika
9. OO SLS Vrhnika
10. OO N.Si Vrhnika
11. OO SMS-ZE Evrope

Gradivo za sejo Občinskega sveta je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika:

[http:// www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si) /Občinski svet/Seje občinskega sveta/Gradiva za seje/Gradivo za 21. redno sejo.

Z A P I S N I K

20. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek 26.9.2013 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.**PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:**

1. Janez Kikelj (SD)
2. Greta Dečman (SD)
3. Dr. Vid Margon (SD)
4. Alojz Kos (SD)
5. Edin Behrič (LDS)
6. Vera Jesenovec (LDS)
7. Richard Beuerman (LDS)
8. Janko Skodlar (LDS)
9. Franc Mišič (SNS)
10. Mateja Saksida (SNS-ZE)
11. Gabrijel Jelovšek (DeSuS)
12. Leon Marjan Možina (DeSuS)
13. Pavel Oblak (SLS)
14. Vincencij Tomšič (SLS)
15. Jožef Malovrh (SDS)
16. Klavdija Japelj (SDS)
17. Mirko Antolović (SDS)
18. Matevž Caserman (SDS)
19. Magdalena Metelko (SDS)
20. Daniel Cukjati (SDS)
21. Vinko Keršmanc (N.Si)
22. Jurij Zimšek (N.Si)
23. Anton Sluga (DeSuS)

OPRAVIČENO ODSOTNI:

1. Vlado Petek (SDS)

OSTALI PRISOTNI:

1. Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika
2. Predstavniki Občinske uprave:
 - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
 - Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
 - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalno
 - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
 - Mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
 - Milivoj Kalanj, programer aplikacij V
3. Ostali prisotni:
 - Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika
 - Uredništvo Naš časopis
 - Center za informiranje
 - Radio Orion

Župan je na začetku seje pozdravil navzoče, nato pa predlagal razširitev dnevnega reda z dvema točkama in sicer »Soglasje za sklenitev Aneksa k Pogodbi št. 371-6/2013«, točko se obravnava kot deseto po vrstnem redu in točko z naslovom »Problematika onesnaževanja in smradu na Vrhniki«, točko se obravnava kot 18. po vrstnem redu.

Nato je župan podal na glasovanje razširjeni

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 4. 7. 2013
2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 – predstavitev*
4. Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013*
5. Predlog rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2013*
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2/S2 Gabrče 2
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (območje urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3)
8. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika
9. Premoženjsko pravne zadeve:
 - a) Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 1898/6 k.o. Velika Ligojna
 - b) Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 1788/8 k.o. Verd
 - c) Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 3102/2, 3102/3 in 3102/4, vse k.o. Blatna Brezovica
10. Soglasje za sklenitev Aneksa k pogodbi št. 371-6/2013
11. Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2014
12. Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2014
13. Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.*
14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov – skrajšani postopek
15. Imenovanje članov v Svet javnega zavoda Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
16. Imenovanje članov Sveta javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
17. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti
18. Problematika onesnaževanja in smradu na Vrhniki

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

Dnevni red je bil sprejet.

Nato je župan predlagal, da se na podlagi Poslovnika o delu občinskega sveta¹⁴. točko dnevnega reda Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov obravnava po skrajšanem postopku.

Na glasovanje je bil podan naslednji

S K L E P:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov se obravnava po skrajšanem postopku.

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 4. 7. 2013

Na zapisnik 19. redne seje ni bilo pripomb.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Sprejme se zapisnik 19. redne seje občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 4.7.2013.

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

Zapisnik je bil sprejet.

2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika

Župan je na začetku točke povedal, da so člani občinskega sveta poleg odgovorov v gradivu, na dan seje, v obliki dodatnega gradiva, prejeli še dva odgovora.

Janez Kikelj (iz magnetograma)

V bistvu sta dve krajši pobudi. Večkrat smo že govorili o križišču pri Črnem orlu. Gostota prometa v prometni konici je tam nenormalna. Tisti, ki se vozite večkrat iz to se pravi iz smeri Sinje Gorice proti Vrhniki, oz. Ljubljanske proti Tržaški veste, da levi pas zavijanje v Verd je vedno zaseden, vozila zasedajo tudi potem pas v nasprotno smer, ki omogoča zavijanje levo recimo proti Stari Vrhniki, da bi morda poskušali urediti podaljšanje intervala za zavijanje v levo, ne vem 3, 5 sekund, toliko se ne spoznam pač dva tri vozila, da se spustijo naprej, da se ta zadeva sprost, če je to možno.

Druga zadeva je pa večkrat smo pa že to tukaj omenjali, jaz vem, da sem že v prejšnjem mandatu, v tem mandatu je celo kolega Caserman opomnil zadevo, dajmo že enkrat urediti tisti drog za zastavo v Parku samostojnosti, ki je prava sramota za Vrhniko in v čast naši zastavi, ne način obešanja, ne izgled, ne ni niti primerno postavljeno, to se pravi za drevesom, ne vidi se, dajmo to nekako urediti, jaz ne vem, tukaj ni veliko stroškov, ampak dajmo nekaj na tem narediti. Hvala!

Mateja Saksida (iz magnetograma)

Samo eno vprašanje in sicer intervencijska pot na Vrtnariji med številko 2 in 5, moram reči, da je izjemno prometna. Ali se da saj malo omejiti promet s kakšnim potopnim količkom ali kako se temu reče, skratka tam se igra ogromno otrok, prometa je pa

čedalje več še posebej kakšni avtomobili z hitro prehrano, ki prinorijo, samo, da ne bo pizza mrzla, pri tem pa skoraj zbijajo kakšnega otroka. Ker tam v bližini ni nobenega otroškega igrišča zato se pač vsi na tej poti igrajo. Po drugi strani me pa zanima ali je bilo kdaj planirano kakšno otroško igrišče v okolici Vrtnarije ali se kaj planira ali bo kdaj, skratka na to temo. Hvala.

Stojan Jakin (iz magnetograma)

Hvala lepa, kar se tega tiče zelo na kratko, mogoče bodo potem še strokovne službe kaj več povedale. Vendar interventna pot tako ali tako ni predvidena dovozu raznih pizz in podobnega, ker je to interventna pot. Razni potopni količki in podobno je sicer možnost vendar to lahko zelo oteži, kar je pa to najbolj bistveno so to vse zasebna zemljišča, to so zemljišča katerih so lastniki stanovalci in karkoli, vsi posegi, ki se bodo tam delali gredo na stroške stanovalcev, torej bomo mi lahko samo opozorili upravnika in ga napotili na to, da te stvari naredi. Namreč kolikor se se spominjate, mi smo imeli že kar nekaj debate okrog tega na začetku tega mandata, pa na koncu prejšnjega zaradi parkirišč. To je podobna zgodba kot parkirišča, ko smo po tem tista parkirišča na Občini nekako določili mesta in celo ponudili, da Občinska zemljišča odstopimo tistim, ki bi tam zgradili si garaže so se stvari enostavno umirile utihnile. Isto velja za otroško igrišče. Mislim, da prava pot bi bila, da se stanovalci povežejo s krajevno skupnostjo in krajevna skupnost skuša te stvari speljati. Tako vem, da se je delalo v krajevni skupnosti Vrhnika - center že pred leti in mislim, da je to pravi način. Občina ni tista, ker so to še enkrat zasebne površine, ni tista, ki je pristojna za ureditev tega. Če je še kaj za dopolniti mogoče?

Vesna Kranjc (iz magnetograma)

V zvezi z igrišči, mogoče samo toliko: Občina Vrhnika vsako leto objavi razpis na katerega lahko krajevne skupnosti kandidirajo in si s tem denarjem zagotovijo otroška igrišča v svojem območju. Tako, da resno predlagamo, da se povežete z krajevno skupnostjo določite prostor in se potem krajevna skupnost z lastno udeležbo in pa seveda z kandidaturom na Občinski razpis prijavi in se s tem potem tudi lahko zgradi igrišče.

Matevž Caserman (iz magnetograma)

Najlepša hvala za besedo. Imel bi dve pobudi, ki sta prišle iz območja Zlatice oz. Vrtnarije. Prva je, da se ob transformatorju na Vrtnariji, kjer stoji nekaj lip na Občinskem zemljišču, da se jih poskuša porezati tako, da ne bodo ogrožale mimoidočih oz. tudi prebivalcev.

Druga pobuda pa je, da se poskuša urediti parkiranje tovornjakov ob sami trgovini Lidl, to je že ena tematika, ki smo enkrat na njo že opozorili pa se ni nič zgodilo, takrat ste samo, če se pravilno spomnim, pozvali redarsko službo, naj tukaj poskuša ukrepati, ampak prebivalci ugotavljajo, da redarska služba lahko ukrepa zgolj v času njihovega delovnika, med tem, ko se ti tovornjaki nastanijo na tistem območju med trgovino Lidl in mislim, da Kralovšem, šele v večernem času in potem se tam grejejo notri v samih tovornjakih opravljajo veliko potrebo, kar v cesti in tako naprej. Skratka zadeva ni pravilno urejena in bi zaprosil zato, da predvidimo način ukrepanja ob takih dogodkih in ugotovimo tudi kdo je pristojen, da v takem trenutku ukrepa namesto redarske službe, oz. ali tudi ima redarska služba morebiten interventni čas, ko tudi ukrepa v takih primerih. Oz. vprašanje je na tem mestu splošne, torej kdo ukrepa v takih primerih, kadar se kršitve dogajajo izven njihovega delovnika? Hvala.

Stojan Jakin (iz magnetograma)

Najlepša hvala, no bom jaz skušal pojasniti, kar pač vem. Kar se prvega, prve pobude tiče bomo absolutno prenesli naprej, imamo tistega, ki ureja javne površine in bomo predlagali, da se te stvari rešijo. Kar se pa drugega tiče smo imeli na zadnjem svetu za preventivo v cestnem svetu tudi ta problem. Na kar so izpostavili redarji smešno zadevo, vendar v našem sistemu ni nič več smešnega, da je znak prepovedano parkiranje samo postavljen samo postavljen v smeri od krožišča do tja, on obrne

na koncu in rikverc tja zapelje, v njegovi smeri vožnje ni znaka. Torej na oni strani ceste pa lahko parkira zato, ker ni znaka in na žalost so te luknje, ki jih potem nekdo, to so že ugotovili tovornjakarji in to delajo. Zato smo naročili Komunalnemu podjetju, da tudi na drugo stran postavi znak, sedaj bedarija gori ali doli, tako je. Nekje sem pa tudi zasledil, pa ne vem danes ali sem pa samo pošti videl, da je tudi komandir milice o tem nekaj napisal in takoj ko, pardon policije, danes imam, hočem hitro speljati potem pa neumnosti včasih govorim. No skušam, takoj ko bo znak bomo tudi njih obvestili, da kdaj kakšno, ker oni so rekli, da ponoči, vem, da sem tam prebral, da ponoči tudi včasih pregledujejo, vendar če ni znaka dejansko tudi oni ne smejo, šoferji tudi niso neumni, ne smejo več kot toliko ukrepati, tako da hvala za pobudo, bo tudi ta zadeva bo rešena, ker tiste tovornjake od tam treba proč spraviti, ker to ni mesto namenjeno njihovem parkiranju

Matevž Caserman:

Samo vprašanje, kdo ukrepa v času, ko nimajo uradnih ur redarji?

Stojan Jakin:

...policija... drugega ni. Za tovrstne zadeve so redarji ali policija enega tretjega ni, kakšne civilne straže, tega nimamo, po naši zakonodaji sta samo te dva lahko. Najlepša hvala in še gospod Malovrh!

Jožef Malovrh (iz magnetograma)

Hvala lepa! Jaz sem pred časom dal v imenu krajevne skupnosti in svojem tudi pobudo za podaljšanje proge avtobusnega prometa za šolarje iz Podlipse do vrha Smrečja. Ta pobuda je bila realizirana sedaj s tem šolskim letom, to sedaj teče in se v imenu vseh zahvaljujem, v imenu staršev otrok in tudi krajevne skupnosti. To pomeni recimo eno uro časa zjutraj za starše in za otroke profitiranega zaradi tega, ker je ta proga sedaj tako uštimana. Hvala lepa!

Stojan Jakin (iz magnetograma)

Hvala tudi gospodu Malovrhu. Lepo je slišati tudi kakšno pohvalo kdaj, no letos smo dejansko združili v bistvu šolske prevoze in pa redne prevoze ravno zaradi tega, ker v preteklosti so bili šolski avtobusi posebej rednih pa potem ni bilo. Sedaj je pa ta stvar nekoliko združena in s tem smo uspeli tudi z LPP - jem se dogovoriti za to podaljšanje tako, da jaz upam, da so stvari, pa še kakšna druga proga je tukaj bila nekako odprta. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda in sicer:

3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 – predstavitev*

Uvodna poročevalka k točki je bila Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance, ki je povedala, da je Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance, prav tako pa je usklajen z zakonodajo, ki predpisuje obliko proračunov uporabnikov javnih sredstev.

Proračun za leto 2014 je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov. Poleg tega je zraven tudi kadrovski načrt, program prodaja finančnega premoženja in načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

V nadaljevanju je bil na kratko še opisan sam sprejem proračuna, in sicer v 15. dneh od seje občinskega sveta morajo predstavniki delovnih teles sklicati seje odborov na katerih bodo obravnavali del proračuna iz svojih pristojnosti, na novembrski seji bo opravljena splošna obravnava proračuna, osnutek proračuna se bo nato poslal v 10 dnevno javno obravnavo. V tem času se na osnutek lahko vložijo pisne pripombe, nato pa se predlog proračuna obravnava na decembrski seji občinskega sveta pred katero je možno vložiti še amandmaje.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika določa delovna telesa, ki bodo obravnavala osnutek proračuna za leto 2014 v okviru svojih pristojnosti. To so Odbor za ekologijo in infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter Odbor za finance, gospodarstvo in proračun.

Glasovanje

Navzočih: 22

ZA: 22

Sklep je bil sprejet.

4. Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013*

Poročevalka k točki je bila Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance, ki je povedala, da mora župan na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013 poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Vrhnika od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 je obrazložena realizacija prihodkovne strani proračuna in posameznih področij, ki se financirajo iz občinskega proračuna. Poročilo zajema plačano realizacijo v obdobju od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.

Sestavni del poročila sta tudi poročilo o opravljenih prerazporeditvah med posameznimi postavkami, ki jih s sklepom odredi župan na podlagi obrazloženega predloga odgovorne osebe za realizacijo posameznih postavk in poročilo o izvajanju Načrta z ravnanjem z nepremičnim premoženjem, ki ga na podlagi osmega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013 samostojno sprejme župan.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil in sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vrhnika od 1.1.2013 do 30.6.2013.

Glasovanje

Navzočih: 22

ZA: 22

Sklep je bil sprejet.

5. Predlog rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2013*

Poročevalka pri točki je bila Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance. Razlog za sprejem rebalansa proračuna je uskladitev prioritete izvajanja investicij krajevnih skupnosti. Razlog za sprejem rebalansa je tudi uskladitev investicije, ki jo občini sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako se v izvrševanje proračuna občine Vrhnika za leto 2013 uvrsti nov NRP Obnova ceste Podčelo – Ulovka; odsek Kuren. Se pa zaradi namena kandidiranja na evropskih razpisih v veljavni načrt razvojnih programov uvrščata še dva nova projekta in sicer Park&Ride in pa Doživljajsko razstavišče Ljubljance, ki bosta imela finančno obremenitev šele v letu 2014, vendar jih je potrebno zaradi razpisov uvrstiti v proračun že letos.

Točko je podrobno obravnaval Odbor za gospodarstvo, finance in proračun in po daljši razpravi potrdil predlagane sklepe.

Vprašanje je postavil Matevž Caserman.

V sprejem so bili predlagani naslednji sklepi. Glasovanje je bilo izvedeno v paketu.

1. SKLEP:

Občinski svet občine Vrhnika sprejme Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2013.

2. SKLEP:

Občinski svet občine Vrhnika sprejme spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2013.

3. SKLEP:

Občinski svet občine Vrhnika uvrščana naslednje nove projekte v izvrševanje proračuna:

- **OB140 – 13 – 0001 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center**
- **OB140 - 13 - 0002 Obnova ceste Podčelo – Ulovka, odsek: Kuren**
- **OB140 - 13 - 0003 - Park & Ride v Sinji Gorici.**
- **OB140 – 13-0007 Doživljajsko razstavišče Ljubljane.**

4. SKLEP:

Sprejme se amandma 1 k Rebalansu proračuna Občine Vrhnika za leto 2013, ki se glasi:

Poveča se proračunska postavka 13080 Investicije na cestah – KS Vrhnika – Breg, konto 420401 novogradnje, NRP OB140-07-0232 Investicije na cestah – KS Vrhnika – Breg za 1.000,00 EUR in sicer na 11.000,00 EUR.

Zmanjša se proračunska postavka 04015 Objekt KS - Vrhnika –Breg, konto 420500 investicijsko vzdrževanje in izboljšave, NRP OB140-07-0231 Popravilo strehe – KS Vrhnika – Breg za 1.000,00 EUR in sicer na 5.568,42 EUR.

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2/S2 Gabrče 2

Poročevalka pri točki je bila Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor.

Spremembe in dopolnitve ZN Gabrče 2 se nanašajo na manjše območje, kjer se predvideva gradnja enostanovanjske hiše ter dvojčka (dveh enostanovanjskih enot).

V postopku priprave odloka je občina Vrhnika skladno z zahtevami iz smernic Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede urejanja prometne varnosti na regionalni cesti Vrhnika – Logatec, podala pobudo na omenjeno ministrstvo za urejanje te problematike.

Mnenje ministrstva je bilo, da se postopek ne more nadaljevati oz. da se ne dovoli nadaljnje posege, dokler se ne zagotovi način reševanja varnosti vključevanja prometa iz dveh občinskih cest na omenjeno regionalno cesto. Zato je bil sprejet Protokol med omenjenim ministrstvom in Občino Vrhnika o sodelovanju pri ureditvi prometa na odseku regionalne ceste R2-409/0301 Vrhnika – Logatec, ki predvideva ureditev križišča v km 2.425, obstoječi priključek v km 2.710 pa se ukine. Do ukinitve bo prometni režim na tem priključku desno – desno.

Podpis sporazuma je bil pogoj za izdajo pozitivnega mnenja na predlog odloka o spremembah in dopolnitev odloka o ZN Gabrče 2.

Točko je obravnaval tudi Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine in se do predlagane spremembe pozitivno opredelil.

točka 1
staran 4

Razpravljal je Anton Sluga.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanje V2/S2 Gabrče 2 na Vrhniki.

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

Sklep je bil sprejet.

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (območje urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3)

Poročevalka pri točki je bila Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor.

Prostovoljno gasilsko društvo Stara Vrhnika namerava graditi prizidek k gasilskemu domu – garažo za novo gasilsko vozilo. Ker je zemljišče s parc. št. 2613, k.o. Stara Vrhnika, že popolnoma izkoriščeno, mora PGD Stara Vrhnika dokupiti del sosednjega zemljišča s parc. št. 2163, k.o. Stara Vrhnika. Dokup sosednjega zemljišča je prav tako omejen. Zemljišče v lasti PGD Stara Vrhnika bo po nakupu obsegalo cca 340 m². Zaradi majhnega obsega zemljišča, ki bo v lasti PGD Stara Vrhnika, se s spremembo in dopolnitvijo PUP V3, dovoli pozidavo parcel, namenjenih gradnji gasilskega doma Stara Vrhnika, v razmerju večjem od 40 % pozidana površina in 60 % nepozidana površina.

Točko je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine in se do točke pozitivno opredelil.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (območje urejanja V3S/5, morfološka enota 2a/3).

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

Sklep je bil sprejet.

8. Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika

Uvodna poročevalka točke je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo, ki je povedala, da je bila leta 2011 sprejeta Uredba o odpadkih, skatero se morajo uskladiti občinski akti na področju ravnanja z odpadki, tako je potrebno občinski odlok iz leta 2002 ustrezno uskladiti z novo zakonodajo.

Občinski svet Občine Vrhnika je na predhodni seji obravnaval osnutek odloka, ga prekvalificiral v predlog in podal v javno obravnavo do 5.8.2013. V času javne obravnave ni bilo podanih pripomb, so pa v predlaganem besedilu že upoštevane pripombe, ki so bile podane na seji odbora, predhodni seji občinskega sveta ter na usklajevanju z občino Borovnica in občino Log Dragomer.

Razpravljali so: Matevž Caserman, Mirko Antolović, Daniel Cukjati, Leon Marjan Možina in Anton Sluga.

Svoj glas sta pred glasovanjem obrazložila Franc Mišič in Leon Marjan Možina.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika je obravnaval Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika in ga sprejeme.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 7
PROTI: 10

Sklep ni bil sprejet.

9. Premožensko pravne zadeve:

- a) **Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1898/6 k.o. Velika Ligojna**
- b) **Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1788/8 k.o. Verd**
- c) **Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 3102/2, 3102/3 in 3102/4, vse k.o. Blatna Brezovica**

Župan je pred začetkom točke predlagal, da poročevalka opravi uvodno predstavitev točk, o sklepih pa seglasuje v paketu.

Poročevalka k točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo. Uvodoma je bilo povedano, da so vse tri točke predvidene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2013.

a) Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1898/6 k.o. Velika Ligojna

Stranka je na Občino Vrhnika podala predlog za odkup dela parc. št. 1898/3 k.o. Velika Ligojna (1998), saj se je pri odmeri nepremičnin v okolici izkazalo, da posega na del občinske nepremičnine, stare katastrske ceste. Kot lastnik je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, ker pa gre za staro trase občinske ceste z oznako JP966773 je lastnica Občina Vrhnika.

b) Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1788/8 k.o. Verd

V postopku urejanja lastninskega stanja cest na območju Verda je stranka na Občino Vrhnika podala predlog za menjavo parc. št. 1788/8 k.o. Verd (2003), ki v naravi predstavlja opuščeno staro pot na kateri se nahaja odprto skladišče, z nepremičnino v strankini lasti, ki v naravi predstavlja del kategorizirane ceste z oznako JP966572.

c) Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 3102/2, 3102/3 in 3102/4, vse k.o. Blatna Brezovica

V postopku urejanja lastninskega stanja cest na območju Bevk so stranke na Občino Vrhnika podale predlog za menjavo parc. št. 3102/2, 3102/3 in 3102/4, vse k.o. Blatna Brezovica (1997), ki v naravi predstavlja opuščeno staro pot, z nepremičninami v lasti strank, ki v naravi predstavlja del kategorizirane ceste z oznako JP966881, parc. št. 1522/3, 1522/13, 1521/8 in 1518/7, vse k.o. Blatna Brezovica (1997).

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem so bili predlagani naslednji sklepi

SKLEP 1

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1898/6 k.o. Velika Ligojna (1998).

Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 1898/6 k.o. Velika Ligojna (1998), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika, matična št. 5883407000.

SKLEP 2

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1788/8 k.o. Verd (2003).

SKLEP 3

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 3102/2, 3102/3 in 3102/4, vse k.o. Blatna Brezovica (1997).

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

Sklep je bil sprejet.

10. Soglasje za sklenitev Aneksa k pogodbi št. 371-6/2013

Poročevalka k točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo.

Občinski svet Občine Vrhnika je 13.12.2012, sprejel Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013, v katerem je opredeljena tudi postavka 13164 Podčelo – Ulovka – cesta v višini 300.000€. Predmetna postavka je namenjena za izgradnjo lokalne ceste, ki je s strani občinske uprave Občine Vrhnika prijavljena na Načrt porabe sredstev za leto 2013 na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar pomeni, da sredstva investicije delno povrne država. Občinska uprava Občine Vrhnika je skladno z Zakonom o javnem naročanju pripravila in objavila razpis. V času izgradnje se je izkazalo, da bo potrebno izvesti več in dodatna dela, kot je bilo prvotno predvideno s pogodbo.

V skladu z Zakonom o javnem naročanju mora naročnik pred spremembo pogodbe pridobiti soglasje, če bi skupna vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 evrov brez DDV oziroma 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.

Ocena stanja in razlogi za spremembo postavke

Pri izvedbi projekta Obnove ceste Podčelo – Ulovka, odsek Kuren je prišlo do potrebe po več in dodatnih delih in tako bo obseg izvedbe investicije presegel prvotno vrednost pogodbe za 63.876,09 €. Celotna investicija z dodatnimi in več deli bo tako znašala 320.000€. Dodatna in več dela so obrazložena v dodatku k gradivu, ki ga je posredoval pogodbeni izvajalec Tigrad, d.o.o., ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na javnem razpisu.

Vprašanje je postavil Daniel Cukjati.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika soglaš s sklenitvijo Aneksa k Pogodbi št. 371-6/2013 z dne 25.7.2013 sklenjene med Občino Vrhnika kot naročnikom in Tigrad, d.o.o. kot izvajalcem za projekt Obnova ceste Podčelo – Ulovka,

odsek Kuren, ki je bila sklenjena na podlagi javnega naročila.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 23

Sklep je bil sprejet.

11. Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2014

Poročevalca pri točki sta bila mag. Matej Černetič in Boštjan Koprivec, direktor ZIC-a.

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika pripravil Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2014.

Program opredeljuje dejavnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna na področju kulture, še posebej pa opredeljuje sredstva, namenjena ljubiteljski kulturi.

Točko je obravnaval Odbor družbene dejavnosti in se do nje pozitivno opredelil.

Vprašanje je postavil Richard Beuermann. Razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2014.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 23

Sklep je bil sprejet.

12. Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2014

Poročevalca pri točki sta bila mag. Matej Černetič in Boštjan Koprivec, direktor ZIC-a. Povedano je bilo, da je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika v skladu z Zakonom o športu, Nacionalnim programom športa in Pravilnika o sofinanciranju športa pripravil Letni program športa v občini Vrhnika za leto 2014.

Tako kot ostala leta do sedaj se tudi letos sprejema program že pred sprejemom proračuna, z namenom, da se razpis za sofinanciranje objavi že jeseni in da društva prejmejo finančna sredstva čim prej. Vrednotenje prijav na razpis se lahko opravi že pred sprejemom proračuna, sklepe z določitvijo zneskov za posamezna društva pa se izda po sprejemu proračuna.

Predmetno točko je natančno obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in gospodarstvo.

Vprašanje sta postavila Mirko Antolović in Daniel Cukjati.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2014.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 23

Sklep je bil sprejet.

Župan Stojan Jakin je predlagal, da se zaradi zunanjih poročevalcev predčasno obravnava točka Problematika onesnaževanja in smradu na Vrhniki.

18. Problematika onesnaževanja in smradu na Vrhniki

Župan je uvodoma povedal, da je predlagatelj točke svetniška skupina SDS.

Občinska uprava je v povezavi s predmetno točko pozvala potencialne povzročitelje smradu in sicer kompostarne na Vrhniki in KPV d.o.o., da podajo odgovore na očitke v zvezi s povzročanjem smradu. S strani pozvanih je občinska uprava prejela odgovore, ki so jih v prilogi prejeli tudi člani občinskega sveta. Svoj odgovor je poslalo KPV d.o.o., CRO d.o.o., Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in pa pristojni inšpektorat, predstavniki ROKS pa so se udeležili točke dnevnega rada. Župan je še povedal, da je občinska uprava na pristojne institucije naslovila kar nekaj pozivov, vendar se je stanje v zadnjem času zopet poslabšalo. Pred kratkim je bil tudi sestanek s predstavniki civilne iniciative in KS Vrhnika – Breg, na katerem so bili sprejeti določeni sklepi, ki so priloženi tudi gradivu za sejo OS.

Poročevalca k točki sta bila še Matevž Caserman in Mojca Mele – predstavnica civilne iniciative.

Razpravljali so: Matevž Caserman, Daniel Cukjati in Vinko Tomšič.

V sprejem so bili predlagani naslednji

SKLEPI:

1. Občina Vrhnika pridobi predračun za olfaktorične meritve (meritve za ugotavljanje smradu) s strani ZZV Maribor in Veterinarske fakultete ter skupaj z MKO uskladi način in rok financiranja izvedbe meritev. Rok za realizacijo: 2 meseca.

2. Občina Vrhnika na MKO posreduje zahtevo za sprejem predpisov, ki bodo omogočili kaznovanje povzročiteljev neprijetnega vonja. V Evropi namreč obstaja nabor priporočil oz. predpisov, ki urejajo emisijo neprijetnega vonja. Rok za izvedbo: takoj.

3. Občina Vrhnika pozove pristojni inšpektorat Republike Slovenije, da ponovno pregleda ali domnevni povzročiteljici neprijetnega vonja (kompostarni na območju Vrhnika) upoštevata tehnologijo, predpise oz. izdano okoljevarstveno dovoljenje pri svojem delovanju in poslovanju. Rok za izvedbo: takoj.

4. Občina pisno pozove JP KPV, d.o.o. da preveri in prouči možnosti, ki bi pripomogle k zmanjšanju smradu in ostalih okolju neprijaznih izpustov v času do izgradnje nove čistilne naprave. Rok za izvedbo: takoj.

5. Občina pisno sporoči Agenciji RS za okolje RS, da se kompostarnama na Vrhniki zaradi pojavljanja emisij neprijetnega vonja ne dovoli povečevanja količin sprejema bioloških odpadkov. Rok za izvedbo: takoj.

6. Občina pridobi od Zdravstvenega doma Vrhnika odgovor ali je zaznano morebitno povečanje obolenj občanov z območja Vrtnarije in Zlatice.

7. Pristojni inšpektorat RS se opozori, da v primeru da pri delovanju kompostarn na Vrhniki ugotovi večkratne kršitve okoljevarstvenega dovoljenja razmisli o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja.

8. Izvede se temeljit pregled pogodbe med prodajalcema in kupcem centra za ravnanje z odpadki na Vrhniki ter kupca

pozove k spoštovanju navedb in zavez iz pogodbene dokumentacije.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

13. Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.*

Poročevalka k točki je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, ki je povedala, da so Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika sprejeli Občinski sveti občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer v decembru 2009.

V letu 2011 so občine ustanoviteljice pripravile osnutek novega Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., ki sta ga potrdili Občina Borovnica in Občina Vrhnika, ni pa bil sprejet na občinskem svetu Občine Log - Dragomer. V letu 2012 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., spremembe so se nanašale zgolj na razširitev dejavnosti .

Občinske uprave vseh treh občin ustanoviteljic JP KP V, d.o.o. so v letu 2013 pričele s pripravo novega besedila odloka. Odlok je bil na vseh treh občinah ustanoviteljicah obravnavan na predpočitniških sejah.

Glede na pripombe, ki so bile podane v javni obravnavi in na Občinskih svetih Občine Vrhnika in Log - Dragomer, sta bili opravljeni dve usklajevanji na ravni direktorjev občinskih uprav, županov in vodstva JP KP V, d.o.o., in sicer 6. 8. 2013 in 18. 9. 2013.

Vsebina odloka je usklajena z obstoječim poslovanjem in delovanjem javnega podjetja ter z veljavno zakonodajo.

Razpravljali so Richard Beuermann in Daniel Cukjati, Matevž Caserman.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., v predlaganem besedilu z dopolnitvijo dejavnosti.

Navzočih: 21
ZA: 19
PROTI: 2

Sklep je bil sprejet.

14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov – skrajšani postopek

Poročevalka pri točki je bila Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave. Cilj sprejetja spremembe pravilnika je podrobnejša razjasnitev načina izplačevanja sejin članom občinskega sveta ali zunanjim članom delovnih teles ter članom Nadzornega odbora.

Točko je na svoj 23. seji obravnavala KMVIAZ. Člani komisije do predlagane spremembe niso imeli pripomb.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov ter ga objavi v uradnem glasilu Občine Vrhnika, Naš časopis.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

15. Imenovanje članov v Svet javnega zavoda Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Poročevalka pri točki je bila Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave, ki je povedala, da je članom Sveta javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« dne 03.09.2013 potekel mandat. Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« svet zavoda šteje 7 članov, ki ga sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja, en član je predstavnik delavcev zavoda in dva člana predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

KMVIAZ je na svoji 22. seji, dne 12.06.2013, pozvala politične stranke, da do 01.08.2013 do 10.00 ure predložijo kandidature za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« in pozvala društva in zveze s področja dejavnosti zavoda, ki imajo sedež v Občini Vrhnika, da do istega roka predložijo kandidature za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«.

KMVIAZ je pravočasno prispele predloge pregledala na svoji 23. seji dne, 04.09.2013 ter ugotovila,

da so za kandidature za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« prispeli naslednji predlogi :

1. **Mirko Antolovič,** (predlagatelj: OO SDS Vrhnika)
2. **Leopold Rus,** (predlagatelj: OO N.Si Vrhnika)
3. **Sebastian Zalar,** (predlagatelj: OO SMS Vrhnika)
4. **Slavka Štirn,** (predlagatelj: OO SD Vrhnika)
5. **Simon Stržinar,** (predlagatelj: OO SLS Vrhnika) - umik
6. **Anton Sluga,** (predlagatelj: OO DeSUS) – umik

da so za kandidature za predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« prispeli naslednji predlogi :

1. **Alojz Kos,** (predlagatelj: Turistično društvo Blagajana)
2. **Borut Fefer,** (predlagatelj: Športna zveza Vrhnika)
3. **Leon Malovrh,** (predlagatelj: ŠD Agonija) Vrhnika

S strani poročevalke je bilo povedano, da sta Občinski odbor stranke SLS in DeSus umaknila svoja predloga tako da so sedaj štirjeustrezni predlogi.

Vprašanje je postavil Danijel Cukjati.

Župan je predlagal, da se prvi del volitev opravi javno, ker gre za predstavnike katerih so predlagatelji Občinski odbori strank. Drugi del volitev pa se opravi tajno, saj se izmed 3 kandidatov izbere 2 predstavnika.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika kot predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« na predlog političnih strank, zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika, imenuje naslednje štiri predstavnike:

1. **Mirko Antolovič,**
(predlagatelj: OO SDS Vrhnika)
2. **Leopold Rus,**
(predlagatelj: OO N.Si Vrhnika)
3. **Sebastian Zalar,**
(predlagatelj: OO SMS Vrhnika)
4. **Slavka Štirn,** (predlagatelj: OO SD Vrhnika)

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

Pred tajnim glasovanjem je župan za izvedbo volitev imenoval tričlansko volilno komisijo.

V volilno komisijo so imenovani:

- **Jože Malovrh**
- **Jure Zimšek**
- **Greta Dečman**

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 19

Sklep je bil sprejet.

Po opravljenih volitvah je Jurij Zimšek podal poročilo o izidu glasovanja. Oddanih je bilo 20 glasovnic, ena glasovnica je bila neveljavna, 19 glasovnic je bilo veljavnih.

Borut Fefer je prejel 7 glasov, Alojz Kos je prejel 13 glasov in Leon Malovrh je prejel 17 glasov.

V sprejem je bil predlagan naslednji

Občinski svet Občine Vrhnika kot predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« na predlog društev in zvez s področja dejavnosti zavoda, ki imajo sedež v Občini Vrhnika, Občinski svet Občine Vrhnika, imenuje predstavnika:

1. **Alojz Kos,**
2. **Leon Malovrh,**

Glasovanje
Navzočih: 20
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

16. Imenovanje članov Sveta javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika

Uvodna poročevalka je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave.

Članom Sveta javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika 22.10.2013 poteče mandat.

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.

KMVIAZ je na svoji 22. seji, dne 12.06.2013, pozvala politične stranke, da do 01.08.2013 do 10.00 ure predložijo kandidature za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Glasbene šola Vrhnika.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je pravočasno prispelo predloge odprla in pregledala na svoji 23. seji dne, 04.09.2013 ter ugotovila, da so prispeli naslednji predlogi :

1. **Jožef Malovrh,**
(predlagatelj OO SDS Vrhnika)
2. **Franc Mišič,** (predlagatelj OO SNS Vrhnika)
3. **Janez Drašler,** (predlagatelj OO SLS Vrhnika)
4. **Dragomira Pelan,** Vrhnika
(predlagatelj OO DeSUS) - umaknjen

S strani poročevalke je bilo povedano, da je Občinski odbor stranke DeSus umaknil svoj predlog.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P :

Občinski svet Občine Vrhnika kot predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika, imenuje naslednje tri predstavnike:

1. **Jožef Malovrh,**
2. **Franc Mišič,**
3. **Janez Drašler,**

Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.

Glasovanje
Navzočih: 20
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

17. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

Poročevalka k točki je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave.

KMVIAZ je na svoji 23. seji dne 4.9.2013 obravnavala točko Imenovanje nadomestnega člana Odbora z družbene dejavnosti Občine Vrhnika. Dr. Edvard Kolar je 4.9.2013 posredoval odstopno izjavo s funkcije člana Odbora za

družbene dejavnosti, saj se zaradi prezasedenosti ne more udeleževati sej odbora. Stranka SD je občinski upravi predložila soglasje h kandidaturi nadomestnega člana, Janeza Kiklja, Cesta Krimskega odreda 32, Vrhnika.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

- 1. Občinski svet Občine Vrhnika na predlog politične stranke SD razreši člana Odbora za družbene dejavnosti dr. Edvarda Kolarja.**

- 2. Občinski svet Občine Vrhnika na predlog politične stranke SD imenuje za člana Odbora za družbene dejavnosti g. Janeza Kiklja.**

Glasovanje
Navzočih: 20
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 21.25. uri.

Zapisala:
Sandra Skvarča

2

**POBUDE IN VPRAŠANJA
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA**

VPRAŠANJE JE POSTAVIL: Mirko Antolović na 19. seji OS, 4.7.2013

POBUDA: (iz magnetograma)

Mirko Antolović:

Hvala lepa! Jaz bi tukaj samo v zvezi z vprašanjem kolesnic na cesti R2 409, tukaj konkretno na križišču z avtocesto, ne rabim tukaj odgovora niti pojasnila, sam bi izrazil svoje nezadovoljstvo z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ker pač navajajo v svojem odgovoru, da bodo izvedli rezkanje kolesnic in s tem začasno izboljšali stanje vozišča in varnost v prometu menim, da tudi že po dveh mesecih ta stvar in ali pa sploh ni sanirana tako, da čisto eno nezadovoljstvo z upraviteljem te ceste in mislim, da se temu lahko pridruži še kdo oz. cela lokalna skupnost, ker dejansko če preštejemo vsa ta vozila, ki se vozimo čez koliko plačamo skozi svoja plačila za uporabo cest in še ostale zneske, ki jih plačamo tej Direkciji mislim, da si zaslužimo malo bolj urejeno to križišče. Hvala lepa!

Stojan Jakin:

Hvala! Jaz bi vas toliko dopolnil, mi smo to dobili iz Direkcije in tole vašo razpravo bomo Direkciji nazaj poslali. Opozorili jih bomo, da z odgovorom nismo zadovoljni in da želimo, da stvari sanirajo tako, kot se tehnično pravilno sanira ne, pa z nekimi zasilnimi ukrepi. Odpiram drugi krog za nove pobude in nova vprašanja. Prosim!
Zaključujem prijave.

ODGOVOR:

Sanacija kolesnic je bila izvedena dne 22.5.2013, križišče smo si po tem ponovno ogledali in ugotovili, da ukrep ni zadosten, zato smo na DRSC ponovno posredovali dopis, naknadno posredujemo še odgovor.

DGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalo



Številka: 371-7/2013(6-04)
Datum: 21.9.2013

DARS d.d.

Dunajska 7
1000 Ljubljana

ZADEVA: : Križišče priključka AC s Tržaško cesto (R2-409), odsek 0300 Brezovica - Vrhnika

Spoštovani!

Ugotavljamo, da je na območju kraka križišča iz AC v smeri desno proti Sinji Gorici vozišče poškodovano do te mere, da omogoča prodor meteornih vod v zgornjo konstrukcijo vozišča – tampon, kar posledično povzroča posedanje in nastanek udarnih jam, v zvezi s to zadevo smo poslali dopis na DRSC, vendar so nam odgovorili, da naj se v zvezi s problematiko na izvozu iz AC obrnemo na vas, prilagamo njihov dopis št. 37166-4/2013/561/RA/622(800)..

V cilju zagotovitve ustrezne prometne varnosti vas pozivamo, da si stanje ogledate in privzamete nujne ukrepe s katerimi boste preprečili oziroma sanirali nevarna mesta za varno odvijanje prometa.

V upanju na ugodno reševanje te problematike vas prijazno pozdravljamo.

Pripravila:
Špela Blažič
Svetovalka za gradbene zadeve

Vodja oddelka
Tina Kobal



Prejmejo:

- Naslovník AR
- vložiti v zadevo, tu



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Sektor za vzdrževanje in varstvo cest

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Občina Vrhnika
Oddelek za okolje in komunalno
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Prejeto: 30-09-2013	Sig.z: 6-04
Številka zadeve: 371-7/2013-45	Pril.: /
	Vredn.: /

T: 01 478 80 60
F: 01 478 80 70
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

ge. Bizjak

Številka: 37166-4/2013/561/RA 1622(800)
DN: 8/0928; 28199
Datum: 20.09.2013

Zadeva: Kolesnice na cesti R2-409, odsek 0300 Brezovica-Vrhnika v km 13,070

Zveza: Dopis št.: 371-7/2013 z dne 27.8.2013 v zvezi s kolesnicami na vozišču

Na podlagi vašega dopisa št.: 371-7/2013 z dne 27.09.2013 v katerem nas ponovno obveščate o sanaciji kolesnic na vozišču državne ceste R2-409, odsek 0300 Brezovica-Vrhnika v km 13,070 vam sporočamo, da so bile grbine kot posledica kolesnic v večini ustrezno sanirane, saj je bilo v času deževja ugotovljeno, da je v večini odpravljeno zastajanje meteornih vod na vozišču. Ukrep je začasne narave in se bo ob napredovanju poškodb saniral z asfaltiranjem.



Slika 1: Sanirano vozišče



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735 matična št.: 5300177
šr. računa pri Banqi Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972



Slika 2: Poškodovano vozišče na izvozu iz AC

V zvezi s poškodovanim voziščem na izvozu iz AC se prosimo obrnite na družbo za avtoceste DARS.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Rok Aljaž, dipl.inž.grad.,
DRI upravljanje investicij, d.o.o.



Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol.
Sekretarka
Vodja sektorja za vzdrževanje in varstvo cest

Dostaviti:

- naslovníku
- DRI upravljanje investicij, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana (pripravljavec: Rok Aljaž)

VPRAŠANJE JE POSTAVILA: Mateja Saksida na 20. seji OS,

VPRAŠANJE: (iz magnetograma)

Mateja Saksida:

Hvala lepa! Samo eno vprašanje in sicer intervencijska pot na Vrtnariji med številko 2 in 5, moram reči, da je izjemno prometna. Ali se da saj malo omejiti promet s kakšnim potopnim količkom ali kako se temu reče, skratka tam se igra ogromno otrok, prometa je pa čedalje več še posebej kakšni avtomobili z hitro prehrano, ki prinerijo, samo, da ne bo pizza mrzla, pri tem pa skoraj zbijejo kakšnega otroka. Ker tam v bližini ni nobenega otroškega igrišča zato se pač vsi na tej poti igrajo. Po drugi strani me pa zanima ali je bilo kdaj planirano kakšno otroško igrišče v okolici Vrtnarije ali se kaj planira ali bo kdaj, skratka na to temo. Hvala.

Stojan Jakin:

Hvala lepa, kar se tega tiče zelo na kratko, mogoče bodo potem še strokovne službe kaj več povedale. Vendar interventna pot tako ali tako ni predvidena dovozu raznih pizz in podobnega, ker je to interventna pot. Razni potopni količki in podobno je sicer možnost vendar to lahko zelo oteži, kar je pa to najbolj bistveno so to vse zasebna zemljišča, to so zemljišča katerih so lastniki stanovalci in karkoli, vsi posegi, ki se bodo tam delali gredo na stroške stanovalcev, torej bomo mi lahko samo opozorili upravnika in ga napotili na to, da te stvari naredi. Namreč kolikor se se spominjate, mi smo imeli že kar nekaj debate okrog tega na začetku tega mandata, pa na koncu prejšnjega zaradi parkirišč. To je podobna zgodba kot parkirišča, ko smo po tem tista parkirišča na Občini nekako določili mesta in celo ponudili, da Občinska zemljišča odstopimo tistim, ki bi tam zgradili si garaže so se stvari enostavno umirile utihnile. Isto velja za otroško igrišče. Mislim, da prava pot bi bila, da se stanovalci povežejo s krajevno skupnostjo in krajevna skupnost skuša te stvari speljati. Tako vem, da se je delalo v krajevni skupnosti Vrhnika - center že pred leti in mislim, da je to pravi način. Občina ni tista, ker so to še enkrat zasebne površine, ni tista, ki je pristojna za ureditev tega. Če je še kaj za dopolniti mogoče?

Vesna Kranjc:

V zvezi z igrišči, mogoče samo toliko: Občina Vrhnika vsako leto objavi razpis na katerega lahko krajevne skupnosti kandidirajo in si s tem denarjem zagotovijo otroška igrišča v svojem območju. Tako, da resno predlagamo, da se povežete z krajevno skupnostjo določite prostor in se potem krajevna skupnost z lastno udeležbo in pa seveda z kandidaturom na Občinski razpis prijavi in se s tem potem tudi lahko zgradi igrišče.

ODGOVOR:

Zemljišča med Vrtnarijo 2A-2D in 5A-5C so v lasti etažnih lastnikov, gre za zasebna lastništva, za urejanje le teh pa ni pristojna Občina Vrhnika. Poziv je bil poslan upravniku Andreju Guzelju, Stanovanjska zadruga Vrhnika.

ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalno

POBUDI JE POSTAVIL: Janez Kikelj na 20. seji OS,

POBUDA: (iz magnetograma)

Janez Kikelj:

Hvala lepa, bom kratek, da ne tratim časa. V bistvu sta dve krajši pobudi. Večkrat smo že govorili o križišču pri Črnem orlu. Gostota prometa v prometni konici je tam nenormalna. Tisti, ki se vozite večkrat iz, to se pravi iz smeri Sinje Gorice proti Vrhniki, oz. Ljubljanske proti Tržaški veste, da levi pas zavijanje v Verd je vedno zaseden, vozila zasedajo tudi potem pas v nasprotno smer, ki omogoča zavijanje levo recimo proti Stari Vrhniki, da bi morda poskušali urediti podaljšanje intervala za zavijanje v levo, ne vem 3, 5 sekund, toliko se ne spoznam pač dva tri vozila, da se spustijo naprej, da se ta zadeva sprost, če je to možno. Druga zadeva je pa večkrat smo pa že to tukaj omenjali, jaz vem, da sem že v prejšnjem mandatu, v tem mandatu je celo kolega Caserman opomnil zadevo, dajmo že enkrat urediti tisti drog za zastavo v Parku samostojnosti, ki je prava sramota za Vrhniko in v čast naši zastavi, ne način obešanja, ne izgled, ne ni niti primerno postavljeno, to se pravi za drevesom, ne vidi se, dajmo to nekako urediti, jaz ne vem, tukaj ni veliko stroškov, ampak dajmo nekaj na tem narediti. Hvala!

Stojan Jakin:

Najlepša hvala, bomo skušali oboje urediti.

ODGOVOR:

Rekonstrukcija semaforizacije križišča pri Črnem Orlu je planirana v letu 2014, ker so semaforji dotrajani, tako da je predvidena zamenjava semaforških glav. Pobudo za spremembo delovanja semaforjev je bila poslana na DRSC in je v prilogi. Glede na navodila DRSC se bodo naprej vodili postopki.

ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalno



Številka: 371-7/2013
Datum: 15.10.2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

ZADEVA: Križišče državne ceste R2-409, odsek 300 Brezovica Vrhnika – Logatec ter priključka na AC in križišče R2-409 ter regionalno cesto za Horjul in Borovnico
Zveza : 37152-397/2013/1/2(1701), z dne 08.1.02013

Spoštovani!

V vednost smo prejeli Predlog za spremembo ureditve prometne signalizacije na R2-409/0300, ravno ko smo tudi mi pripravljali pobudo za izboljšanje obstoječih prometnih razmer v centru Vrhnike v križišču državne ceste R2-409, odsek 300 Brezovica Vrhnika – Logatec ter priključka na AC (v nadaljevanju K1) in križišču R2-409 ter regionalno cesto za Horjul in Borovnico (v nadaljevanju K2), ki so nezadovoljive, saj se v času jutranje konice pojavljajo visoke obremenitve proti AC in Ljubljani, v času popoldanske konice pa v smeri AC in Ljubljane. Posledično je glavna smer tako obremenjena, da je zaježitvena dolžina kolon daljša od razdalj med križišči.

Problem, ki so ga v dopisi navedli krajan KS Verd, je bil izpostavljen tudi na zadnji seji občinskega sveta, to je krak v križišču K2 proti Verdu, ki ostane zaseden, tako, da zaprejo tudi smer za naravnost ter zavijalce levo v ulico Delavsko naselje proti Horjulu. V dopisu 37152-397/2013/1/2(1701), omenjate, da se na DRSC pripravlja razpis za izvedbo naročila »Ureditev semaforizacije križišča R2-409, R2-407 in R3-642 na Vrhniki«, zato nas zanima, če je predvidena samo zamenjava dotrajane krmilne naprave z novo ali še kaj več, naša želja je izboljšava delovanja semaforjev, v nadgradnji in posodobitvi, ki bi rešila obstoječe prometne situacije, npr. sprememba intervalov, sprememba v koordinaciji semaforjev v križiščih K1 in K2. V dopisu tudi niste navedli, kdaj bo razpis za ureditev semaforizacije križišča K2, zato nas zanima, če je to predvideno v letnem načrtu 2014.

V pričakovanju vašega odgovora vas prijazno pozdravljamo.

Pripravila:
Špela Blažič
Svetovalka za gradbene zadeve

Vodja oddelka
Tina Kobal



Prejmejo:

- Naslovnik AR
- vložiti v zadevo, tu
- KS Verd, Verd 100, 1360 Vrhnika

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

POBUDI JE POSTAVIL: Matevž Caserman na 20. seji OS,

POBUDA: (iz magnetograma)

Matevž Caserman:

Najlepša hvala za besedo. Imel bi dve pobudi, ki sta prišle iz območja Zlatice oz. Vrtnarije. Prva je, da se ob transformatorju na Vrtnariji, kjer stoji nekaj lip na Občinskem zemljišču, da se jih poskuša porezati tako, da ne bodo ogrožale mimoidočih oz. tudi prebivalcev. Druga pobuda pa je, da se poskuša urediti parkiranje tovornjakov ob sami trgovini Lidl, to je že ena tematika, ki smo enkrat na njo že opozorili pa se ni nič zgodilo, takrat ste samo, če se pravilno spomnim, pozvali redarsko službo, naj tukaj poskuša ukrepati, ampak prebivalci ugotavljajo, da redarska služba lahko ukrepa zgolj v času njihovega delovnika, med tem, ko se ti tovornjaki nastanijo na tistem območju med trgovino Lidl in mislim, da Kralovšem, šele v večernem času in potem se tam grejejo notri v samih tovornjakih opravljajo veliko potrebo, kar v cesti in tako naprej. Skratka zadeva ni pravilno urejena in bi zaprosil zato, da predvidimo način ukrepanja ob takih dogodkih in ugotovimo tudi kdo je pristojen, da v takem trenutku ukrepa namesto redarske službe, oz. ali tudi ima redarska služba morebiten interventni čas, ko tudi ukrepa v takih primerih. Oz. vprašanje je na tem mestu splošne, torej kdo ukrepa v takih primerih, kadar se kršitve dogajajo izven njihovega delovnika? Hvala.

Stojan Jakin:

Najlepša hvala, no bom jaz skušal pojasniti, kar pač vem. Kar se prvega, prve pobude tiče bomo absolutno prenesli naprej, imamo tistega, ki ureja javne površine in bomo predlagali, da se te stvari rešijo. Kar se pa drugega tiče smo imeli na zadnjem svetu za preventivo v cestnem svetu tudi ta problem. Na kar so izpostavili redarji smešno zadevo, vendar v našem sistemu ni nič več smešnega, da je znak prepovedano parkiranje samo postavljen samo postavljen v smeri od krožišča do tja, on obme na koncu in rikverc tja zapelje, v njegovi smeri vožnje ni znaka. Torej na oni strani ceste pa lahko parkira zato, ker ni znaka in na žalost so te luknje, ki jih potem nekdo, to so že ugotovili tovornjakarji in to delajo. Zato smo naročili Komunalnemu podjetju, da tudi na drugo stran postavi znak, sedaj bedarija gori ali doli, tako je. Nekje sem pa tudi zasledil, pa ne vem

danes ali sem pa samo pošti videl, da je tudi komandir milice o tem nekaj napisal in takoj ko, pardon policije, danes imam, hočem hitro speljati potem pa neumnosti včasih govorim. No skušam, takoj ko bo znak bomo tudi njih obvestili, da kdaj kakšno, ker oni so rekli, da ponoči, vem, da sem tam prebral, da ponoči tudi včasih pregledujejo, vendar če ni znaka dejansko tudi oni ne smejo, šoferji tudi niso neumni, ne smejo več kot toliko ukrepati, tako da hvala za pobudo, bo tudi ta zadeva bo rešena, ker tiste tovornjake od tam treba proč spraviti, ker to ni mesto namenjeno njihovem parkiranju

Matevž Caserman:

Samo vprašanje, kdo ukrepa v času, ko nimajo uradnih ur redarji?

Stojan Jakin:

...policija... drugega ni. Za tovrstne zadeve so redarji ali policija enega tretjega ni, kakšne civilne straže, tega nimamo, po naši zakonodaji sta samo te dva lahko.

ODGOVOR:

Za drevesa na območju Vrtnarije in Zlatice na občinskih zemljiščih (ki so v prilogi označena z rumeno barvo) bo naročen strokoven ogled stanja dreves, glede na podano strokovno mnenje, se izvedlo v sklopu rednega vzdrževanja javnih površin morebitno obrezovanje in odstranitev dreves.

Problem parkiranja tovornjakov na cesti G je bilo že večkrat obravnavano na sejah SPV, redarji so opozorili na nezadostno signalizacijo, ki prepoveduje parkiranje na tej cesti, skladno z njihovim opozorilom je bila dokončno dopolnjena signalizacija v tem mesecu, tako da bodo imeli tudi redarji zdaj možnost za sankcioniranje kršiteljev. Občani so večkrat opozorili na odpadke, ki jih povzročajo tovornjakarji, opozorilo je bilo posredovano naprej na JPKPV d.o.o. , ki so odpadke odstranili. Prav tako je bila obravnavana tudi pobuda za sanitarije na tej cesti, vendar smo pobudo zavrnili, saj bi bila postavitve sanitarij na tej cesti še dodatno povabilo k uporabi te ceste.

ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalno



Številka: 410-17/2013
Datum: 22.10.2013

3

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 – splošna razprava

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF)
Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2012-ZDIU12)
Zakon o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/2010, 110/2011-ZDIU12)
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Ur. list RS, št. 110/2011)
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS, št. 40/2012, 55/2012 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013Odl.US: U-I-186/12-34, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A)
Statut občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

NAMEN:

Predstavitve splošno razpravo

POROČEVALCI:

Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika
Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave
Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
mag. Maja Gnidovec, vodja Oddelka za splošne zadeve
Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

I. OBRAZLOŽITEV:

Na 20. redni seji 26.9.2013 je bil predstavljen osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014.

V skladu s 85. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je ta točka dnevnega reda namenjena splošni razpravi o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014. Gradivo, ki je bilo posredovano za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika za točko predstavitev Osnutka odloka o proračunu za leto 2014, se uporablja tudi pri obravnavi na tej seji Občinskega sveta.

Na osnovi 84. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet na 20. redni seji sprejel sklep, s katerim je določil delovna telesa, ki obravnavajo osnutek proračuna za leto 2014, vsako v delu, ki se nanaša na dejavnost, k je v pristojnosti posameznega odbora:

- Odbor za ekologijo in infrastrukturo
- Odbor za družbene dejavnosti
- Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
- Odbor za finance, gospodarstvo in proračun.

V roku, predvidenem po poslovniku za obravnavo proračuna na sejah delovnih teles, so obravnavo opravila vsa zgoraj navedena delovna telesa. Mnenja odborov so priložena.

Prilagamo tudi do sedaj znane spremembe, ki jih bomo vključili v proračun po preteku roka o desetdnevni javni obravnavi hkrati z morebitno sprejetimi predlogi, ki jih bomo prejeli v tem času. V besedilu Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 se na priporočilo revizorja iz končnega poročila o izvedeni reviziji v Občini Vrhnika doda nov 8. člen, ki se glasi

"Krajevne skupnosti lahko samostojno sklepajo pravne posle, kot so investicije ter prodaja in nakup nepremičnin do vrednosti 50.000,00 EUR za posamezni pravni posel. Nad navedeno vrednostjo morajo krajevne skupnosti pridobiti predhodno pisno soglasje župana."
Ostale člene odloka se preštevilči.

Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika v 86. členu določa, da lahko v času javne obravnave svetniki k predlaganemu osnutku odloka o proračunu predložijo županu pisne pripombe in predloge. Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 in ga posreduje v desetdnevno javno obravnavo, ki traja do vključno 17.11.2013.

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN
Stojan Jakin

Do sedaj znane spremembe k Osnutku odloka o proračunu za leto 2014, ki jih bomo upoštevali pri Predlogu Odloka o proračunu za leto 2014:

PRIHODKI

NAZIV	STRAN V GRADIVU	OSN. PR. 2014	SPREMEMBA OSNUTKA PR. 2014	RAZLIKA	OBRAZLOŽITEV
700020 - Dohodnina	STRAN 9	8.233.514,00	8.566.646,00	povečanje prihodka za 333.132,00	Nov izračun, prejet s strani Ministrstva za finance 16.10.2013

ODHODKI

NAZIV	STRAN V GRADIVU	OSN. PR. 2014	SPREMEMBA OSNUTKA PR. 2014	RAZLIKA	OBRAZLOŽITEV
4004 – OOK 16131 – Vrtina Bevke, 420402 – Rekonstrukcije in adaptacije	STRAN 67	1.000,00	6.023,37	povečanje odhodka za 5.023,37	Dela na Vrtini Bevke ne bodo dokončana v letu 2013, zato je potrebno del sredstev planirati v letu 2014.
4003 – ODDG 19019 – Skupno za osnovne šole, 411900 Regresiranje prevozov v šolo	STRAN 53	201.500,00	214.000,00	povečanje odhodka za 12.500,00	Ministrstvo prevozov ne bo sofinanciralo v predvidenem obsegu
4003 – ODDG 17001 Zdravstveni dom Vrhnika-dejavnost	STRAN 46	87.476,75	86.584,00	zmanjšanje odhodka za 892,75	Podana je natančnejša ocena vrednosti za nakup opreme za službo nujne medicinske pomoči.
4003 – ODDG 18051 – Kulturni center s knjižnico	STRAN 48	123.264,00	bo znana naknadno	bo znana naknadno	bo znana po dokončni uskladitvi terminskega plana
4003 – ODDG 18054 – Energetska sanacija objekta 'Šivalnica IUV'	STRAN 48	42.285,00	bo znana naknadno	bo znana naknadno	bo znana po dokončni uskladitvi terminskega plana
4003 – ODDG 04005 Poslovni prostori, nov konto za 402605- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	STRAN 41	0,00	316.501,38	316.501,38 oz. natančnejši znesek bo znan naknadno	Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za plačilo davka na nepremičnine v lasti občine, zaradi uveljavitve novega zakona.

Poleg zgoraj navedenih sprememb bomo v Predlog vnesli še spodnje spremembe, ki nimajo finančnih posledic:

NAZIV	STRAN V GRADIVU	OSN. PR. 2013	SPREMEMBA OSNUTKA PR. 2013	RAZLIKA	OBRAZLOŽITEV
4003 - ODDG 16074 – Otroška igrišča, ukinitvev konta 432001 in odpiranje novega konta 402500	STRAN 45	7.600,00	7.600,00	brez finančne spremembe	Obvestilo, prejeto s strani Ministrstva za finance, dne 9.10.2013 o prepovedi uporabe konta 432001



Številka: 900-23/2013 (4-01)
Datum: 16. 10. 2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Osnutek Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2014

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 15. seji dne 16. 10. 2013 obravnaval točko Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 ter po razpravi sprejel naslednji

SKLEP:

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je obravnaval Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014, ga ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo in ga kot takega posreduje Občinskemu svetu v splošno razpravo.

Predsednik odbora
Mirko Antolovič, l. r.



Številka: 900-26/2013
Datum: 15.10.2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 8. redni seji dne 16.10.2013 obravnaval točko Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 ter po razpravi sprejel naslednji

SKLEP:

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je obravnaval Osnutek Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2014 v delu, ki se nanaša na dejavnost, ki je v pristojnosti Odbora za ekologijo in infrastrukturo, ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo in ga kot takega posreduje Občinskemu svetu v splošno razpravo.

Predsednik odbora
dr. Vid Margon, l.r.



Številka: 900-40/2010 (3-01)
Datum: 15. 10. 2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 11. redni seji dne 14. 10. 2013 obravnaval točko Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 ter po razpravi sprejel naslednji

SKLEP:

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 v delu, ki se nanaša na dejavnost, ki je v pristojnosti Odbora za družbene dejavnosti, ga ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo in ga kot takega posreduje Občinskemu svetu v splošno razpravo.

PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Leon Marjan MOŽINA l. r.



Številka: 900-32/2013(5-01)
Datum: 16.10.2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 16. seji dne 16.10.2013 obravnaval Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 ter Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014.

Odbor je po razpravi sprejel sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 v delu, ki se nanaša na dejavnost, ki je v pristojnosti Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo in ga kot takega posreduje Občinskemu svetu v splošno razpravo.

Predsednik odbora
Vlado Petek, l. r

Številka: 410-70/2013 (4-01)
Datum: 21.10.2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

4

ZADEVA: Predlog spremembe načrta razvojnih programov – prerazporeditev sredstev med projekti

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, 104/2012, Ur.l. RS, št. 46/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 61/2013)
Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013 (Naš časopis, št. 400/2012)
Statut občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

NAMEN:

Obrazložitev in sprejem

POROČEVALKI:

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

Na podlagi 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 in na podlagi 13. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 lahko predstojnik neposrednega uporabnika spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov največ do višine 20% vrednosti projekta. Projekte, katerih vrednosti se s prerazporeditvijo spremenijo za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Predlog prerazporeditve sredstev med projektom OB140-08-0065: Revizije prostorskih aktov in CPVO in projektom OB140-08-0066: OPPN Ulovka, ki jo predlaga neposredni uporabnik občinskega proračuna 4005 – Oddelek za prostor spreminja veljavni načrt razvojnih programov za več kot 20% vrednosti posameznega projekta, zato ga mora predhodno potrditi občinski svet.

1. Veljavni proračun za projekta, ki sta predmet spremembe je prikazan v spodnjih tabelah.

NRP OB140-08-0065

<i>NRP OB140-08-0065 Revizije prostorskih aktov in CPVO</i>	pred letom 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA
Lastna proračunska sredstva (občinski vir) PP 16098	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SKUPAJ	5.000,00	5.000,00	10.000,00

NRP OB140-08-0066

<i>NRP OB140-08-0066 OPPNA Ulovka</i>	pred letom 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA
Lastna proračunska sredstva (občinski vir) PP 16099	0,00	30.000,00	30.000,00
SKUPAJ	0,00	30.000,00	30.000,00

2. Stanje obravnavanih projektov po predlaganih spremembah oz. prerazporeditvah sredstev

NRP OB140-08-0065

<i>NRP OB140-08-0065 Revizije prostorskih aktov in CPVO</i>	pred letom 2013	predlog spremembe za leto 2013	SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA
Lastna proračunska sredstva (občinski vir) PP 16098	5.000,00	35.000,00	40.000,00
SKUPAJ	5.000,00	35.000,00	40.000,00

NRP OB140-08-0066

<i>NRP OB140-08-0066 OPPNA Ulovka</i>	pred letom 2013	predlog spremembe	SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA
Lastna proračunska sredstva (občinski vir) PP 16099	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	0,00	0,00	0,00

3. Obrazložitev sprememb

Povečanje proračunske postavke in projekta Revizije prostorskih aktov in CPVO je potrebno zaradi izdelave idejnega projekta in druge projektne dokumentacije za ureditev parkirišča Park&Ride v Sinji Gorici.

Zmanjšanje proračunske postavke in projekta OPPN Ulovka se lahko izvede zato, ker se OPPN za to območje trenutno ne bo izdeloval zaradi premoženjsko pravnih zadržkov.

Prerazporeditev sredstev med proračunskima postavkama in projektoma in obrazložitev je razvidna tudi iz priloge *Predlog za prerazporeditev 5-2013-0001*.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje Predlog za prerazporeditev sredstev št. 5-2013-0001.

Župan
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.



Številka: 900-30/2013 (4-01)
Datum: 16. 10. 2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog spremembe načrta razvojnih programov – prerazporeditev sredstev med projekti

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun Občine Vrhnika je na svoji 15. redni seji dne 16.10.2013 obravnaval točko Predlog spremembe načrta razvojnih programov – prerazporeditev sredstev med projektoma Revizije prostorskih aktov in CPVO in OPPN Ulovka.

Na podlagi obravnave je Odbor za gospodarstvo, finance in proračun sprejel naslednji

SKLEP:

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je obravnaval predlog spremembe načrta razvojnih programov in Predlog za prerazporeditev 5-2013-0001, ga ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo in ga kot takega posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

**Predsednik odbora
Mirko Antolović, l. r.**

Številka: 007- 4/2013 (3-03)

Datum: 21.10.2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

5

ZADEVA: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja – sprejem po skrajšanem postopku

PРАВNA PODLAGA:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12l/91, 44l/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, in dopolnitve)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 36/2008 – ZOFVI - G, Uradni list RS, št. 58/2009 - ZOFVI-H in 20/11)

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/1998, 27/1999, 134/2003),

Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

NAMEN:

Obravnavati in sprejeti

POROČEVALEC:

mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Na 15. redni seji Občinskega sveta, dne 13.12.2012 je bila, glede na povečano število otrok ter izvajanja nivojskega pouka v zadnjih razredih OŠ, podana potreba po dodatnem številu učilnic. Glede na odločitev, da se dodatni prostori zagotovijo v objektu »bivše šivalnice«, se je v odlok vključilo izvajanje pouka tudi na navedeni lokaciji.

V mesecu maju 2013 smo prejeli dopis OŠ Ivana Cankarja, v katerem so nas obvestili, da se na njihovo šolo vpisuje 7 otrok iz naselja Ograje. Omenjeno naselje se nahaja v Občini Logatec, vendar že od samega nastanka naselja pred 25 leti starši vpisujejo otroke v OŠ Ivana Cankarja. Letos bi jim bilo to onemogočeno zaradi Okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 6.5.2013. ki navaja, da navedeno Ministrstvo ne bo financiralo dodatnih oddelkov, ki bi jih šole

oblikovale zaradi prepisa otrok iz drugega šolskega okoliša. Iz navedenih razlogov predlagajo vključitev navedenega naselja v njihov šolski okoliš. Naveden predlog smo pri spremembi okoliša upoštevali, kar dovoljuje tudi Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V sestavo šole sodi podružnica Drenov Grič, ki sedaj vključuje oddelke prve triade. S predlagano spremembo, da se izvaja pouk tudi v oddelkih 4. in 5. razreda, v kolikor so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, se omogoča fleksibilnejša organizacija pouka šole.

Ker na šoli deluje šest oddelkov učencev s posebnimi potrebami, kar po Pravilniku o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ter javnih glasbenih šol (Ur. List RS, št. 16/98, 82/03, 61/05), ustreza organizaciji podružnice šole, smo le to ustrezno uskladili z zakonodajo.

Glede na to, da gre za manj zahtevno spremembo odloka oziroma za uskladitev z zakonodajo, predlagamo, da se po 81. členu Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika, predlog spremembe odloka obravnava po skrajšanem postopku.

2. Cilji sprejetja spremembe odloka

Sprejem spremembe odloka pomeni uskladitev odloka s področno zakonodajo, izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v novo pridobljenih prostorih, formalno uskladitev organizacijske oblike učencev s posebnimi potrebami, vključitev otrok iz naselja Ograje (Zaplana) ter možnost fleksibilne organizacije pouka na podružnični šoli Drenov Grič.

3. Finančne posledice

Sprejem tega odloka ne prinaša dodatnih finančnih posledic. Finančna konstrukcija ureditve učilnic v prostorih bivše šivalnice je bila podana v sklopu samega projekta oziroma proračuna za leto 2014.

II. BESEDILO ČLENOV ODLOKA:

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji _____ seji, dne _____, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (Naš časopis št. 400 z dne 19.12.2012 – uradno prečiščeno besedilo 2) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ivana Cankarja

Sedež zavoda: Lošca 1, Vrhnika

V okviru zavoda se izvaja splošno osnovnošolsko izobraževanje tudi na lokaciji Tržaška cesta 2, Vrhnika ter Tržaška cesta 32, Vrhnika.

V sestavo OŠ Ivana Cankarja poleg rednih oddelkov sodita še:

- podružnica za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami, Lošca 1, Vrhnika in Tržaška cesta 2, Vrhnika,
- podružnica Drenov Grič, Drenov Grič 25.

2. člen

V prvem odstavku 9. člena se za besedo Voljčeva cesta doda novo besedilo, ki se glasi:

»ter Ulica Ograje (prostorski okoliš 0078, 0085).«

Drugi in tretji odstavek 9. člena se spremenita tako, da se glasita:

»Znotraj šolskega okoliša se določi območje podružnice šole Drenov Grič, ki zajema naslednja naselja: Drenov Grič, Lesno Brdo. V podružnici Drenov Grič se izvaja osnovnošolsko izobraževanje v oddelkih od 1. do 3. razreda. V primeru zagotovljenih prostorskih možnosti in izpolnjenih predpisanih

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

K 1. členu

Naveden člen formalno usklajuje izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja na že obstoječih lokacijah Vrhnike ter v prostorih »bivše šivalnice« na Tržaški cesti 32.

Število oddelkov za izvajanje programov otrok s posebnimi potrebami smo uskladili z zakonodajo (Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol - Ur. list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05).

K 2. členu

Člen usklajuje dejansko stanje vpisanih otrok iz ulice Ograje (Zaplana) z Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, organizacijo pouka v podružnici

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ivana Cankarja

Sedež zavoda: Lošca 1, Vrhnika

V sestavo OŠ Ivana Cankarja poleg rednih oddelkov sodijo še:

pogojev se osnovnošolsko izobraževanje izvaja tudi v oddelkih 4. in 5. razreda. Po končanem 5. razredu učenci nadaljujejo šolanje na matični Osnovni šoli Ivana Cankarja.

Podružnica za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami opravlja osnovnošolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami od 1. do 9. razreda za območje celotne občine.«

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.«

4. člen

V četrtem odstavku 15. člena se beseda »ŠPP« nadomesti z besedami »podružnice za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami«.

5. člen

Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:

»b) Vodja podružnice za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami

Podružnico za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami vodi pedagoški organizacijski vodja.

Vodjo imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki poučujejo v podružnici.

Vodja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so napisane v aktu o sistemizaciji.«

6. člen

Črta se 50a člen.

7. člen

Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-4/2013 (3-03)

Datum:

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.

Drenov Grič ter Podružnici za izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami.

K 3. členu

Člen usklajuje vzgojno-izobraževalno dejavnost šole.

K 4. členu

Usklajuje naziv nove organizacijske oblike.

K 5. členu

Usklajuje naziv vodje nove organizacijske oblike ter novo organizacijsko obliko programov za otroke s posebnimi potrebami.

K 6. členu

Črta se člen, ki določa prejšnjo organizacijo podružnice.

K 7. členu

Določa veljavnost odloka.

- oddelki šole s prilagojenim programom, Lošca 1,
- oddelka vzgoje in izobraževanja, Tržaška 2 in
- podružnica Drenov Grič, Drenov Grič 1

9. člen

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje naselij: Sinja Gorica, Verd, Bistra, Mirke, Zaplana, Drenov Grič, Lesno Brdo ter Vrhnika z naslednjimi ulicami: Betajnova, Cankarjev trg (hišne št. 1, 1b, 1c, 5, 6, 6a, 9, 10 – prostorski okoliš 0011), Cesta gradenj, Cesta 6, maja, Čuža (hišne št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 – prostorski okoliš 0009), Dobovičnikova ulica, Dolge njive, Gabrče, Gradišče, Grilcev Grič, Hrib, Idrijska cesta, Kolesarska pot, Kopališka ulica, Krožna pot, Krpanova ulica, Kurirska pot, Lošca, Med vrtovi, Močilnik, Mrakova cesta, Na klancu od št. 22 do 27 (prostorski okoliš 0009, 0016), Na Klisu, Na zelenici, Notranjska cesta, Ob beli, Ob igrišču, Ob Ljubljani, Ob potoku, Pavkarjeva pot, Petkovškova ulica, Poštna ulica, Pot k studencu, Pot k Trojici, Pot v Močilnik, Prečna pot, Pri lipi, Prisojna pot, Raskovec, Ribiška pot, Stara cesta (od št. 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21 – 55 – prostorski okoliš 0010, 0009, 0008), Storžev Grič, Sušnikova cesta, Tičnica, Trg Karla Grabeljska, Tržaška cesta, Turnovše, Usnjarska cesta, Vas, Voljčeva cesta.

Znotraj šolskega okoliša se določi območje podružnice šole, ki zajema naslednja naselja: Drenov Grič, Lesno Brdo.

Matična šola opravlja osnovnošolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami za območje celotne občine za učence od prvega do devetega razreda.

Matična šola je Osnovna šola Ivana Cankarja, kjer je sedež zavoda. V matični šoli se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.

Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, če šola v katero so vpisani in šola, v katero želijo starši prepisati otroka, s tem soglašata.

12. člen

Zavod je osemrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 8. razreda obvezne osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

15. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Vrhnika izmed članov občinske uprave, občinskih organov ter

občanov iz pripadajočega šolskega okoliša. Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določi zakon ter ta odlok, in sicer tri predstavnika matične šole – enega iz razredne in dva iz predmetne stopnje, enega predstavnika ŠPP in enega predstavnika administrativno tehničnih delavcev.

Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in sicer dva predstavnika staršev iz matične šole in enega predstavnika staršev iz podružnice Drenov grič. Mandat predstavnikov staršev v svetu preneha z dnem, ko otrok izgubi status učenca zavoda.

Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

b) Vodja ŠPP

27. člen

Šolo s prilagojenim programom na Lošci 1 ter oddelka vzgoje in izobraževanja na Tržaški 2 vodi pedagoški organizacijski vodja.

Vodjo ŠPP imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki poučujejo v oddelkih ŠPP oziroma v oddelkih OVI.

Vodja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so napisane v aktu o sistemizaciji.

50. a člen

Podružnica Drenov Grič kot sestavni del Osnovne šole Ivana Cankarja, Vrhnika vključuje oddelke od 1. do 4. razreda osemletne osnovne šole. Po končanem 4. razredu učenci nadaljujejo šolanje na matični osnovni šoli Ivana Cankarja. Ko se ustvarijo pogoji za devetletno osnovno šolo, bo podružnica Drenov Grič vključevala oddelke 1. triade. Po zaključeni 1. triadi bodo učenci ravno tako nadaljevali šolanje na Osnovni šoli Ivana Cankarja.

Učenci, ki so iz dislocirane enote na Drenovem Griču (takrat še sestavnem delu Osnovne šole Log-Dragomer) prešli na matično Osnovno šolo Log-Dragomer in tam v šolskem letu 1999/2000 končali 5. ali višji razred osemletke, bodo osemletno osnovno izobraževanje na tej šoli tudi zaključili, ne glede na spremenjen šolski okoliš.

V. PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja.

Župan:

Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.



Številka: 007- 4/2013 (3-03)
Datum: 15. 10. 2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 11. redni seji dne 14. 10. 2013 obravnaval točko Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja ter po razpravi sprejel naslednji

SKLEP:

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja in ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme naslednji sklep: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja, po skrajšanem postopku.

PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Leon Marjan MOŽINA l. r.

Številka: 007- 8/2013 (3-03)
Datum: 21.10.2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

6

**ZADEVA: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Glasbena šola Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku**

PРАВNA PODLAGA:

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, in dopolnitve)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 36/2008 – ZOFVI - G, Uradni list RS, št. 58/2009 - ZOFVI-H in 20/11)

NAMEN:

Obravnavati in sprejeti

POROČEVALEC:

mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika, in sicer v delu, ki opredeljuje imenovanje predstavnikov staršev v svet zavoda. Ob imenovanju novega sveta zavoda so se pri določitvi treh predstavnikov staršev pojavile težave z interpretacijo predpisov. V veljavnem odloku je namreč določeno, da svet sestavljajo tudi trije predstavniki staršev, ki jih volijo starši na svetih staršev, in sicer enega predstavnika staršev iz vsake organizacijske enote. Glasbena šola Vrhnika nima definiranih organizacijskih enot. Glede na navedeno predlagamo, da se pri imenovanju staršev v svet zavoda upošteva kriterij njihove vključitve v svet ne glede na kraj oz. oddelek obiskovanja programa glasbenega izobraževanja.

Ker gre za manj zahtevno spremembo odloka, predlagamo, da se v skladu z 81. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika predlog spremembe odloka obravnava po skrajšanem postopku.

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Občina Vrhnika je prejela predlog Glasbene šole Vrhnika za spremembo oz. natančnejšo interpretacijo Odloka o ustanovitvi

2. Cilji sprejetja spremembe odloka

Sprejem spremembe odloka bo omogočili ustrezno opredelitev sestave sveta zavoda.

3. Finančne posledice

Sprejem tega odloka ne prinaša dodatnih finančnih posledic.

II. BESEDILO ČLENOV ODLOKA:

Številka: 007- 8/2013 (3-03))
Datum: 15. 10. 2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 11. redni seji dne 14. 10. 2013 obravnaval točko Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji

SKLEP:

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika in ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika, po skrajšanem postopku.

PRESEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Leon Marjan MOŽINA l. r.

Številka: 3505-16/2011 (5-01)
Datum: 23. 10. 2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

7

ZADEVA: Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki

PРАВNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/08)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALCI:

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
Maria Zlobec Vukšinič, City studio, d.o.o.
Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
Uroš Košir, LOCUS d.o.o.

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Opis stanja prostora


Pobudo za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki (v nadaljevanju

OPPN Žito) je podalo podjetje ŽITO prehrambena industrija d.d., Šmartinska cesta 154 iz Ljubljane.



V Dolgoročnem družbenem planu Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnem družbenem planu občine Vrhnika za obdobje 1986-1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš

časopis, št. 69/99, 272/01, 277/01, 304/04, 307/04, 46/05, 319/05) je območje OPPN opredeljeno kot stavbno zemljišče za proizvodne dejavnosti (oznaka P) in površine prvega območja kmetijskih zemljišč (1).



Dolgoročni plan občine Vrhnika – osnovna namenska raba

Območje OPPN obsega pozidana zemljišča obstoječe pekarnice Žito Vrhnika ter nepozidana zemljišča zahodno od obstoječih proizvodnih objektov.

Na severni strani je omejeno s kmetijskimi zemljišči in manjšo obrtno cono, na vzhodni strani meji na kmetijska zemljišča, na južni strani pa se območje zaključuje ob Hribskem potoku z izviro in dvema stanovanjskima objektoma s pripadajočimi gospodarskimi poslopji in zunanjimi površinami. Na južni strani se teren strmo dvigne. Na vrhu pobočja poteka državna cesta Vrhnika – Logatec.

Območje OPPN obsega pozidana zemljišča obstoječe pekarnice Žito Vrhnika ter nepozidana zemljišča zahodno in severno od obstoječih proizvodnih objektov.

Vsi predvideni posegi se izvedejo na zemlj. parc. št. *242/3, *242/4, 1796/5, 1796/7, 1796/8, 1796/14, 1797/12, 1797/13, 1804/3, 1800/2, 1800/3, 1800/4, 1800/5, 1800/6, 1804/3, 1805/3, 1811/2, 1813/1, 1813/2, 1813/3, ter na delih zemlj. parc. št. 1796/15, 1796/29, 1796/46, 1796/48, 1797/6, 1797/7, 1797/10, 1797/27, 1797/28, 1797/31, 1800/7, 1804/4, 1805/4, 1980/2, 2864/3 in 2892/1 vsa v katastrski občini (2002) Vrhnika.

Območje OPPN obsega 17.890 m² površin.

3. Opis ureditve območja OPPN Žito

Investitor ŽITO prehrabna industrija, d.d. namerava ob obstoječi pekarni zgraditi nove objekte za potrebe pekarnice Vrhnika. Območje OPPN je namenjeno proizvodnim, skladiščnim, poslovnim in storitvenim dejavnostim. V obstoječih objektih mлина, silosa in luščilnice na južni strani območja OPPN se lahko ohranijo obstoječe proizvodne dejavnosti ali se nadomestijo z razstavno - storitveno dejavnostjo, vezano na tradicijo mlinarstva.

Ureditvena zasnova: Območje je razdeljeno na šest prostorskih enot:

- P1: površine, namenjene razširitvi proizvodnega kompleksa pekarnice Vrhnika;
- P2: površine, namenjene za gradnjo novega objekta s storitveno, pisarniško ali proizvodno dejavnostjo;
- P3: površine, namenjene obstoječim objektom mлина, silosa in luščilnice ter skupnemu dovozu do obstoječega stanovanjskega objekta na naslovu Idrijska cesta 29;
- P4: površine otoka na Hribskem potoku ob mlinu;
- Z1: površine, namenjene ureditvi javnih zelenih površin ob vodotoku ter dovozu do obstoječega stanovanjskega objekta na naslovu Idrijska cesta 23;
- C1: površine obstoječe in predvidene dovozne ceste s priključkom na Idrijsko cesto.

Prostorska enota P1

V prostorski enoti P1 se nahajajo objekti pekarnice Vrhnika, od katerih se ohranijo obstoječa proizvodna hala, poslovno skladiščni objekt in hladilnica (objekti 1, 2, 3). Širitev proizvodnega objekta je predvidena na zahodni strani (objekt 4). Na vzhodni strani obstoječe proizvodne hale je manjša trgovina s pekovskimi izdelki, ki se ohrani oziroma jo je dopustno povečati znotraj gabaritov obstoječega objekta. Med objekti je urejena ograjena manipulacijska površina za tovorna in dostavna vozila. Obstoječa nadstrešnica se nadomesti z novo v večjih gabarutih, ki bo pokrila dostavne površine ob obstoječih in predvidenih objektih. Dovoz za tovorna in dostavna vozila je predviden na jugovzhodni strani in na severni strani kompleksa. Parkirišča za osebna vozila so urejena na zahodni strani ob objektu 4, na severni strani vzdolž nove dovozne ceste in na vzhodni strani obstoječega objekta.

Prostorska enota P2

V prostorski enoti P2 je predvidena gradnja novega objekta (objekt 6) s storitveno, pisarniško ali proizvodno dejavnostjo.

Dostop in dovoz v kompleks sta urejena z vzhodne strani z nove dovozne ceste. Parkirišča so predvidena na južnem in zahodnem robu zemljišča. Manipulacijske površine z obračališčem so urejene na južni strani objekta.

Prostorska enota P3

Na južni strani območja se obstoječi objekt mlina, silosa in luščilnice lahko rekonstruira oz. odstrani in nadomesti z novim, ki ne sme presegati gabaritov obstoječega objekta, lahko pa je manjši.

Dopustno je ohraniti obstoječi proizvodni program ali spremeniti namembnost.

V območju se ohrani skupni dovoz za proizvodni kompleks in stanovanjski objekt s pripadajočimi gospodarskimi poslopji na naslovu Idrijska cesta 29.

Prostorska enota P4

Na otoku na Hribskem potoku je dopustno vzdrževanje obstoječega objekta. Objekt se lahko poruši in uredi zelene površine.

Prostorska enota Z1

V prostorski enoti Z1 je predvidena ureditev zelenih površin ob Hribskem potoku in javne pešpoti. Zasnova zelenih površin predvideva zasaditev zelenega pasu ob vodotoku z avtohtonim grmičevjem in drevesi. Ohranita se dovoz in obstoječa parkirišča za stanovanjski objekt na naslovu Idrijska cesta 23. Na severovzhodni strani območja je treba izvesti protipoplavno kamnito zložbo, ki predstavlja celoviti ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti..

Prostorska enota C1

V prostorski enoti C1 je predvidena izgradnja dovozne ceste, ki se bo na vzhodni strani navezovala na lokalno dovozno cesto (LK 466571), potekala vzdolž severne fasade proizvodnega objekta pekarnice Vrhnika (1 in 4), zavila proti severu in se nadaljevala do priključka na Idrijsko cesto (LZ 466022).

Površina območja OPPN in prostorskih enot:

- površina območja OPPN:.....	17.890 m ²
- površina prostorske enote P1 (razširitev proizvodnega kompleksa pekarnice Vrhnika):	8.415 m ²
- površina prostorske enote P2 (novogradnja):.....	3.014 m ²
- površina prostorske enote P3 (obstoječi objekti mlina,...):.....	1.795 m ²
- površina prostorske enote P4 (otok na Hribskem potoku):.....	446 m ²
- površina prostorske enote Z1 (zeleni pas ob potoku):	1.550 m ²
- površina prostorske enote C1 (nova dovozna cesta):.....	2.670 m ²

Faktor zazidanosti (Fz):

- Fz v območju OPPN:.....	33%
- Fz v zazidljivih prostorskih enotah (P1, P2, P3, P4):	27% – 51%

Bruto tlorisna površina (BTP) nad terenom:

- BTP v območju OPPN:.....	7.334 m ²
- BTP v prostorski enoti P1:	4.272 m ²
- BTP v prostorski enoti P2:	1.080 m ²
- BTP v prostorski enoti P3:	1.820 m ²
- BTP v prostorski enoti P4:	162 m ²

Zelene površine:

- zelene površine v območju OPPN:.....	4.500 m ²
- zelene površine v zazidljivih pr. enotah (P1, P2, P3, P4):.....	2.950 m ²
- zelene površine v nepozidanih pr. enotah (Z1):	1.550 m ²

Faktor zelenih površin (FZP):

- FZP v območju OPPN:.....	17%
- FZP v zazidljivih prostorskih enotah (P1, P2, P3, P4):	15% – 100%

Število zaposlenih:.....80 - 95

Parkirna mesta:

- PM v območju OPPN:	115
----------------------------	-----

Zasnova odprtih in zelenih površin

V prostorski enoti Z1 je predvidena ureditev zelenih površin ob Hribskem potoku in javna pešpot. Ta oblikuje osrednjo javno zeleno potezo, ki poteka od izvira potoka na zahodni strani območja do vzhodnega roba območja OPPN ter se nadaljuje še naprej v smeri centra Vrhnik. Obsega območje obvodnega prostora potoka ter obstoječe pešpoti.

Zasnova zelenih površin predvideva različno širok zelen pas ob vodotoku z avtohtonim grmičevjem in drevesi.

Del površin v prostorskih enotah P1 in P2 leži na strmih pobočju, ki je intenzivno poraščen z visoko in nizko vegetacijo. Površine se ohranijo in vzdržujejo kot del naravnega ekosistema ob izvira Hribskega potoka.

Prometna ureditev

Območje se na severni strani preko obstoječih priključkov navezuje na obstoječe prometno omrežje – Idrijsko cesto. Nova dovozna cesta (C1), ki bo služila za dostop do novih objektov v območju OPPN se priključi na obstoječo dovozno cesto, ki poteka po vzhodnem robu območja.

Parkiranje je rešeno na terenu in sicer na odprtih utrjenih površinah obstoječih in predvidenih objektov.

Kolesarski promet je predviden po vozišču ceste (C1). Za pešce bo urejen pločnik ob cesti (C1).

Intervencijske poti potekajo po cesti (C1) in manipulacijskih površinah objektov.

Komunalna ureditev

Objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetska infrastrukturo omrežje: kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektriko ter energetska in telefonska omrežja. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov. Sekundarni in primarni komunalni vodi bodo potekali po javnih površinah. Predvidena cesta bo osvetljena z javno razsvetljavo.

Program opremljanja

Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v nadaljevanju »Program opremljanja«, je akt, ki ga Občina sprejme v obliki dodatnih členov v tekstualnem delu Odloka o OPPN Žito. Z njim določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo infrastrukturo:

- obračunska območja predvidene komunalne opreme;
- skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
- preračun obračunskih stroškov investicije na m² parcele namenjene gradnji in na m² neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;

5. Postopek priprave odloka OPPN Žito

OPRAVILO	DATUM
Pobuda	november 2011
Objava sklepa	Naš časopis, št. 389, december 2011
Priprava osnutka PA	marec 2012
Poziv za pridobitev smernic / pridobitev smernic	april 2012 / junij 2012
Pridobitev odločbe da CPVO ni potreben	12.7.2012
Priprava dopolnjenega osnutka PA	julij 2012
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi	4.6.2012
Javna razgrnitev	20.6. 2012 – 20.7.2012
Javna obravnava	4.7.2012
Sprejem stališč	23.7.2012
Priprava predloga PA	julij 2012
Naročilo programa opremljanja	julij 2012
Poziv za mnenja / pridobitev mnenj	avgust 2012/ oktober 2013
Priprava usklajenega predloga PA	oktober 2013
Obravnava na OUPVNKD	oktober 2013
Obravnava in sprejem na OS Občine Vrhnika	predvidoma november 2013

II. BESEDILO ODLOKA:

- podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. Predmetni Program opremljanja je osnovna podlaga, na podlagi katere bo Občina z investitorjem Žito Prehrambena industrija d.d. sklenila pogodbo o opremljanju za izgradnjo nove komunalne opreme na območju investicije v pekarno Vrhnika.

Z izgradnjo komunalne opreme, ki jo bo investitor sam zgradil, se šteje, da bo na ta način plačan komunalni prispevek v naravi.

Dodatna obveznost investitorja je še plačilo deleža komunalnega prispevka za obstoječo, že zgrajeno, komunalno opremo, na katero se bo ta s predvideno novo komunalno opremo priključeval; t.j. obstoječe lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste, obstoječe kanalizacijsko omrežje ter obstoječe vodovodno omrežje.

Elaborat programa opremljanja je v prilogi gradivu.

4. Stroški priprave prostorskega dokumenta

Stroške priprave OPPN Žito in programa opremljanja stavbnih zemljišč krije investitor in pobudnik ŽITO Prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154 iz Ljubljane.

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP in 43/11 - ZKZ - C in 57/12 - ZUPUDPP-A) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na redni seji dne sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno Vrhnika

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen (predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za pekarno Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Ta odlok določa:

- območje OPPN,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,

3. člen (sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora - izsek iz dolgoročnega plana	M 1:1000
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora	M 1:2500
3. Načrt območja z načrtom parcelacije	
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN	M 1:1000
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN	M 1:500
3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu	M 1:1000
3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu	M 1:500
3.5. Površine, namenjene javnemu dobru na katastrskem načrtu	M 1:1000
3.6. Površine, namenjene javnemu dobru na geodetskem načrtu	M 1:500
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev	
4.1. Ureditvena situacija – nivo pritličja	M 1:500
4.2. Ureditvena situacija – nivo strehe in prerezi	M 1:500
4.3. Prikaz odstranitve objektov	M 1:1000
4.4. Komunalna ureditev	M 1:500
4.5. Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija	M 1:500
4.6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti	M 1:1000

4. člen (priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:

- izvleček iz strateškega prostorskega akta,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- program opremljanja stavbnih zemljišč,
- povzetek za javnost.

5. člen (izdelovalec OPPN)

(1) OPPN je izdelal City studio, d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, pod številko projekta CS 1062 v juliju 2012 in dopolnil septembra 2013.

- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in poplavami
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- program opremljanja stavbnih zemljišč,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen (prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom se načrtuje dopolnilna gradnja k obstoječim proizvodnim objektom, ureditev zunanjih in prometnih površin ter izgradnja dovozne ceste.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za posege na obstoječih objektih, odstranitve obstoječih objektov in gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen (območje OPPN)

(1) OPPN obsega območje pekarnice Vrhnika, del obvodnega prostora ob Hribskem potoku, nepozidano zemljišče zahodno od obstoječih proizvodnih objektov in dovozno pot do Idrijske ceste.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

*242/3, *242/4, 1796/5, 1796/7, 1796/8, 1796/14, 1797/12, 1797/13, 1804/3, 1800/2, 1800/3, 1800/4, 1800/5, 1800/6, 1804/3, 1805/3, 1811/2, 1813/1, 1813/2, 1813/3 ter na delih zemlj. parc. št. 1796/15, 1796/29, 1796/46, 1796/48, 1797/6, 1797/7, 1797/10, 1797/27, 1797/28, 1797/31, 1800/7, 1804/4, 1805/4, 1980/2, 2864/3 in 2892/1 vsa v katastrski občini (2002) Vrhnika.

(3) Velikost območja OPPN je 17.890 m².

(4) Območje OPPN je razdeljeno na šest prostorskih enot: P1: površine, namenjene razširitvi proizvodnega kompleksa pekarnice Vrhnika;

- P2: površine, namenjene za gradnjo novega objekta s storitveno, pisarniško ali proizvodno dejavnostjo;
- P3: površine, namenjene obstoječim objektom mlina, silosa in luščilnice ter skupnemu dovozu do obstoječega stanovanjskega objekta in gospodarskih poslopij na naslovu Idrijska cesta 29;
- P4: površine otoka na Hribskem potoku ob mlinu;
- Z1: površine, namenjene ureditvi javnih zelenih površin s pešpotjo ob vodotoku ter dovozu do obstoječega stanovanjskega objekta na naslovu Idrijska cesta 23;
- C1: površine obstoječe in predvidene dovozne ceste s priključkom na Idrijsko cesto.

(5) Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi enotami urejanja prostora)

- (1) Območje OPPN je dostopno z Idrijske ceste (LZ 466022) po obstoječi dovozni cesti (LK 466571).
- (2) Na severozahodni in severi strani območja bo urejena nova dovozna cesta (C1).
- (3) Območje bo s predvideno pozidavo in ureditvami okoljsko in prostorsko sanirano.
- (4) V območju bo urejena javna obvodna zelena površina s pešpotjo.
- (5) Ureditve v območju OPPN so zasnovane tako, da omogočajo navezavo obstoječih in predvidenih gradenj na širše območje.
- (6) Predvideni posegi ne bodo imeli obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne bodo predstavljali bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno energetska infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine.
- (7) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta št. 2. »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

8. člen

(dopustni posegi na območju OPPN)

- (1) Skladno z določili tega odloka so na območju OPPN dopustni naslednji posegi:
- sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
 - odstranitev ali prestavitev obstoječih objektov in naprav,
 - redna in investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
 - rekonstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov, ki niso predvideni za odstranitev;
 - gradnja novih objektov;
 - gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture;
 - urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin;
 - gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov iz 11. člena tega odloka.

9. člen (namembnost objektov)

(1) Prostorska enota P1:

- CC-SI-12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodnjo);
- CC-SI-12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (silos za žito in skladišča);
- CC-SI-12203 Druge poslovne stavbe (stavba s pisarnami);
- CC-SI-12301 Trgovske stavbe (od tega samostojna prodajalna).

(2) Prostorska enota P2:

- CC-SI-12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodnjo);
- CC-SI-12203 Druge poslovne stavbe (stavba s pisarnami);
- CC-SI-12301 Trgovske stavbe (od tega samostojna prodajalna).
- CC-SI-12304 Stavbe za storitvene dejavnosti.

(3) Prostorska enota P3:

- CC-SI-12510 Industrijske stavbe (stavbe za proizvodnjo);
- CC-SI-12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (silos za žito in skladišča);
- CC-SI-12620 Muzeji in knjižnice (od tega muzej)
- CC-SI-12301 Trgovske stavbe (od tega samostojna prodajalna).

10. člen

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

Prostorska enota P1

- (1) V prostorski enoti P1 se nahajajo objekti pekarnice Vrhnika, od katerih se ohranijo obstoječa proizvodna hala, poslovno skladiščni objekt in hladilnica (objekti 1, 2, 3). Širitev proizvodnega objekta je predvidena na zahodni strani (objekt 4). Na vzhodni strani obstoječe proizvodne hale je manjša trgovina s pekovskimi izdelki, ki se ohrani oziroma jo je dopustno povečati znotraj gabaritov obstoječega objekta.
- (2) Med objekti je urejena manipulacijska površina za tovorna in dostavna vozila. Obstoječa nadstrešnica se nadomesti z novo v večjih gabaritih, ki bo pokrila dostavne površine ob obstoječih in predvidenih objektih. Enotna nadstrešnica je dopustna tudi vzdolž vzhodne fasade obstoječe hale.
- (3) Dovoz za tovorna in dostavna vozila je predviden z jugovzhodne strani z obstoječe dovozne ceste in severne strani kompleksa z nove dovozne ceste (C1).
- (4) Parkirišča za osebna vozila so urejena na zahodni strani ob objektu (4), na severni strani vzdolž nove dovozne ceste (C1) in na vzhodni strani obstoječega objekta (1).
- (5) Manipulacijsko dvorišče bo ograjeno.

Prostorska enota P2

- (1) Na severni strani prostorske enote P2 je predvidena gradnja novega objekta s storitveno, pisarniško, trgovsko ali proizvodno dejavnostjo (objekt 6). Na vzhodni in južni fasadi objekta je dopustno izvesti nadstrešnico.
- (2) Dostop in dovoz bo urejen z vzhodne strani z nove dovozne ceste (C1). Parkirišča so predvidena na južnem in zahodnem robu zemljišča. Manipulacijske površine so urejene na južni strani objekta.
- (3) Kompleks je dopustno ograjiti.

Prostorska enota P3

- (1) V prostorski enoti P3 je dopustno obstoječi objekt mlina, silosa in luščilnice (objekt 5) rekonstruirati, vzdrževati in obnoviti oziroma odstraniti ter nadomesti z novim, ki na severni strani ne

sme posegati v priobalni pas, na južni strani pa ne sme presegati gabaritov obstoječega objekta.

(2) Predvidena je proizvodna dejavnost s skladiščem ali etnološko muzejska, storitvena in trgovska dejavnost, vezana na tradicijo mlinarstva.

(3) Ohrani se obstoječi skupni dovoz za proizvodni objekt (5) in stanovanjski objekt s pripadajočimi gospodarskimi poslopji na naslovu Idrijska cesta 29.

(4) Za rekonstrukcijo oziroma gradnjo mostu preko vodotoka in izvedbo komunalne in druge infrastrukture na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti pravico graditi s strani RS; Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje.

Prostorska enota P4

(1) V prostorski enoti P4 je na otoku na Hribskem potoku dopustno vzdrževanje obstoječega objekta (7). Objekt (7) se lahko poruši in uredi zelene površine.

Prostorska enota Z1

(1) V prostorski enoti Z1 je predvidena ureditev zelenih površin ob Hribskem potoku in javne pešpoti. Ohranita se dovoz in obstoječa parkirišča za stanovanjski objekt na naslovu Idrijska cesta 23. Postavitev ograj ni dopustna.

(2) Na severovzhodni strani prostorske enote Z1 je potrebno pred začetkom gradnje objektov v prostorski enoti P1 izvesti kamnito zložbo, ki predstavlja celoviti ukrep za zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Prostorska enota C1

(1) V prostorski enoti C1 je predvidena izgradnja dovozne ceste, ki se bo na vzhodni strani navezovala na lokalno dovozno cesto (LK 466571), potekala vzdolž severne fasade proizvodnega objekta pekarnice Vrhnika (objekta 1 in 4), zavila proti severu in se nadaljevala do priključka na Idrijsko cesto (LZ 466022).

(2) Za rekonstrukcijo oziroma gradnjo mostu preko vodotoka in izvedbo komunalne in druge infrastrukture na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike Slovenije, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti pravico graditi s strani RS; Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje.

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta določeni v grafičnem načrtu št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja«.

11. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V območju OPPN je skladno s prostorskimi možnostmi dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, ki so opredeljeni v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

(3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na območju varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investitor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu.

12. člen

(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Skupni pogoji za oblikovanje objektov so:

- oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti za vse objekte v posamezni prostorski enoti usklajena;
- oblikovna zasnova objektov mora odražati njihovo programsko raznolikost.

(2) Prostorska enota P1

Fasade obstoječe hale in prizidka ter obstoječih objektov na južni strani manipulacijskega dvorišča (objekti 1, 2, 3 in 4) morajo biti oblikovani enotno. Severna fasada obstoječe hale in prizidka (objekta 1 in 4) je lahko ozelenjena. Predvidena je izgradnja prostostoječe sekundarne strehe nad obstoječo halo. Streha je lahko ravna ali z obstoječim naklonom. Dopustno je izvesti ozelenjeno streho. Predvidena je izgradnja enotne nadstrešnice nad manipulacijskim dvoriščem, ki jo je dopustno prilagoditi za potrebe polnjenja silosov. Predvidena je postavitev ograje okrog manipulacijskega dvorišča. Ograja naj bo žična, ozelenjena z živo mejo ali popenjavkami.

(3) Prostorska enota P2

Fasade predvidenega objekta (6) naj bodo sodobno oblikovane. Severno fasado je dopustno ozeleniti. Streha je lahko ravna ali pod blagim naklonom, zaključena s parapetnim vencem. Lahko je ozelenjena. Dopustna je postavitev ograje v liniji severne fasade objekta, po vzhodnem in južnem robu zunanjih parkirišč ter na vzhodni strani manipulacijskega dvorišča. Ograja naj bo žična, ozelenjena z živo mejo ali popenjavkami.

(4) Prostorska enota P3

V primeru gradnje novega objekta, mora biti le-ta oblikovan enotno in sodobno. Postavitev ograj ni dopustna.

13. člen

(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Za zunanjo ureditev prostorskih enot P1, P2 in P3 mora biti ob pripravi projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje izdelan načrt krajinske arhitekture.

(2) V načrtu krajinske arhitekture morajo biti upoštevni naslednji pogoji za ureditev zunanjih površin:

- v posamezni prostorski enoti je potrebno zagotoviti minimalno 15% zelenih površin na raščenem terenu;
- zunanje površine morajo biti zasajene s funkcionalnim drevjem in grmovnicami;
- v območju OPPN je treba zasaditi vsaj 25 dreves na hektar;
- povozne in manipulacijske površine ter peš poti morajo biti asfaltirane ali tlakovane ter primerno osvetljene;
- mikrourbana oprema posamezne prostorske enote mora biti enotno oblikovana;
- odmik debela obstoječih in predvidenih dreves od podzemnih komunalnih vodov mora biti najmanj 2,0 m;
- višina ograje namenjene fizičnemu varovanju industrijskih in proizvodnih objektov je največ 3,00 m;
- vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem.

(3) Prostorska enota P1:

- ohraniti je treba večino obstoječih visokoraslih dreves na jugozahodni in na jugovzhodni strani prostorske enote;
- manipulacijsko dvorišče je treba po obodu intenzivno ozeleniti z živo mejo ali grmovnicami;
- visoko in nizko vegetacijo na strmih pobočju na zahodni strani prostorske enote je treba ohraniti in vzdrževati.

(4) Prostorska enota P2:

- ohraniti je treba večino obstoječih visokoraslih dreves na zahodni strani prostorske enote;
- manipulacijsko dvorišče je treba po obodu intenzivno ozeleniti z živo mejo ali grmovnicami;

- visoko in nizko vegetacijo na strmem pobočju na jugozahodni strani prostorske enote je treba ohraniti in vzdrževati.
- (5) Prostorska enota P3:
- v primeru novogradnje je potrebno zagotoviti primerno veliko zeleno površino, ki mora biti zasajena z visokoraslim drevjem in grmovnicami.
- (6) Prostorska enota P4:
- na otoku na Hribskem potoku je treba ohraniti obstoječe zelene površine;
 - v primeru rušenja obstoječega objekta (7) je predvidena zazelenitev površine na mestu odstranjenega objekta.
- (7) Prostorska enota Z1:
- obvodne površine ob Hribskem potoku je treba intenzivno ozeleniti z avtohtonim visokoraslim drevjem in grmovnicami;
 - predvidena je izvedba javne pešpoti, ki se navezuje na obstoječo pešpot na vzhodnem robu prostorske enote;
 - ohraniti je treba dovozno pot in obstoječa parkirišča za stanovanjski objekt na naslovu Idrijska cesta 23;
 - pešpot in dovozna pot bosta potekali na enotni utrjeni površini.
- (8) Prostorska enota C1:
- vozne površine in priključki so predvideni v asfaltni izvedbi in primerno osvetljeni;
 - hodniki za pešce se lahko izvedejo tudi z betonskimi tlakovci oz. drugimi trajnimi materiali;
 - občestni prostor bo zatavljen;
 - gruča dreves je predvidena le na severovzhodni strani priključka na lokalno dovozno cesto (LK 466571).

14. člen (tlorisni gabariti)

- (1) Prostorska enota P1
- obstoječa hala pekarnice Vrhnik (1) obstoječi
 - prizidek k obstoječi hali (4) 30,00 m x 26,50 m
(v podaljšku obstoječega objekta)
 - obstoječi objekt (2) obstoječi
 - obstoječi objekt (3) obstoječi
 - nadstrešnica vzdolž južne fasade objektov (1, 4) 92,50 m x od 11,20 do 18,00 m
 - nadstrešnica vzdolž vzhodne fasade objekta (1) 2,00 m x 27,20 m
- (2) Prostorska enota P2
- objekt (6) 45,00 m x 12,00 m
 - nadstrešnica vzdolž južne fasade 47,00 m x 5,00 m
 - nadstrešnica vzdolž vzhodne fasade 2,00 m x 12,00 m
- (3) Prostorska enota P3
- objekt (5) obstoječi ali manjši
- (4) Prostorska enota P4
- objekt (7) obstoječi
- (4) Prostorska enota Z1
- protipoplavna kamnita zložba dolžina 40,00 m

(5) Tlorisni gabariti so določeni v grafičnih načrtih št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja«, št. 4.2. »Ureditvena situacija – nivo strehe in prerezi«.

15. člen (višinski gabariti)

- (1) Prostorska enota P1
- obstoječa hala pekarnice Vrhnik (1) obstoječi
 - prizidek k obstoječi hali (6) višina venca 9.00 m
 - obstoječi objekt (2) obstoječi
 - obstoječi objekt (3) obstoječi
 - sekundarna streha višina 9.00 m
 - nadstrešnica višina 5.00 m
 - silosi obstoječi
- (2) Prostorska enota P2
- objekt (6) višina venca 9.00 m
- (3) Prostorska enota P3
- objekt (5) višina venca 9.00 m
- (4) Prostorska enota P4
- objekt (7) obstoječi
- (5) Prostorska enota Z1
- protipoplavna kamnita zložba višina 1,10 m

(6) Višina objekta je določena z najvišjo točko slemena ali venca strehe najvišje etaže in se meri od kote pritličja objekta.

Nad njo je v prostorskih enotah P1, P2 in P3 dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje objekta ter izhode na streho.

(7) Nosilne konstrukcijske elemente sekundarne strehe in nadstrešnice v prostorski enoti P1 je dopustno izvesti nad predpisano višino.

(8) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu št. 4.2 "Ureditvena situacija - nivo strehe in prerezi".

16. člen (višinske kote terena)

(1) Zunanja ureditev je prilagojena terenu, manipulacijskim dvoriščem in višinskim potekom obodnih cest.

(2) Višinska kota vhodov v objekte 1, 2, 3 in 4 je 297,60 m.n.v., v objekt 5 297,30 m.n.v., v objekt 6 pa je 299,00 m.n.v..

(3) Višinske kote terena so določene v grafičnem načrtu št. 4.5 "Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija".

17. člen (zmogljivosti območja)

(1) Zmogljivost območja:

- Površina prostorske enote P1: 8.415 m²
- BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P1: do 4.300 m²
- Površina prostorske enote P2: 3.014 m²
- BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P2: do 1.100 m²
- Površina prostorske enote P3: 1.795 m²
- BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P3: do 1.820 m²
- Površina prostorske enote P4: 446 m²
- BTP nad nivojem terena v prostorski enoti P4: do 162 m²

(2) Bruto tlorisna površina (BTP) objekta nad nivojem terena je skupna površina vseh tlorisnih etaž objekta nad nivojem terena brez tlorisnih površin, ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje in niso pokrite.

18. člen (usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) V območju OPPN so dovoljena:

- vzdrževalna dela na obstoječih, legalno zgrajenih objektih;
- rekonstrukcija obstoječih, legalno zgrajenih objektov v okviru obstoječih gabaritov;
- sprememba namembnosti obstoječih objektov v skladu z 9. členom odloka;
- gradnja samostojne sekundarne strehe nad obstoječo halo (1).

19. člen (odstranitve objektov)

(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih objektov:

- nadstrešnice na zahodni strani obstoječe hale (1) na delu zemljišč s parcelno številko 1796/5, 1796/8 in 1800/2, katastrska občina (2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina objekta je 140 m²;
- nadstrešnice na jugozahodni strani obstoječe hale (1) na delu zemljišč s parcelno številko 1800/4 in 1800/5, katastrska občina (2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina objekta je 325 m²;
- pomožnega objekta na delu zemljišča s parcelno številko 1796/8, katastrska občina (2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina objekta je 92 m²;
- vratarnice na delu zemljišča s parcelno številko 1800/2, katastrska občina (2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina objekta je 8 m²;

(2) V prostorski enoti P3 je dopustna odstranitev objekta (5) na delu zemljišč s parcelno številko *242/3, *242/4, 1811/2 in 2892/1, katastrska občina (2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina objekta je 1.820 m².

(3) V prostorski enoti P4 je dopustna odstranitev objekta (7) na delu zemljišča s parcelno številko *242/3, katastrska občina (2002) Vrhnika. Bruto tlorisna površina objekta je 162 m².

(4) Dopustna je odstranitev obstoječe ceste v prostorski enoti Z1 in nekaterih obstoječih dreves.

(5) Objekti, ki jih je treba odstraniti, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.3. »Prikaz odstranitve objektov«.

IV. NAČRT PARCELACIJE

20. člen (načrt parcelacije)

(1) V območju OPPN so naslednje parcele in površine:

- P1 - parcela obstoječih in predvidenih objektov proizvodnega kompleksa pekarnice Vrhnika (objekti 1, 2, 3 in 4), ki meri 8.415 m² in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1796/5 (del), 1796/7 (del), 1796/8 (del), 1797/27 (del), 1797/28 (del), 1797/31 (del), 1800/2 (del), 1800/4, 1800/5, 1800/6, 1800/7 (del), 1804/4 (del), 1805/4 (del), 1813/1 (del), 1813/2 (del) in 1813/3 katastrska občina (2002) Vrhnika;
- P2 - parcela, namenjena gradnji novega objekta s storitveno, pisarniško ali proizvodno dejavnostjo (6), ki meri 3.014 m² in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1813/1 (del) in 1813/2 (del), katastrska občina (2002) Vrhnika;
- P3 - parcela namenjena obstoječim objektom mлина, silosa in luščilnice (5) ter skupnemu dovozu do obstoječega stanovanjskega objekta na naslovu Idrijska cesta 29, ki meri 1.795 m² in obsega zemljišča s parcelnimi številkami *242/3 (del), *242/4, 1811/2 in 2892/1 (del) katastrska občina (2002) Vrhnika;
- P4 - površina otoka na Hribskem potoku ob mlinu, ki meri 446 m² in obsega zemljišči s parcelnimi številkami: *242/3 (del) in 2892/1 (del), katastrska občina (2002) Vrhnika;
- Z1 - površina namenjena ureditvi javnih zelenih površin ob vodotoku ter dovozu do obstoječega stanovanjskega objekta na naslovu Idrijska cesta 23, ki meri 1.550 m² in obsega zemljišča s parcelnimi številkami *242/3 (del), 1796/7 (del), 1796/8 (del), 1797/12, 1797/13, 1800/2 (del), 1800/3, 1804/3, 1805/3, 1813/1 (del) in 2892/1 (del) katastrska občina (2002) Vrhnika;
- C1 - površina obstoječe in predvidene dovozne ceste s priključkom na Idrijsko cesto, ki meri 2.670 m² in obsega zemljišča s parcelno številko *242/3 (del), 1796/5 (del), 1796/14, 1796/15 (del), 1796/29 (del), 1796/46 (del), 1796/48 (del), 1797/6 (del), 1797/7 (del), 1797/10 (del), 1797/27 (del), 1797/28 (del), 1797/31 (del), 1800/2 (del), 1800/7 (del), 1804/4 (del), 1805/4 (del), 1980/2 (del), 2864/3 (del) in 2892/1 (del) katastrska občina (2002) Vrhnika.

(2) Mejne točke parcel, namenjenih gradnji objektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

(3) Parcelacija zemljišč in geokoordinate točk parcelacije so določene v grafičnih načrtih št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.

21. člen (površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo del prostorske enote C1 ter merijo 1.577 m² in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 1796/14, 1796/15 (del), 1796/29 (del), 1796/46 (del), 1796/48 (del), 1797/6 (del), 1797/7 (del), 1797/10 (del), 1980/2 (del), 2864/3 (del) in 2892/1 (del) katastrska občina (2002) Vrhnika.

(2) Na delu prostorske enote P3 se ohranja dostop do stanovanjskega objekta, pripadajočih gospodarskih poslopij in zunanjih površin na naslovu Idrijska cesta 29 na zemljišču s parcelno številko *242/1 katastrska občina (2002) Vrhnika.

(3) Na delu prostorske enote Z1 se ohranja dostop do stanovanjskega objekta na naslovu Idrijska cesta 23 na zemljišču s parcelno številko 1811/3 katastrska občina (2002) Vrhnika.

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v grafičnih načrtih št. 3.5. »Površine, namenjene javnemu dobru na katastrskem načrtu« in 3.6. »Površine, namenjene javnemu dobru na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

22. člen (etapnost gradnje)

(1) V območju OPPN je gradnjo objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetska infrastrukturo dopustno izvajati fazno, v zaključenih etapah.

(2) Pred začetkom gradnje novih objektov v prostorski enoti P1 je treba zgraditi protipoplavno kamnito zložbo.

(2) Do izdaje uporabnega dovoljenja za prizidek (4) v prostorski enoti P1 je treba izvesti in pridobiti uporabno dovoljenje za 1. fazo ceste C1, od priključka na lokalno cesto (LK 466571) na vzhodni strani do prostorske enote P2 na zahodni strani, z vso pripadajočo komunalno, energetska in prometno infrastrukturo.

(3) Do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt (6) v prostorski enoti P2 je treba izvesti in pridobiti uporabno dovoljenje za 2. fazo ceste C1, od prostorske enote P2 do priključka na Idrijsko cesto (LZ 466022), z vso pripadajočo komunalno, energetska in prometno infrastrukturo.

(4) V posamezni prostorski enoti P1, P2 ali P3 je treba zgraditi vse objekte in pripadajoče ureditve v eni fazi, razen v prostorski enoti P1, kjer je dopustna gradnja samostojne sekundarne strehe nad obstoječo halo v ločeni etapi.

(5) Posamezne etape je dopustno izvajati tudi sočasno.

(6) Posegi v prostorskih enotah Z1 in P4, z izjemo kamnite zložbe, niso vezani na izvedbo predvidenih ureditev v prostorskih enotah P1, P2, P3 in C1.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOŠTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen (ohranjanje kulturne dediščine)

(1) V območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine.

(2) Pred začetkom zemeljskih del je treba izvesti predhodne arheološke raziskave ali v času izvajanja zemeljskih del omogočiti Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije dostop in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Najmanj deset dni pred začetkom zemeljskih del je treba pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Ljubljana, o dinamiki gradbenih del.

(3) Ob najdbi dediščine v času izvajanja gradbenih del v zemeljskih plasteh je treba najdbo nepoškodovano zavarovati na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Ljubljana.

(3) Intenzivni podpovršinski terenski pregled in izkop strojnih testnih jarkov je treba izvesti na zemlj. parc. št. 1813/1 in 1796/5 k.o. Vrhnika. S strojnimi testnimi jarki je treba pregledati 1% navedenih zemljišč. Na podlagi rezultatov se določi obseg in način morebitnih nadaljnjih arheoloških raziskav, ki morajo potekati v skladu z veljavno področno zakonodajo.

(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije to zemljišče z odločbo določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin

oziroma omeji ali prepove gospodarsko ali drugo rabo zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

(5) V primeru izjemnih odkritij, je treba lokacijo zavarovati s prvim varstvenim režimom, najdbe oziroma strukture pa ohraniti in situ; temu primerno je treba prilagoditi tudi izvedbeni načrt, tako da jih je mogoče ustrezno predstaviti v novem okolju ali objektu.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

24. člen (splošno)

(1) Na območju OPPN sta evidentirani dve varovani območji naravne dediščine: izvir Hribskega potoka s širšim vplivnim območjem ter Hribski potok.

25. člen (varstvo vode in podzemne vode)

(1) Območje OPPN leži izven vodovarstvenih območij.

(2) Na južni strani prostorske enote Z1 teče površinski vodotok, Hribski potok, ki se po veljavni zakonodaji uvršča v vode 2. reda. Priobalno zemljišče sega 5 m od meje vodnega zemljišča. Meja priobalnega zemljišča predstavlja v naravi zid regulirane struge vodotoka.

(3) Priobalno zemljišče leži v območju zelenih površin ob vodotoku v prostorskih enotah Z1 in P4.

(4) Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem zemljišču širine 5 m od meje vodnega zemljišča niso dopustni, z izjemo objektov in posegov, ki so skladni s področno zakonodajo. Kot mejo vodnega zemljišča je šteti zgornji rob brežine vodotoka oz. parcelno mejo vodotoka.

(5) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.

(6) Posegi v vodotok ali mlinščico niso dopustni, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjševanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjševanje pretočne prevodnosti.

(7) Zacevljanje in prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture.

(8) V projektu za pridobitev vodnega soglasja morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na sam objekt in okolje.

(9) V času gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi. Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.

26. člen (varstvo pred poplavami)

(1) Območje ob Hribskem potoku se delno uvršča v območje preostale poplavne nevarnosti (Q500) ter delno v območje male poplavne nevarnosti pri Q100 let. Jugovzhodni del območja OPPN se ob Hribskem potoku uvršča v območje globin $\sim 0.50\text{m}$ (pri pretoku Q100).

(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati »Hidrološko-hidravlično študijo s predlogom ukrepov za območje Občinskega prostorskega načrta za področje Občine Vrhnika – dopolnitev«, št. načrta IV-18/2010, 67/2010, ki jo je izdelalo PUH podjetje za urejanje hudournikov, s.p. in na katero je RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje dne 22.04.2013 podalo mnenje št. 35001-199/2011.

(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba pridobiti vodno soglasje.

(4) V projektu za pridobitev vodnega soglasja morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na sam objekt in okolje nasploh.

27. člen (varstvo narave)

(1) Zavod za varstvo narave RS ni podal usmeritev za varovanje evidentiranih enot naravne dediščine.

(2) V prostorski enoti Z1 vzdolž Hribskega potoka je predvidena ureditev javnih zelenih površin, ki jih je treba zasaditi z avtohtonim grmičevjem in drevesi.

(3) V času gradnje in obratovanja objektov je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.

28. člen (varstvo zraka)

(1) Obstoječi in predvideni objekti ne smejo prekomerno onesnaževati zraka.

(2) Prezračevanje objektov se izvede naravno ali prisilno. Zajem zraka za prisilno prezračevanje se predvidi umaknjeno od obodnih cest. Odvod dimnih plinov se predvidi nad strehami objektov.

(3) Med odstranitvijo objektov in gradnjo je treba preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.

29. člen (varstvo pred hrupom)

(1) V območju OPPN je dovoljena mejna raven hrupa, ki je predpisana za III. stopnjo varovanja pred hrupom.

(2) V času intenzivnih gradbenih del je treba izvajati meritve hrupa. V primeru preseganja dovoljenih ravni je treba zagotoviti ustrezne dodatne zaščitne ukrepe.

30. člen (odstranjevanje odpadkov)

(1) V območju OPPN je treba prevzemna mesta za komunalne odpadke umestiti izven javnih površin na dovolj veliki in primerno utrjeni površini, da omogoča dostop standardnih smetarskih vozil. Po možnosti naj bo dostop možen ves dan.

(2) Zbirno mesto za odpadke mora biti urejeno v vsaki prostorski enoti na funkcionalnih površinah ali v objektu.

(3) Zbirna in prevzemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

(4) Industrijske odpadke je treba skladiščiti v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer nastanejo, v posebno namensko zgrajenih skladiščih, do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov.

(5) Zadrževanje, zbiranje ali odlaganje odpadnega materiala izven za to določenih mestih je prepovedano.

(6) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve objektov in v času gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt gospodarjenja z odpadki.

(7) Upravitelj objekta oziroma prostora mora pred izdajo uporabnega dovoljenja skleniti pogodbo s Komunalnim podjetjem Vrhnika o številu in velikosti zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov in odvozu.

(8) Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke za novogradnjo in zbiralnice ločenih odpadkov je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.4 »Komunalna ureditev« in 4.5. »Prometno – tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

31. člen (učinkovita raba energije v stavbah)

(1) V predvidenih objektih je treba najmanj 25 % moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z aktivno uporabo enega ali več virov obnovljive energije ali s priključitvijo na naprave za pridobivanje toplote ali hladu iz obnovljivih virov zunaj stavbe.

(2) Na strehah obstoječih in predvidenih objektov in na nadstrešnicah je dopustna namestitev sončnih zbiralnikov ali sončnih celic (fotovoltaika) za potrebe sončne elektrarne.

(3) Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode je dopustna uporaba deževnice, ki naj bo zbrana v ustreznem zadrževalniku.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen (splošno)

(1) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno v skladu s cono potresne ogroženosti.

(2) Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

(3) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:

- pogoje za varen umik ljudi in premoženja;
- odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov;
- prometne površine za intervencijska vozila;
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(4) Za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata zasnove požarne varnosti.

33. člen (hidrantno omrežje)

(1) Požarna zaščita predvidenih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem in ustreznim številom hidrantov.

34. člen (intervencijske poti in površine)

(1) Do vseh predvidenih objektov je treba zagotoviti dostop intervencijskih gasilskih vozil skladno z veljavno področno

zakonodajo. Intervencijske poti izven vozišč morajo biti utrjene za osni pritisk 10 t. Najmanjši zunanji radij obračanja je 10,50 m.

(2) Dovoz gasilskih in drugih intervencijskih vozil je z Idrijske ceste.

(3) Na intervencijskih poteh je treba zagotoviti krožno vožnjo.

(4) V času gradnje je treba zagotoviti ustrežno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.

(5) Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so določeni v grafičnem načrtu št. 4.6. »Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti«.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

35. člen

(splošni pogoji za prometno urejanje)

(1) Vsi obstoječi in predvideni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste.

(2) Obračanje vozil oziroma manipulacijska prometna površina mora biti zagotovljena na parceli, namenjeni gradnji objekta, tako da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javne ceste.

(3) Glavni dostopi do objektov, primarne površine za pešce, parkirni prostori ter druge površine in objekti morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.

(4) Na parceli namenjeni gradnji objekta je treba zagotoviti zadostne parkirne površine za zaposlene in obiskovalce.

(5) Vse prometne površine morajo biti načrtovane v skladu z veljavnimi predpisi.

36. člen

(motorni promet)

(1) Območje OPPN se na severni strani preko obstoječih priključkov navezuje na obstoječe prometno omrežje – lokalno zbirno Idrijsko cesto (LZ 466022).

(2) Izvede se nova dovozna cesta (C1), ki bo potekala na severni strani območja. Na vzhodni strani se bo navezala na lokalno dovozno cesto (LK 466571), nadaljevala se bo vzdolž severne fasade proizvodnega objekta pekarnice Vrhnika (1 in 4), zavila proti severu in zaključila z obstoječim priključkom na Idrijsko cesto (LZ 466022).

(3) Priključek na občinsko cesto (LK 466571) je treba izvesti čim bolj pravokotno na os ceste. Urejen naj bo tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno.

(4) Dostopno cesto C1 je treba načrtovati tako, da se priključi na Idrijsko cesto (LZ 466022) preko že izvedenega priključka.

(5) Prečni profil ceste C1 na vzhodni strani:

- bankina	1 x 0,75 m
- vozišče	2 x 2,75 m = 5,50 m
- hodnik za pešce	1 x 1,50 m
- bankina	1 x 0,50 m

(6) Prečni profil ceste C1 na severni strani prostorske enote P1:

- bankina	1 x 0,50 m
- parkirišče	1 x 5,00 m
- varovalni pas	1 x 1,00 m

- vozišče	2 x 2,75 m = 5,50 m
- hodnik za pešce	1 x 1,50 m
- zelenica	1 x 2,50 m

(7) Prometne površine in cestna priključka je treba opremiti s predpisano vertikalno in talno prometno signalizacijo.

(8) Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča in hodnikov za pešce je treba ustrezno urediti s prečnimi in vzdolžnimi skloni ter preko vtočnih jaškov in lovilca olj v meteorni kanal, ki bo navezan na obstoječo meteorno kanalizacijo.

(9) Odvodnjavanje iz objektov in utrjenih površin na parcelah namenjenih za gradnjo, je potrebno urediti tako, da meteorne in druge vode ne bodo pritekale na občinsko cesto ali na njej zastajale, prav tako predvidena ureditev ne sme ovirati otekanje vode s ceste.

(10) Investitor mora pred izvedbo načrtovane ceste (C1) na svoje stroške pridobiti vsa potrebna zemljišča za gradnjo ceste.

(11) Prometno omrežje je razvidno iz grafičnega načrta št. 4.5 »Prometno - tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

37. člen

(mirujoči promet)

(1) Na celotnem območju OPPN so parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce predvidena na odprtih utrjenih površinah v posameznih prostorskih enotah.

(2) Pri novogradnjah in spremembah namembnosti je treba pri izračunu potrebnih parkirnih mest za osebna vozila upoštevati naslednje normative:

- 1 parkirno mesto na 30 m² BEP in ne manj kot 2 PM za:
 - industrijske stavbe (do 200 m²),
 - druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi),
 - trgovski lokal (pod 100 m²)
 - obrtno servisne dejavnosti;
- 1 parkirno mesto na 50 m² BEP za:
 - industrijske stavbe (več kot 200 m²),
 - trgovske stavbe (med 100 in 500 m²);
- 1 parkirno mesto na 80 m² BEP za:
 - muzej,
 - rezervoarje, silose, skladišča (razstavni in prodajni prostori);
- minimalno 3 PM za rezervoarje, silose in skladišča (brez strank).

(3) Najmanj 5 % parkirnih mest mora biti namenjenih vozilom funkcionalno oviranih ljudi.

(4) Najmanjša dovoljena dimenzija parkirnega mesta za osebni avto znaša 2,50 x 5,00 m.

(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev olj.

(6) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi je treba upoštevati največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(7) Površine za mirujoči promet, načrtovane v varovalnem pasu (LK 466571), morajo biti od ceste fizično ločene s cestnimi robniki z minimalnim odmikom 1 m od parcele ceste.

38. člen (kolesarski in peš promet)

- (1) Kolesarski promet je predviden po vozišču ceste (C1).
- (2) Ob predvideni cesti (C1) je treba izvesti hodnik za pešce širine 1.50 m.
- (3) Obstoječa cesta ob Hribskem potoku se razen za potrebe stanovalcev objekta na naslovu Idrijska cesta 23 zapre za motorni promet in uredi kot sprehajalna pot z navezavo na obstoječo pešpot na vzhodni strani območja.

39. člen (splošni pogoji za komunalno, energetska in telekomunikacijsko urejanje)

- (1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture so:
 - objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno, energetska in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje. Priključitev bo izvedena po pogojih posameznih upravljavcev vodov;
 - praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po površinah, namenjenih javnemu dobru oziroma po javno dostopnih površinah tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav;
 - v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
 - gradnja naprav in objektov mora potekati usklajeno;
 - dopustne so spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
 - dopustna je uporaba alternativnih virov za energetska oskrbo objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
 - obstoječe vode v območju je dopustno obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- (2) Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je razviden iz grafičnega načrta št. 4.4. »Komunalna ureditev«.

40. člen (kanalizacijsko omrežje)

- (1) Na območju OPPN je treba predvideti ločen kanalizacijski sistem za vse obstoječe in predvidene objekte. Za vse objekte v katerih bo nastajala sanitarna odpadna voda, je treba predvideti mesto priključitve na javno kanalizacijsko omrežje za sanitarne odpadne vode (A kanal). Za obstoječe objekte (5), Idrijska cesta 23, 27 in 29 je treba predvideti sanitarni kanal, ki bo navezan na obstoječi A kanal. Kanalizacijski vodi naj potekajo, če je le možno, v utrjenih javnih površinah.
- (2) Meteorne vode je treba voditi po čim krajši poti preko že obstoječe kanalizacije v odprti vodotok v skladu z veljavnimi predpisi, zakonodajo in pogoji upravljavca vodotoka.
- (3) Vsi kanali morajo biti vodotesni, zato je pri gradnji potrebno uporabiti materiale, ki to zagotavljajo. Za izgradnjo kanala se uporabijo PVC cevi vrste E, razreda trdnosti SN 8 (enoslojne) oziroma cevi, ki imajo identične karakteristike. Revizijski jaški do globine 1,5 m so minimalne dimenzije fi 80 cm. Jaški, ki so globlji od 1,5 m so minimalne dimenzije fi 100 cm. Vsi jaški morajo biti pokriti s pokrovi ustrežne nosilnosti in vedno dostopni za pregled in čiščenje kanalizacijskega sistema. Za

vse objekte, za katere obstoji nevarnost preplavitve zaradi visoke vode v javnem kanalu, je potrebno predvideti ustrezno zaščito (povratno zaklopko). Hišne priključke je dopustno priključiti na javni vod direktno na cev (z odcepnim kosom) ali v revizijski jašek, če obstoji v bližini. V sklopu investicije se zgradi hišni priključek v dolžini približno 3,0 m, toliko da, se po končani gradnji lahko vzpostavi cestišče v prvotno stanje. Kanalizacijski sistem mora biti zaščiten proti vdoru površinskih poplavnih voda v javno omrežje.

(4) Potrebno je predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalnik,...). Število načrtovanih iztokov v vodotok naj bo optimalno.

(5) V primeru odvajanja padavinske odpadne vode v vodotok, mora biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.

(6) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal oziroma za izpust v okolje, navedenim v veljavnih predpisih.

(7) Vse odpadne komunalne vode in morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti odvajane v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno delovanje teh naprav, morajo biti posebej onesnažene torej tehnološke odpadne vode, pred izpustom v sistem nevtralizirane in predčiščene do tiste mere, ki jih sistem dopušča.

(8) Križanja kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi morajo biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in pravilniki. Vsa križanja morajo biti izvedena v zaščitni cevi. Minimalni horizontalni odmik javnega kanalizacijskega voda od ostalih komunalnih vodov je 1,00 m. Minimalni horizontalni odmik kanala od temeljev objektov je 3,00 m.

(9) Po končani gradnji je treba novozgrajeni kanal očistiti in pregledati s TV kamero ter izvesti preizkus vodotesnosti.

(10) Vsa črpališča na javnem vodu morajo biti opremljena z GSM alarmno napravo, ki mora biti povezana z dežurnim centrom upravljavca. Tlačni vodi morajo biti projektirani tako, da ne pride do usedanja usedlin v cevi.

(11) Nad kanalizacijskimi vodi niso dovoljeni gradbeni posegi, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov.

(12) Investitor je dolžan upravljalcu kanalizacije dostaviti projekt izvedenih del, geodetski posnetek, poročilo o preizkusu vodotesnosti, poročilo – ateste o ustreznosti vgrajenega materiala in poročilo o pregledu kanala s TV kamero.

41. člen (vodovodno omrežje)

(1) Vsi obstoječi in predvideni objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje.

(2) Pri projektiranju je treba upoštevati že zgrajeno vodovodno omrežje.

(3) Statični tlak na odjemnem mestu 297,26 m.n.v. (vodomeru) bo od 4,3 do 5,34 bar.

(4) Križanja morajo biti izvedena v skladu z normativi in tehničnimi predpisi. Pri tem je treba zagotoviti primerno zaščito, križanje pa naj se izvede pravokotno oziroma s čim manjšim odstopanjem od pravega kota.

(5) Pri projektiranju je projektant dolžan preveriti obstoječe hišne priključke in jih pri projektiranju upoštevati.

(6) Za pridobitev soglasja h gradnji je vlogi potrebno priložiti projekt skupaj z detajli morebitnega križanja.

42. člen (plinovodno omrežje)

(1) Objekti na območju OPPN morajo biti, za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, priključeni na plinovodno omrežje.

(2) Načrtovati je treba priklop na plinovod PE100 d160 100 mbar, ki poteka v obstoječi dovozni cesti od križišča Idrijske ceste proti pekarni oziroma na plinovod PE100 d110 100 mbar, ki poteka naprej od obstoječega priključka za pekarno.

43. člen (elektroenergetsko omrežje)

(1) Vzhodni in severni rob območja OPPN segata v varovalni pas sredjenapetostnega zemeljskega voda, ki povezuje obstoječe transformatorske postaje TP Vrhnika Elektron - TP Vrhnika Žito – TP Vrhnika Dom starostnikov. TP Vrhnika Žito s pripadajočim radialnim NN omrežjem napaja z električno energijo obstoječe odjemalce na omenjenem območju. Preko zahodnega in južnega ureditvenega območja potekajo nizkonapetostni (NN) zemeljski in prostozračni vodi (0,4 kV), namenjeni napajanju objektov na sosednjih zemljiščih ureditvenega območja.

(2) Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji, da se zagotovi ustrezna mehanska zaščita oziroma po potrebi umik elektroenergetskih vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d..

(3) Nova transformatorska postaja, ki bo napajala objekte 1, 4 in 6 v prostorskih enotah P1 in P2 je predvidena na severozahodni strani prizidka (4). Vključitev nove transformatorske postaje TP 20/0,4 kV v distribucijsko omrežje je treba zagotoviti z vzankanjem le te v bližnji 20 kV (SN) zemeljski vod prereza 150 mm², ki poteka po zemlj. parc. št. 1800/2 k.o. Vrhnika. Vključitev bo izvedena preko SN zemeljskega voda minimalnega prereza A1 150 mm². Napajanje predvidenih novih objektov je treba zagotoviti preko novega inštalacijskega NN razvoda iz predvidene nove transformatorske postaje. Zaradi priključne moči nad 660 kW bo nova transformatorska postaja uvrščena v Odjem na srednji napetosti SN – zbiralke v TP.

(4) Vse zemeljske vode, ki bodo potekali pod povoznimi površinami in bodo namenjeni napajanju obstoječih odjemalcev, katerih NN napajalni vodi potekajo po obravnavanem območju, je treba po potrebi uvleči v kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.

(5) Ob odstranitvi objekta 7 v prostorski enoti P4 je potrebno obstoječe nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje umakniti oziroma urediti napajanje obstoječih odjemalcev.

(6) Pred izdelavo posameznih dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja za priključitev novih objektov in pred izdajo gradbenega dovoljenja, mora investitor pridobiti soglasje za priključitev.

44. člen (telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

(1) Predvidene objekte na območju OPPN je dopustno priključiti na elektronska komunikacijska omrežja pod pogoji upravljavcev teh omrežij.

(2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in pridobiti soglasje Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.

45. člen (javna razsvetljava)

(1) Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativne površine morajo biti razsvetljene s sistemom javne razsvetljave. Vse javno dostopne površine v območju OPPN morajo biti razsvetljene s sistemom interne razsvetljave.

(2) Obstoječi vod javne razsvetljave na Idrijski cesti in na odcepu do pekarne poteka po obstoječih pločnikih. Vod – zemeljski kabel je v zaščitni cevi fi 110 mm z vmesnimi jaški fi 400 mm pri vsakem kandelabru. Ta se napaja iz prižigališča na Ul. 6. maja.

(3) V pločnik predvidene ceste (C1) je treba vgraditi cevno kanalizacijo za javno razsvetljava na enak način, kot je ta izvedena na omenjenem obstoječem odcepu do pekarne. Kandelabri naj bodo nizki višine med 4,00 in 5,00 m in opremljeni z ustreznimi svetilkami.

(4) Napeljava javne razsvetljave na predvideni cesti je mogoče napajati iz obstoječega voda javne razsvetljave na Idrijski cesti.

X. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

46. člen (program opremljanja stavbnih zemljišč)

Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Pekarno Vrhnika je izdelal Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o., pod številko projekta 971 v septembru 2013.

47. člen (predmet obračuna komunalnega prispevka)

(1) Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni objekti na obračunskem območju investicije v izgradnjo komunalne opreme.

(2) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: prometno omrežje (lokalne ceste in javne poti), vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje.

48. člen (obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)

(1) Obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme predstavljajo prostorske enote P1, P2, P3 in P4.

(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa opremljanja, poglavje »7 Grafični del programa opremljanja«.

49. člen
(skupni in obračunski stroški komunalne opreme)

(1) Skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opremo na dan uveljavitve odloka po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:

Prikaz skupnih stroškov predvidene komunalne opreme:

etapnost	obračunsko območje	postavka	skupna vrednost brez DDV [€]	skupna vrednost z DDV [€]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	odkup zemljišč za cesto	42.900,00	52.338,00
		strošek zemeljskih in ostalih del	31.574,40	38.520,77
		voziščna konstrukcija	37.676,93	45.965,85
		strošek signalizacije	1.507,08	1.838,63
		posredni stroški gradnje	3.014,15	3.677,27
		hodnik za pešce (enoslojni asfalt)	4.834,05	5.897,54
		javna razsvetljava	3.600,00	4.392,00
	kanalizacijsko omrežje	odpadno kanalizacijsko omrežje	39.609,15	/
		meteorno kanalizacijsko omrežje	32.463,20	/
	vodovodno omrežje	vodovodno omrežje	12.244,50	/
SKUPAJ FAZA 1			209.423,46	152.630,06
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	odkup zemljišč	39.600,00	48.312,00
		strošek zemeljskih in ostalih del	29.145,60	35.557,63
		voziščna konstrukcija	34.778,70	42.430,01
		strošek signalizacije	1.391,15	1.697,20
		posredni stroški gradnje	2.782,30	3.394,40
		hodnik za pešce (enoslojni asfalt)	4.462,20	5.443,88
		javna razsvetljava	2.400,00	2.928,00
	kanalizacijsko omrežje	odpadno kanalizacijsko omrežje	0,00	0,00
		meteorno kanalizacijsko omrežje	0,00	0,00
	vodovodno omrežje	vodovodno omrežje	11.065,40	/
SKUPAJ FAZA 2			125.625,35	139.763,12
SKUPAJ FAZA 1 IN FAZA 2			335.048,81	292.393,18

Prikaz obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme:

etapnost	obračunsko območje	skupni stroški [€]	obračunski stroški [€]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	152.630,06	152.630,06
	kanalizacijsko omrežje	72.072,35	72.072,35
	vodovodno omrežje	12.244,50	12.244,50
SKUPAJ FAZA 1		236.946,91	236.946,91
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	139.763,12	139.763,12
	kanalizacijsko omrežje	0,00	0,00
	vodovodno omrežje	11.065,40	11.065,40
SKUPAJ FAZA 2		150.828,52	150.828,52
SKUPAJ FAZA 1 IN FAZA 2		387.775,43	387.775,43

(2) Skupni in obračunski stroški za lokalne ceste in javne poti vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno ter kanalizacijsko omrežje ne vključujejo DDV.

50. člen

(preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na enoto mere)

(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme, preračunani na m² parcele namenjene gradnji (v nadaljevanju: Cp) in na m² neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah predvidene komunalne opreme, po obračunskih območjih ter glede na etapnost izgradnje so:

etapnost	obračunsko območje	Cp _i [€/m ²]	Ct _i [€/m ²]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	11,17	22,89
	kanalizacijsko omrežje	5,27	10,81
	vodovodno omrežje	0,90	1,84
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1		17,34	35,54
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	10,22	20,96
	vodovodno omrežje	0,81	1,66
SKUPAJ STROŠKI FAZE 2		11,03	22,62
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2		28,37	58,16

(2) Obračunski stroški opremljanja m² parcele namenjene gradnji z določeno vrsto komunalne opreme [Cp_i] in obračunski stroški opremljanja m² neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Ct_i] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

(3) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega odloka.

51. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Razmerje med merilom parcele namenjene gradnji [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je določen z vsakokrat veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.

(2) Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika.

52. člen

(izračun komunalnega prispevka)

Predvidena komunalna oprema

(1) Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

$$KP_i = (A_{\text{parcela}} \cdot Cp_{i1} \cdot Dp) + (K_{\text{dejavnost}} \cdot A_{\text{tlorisna}} \cdot Ct_{i1} \cdot Dt)$$
$$KP = \sum KP_i$$

Oznake pomenijo:

KP_i komunalni prispevek za posamezno komunalno opremo

KP celotni komunalni prispevek

A_{parcela} površina parcele namenjene gradnji

A_{tlorisna} neto tlorisna površina objekta

Dp delež parcele namenjene gradnji pri izračunu komunalnega prispevka

Dt delež objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Cp_{i1} indeksirani stroški opremljanja m² parcele namenjene gradnji za posamezno komunalno opremo

Ct_{i1} indeksirani stroški opremljanja m² neto tlorisne površine objekta za posamezno komunalno opremo

(4) Izračun komunalnega prispevka se izvede na zahtevo investitorja pred izdajo gradbenega dovoljenja.

(5) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo površine parcele namenjene gradnji oz. neto tlorisne površine objekta iz projektne dokumentacije.

Obstoječa komunalna oprema

(6) Komunalnemu prispevku, določenemu s predmetnim odlokom, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo.

(7) Tako se zavezancu dodatno obračuna del stroškov za komunalno opremo:

- obstoječe prometno omrežje
 - lokalne ceste in javne poti
 - lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste
- obstoječe kanalizacijsko omrežje
- obstoječe vodovodno omrežje

(8) Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo se zmanjšajo za vrednost obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme. Če je razlika med obračunskimi stroški za obstoječo komunalno opremo in obračunskimi stroški za predvideno komunalno opremo negativna ali enaka 0, se komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ne plača.

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo, deljeni glede na fazo gradnje, znašajo:

etapnost	obračunsko območje obstoječa komunalna oprema	Cp _i [€/m ²]	Ct _i [€/m ²]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	0	0
	lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste	3,21	6,13
	kanalizacijsko omrežje	0	0,21
	vodovodno omrežje	2,47	4,45
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1		5,68	10,79
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	0	0
	lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste	2,93	5,62
	kanalizacijsko omrežje	0	0
	vodovodno omrežje	2,22	4,01
SKUPAJ STROŠKI FAZE 2		5,15	9,63
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2		10,83	20,42

(9) Obračunski stroški opremljanja m² parcele namenjene gradnji z določeno vrsto komunalne opreme [Cp_i] in obračunski stroški opremljanja m² neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Ct_i] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja".

(10) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve tega odloka.

(11) V primeru iz 6. odstavka tega člena, se za postopek odmere komunalnega prispevka, poleg določil gradbene zakonodaje, upoštevajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku.

53. člen

(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri za gradnjo vseh objektov, če ti objekti izpolnjujejo pogoje iz programa opremljanja,

predvsem pogoj da se priključujejo na komunalno opremo oziroma jo koristijo.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:

- v primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
- v primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli namenjeni gradnji ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječe parcele namenjene gradnji ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prejšnjega odstavka odloči pristojni organ.

(4) Komunalni prispevek se odmeri na zahtevo investitorja pred izdajo gradbenega dovoljenja za vsoto stroškov izvedbe 1., 2. ali obeh faz hkrati, odvisno od vloženega projekta za izdajo gradbenega dovoljenja in določil 22. člena tega odloka.

(5) Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.

(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor na eni od prostorskih enot določenih v 48. členu tega odloka oziroma njegov pravni naslednik.

(7) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.

(8) Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, katero koristi in mu je nanjo omogočena priključitev.

54. člen (pogodba o opremljanju)

(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upoštevana v Programu opremljanja, lahko Občina Vrhnika s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Občina Vrhnika dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcel namenjene gradnji, na kateri namerava graditi stavbo. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

(3) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

55. člen (dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Dopustna odstopanja tlorisnih gabaritov objektov:

- od +1,00 m do -3,00 m lahko odstopajo tlorisni gabariti stavb v prostorskih enotah P1 in P2, z izjemo severne in južne stranice prizidka k obstoječi hali (objekt 4), ki morata biti izvedeni v podaljšku severne in južne fasade obstoječe hale,
- nadomestni objekt (5) je lahko manjši od obstoječega brez omejitev,
- ne glede na določene tlorisne gabarite, je dopustno izvesti nakladalne rampe in nadstrešnice, ki ne smejo presegati širine 5 m. Izjema je nadstrešnica nad manipulacijskim dvoriščem v prostorski enoti P1, ki je predvidena preko celotnega dvorišča.

(2) Dopustna odstopanja višinskih gabaritov objektov:

- od +1,00 m do -6,00 m lahko odstopajo višinski gabariti vseh predvidenih objektov.

(3) Dopustna odstopanja višinskih kot pritličij objektov in terena:

- od +0,50 m do -0,50 m lahko odstopajo višinske kote pritličij objektov in terena.

(4) Dopustna je izvedba kleti, skladno s pogoji geotehničnega elaborata.

(5) Izjemoma so dopustne spremembe prometnih ureditev in tras posameznih komunalnih vodov, objektov, naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.

(6) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji objektov, pod pogojem, da ni posegov v površine, namenjene javnemu dobru.

(7) Dopustne so spremembe zunanje ureditve na podlagi celovite arhitekturne rešitve posamezne prostorske enote.

(8) Dopustna so odstopanja točk obodne parcelacije in zakoličbene točke objektov, skladno s spremembami mej parcel in v okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov.

56. člen (obveznosti investitorja in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega in delavnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
- v času gradnje novih objektov morajo zagotoviti nemoteno delovanje sosednjih objektov in morajo sočasno z gradnjo novih objektov zagotoviti gradnjo oziroma prestavitve vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje sosednjih objektov;
- zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;
- v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor;
- promet v času gradnje morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
- v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
- zagotoviti morajo naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela;

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

57. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:

- redna in investicijsko-vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit objektov in konstrukcijska zasnova stavb;
- obnove fasadnega plašča objektov pod pogojem, da se pri oblikovanju fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad objektov, zgrajenih v prostorski enoti;
- postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN;
- spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN ob pogoju, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

XIII. KONČNE DOLOČBE

58. člen (vpogled OPPN)

OPPN je na vpogled na Občinski upravi Občine Vrhnika, na Oddelku za prostor.

59. člen (inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

60. člen (pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 3505-16/2011 (5-01)
Vrhnika, dne

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, univ. dipl. inž. gr.

III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV

1. člen: Opredeljuje predmet odloka.
2. člen: Opredeljuje prostorske ureditve, ji se urejajo z OPPN.
3. člen: Našteva sestavne dele OPPN.
4. člen: Našteva priloge OPPN.
5. člen: Izdelovalec OPPN.
6. člen: Določa območje OPPN.
7. člen: Vplivi in povezave prostorskih ureditev.
8. člen: Opredeljuje dopustne posege v območju.
9. člen: Opredeljuje namembnost objektov.
10. člen: Določa zazidalno zasnovo in zasnovo zunanje ureditve.
11. člen: Vsebuje splošne pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.
12. člen: Vsebuje določila in splošne pogoje za oblikovanje objektov.
13. člen: Vsebuje določila za urejanje zunanjih površin.
14. člen: Vsebuje tlorisne gabarite objektov.
15. člen: Vsebuje višinske gabarite objektov.
16. člen: Vsebuje višinske kote terena..
17. člen: Vsebuje opise zmogljivosti območja.
18. člen: Vsebuje usmeritve glede posegov na obstoječih objektih.
19. člen: Vsebuje določila za odstranitev objektov.
20. člen: Vsebuje načrt parcelacije.
21. člen: Vsebuje določila za določanje površin, namenjenih javnemu dobru.
22. člen: Vsebuje določila za etapnost gradnje.
23. člen: Vsebuje določila za ohranjanje kulturne dediščine.
24. člen: Vsebuje splošna določila o rešitvah in ukrepih varovanja okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave.
25. člen: Vsebuje določila za varstvo voda in podzemnih voda.
26. člen: Vsebuje določila za varstvo pred poplavami.
27. člen: Vsebuje določila za varstvo narave.
28. člen: Vsebuje določila za varstvo zraka.
29. člen: Vsebuje določila za varstvo pred hrupom.
30. člen: Vsebuje določila za odstranjevanje odpadkov.
31. člen: Vsebuje določila za učinkovito rabo energije v stavbah.
32. člen: Opredeljuje splošne pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

33. člen: Vsebuje določila za hidrantno omrežje.
34. člen: Vsebuje določila za intervencijske poti in površine.
35. člen: Opredeljuje splošne pogoje za prometno urejanje.
36. člen: Vsebuje določila za urejanje motornega prometa.
37. člen: Vsebuje določila za urejanje mirujočega prometa.
38. člen: Vsebuje določila za urejanje kolesarskega in peš prometa.
39. člen: Opredeljuje splošne pogoje za komunalno, energetska in telekomunikacijsko urejanje.
40. člen: Vsebuje določila za kanalizacijsko omrežje.
41. člen: Vsebuje določila za vodovodno omrežje.
42. člen: Vsebuje določila za plinovodno omrežje.
43. člen: Vsebuje določila za elektroenergetska omrežje.
44. člen: Vsebuje določila za telekomunikacijsko in kabelsko omrežje.
45. člen: Vsebuje določila za javno razsvetljavo.
- Od 46. člena do 54. člena: Program opremljanja stavbnih zemljišč.
55. člen: Določa dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
56. člen: Opredeljuje obveznosti investitorja in izvajalcev.
57. člen: Določa usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
58. člen: Določa kje je akt na vpogled
59. člen: Določa kdo izvaja nadzor nad izvajanjem.
60. člen: Opredeljuje kdaj začne veljati OPPN.

IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki.

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.


Priloge:

- Ureditvena situacija
- Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija
- Komunalna ureditev
- Elaborat: Program komunalnega opremljanja
- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine



LEGENDA:

- OBMOČJE OPPN
- MEJA PROSTORSKIH ENOT
- PREDVIDENI OBJEKTI
- OBSTOJEČI OBJEKTI
- GRADBENA LINIJA
- LINIJA NADSTREŠNICE
- VIŠINSKA KOTA
- OGRAJA S PREMIČNIMI VRATI
- INTENZIVNO OZELENIENJA OGRAJA
- GRMOVNICE
- ZELENE, UTRIERNE POVRŠINE, PEŠ POVRŠINE
- OBSTOJEČA/PREDVIDENA DREVESA
- VHODI V OBJEKTE
- VODOTOK
- POKRIT VODOTOK
- MEJA PROBALNEGA PASU
- KAMNITA ZLOŽBA h=1.1m - PROTIPOPLAVNI UKREP



UREĐIVENA SITUACIJA

Izdovolavec:



CITY STUDIO d.o.o.
Smarčeva cesta 134, Ljubljana, Slovenija
Vumbeževa 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

naročnik:



ŽITO prehrabena industrija d.d.
Smarčeva cesta 134, Ljubljana, Slovenija

projekt: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
ZA PEKARNO VRHNIKA

faza: PREDLOG
načrt: UREDITVENA SITUACIJA

odg. vodja proj.	Maria Zlobec Vukšinič, univ. dipl. inž. arh.	št. projekta	CS 1062
odg. proj.	Maria Zlobec Vukšinič, univ. dipl. inž. arh.	id. št. ZAPS 0167 A	
proj.	Vita Kofinšek, univ. dipl. inž. arh.	id. št. ZAPS 0167 A	
		id. št. ZAPS 1144 A	

direktor	Jure Dolenc, univ. dipl. inž. grad.	menlo	1:500
datum izdelave geo	december 2011	število lista	4.1
datum izdelave	julij 2012, dop. sept. 2013		



- LEGENDA:**
- OBMOČJE OPPN
 - MEJA PROSTORSKIH ENOT
 - P1, C1 OZNAKA PROSTORSKE ENOTE
 - PREDVIDEN OBJEKT
 - OBSTOJEČI OBJEKT
 - PROMETNA UREDITEV
 - POGLOBLJEN ROBNIK
 - ±0.00 VIŠINSKE KOTE
 - F1 VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
 - ▶ UVOZ
 - KAMNITA ZLOŽBA h=1.1m, PROTIPOPLAVNI UKREP



PROMETNO - TEHNIČNA SITUACIJA IN IDEJNA VIŠINSKA REGULACIJA

Izdovalec: **CITY STUDIO d.o.o.**
 Štefanova cesta 194, Ljubljana, Slovenija
 naročnik: **ŽITO prehrabena industrija d.d.**
 Štefanova cesta 194, Ljubljana, Slovenija

projekt	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA PEKARNO VRHNIKA	št. projekta	CS 1062
faza	PREDLOG	id. št.	ZAPS 0167 A
načrt	PROMETNO - TEHNIČNA SITUACIJA IN IDEJNA VIŠINSKA REGULACIJA	id. št.	ZAPS 0167 A
odg. vodja proj.	Maria Zlobec Vukšinič, univ. dipl. inž. arh.	id. št.	ZAPS 1144 A
odg. proj.	Maria Zlobec Vukšinič, univ. dipl. inž. arh.	id. št.	ZAPS 1144 A
proj.	Vita Kofrišek, univ. dipl. inž. arh.	id. št.	ZAPS 1144 A
direktor	Jure Dolenc, univ. dipl. inž. grad.	menlo	1:500
datum izdelave geo	december 2011	datum izdelave	julij 2012, dop. sept. 2013
datum izdelave	december 2011	menlo	1:500
datum izdelave	julij 2012, dop. sept. 2013	število lista	4.5



LEGENDA:

- Vodovod
- Elektrika
- Javna razsvetljava
- PTT
- Plinovod
- Kanalizacija F.
- Kanalizacija M.

Obstoječi nadzemni hidrant
 Predvideni nadzemni hidrant
 Lovilec oji
 Zbirno in odjemno mesto za odpadke

Obstoječi vodil
 Predvideni vodil

NTH - obst.
 NTH
 Lovilec oji
 smeti

prevideni vodil

KOMUNALNA UREDITEV

Izdovolavec: **CITY STUDIO d.o.o.**
 Šmarina pot 194, 1000 Ljubljana, Slovenija

naročnik: **ŽITO prehrabena industrija d.d.**
 Šmarina pot 194, 1000 Ljubljana, Slovenija

projekt: **OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA PEKARNO VRHNIKA**

faza: **PREDLOG**

načrt: **KOMUNALNA UREDITEV**

odg. vodja proj.: **Maria Zlobec Vukšinič, univ. dipl. inž. arh.**

odg. proj.: **Maria Zlobec Vukšinič, univ. dipl. inž. arh.**

proj.: **Vita Kofrišek, univ. dipl. inž. arh.**

direktor: **Jure Dolenc, univ. dipl. inž. grad.**

datum izdelave geo: **december 2011**

datum izdelave: **jujulj 2012, dop. sept. 2013**


Št. projekta: **CS 1062**

id. št. ZAPS 0167 A

id. št. ZAPS 0167 A

id. št. ZAPS 1144 A

menlo: **števika lista 4.4**



LOCUS

prostorske informacijske rešitve d.o.o.

Pripravljaivec:
Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

Naročnik:
ŽITO Prehrambena industrija d.d.
Šmartinska cesta 154
1529 Ljubljana

PROJEKT ŠT. 971

PROGRAM KOMUNALNEGA OPREMLJANJA **STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE** OPPN ZA PEKARNO VRHNIKA

besedilni del

Izdelovalec:
LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale

Domžale, september 2013

Projekt

**Program komunalnega opremljanja za
območje OPPN za pekarno Vrhnika**

Vsebina projekta

Program opremljanja – besedilni del

Pripravljalavec

**Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika**

Naročnik

**ŽITO Prehrabena industrija d.d.
Šmartinska cesta 156
1529 Ljubljana**

Številka projekta

971

Izdelovalec

**LOCUS d.o.o.
Ljubljanska cesta 76
1230 Domžale**

Vodja projekta

Uroš Košir, univ.dipl.inž.geod.

Strokovna skupina

Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh.

VSEBINA

1	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA.....	5
2	SPLOŠNI DEL PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA.....	7
2.1	POJMI IN KRATICE	7
2.2	PODATKI O PRIPAVLJAVCU, NAROČNIKU IN IZDELOVALCU	7
2.2.1	PRIPRAVLJAVEC.....	7
2.2.2	NAROČNIK.....	7
2.2.3	IZDELOVALEC	8
2.3	NAMEN IZDELAVE PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA.....	8
2.4	OPIS OBMOČJA OPREMLJANJA	8
2.5	PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA	8
2.5.1	PREDPISI.....	8
2.5.2	DOKUMENTI DOLGOROČNEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN PROSTORSKI AKTI.....	9
2.5.3	PROJEKTNÁ IN INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA TER DRUGI DOKUMENTI IN STROKOVNE PODLAGE	9
3	OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA, GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN JAVNA INFRASTRUKTURA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO.....	10
3.1	PROMETNO OMREŽJE (LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI)	10
3.1.1	OBSTOJEČE STANJE.....	10
3.1.2	PREDVIDENA UREDITEV	10
3.2	KANALIZACIJSKO OMREŽJE.....	10
3.2.1	OBSTOJEČE STANJE.....	10
3.2.2	PREDVIDENA UREDITEV	10
3.3	VODOVODNO OMREŽJE	10
3.3.1	OBSTOJEČE STANJE.....	10
3.3.2	PREDVIDENA UREDITEV	11
3.4	RAVNANJE Z ODPADKI	11
3.4.1	PREDVIDENA UREDITEV	11
3.5	ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE	11
3.5.1	PREDVIDENA UREDITEV	11
3.6	PLINOVODNO OMREŽJE.....	11
3.6.1	PREDVIDENA UREDITEV	11
3.7	TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE.....	11
3.7.1	PREDVIDENA UREDITEV	11
4	PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA	12
4.1	OBRAČUNSKO OBMOČJE KOMUNALNE OPREME.....	12
4.1.1	POVRŠINA PARCEL NAMENJENIH GRADNJI	12
4.1.2	NETO TLOORISNE POVRŠINE OBJEKTOV	13
4.2	SKUPNI STROŠKI	13
4.2.1	ETAPNOST GRADNJE.....	13
4.2.2	PROMETNO OMREŽJE (LOKALNE CESTE IN JAVNE POTI)	14
4.2.3	KANALIZACIJSKO OMREŽJE.....	15

4.2.4	VODOVODNO OMREŽJE	16
4.3	OBRAČUNSKI STROŠKI	17
4.4	PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE.....	18
5	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA.....	19
5.1	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA.....	19
5.1.1	INDEKSIRANJE STROŠKOV OPREMLJANJA.....	19
5.1.2	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA PREDVIDENO KOMUNALNO OPREMO.....	19
5.1.3	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO	20
5.2	INFORMATIVNI IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA.....	21
5.3	PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA.....	21
5.4	STROŠKI PRIKLJUČEVANJA	21
5.5	PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA	22
5.5.1	RAZMERJE MED MERILOM PARCELE NAMENJENE GRADNJI IN MERILOM NETO TLOORISNE POVRŠINE	22
5.5.2	FAKTOR DEJAVNOSTI	22
5.5.3	OLAJŠAVE ZA DOLOČENE KATEGORIJE ZAVEZANCEV	22
5.6	POSEBNI PRIMERI IZRAČUNA KOMUNALNEGA PRISPEVKA	22
5.7	POGODBENA RAZMERJA MED INVESTITORJEM IN OBČINO	23
6	OSTALA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA	24
7	GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA.....	25

1 POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program komunalnega opremljanja je akt, ki ga Občina sprejme v obliki odloka. Z njim določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo infrastrukturo.

V konkretnem primeru je program komunalnega opremljanja osnovna podlaga, na podlagi katere bo Občina obračunala komunalni prispevek za izgradnjo komunalne opreme na območju OPPN za pekarno Vrhnika.

V programu komunalnega opremljanja so prikazani stroški opremljanja za predmetno območje, ki so stroški gradnje komunalne opreme ter ostali stroški, ki so nujno potrebni, da obravnavano območje služi predvidenemu namenu.

Program komunalnega opremljanja obravnava gradnjo naslednje komunalne opreme:

- prometno omrežje (lokalne ceste in javne poti),
- kanalizacijsko omrežje,
- vodovodno omrežje,

naslednje gospodarske javne infrastrukture:

- elektroenergetsko omrežje,
- plinovodno omrežje,

ter naslednje javne infrastrukture:

- telekomunikacijsko omrežje.

Podrobnejša obrazložitev gradnje komunalne opreme je podana v poglavju »3 Obstoječa komunalna oprema, gospodarska javna infrastruktura in javna infrastruktura ter predvidene investicije v gradnjo«.

S pojmom "izgradnja komunalne opreme" so mišljena vsa dela, ki so potrebna, da se posamezna infrastruktura zgradi in preda v upravljanje komunalni službi.

Pred določitvijo višine komunalnega prispevka je potrebno določiti obračunska območja. Na območju gradnje obstaja eno obračunsko območje za vsako od predvidenih komunalnih oprem, katerega obseg je podrobneje opredeljen v poglavju »4.1 Obračunsko območje komunalne opreme«.

Skupna površina parcel namenjenih gradnji, ki se opremljajo, znaša 13.670,00 m². Na predmetnih parcelah je skupno 6.667,00 m² obstoječih in predvidenih neto tlorisnih površin objektov.

Skupni stroški, prikazani v programu komunalnega opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme. Stroški so ocenjeni na podlagi strokovne naloge »Določitev nadomestnih stroškov za omrežje in objekte lokalne komunalne infrastrukture«.

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z uredbo, kot je izračunano v poglavju "4.4 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere".

Višina obračunskih stroškov za opremljanje m² parcele namenjeni gradnji [Cp] in m² neto tlorisne površine objekta [Ct] za določeno komunalno opremo na obračunskem območju, prikazana v naslednji tabeli, znaša:

etapnost	obračunsko območje	Cp _i [€/m ²]	Ct _i [€/m ²]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	11,17	22,89
	kanalizacijsko omrežje	5,27	10,81
	vodovodno omrežje	0,90	1,84

etapnost	obračunsko območje	C _p [€/m ²]	C _t [€/m ²]
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1		17,34	35,54
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	10,22	20,96
	vodovodno omrežje	0,81	1,66
SKUPAJ STROŠKI FAZE 2		11,03	22,62
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2		28,37	58,16

Preglednica 1: Prikaz vrednosti C_p in C_t

Izračun komunalnega prispevka se izračuna po formuli, ki je opisana v poglavju "5.1 Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo".

2 SPLOŠNI DEL PROGRAMA KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

2.1 Pojmi in kratice

NTP	neto tlorisna površina objekta (SIST ISO 9836:2000)
KP _i	komunalni prispevek za določeno komunalno opremo
KP	celotni komunalni prispevek
A _{parcela}	površina parcele namenjene gradnji
A _{tlorisna}	neto tlorisna površina objekta
D _p	delež parcele namenjene gradnji pri izračunu komunalnega prispevka
D _t	delež NTP objekta pri izračunu komunalnega prispevka
K _{dejavnosti}	faktor dejavnosti
C _p	stroški opremljanja m ² parcele namenjene gradnji s posamezno komunalno opremo
C _t	stroški opremljanja m ² NTP objekta s posamezno komunalno opremo
C _{p1}	indeksirani stroški opremljanja m ² parcele namenjene gradnji s posamezno komunalno opremo
C _{t1}	indeksirani stroški opremljanja m ² NTP objekta s posamezno komunalno opremo

2.2 Podatki o pripravljavcu, naročniku in izdelovalcu

2.2.1 Pripravljaivec

Pripravljaivec programa komunalnega opremljanja je:

Občina Vrhnika

Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

Župan: Stojan Jakin

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Marija Ana Jakše

Identifikacijska številka za DDV: SI 43542204

tel: (01) 755 54 40

2.2.2 Naročnik

Naročnik programa komunalnega opremljanja je:

ŽITO Prehrambena industrija d.d.

Šmartinska cesta 154

1529 Ljubljana

Predsednik uprave: Janez Bojc

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Sandi Svoljšak

Identifikacijska številka za DDV: SI 81177879

tel: (01) 587 61 00

2.2.3 Izdelovalec

Izdelovalec programa komunalnega opremljanja je:

LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o.

Ljubljanska cesta 76

1230 Domžale

Direktor: Leon Kobetič

Odgovorna oseba za izvedbo projekta: Uroš Košir

Identifikacijska številka za DDV: SI 15475760

tel: (01) 721 93 90

2.3 Namen izdelave programa komunalnega opremljanja

Občina Vrhnika, je na podlagi pobude investitorja ŽITO Prehrambena industrija d.d., pripravila OPPN za pekarno Vrhnika, ki med drugim določa tudi sprejem programa opremljanja za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, s katerim se bodo ocenili stroški gradnje komunalne opreme. Na podlagi programa opremljanja se lahko investitor in občina s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, kot jo predpisuje OPPN.

2.4 Opis območja opremljanja

Območje opremljanja leži na območju pekarne Vrhnika, dela obvodnega prostora ob Hribskem potoku, nepozidanem zemljišču zahodno od obstoječih proizvodnih objektov in dovozno pot do Idrijske ceste. Na območju OPPN je predvidena širitev proizvodnega kompleksa pekarne Vrhnika ter gradnja novega objekta s storitveno, pisarniško in proizvodno dejavnostjo, vključno z ureditvijo dostopa in parkirnih površin za zaposlene ter obiskovalce.

Območje opremljanja ima določeno eno obračunsko območje za vsako predvideno komunalno opremo in je prikazano v poglavju »7 Grafični del programa opremljanja«.

2.5 Podlage za izdelavo programa komunalnega opremljanja

2.5.1 Predpisi

- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I43/13-8),
- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07),
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07),
- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS; št. 18/13, 24/13, 26/13),

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 88/12),
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 88/11, 8/12)
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika (Uradno glasilo Naš časopis, št. 362/09).

2.5.2 Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti

PLAN

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04)

PIA

- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.)

2.5.3 Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno Vrhnika (sestavni del odloka je tudi predmetni program opremljanja)
- Določitev nadomestnih stroškov za omrežje in objekte lokalne komunalne infrastrukture, strokovna naloga, MOPE 2004

3 OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA, GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA IN JAVNA INFRASTRUKTURA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO

3.1 Prometno omrežje (lokalne ceste in javne poti)

3.1.1 Obstoječe stanje

Območje OPPN se na severu preko obstoječega priključka navezuje na zbirno krajevno cesto 466022. Na vzhodni strani območja poteka obstoječa krajevna cesta 466571. Cesta po širitvi pekarnice ne bo več dovolj zmožljiva za prevzem vsega prometa, ki se bo nekoliko povečal. Obe obstoječi cesti sta tudi opremljeni z javno razsvetljavo.

3.1.2 Predvidena ureditev

Na zahodni strani območja se bo zgradila nova dovozna cesta, ki se bo na severu in vzhodu priključila na obstoječi cesti. Predvidi se izgradnja ceste širine 5,5 m, z enostranskim hodnikom za pešce širine 1,5 m.

Na območju se bodo uredila tudi parkirna mesta, kjer je treba upoštevati normative, ki so določeni z OPPN.

V sklopu ureditve prometnega omrežja se bo vzpostavila javna razsvetljava, ki se bo priključila na obstoječo javno razsvetljava, ki poteka vzdolž obstoječih cest.

3.2 Kanalizacijsko omrežje

3.2.1 Obstoječe stanje

V smeri od JV proti SZ, severno od območja OPPN poteka obstoječi vod javnega kanalizacijskega omrežja.

3.2.2 Predvidena ureditev

Na območju OPPN se za potrebe odvajanja odpadnih vod, zgradi novo kanalizacijsko omrežje, ki se navezuje na obstoječ odvodni kanal. Pri izvedbi novega omrežja se predvideva uporaba vodotesnih PVC cevi profila 250 mm in tipskih revizijskih jaškov. Območje se bo na obstoječi vod priključevalo preko 2 priključkov.

Ločeno se zgradi tudi novo omrežje meteorne kanalizacije za potrebe odvajanja padavinskih vod, ki se bo odvajal v obstoječe omrežje odvodnje v odprti vodotok. Meteorna kanalizacija za potrebe odvajanja padavinskih vod s prometnih površin se uredi v sklopu izgradnje prometnega omrežja in odvajanjem v sistem meteorne kanalizacije. Za izvedbo meteorne kanalizacije se predvidi uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov.

3.3 Vodovodno omrežje

3.3.1 Obstoječe stanje

Obstoječi vodovodni vod, poteka vzdolž vzhodnega roba ureditvenega območja, v krajevni cesti 466571 ter severno od območja v zbirni krajevni cesti 466022.

3.3.2 Predvidena ureditev

Na območju OPPN je predvidena dograditev vodovodnega omrežja NL 100 mm. Omrežje se bo na vzhodni strani priključilo na obstoječi vodovodni vod, ki poteka v krajevni cesti 466571, na severu pa se bo priključilo na obstoječi vod, ki poteka v zbirni krajevni cesti 466022. Vodovodno omrežje se bo opremilo tudi z nadzemnimi hidranti.

Območje se bo priključevalo na obstoječe omrežje preko 2 priključkov.

3.4 Ravnanje z odpadki

3.4.1 Predvidena ureditev

Prezemna mesta za komunalne odpadke se uvrsti izven javnih površin na dovolj veliki in primerno utrjeni površini, ki omogoča dostop smetarskih vozil. Zbirno mesto za odpadke bo urejeno v vsaki prostorski enoti na funkcionalnih površinah ali v objektu.

Vsi obstoječi in predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo službo ravnanja z odpadki.

3.5 Elektroenergetsko omrežje

3.5.1 Predvidena ureditev

Za potrebe ureditve OPPN se predvideva izgradnja nove transformatorske postaje, napajanje novih objektov pa se bo zagotovilo preko novih NN razvodov iz predvidene TP. Ureditev in prestavitev obstoječih vodov se uredi skladno z določili OPPN.

Elektroenergetsko omrežje ni predmet odmere komunalnega prispevka.

3.6 Plinovodno omrežje

3.6.1 Predvidena ureditev

Za potrebe novih ureditev OPPN se zgradi plinovodno omrežje, ki se priključi na obstoječe omrežje, ki poteka vzdolž vzhodnega dela OPPN.

Plinovodno omrežje ni predmet odmere komunalnega prispevka.

3.7 Telekomunikacijsko omrežje

3.7.1 Predvidena ureditev

Obstoječi telekomunikacijski vodi potekajo vzdolž vzhodnega roba Idrijske ceste, kamor se bo za potrebe ureditve OPPN priključilo tudi novo zgrajeno telekomunikacijsko omrežje.

Telekomunikacijsko omrežje ni predmet odmere komunalnega prispevka.

4 PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

4.1 Obračunsko območje komunalne opreme

Obračunsko območje komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo in drugo infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme.

Na območju OPPN za pekarno Vrhnika je predpostavljeno eno obračunsko območje za vsako predvideno komunalno opremo, ki predstavlja parcele namenjene gradnji in objekte na njih, ki se bodo na novo priključili na komunalno opremo.

Obračunska območja so:

- lokalne ceste in javne poti
- kanalizacijsko omrežje
- vodovodno omrežje

obračunsko območje	površina parcel namenjenih gradnji [m ²]	NTP [m ²]
lokalne ceste in javne poti	13.670,00	6.667,00
kanalizacijsko omrežje		
vodovodno omrežje		

Preglednica 2: Prikaz skupne površine parcel namenjenih gradnji in neto tlorisnih površin objektov na obračunskih območjih

Obračunsko območje je prikazano v grafičnem delu programa opremljanja.

4.1.1 Površina parcel namenjenih gradnji

Območje OPPN je razdeljeno na 6 prostorskih enot, katere imajo določene površine, ki so namenjene gradnji objektov.

Prostorske enote prikazuje naslednja preglednica:

prostorska enota	funkcija območja	parcels namenjena gradnji	površina [m ²]
P1	Površina, namenjena razširitvi proizvodnega kompleksa pekarnice Vrhnika	DA	8.415
P2	Površine, namenjene za gradnjo novega objekta s storitveno, pisarniško ali proizvodno dejavnostjo	DA	3.014
P3	Površine, namenjene obstoječim objektom mlina, silosa in luščilnice ter skupnemu dovozu do obstoječega stanovanjskega objekta in gospodarskih poslopij na naslovu Idrijska cesta 29	DA	1.795
P4	Površine otoka na Hribskem potoku ob mlinu	DA	446
Z1	Površine, namenjene ureditvi javnih zelenih površin s pešpotjo ob vodotoku ter dovozu obstoječega stanovanjskega objekta na naslovu Idrijska cesta 23	NE	1.550
C1	Površine obstoječe in predvidene dovozne ceste s priključkom na Idrijsko cesto	NE	2.684
SKUPAJ			17.904

Preglednica 3: Prikaz površin prostorskih enot in parcel namenjenih gradnji

4.1.2 Neto tlorisne površine objektov

Z določili OPPN je predpisana zmogljivost posamezne prostorske enote. Zmogljivosti so določene kot bruto etažne površine (BTP) nad nivojem terena.

NTP objektov je bila določena na podlagi izkustvenega razmerja med BTP in NTP, ki znaša 1,10.

Neto tlorisne površine objektov po posameznih prostorskih enotah prikazuje spodnja preglednica:

prostorska enota	površina parcel namenjenih gradnji [m ²]	BTP [m ²]	NTP [m ²]
P1	8.415	4.272	3.884
P2	3.014	1.080	982
P3	1.795	1.820	1.654
P4	446	162	147
SKUPAJ	13.670	7.334	6.667

Preglednica 4: Prikaz neto tlorisnih površin objektov po prostorskih enotah

4.2 Skupni stroški

Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen.

V konkretni situaciji skupni stroški predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo komunalne opreme.

Podatki o višini skupnih stroškov so ocenjeni. Ocena stroškov je bila narejena s pomočjo strokovne naloge, ki je bila leta 2004 narejena za Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Določitev nadomestnih stroškov za omrežje in objekte lokalne komunalne infrastrukture, strokovna naloga) in je bila izdelana za potrebe vrednotenja nepoznanih stroškov pri izdelavi programov opremljanja ter primerljivimi stroški gradnje komunalne opreme na podobnih območjih.

Vse vrednosti, pridobljene na podlagi podatkov strokovne naloge so bile revalorizirane na dan 1.1.2013.

4.2.1 Etapnost gradnje

Z določili OPPN je možno gradnjo objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetska infrastrukturo graditi v dveh fazah, v zaključenih etapah.

V 1. fazi se lahko gradi prometno omrežje (s pripadajočo komunalno in energetska infrastrukturo) od priključka na krajevno cesto 466571 na vzhodni strani do prostorske enote P2 na zahodni strani.

V 2. fazi se lahko gradi prometno omrežje (s pripadajočo komunalno in energetska infrastrukturo) od prostorske enote P2 do priključka na Idrijsko cesto (zbirna krajevna cesta 466022) na severu.

Posamezne etape je dopustno izvajati tudi sočasno.

Zaradi dopustne etapnosti gradnje so se stroški razdelili na 2 fazi, glede na določila OPPN.

4.2.2 Prometno omrežje (lokalne ceste in javne poti)

Prometno omrežje se je vrednotilo za izgradnjo cest, hodnika za pešce in parkirišča vzdolž predvidene ceste.

Izgradnja ceste, hodnika za pešce in parkirišča

Gradnja ceste se predvidi v širini vozišča 5,5 m, hodnikom za pešce znotraj OPPN, ki bo nivojsko ločen od vozišča.

etapnost	postavka	širina [m]	dolžina [m]	površina [m ²]
FAZA 1	cesta	5,5	130	715
	hodnik za pešce	1,5	130	195
FAZA 2	cesta	5,5	120	660
	hodnik za pešce	1,5	120	180

Preglednica 5: Prikaz površine ceste in hodnika za pešce

Izgradnja cest vključuje skupne stroške, ki so sestavljeni:

1. Vrednotenje zemljišč

Za predvidene občinske ceste se privzame, da so javno dobro. Ker ceste, še niso vpisane kot javno dobro, jih je potrebno na način, določen z zakonodajo, pridobiti in vpisati v zemljiško knjigo kot javno dobro. Ker je za ta postopek pričakovati stroške odkupa zemljišč, se vsa zemljišča znotraj OPPN ovrednotijo. Tako je za strošek odkupa m² ceste predviden znesek 40 €/m².

2. Vrednotenje zemeljskih del

Pri določitvi gradbenih stroškov za ceste, so za asfaltirane ceste upoštevani stroški zemeljskih in ostalih del, v skupni vrednosti 29,44 €/m². (Vrednost spodnjega ustroja je vključena v ceno.)

3. Vrednotenje voziščne konstrukcije

Strošek izgradnje zgornjega ustroja je sestavljen iz stroškov izgradnje obrabne plasti, zgornje nosilne vezane plasti in spodnje nosilne nevezane plasti – tampona v odvisnosti od prometne obremenitve. Za asfaltni sloj je bila predpostavljena srednja prometna obtežba voziščne konstrukcije na dobro raščeni tleh s stroškom izvedbe 35,13 €/m².

4. Vrednotenje signalizacije

Določi se, da se skupni vrednosti občinskih cest doda vrednost vzpostavitve vertikalne in horizontalne signalizacije, ki se za občinske ceste ocenjuje v višini 4% vrednosti voziščne konstrukcije.

5. Vrednotenje posrednih stroškov gradnje

Posredni stroški gradnje predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije, nadzora, raziskav ter ostale stroške in se določijo na podlagi pravilnika za določanje minimalnih cen. Vrednost posrednih stroškov za primer občinskega cestnega omrežja se ovrednoti v višini 8% od vrednosti voziščne konstrukcije.

6. Vrednotenje pločnikov

Strošek izgradnje pločnika se ovrednoti kot strošek enoslojnega asfalta v višini 24,79 €/m².

7. Vrednotenje objektov javne razsvetljave

Vrednotenje sistema javne razsvetljave se zaradi neobstoja relevantnih podatkov izvede na način ocenjene vrednosti enote svetila, ki se določi v znesku 1.200 €/svetilo. Predpostavi se ena svetilka na vsakih 50 m ceste.

Vrednotenje

Skupni stroški izgradnje prometnega omrežja (lokalne ceste in javne poti) so prikazani v spodnji preglednici:

etapnost	postavka	vrednost / enota	enota	skupna vrednost brez DDV [€]	skupna vrednost z DDV [€]
FAZA 1	odkup zemljišč za cesto	40,00 €	m ²	42.900,00	52.338,00
	strošek zemeljskih in ostalih del	29,44 €	m ²	31.574,40	38.520,77
	voziščna konstrukcija	35,13 €	m ²	37.676,93	45.965,85
	strošek signalizacije	1,41 €	% voziščne konstrukcije	1.507,08	1.838,63
	posredni stroški gradnje	2,81 €	% voziščne konstrukcije	3.014,15	3.677,27
	hodnik za pešce (enoslojni asfalt)	24,79 €	m ²	4.834,05	5.897,54
	javna razsvetljava	1.200,00 €	kom	3.600,00	4.392,00
SKUPAJ FAZA 1				125.106,61	152.630,06
FAZA 2	odkup zemljišč	60,00 €	m ²	39.600,00	48.312,00
	strošek zemeljskih in ostalih del	29,44 €	m ²	29.145,60	35.557,63
	voziščna konstrukcija	28,29 €	m ²	34.778,70	42.430,01
	strošek signalizacije	1,13 €	% voziščne konstrukcije	1.391,15	1.697,20
	posredni stroški gradnje	2,26 €	% voziščne konstrukcije	2.782,30	3.394,40
	hodnik za pešce (enoslojni asfalt)	24,79 €	m ²	4.462,20	5.443,88
	javna razsvetljava	1.200,00 €	kom	2.400,00	2.928,00
SKUPAJ FAZA 2				114.559,95	139.763,12
SKUPAJ FAZA 1 IN FAZA 2				239.666,56	292.393,18

Preglednica 6: Skupni stroški izgradnje prometnega omrežja

4.2.3 Kanalizacijsko omrežje

Kanalizacijsko omrežje se je vrednotilo posebej za odpadno in meteorno kanalizacijo.

Izgradnja celotnega kanalizacijskega omrežja je predvidena samo v 1. fazi.

Izgradnja odpadne kanalizacije

Za določitev skupnih stroškov odpadnega kanalizacijskega omrežja, so bile uporabljene vrednosti izgradnje kanalizacijskih vodov, pridobljenih z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – IV. kategorija zemljine ter 3 metre povprečna globina izkopa. Za odvajanje odpadne vode se bodo uporabile kanalizacijske cevi PE 250 mm, saj je vrednost izgradnje komunalne opreme določena tudi od premera kanalizacijskega voda ter materiala voda.

omrežje	material / premer	globina izkopa [m]	dolžina [m]
odpadno kanalizacijsko omrežje	PE / 250 mm	3	255

Preglednica 7: Prikaz dolžine odpadnega kanalizacijskega omrežja

Izgradnja meteorne kanalizacije

Za določitev skupnih stroškov izgradnje omrežja meteorne kanalizacije, so bile uporabljene vrednosti izgradnje meteornih kanalizacijskih vodov, pridobljenih z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – IV. kategorija zemljine ter 2 metra povprečna globina izkopa. Za odvajanje meteorne vode se bodo uporabile kanalizacijske cevi PE 250 mm, saj je vrednost izgradnje komunalne opreme določena tudi od premera kanalizacijskega voda ter materiala voda.

omrežje	material / premer	globina izkopa [m]	dolžina [m]
meteorno kanalizacijsko omrežje	PE / 250 mm	2,5	248

Preglednica 8: Prikaz dolžine meteornega kanalizacijskega omrežja

Vrednotenje

Skupni stroški izgradnje kanalizacijskega omrežja so prikazani v spodnji preglednici:

postavka	vrednost / enota [€]	enota	skupna vrednost brez DDV [€]
odpadno kanalizacijsko omrežje	155,33	m	39.609,15
meteorno kanalizacijsko omrežje	130,90	m	32.463,20
SKUPAJ			72.072,35

Preglednica 9: Skupni stroški izgradnje kanalizacijskega omrežja

4.2.4 Vodovodno omrežje

Izgradnja vodovodnega omrežja

Za določitev skupnih stroškov izgradnje vodovodnega omrežja, so bile uporabljene vrednosti izgradnje vodovodnih vodov, pridobljena z metodo množičnega vrednotenja, pri čemer je upoštevana III. – IV. kategorija zemljine ter povprečna globina izkopa 1,5 metra. Pri izgradnji se bodo uporabile vodovodno cevi NL 100 mm, saj je vrednost izgradnje komunalne opreme določena tudi od premera vodovodnega voda ter materiala voda.

etapnost	postavka	material / premer	globina izkopa [m]	dolžina [m]
FAZA 1	vodovodno omrežje	NL / 100 mm	1,5	135
FAZA 2	vodovodno omrežje	NL / 100 mm	1,5	122
SKUPAJ				257

Preglednica 10: Prikaz dolžine vodovodnega omrežja

Vrednotenje

Skupni stroški izgradnje vodovodnega omrežja so prikazani v spodnji preglednici:

etapnost	postavka	vrednost / enota	enota	skupna vrednost brez DDV [€]
FAZA 1	vodovodno omrežje	90,70 €	m	12.244,50
FAZA 2	vodovodno omrežje	90,70 €	m	11.065,40
SKUPAJ				23.309,90

Preglednica 11: Skupni stroški izgradnje vodovodnega omrežja

4.3 Obračunski stroški

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Obračunski stroški so stroški izgradnje komunalne opreme, katere prebivalci do sedaj niso imeli.

Višina skupnih in obračunskih stroškov za komunalno opremo znaša:

etapnost	obračunsko območje	postavka	skupna vrednost brez DDV [€]	skupna vrednost z DDV [€]	obračunski stroški [€]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	odkup zemljišč za cesto	42.900,00	52.338,00	52.338,00
		strošek zemeljskih in ostalih del	31.574,40	38.520,77	38.520,77
		voziščna konstrukcija	37.676,93	45.965,85	45.965,85
		strošek signalizacije	1.507,08	1.838,63	1.838,63
		posredni stroški gradnje	3.014,15	3.677,27	3.677,27
		hodnik za pešce (enoslojni asfalt)	4.834,05	5.897,54	5.897,54
		javna razsvetljava	3.600,00	4.392,00	4.392,00
	kanalizacijsko omrežje	odpadno kanalizacijsko omrežje	39.609,15	/	39.609,15
		meteorno kanalizacijsko omrežje	32.463,20	/	32.463,20
		vodovodno omrežje	vodovodno omrežje	12.244,50	/
SKUPAJ FAZA 1			209.423,46	152.630,06	236.946,91
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	odkup zemljišč	39.600,00	48.312,00	48.312,00
		strošek zemeljskih in ostalih del	29.145,60	35.557,63	35.557,63
		voziščna konstrukcija	34.778,70	42.430,01	42.430,01
		strošek signalizacije	1.391,15	1.697,20	1.697,20
		posredni stroški gradnje	2.782,30	3.394,40	3.394,40
		hodnik za pešce (enoslojni asfalt)	4.462,20	5.443,88	5.443,88
		javna razsvetljava	2.400,00	2.928,00	2.928,00
	vodovodno omrežje	vodovodno omrežje	11.065,40	/	11.065,40
SKUPAJ FAZA 2			125.625,35	139.763,12	150.828,52
SKUPAJ FAZA 1 IN FAZA 2			335.048,81	292.393,18	387.775,43

Preglednica 12: Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme

- Obračunski stroški za lokalne ceste in javne poti vsebujejo DDV.
- Obračunski stroški za vodovodno in kanalizacijsko omrežje ne vsebujejo DDV.

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna celoten delež skupnih stroškov izgradnje komunalne opreme.

4.4 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z Uredbo določene merske enote; to je površine parcele namenjene gradnji in neto tlorisne površine objektov.

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto parcele namenjene gradnji in enoto neto tlorisne površine objekta.

etapnost	obračunsko območje	obračunski stroški [€]	$\Sigma A_{\text{parcela}}$ [m ²]	$\Sigma A_{\text{tlorisna}}$ [m ²]	C_{p_i} [€/m ²]	C_{t_i} [€/m ²]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	152.630,06	13.670	6.667	11,17	22,89
	kanalizacijsko omrežje	72.072,35			5,27	10,81
	vodovodno omrežje	12.244,50			0,90	1,84
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1		236.946,91			17,34	35,54
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	139.763,13	13.670	6.667	10,22	20,96
	vodovodno omrežje	11.065,40			0,81	1,66
SKUPAJ STROŠKI FAZE 2		150.828,53			11,03	22,62
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2		387.775,44			28,37	58,16

Preglednica 13: Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto mere parcel namenjenih gradnji in NTP objektov

5 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Izračun komunalnega prispevka se izvede na zahtevo investitorja pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Izračun komunalnega prispevka po predmetnem programu opremljanja se izvede za območje celotnega OPPN-ja.

Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti:

etapnost	obračunsko območje	C _{pi} [€/m ²]	C _{ti} [€/m ²]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	11,17	22,89
	kanalizacijsko omrežje	5,27	10,81
	vodovodno omrežje	0,90	1,84
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1		17,34	35,54
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	10,22	20,96
	vodovodno omrežje	0,81	1,66
SKUPAJ STROŠKI FAZE 2		11,03	22,62
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2		28,37	58,16

Preglednica 14: Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto mere parcel namenjenih gradnji in NTP objektov

Obračun komunalnega prispevka občina izvede na podlagi podatkov iz zgornje preglednice. Ker se investicija izgradnje komunalne opreme predvideva v različnih časovnih obdobjih, lahko občina obračuna komunalni prispevek za obe - 1. in 2. fazo skupaj, ali za vsako fazo posebej, kot gradnjo določa OPPN.

5.1 Izračun komunalnega prispevka

5.1.1 Indeksiranje stroškov opremljanja

Obračunski stroški opremljanja m² parcele namenjene gradnji z določeno vrsto komunalne opreme [C_{pi}] in obračunski stroški opremljanja m² neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [C_{ti}] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način:

$$C_{pi1} = C_{pi} \cdot I$$

$$C_{ti1} = C_{ti} \cdot I$$

Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.

5.1.2 Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo

Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo, določeno s tem programom opremljanja, se odmeri na naslednji način:

$$KP_i = (A_{\text{parcela}} \cdot C_{pi1} \cdot Dp) + (K_{\text{dejavnost}} \cdot A_{\text{tlorisna}} \cdot C_{ti1} \cdot Dt)$$

$$KP = \sum KP_i$$

5.1.3 Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo

Vsak zavezanec, ki bo na območju investicije želel graditi objekt, bo moral poravnati še odmerjeni komunalni prispevek za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo. Tako se zavezancu dodatno obračuna del stroškov za komunalno opremo:

- obstoječe prometno omrežje
 - lokalne ceste in javne poti
 - lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste
- obstoječe kanalizacijsko omrežje
- obstoječe vodovodno omrežje

Glede na podatke Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika (Uradno glasilo Naš časopis, št. 362/09), znašajo obračunski stroški obstoječe komunalne opreme:

obračunsko območje obstoječa komunalna oprema	na dan 14.7.2009		na dan 1.1.2013	
	C _p [€/m ²]	C _t [€/m ²]	C _p [€/m ²]	C _t [€/m ²]
lokalne ceste in javne poti	10,83	24,89	11,49	26,41
lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste	5,79	11,07	6,14	11,75
kanalizacijsko omrežje	6,03	11,27	6,40	11,96
vodovodno omrežje	4,72	10,39	5,01	11,02

Preglednica 15: Prikaz vrednosti obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme glede na določila odloka iz leta 2009

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo se zmanjšajo za vrednost obračunskih stroškov predvidene komunalne opreme. Če je razlika med obračunskimi stroški za obstoječo komunalno opremo in obračunskimi stroški za predvideno komunalno opremo negativna ali enaka 0, se komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ne plača.

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo, deljeni glede na fazo gradnje, znašajo:

etapnost	obračunsko območje obstoječa komunalna oprema	C _p [€/m ²]	C _t [€/m ²]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	0,00	0,00
	lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste	3,21	6,13
	kanalizacijsko omrežje	0,00	0,21
	vodovodno omrežje	2,47	4,45
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1		5,68	10,79
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	0,00	0,00
	lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste	2,93	5,62
	kanalizacijsko omrežje	0,00	0,00
	vodovodno omrežje	2,22	4,01
SKUPAJ STROŠKI FAZE 2		5,15	9,63
SKUPAJ STROŠKI FAZE 1 IN FAZE 2		10,83	20,42

Preglednica 16: Zmanjšani obračunski stroški komunalne opreme za obstoječo komunalno opremo

5.2 Informativni izračun komunalnega prispevka

Informativni izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo za stavbe znotraj območja OPPN, je izračunan na podlagi predpostavk:

- stavbe so priključene na vso komunalno opremo
- NTP in površine parcel za gradnjo so enake kot so uporabljene pri izračunu Cp in Ct
- faktor dejavnosti za vse stavbe je 0,9
- zavezanci za plačilo komunalnega prispevka ne uveljavljajo dosedanjih vložkov v izgradnjo komunalne opreme
- komunalni prispevek je izračunan na dan uveljavitve Programa opremljanja

etapnost	komunalna oprema	komunalni prispevek		
		predvidena komunalna oprema [€]	obstoječa komunalna oprema [€]	SKUPAJ [€]
FAZA 1	lokalne ceste in javne poti	143.486	0	143.486
	lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste	0	39.621	39.621
	kanalizacijsko omrežje	67.734	756	68.490
	vodovodno omrežje	11.546	29.527	41.072
SKUPAJ KOMUNALNI PRISPEVEK FAZE 1		222.766	69.904	292.670
FAZA 2	lokalne ceste in javne poti	131.343	0	131.343
	lokalne zbirne ceste in lokalne krajevne ceste	0	36.254	36.254
	kanalizacijsko omrežje	0	0	0
	vodovodno omrežje	10.405	26.576	36.981
SKUPAJ KOMUNALNI PRISPEVEK FAZE 2		141.748	62.830	204.578
SKUPAJ CELOTNI KOMUNALNI PRISPEVEK		364.514	132.734	497.248

Preglednica 17: Informativni izračun komunalnega prispevka

5.3 Plačilo komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se ob izdaji gradbenega dovoljenja odmeri za vsoto stroškov izvedbe 1., 2. ali obeh faz hkrati, odvisno od vloženega projekta za izdajo gradbenega dovoljenja in določil 22. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno Vrhnika.

Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.

5.4 Stroški priključevanja

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Občina ali izvajalec gospodarske javne službe ni upravičen do obračuna nikakršnih dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z deli ob izvedbi priključitve.

Investitor se mora priključiti na komunalno opremo, katero koristi in mu je nanjo omogočena priključitev.

5.5 Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

5.5.1 Razmerje med merilom parcele namenjene gradnji in merilom neto tlorisne površine

Skladno z odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika, se določi, da je razmerje med merilom parcele namenjene gradnji in neto tlorisne površine objektov (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje:

- Dp = 0,40
- Dt = 0,60

5.5.2 Faktor dejavnosti

Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika.

5.5.3 Olajšave za določene kategorije zavezancev

S predmetnim programom komunalnega opremljanja se ne predvidijo nobene olajšave ali oprostitve za posamezne kategorije zavezancev.

5.6 Posebni primeri izračuna komunalnega prispevka

Sprememba neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma sprememba namembnosti objekta

V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. V nasprotnem se komunalni prispevek ne zaračuna in ne vrača.

Gradnja novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta

Gradnja novega objekta na parceli namenjeni gradnji prej odstranjenega obstoječega objekta skladno z veljavno gradbeno zakonodajo pomeni t.i. nadomestno gradnjo. Tovrstni primer se izvede v primeru rušitve obstoječega dotrajanega objekta ali v primeru izrednih situacij (požar, eksplozija, nalet predmeta, ipd.) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli namenjeni gradnji ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo namenjeni gradnji ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

Dosedanji vložki v izgradnjo komunalne opreme

Občina priznava dosedanje vložke investitorjev v izgradnjo obstoječe komunalne opreme, zato dopušča možnost, da so posamezne obveznosti že plačane. Dolžnost investitorja vsakega objekta je, da trajno hrani projektno dokumentacijo o objektu. Če je tako, bo investitor lahko dokazal že plačane obveznosti, v nasprotnem, če že plačanih obveznosti ne more dokazati, se mu komunalni prispevek odmeri za celotno komunalno opremo, na katero se bo objekt priključeval. Za objekte, zgrajene pred

31.12.1966 velja, da so izpolnili svoje obveznosti plačila komunalnega prispevka, če je komunalna oprema, katero objekt koristi sedaj, že bila vzpostavljena ob izgradnji objekta.

5.7 Pogodbena razmerja med investitorjem in občino

Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor na podlagi sprejetega programa opremljanja sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

Vsebino predmetne pogodbe podrobneje določa veljavna gradbena zakonodaja. Podlaga za sklenitev tovrstne pogodbe je predmetni program opremljanja za načrtovano investicijo. Občina lahko v primeru izkazanega interesa investitorju da možnost, da sam vzpostavi komunalno opremo, potrebno za gradnjo objektov, če izgradnje komunalne opreme ne načrtuje sama. V primeru sklenitve pogodbe mora občina ravnati kot dober gospodar, kar pomeni, da mora na ustrezen način zavarovati javni interes in morebitne svoje obveznosti, ki bi bile posledica neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani investitorja.

V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.

6 OSTALA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Za popolno opremo območja je potrebno izvesti še ureditev elektroenergetskega omrežja, plinovodnega omrežja in telekomunikacijskega omrežja. Navedena omrežja se terminsko gradijo sočasno s preostalo komunalno opremo.



LOCUS

PROGRAM OPREMLJANJA - besedilni del

7 GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

Grafični del obsega:

- Karta 1: Prikaz obračunskega območja M 1:1.000



Številka: 3505-16/2013 (5-06)
Datum: 16. 10. 2013

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 16. seji, dne 16. 10. 2013, obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki ter sprejel sklep, ki ga posreduje kot

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pekarno na Vrhniki, ki ga kot primernega posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika v obravnavo in sprejem.

Vlado Petek l.r.

Številka: 007 - 2/2013 (6-08)
Datum: 22.10.2013

**ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

8

ZADEVA: Predlog Odloka o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika

PРАВNA PODLAGA:

Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALKA:

Tina Kobal, Vodja oddelka za okolje in komunalo

I. OBRAZLOŽITEV

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem Odloka:

Predlog je oblikovan na podlagi sprejetih Odlokov v Občinah Borovnica in Log – Dragomer ter pripomb podanih v obravnavah na odboru in seji Občinskega sveta Občine Vrhnika.

Predlog Odloka 26. 9. 2013 ni bil sprejet na seji Občinskega sveta Občine Vrhnika. Podane so bile različne pripombe, ki smo jih poleg usklajevanj z Občinami Borovnica in Log – Dragomer upoštevali v naslednjih členih, katerih obrazložitev sledi v nadaljevanju:

Obrazložitev spremembe naslova:

Naslov "Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika" je predolg, zato se spremeni v "Odlok o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika".

Obrazložitev 25. člena:

V prvem odstavku 25. člena se besedilo "V primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, se odstranitev nepravilno odloženih odpadkov izvede na račun osebe, ki izvaja posest." nadomesti z ", če tega ni mogoče določiti, pa na račun lastnika zemljišča oziroma osebe, ki izvaja posest nad zemljiščem." Stroške se zaračuna povzročitelju, če se ga odkrije, da se ne bremeni občinska oz. državnega proračuna in da se izognemo izvršbi.

Obrazložitev 45. člena:

V prvem odstavku 45. člena se nadomesti "po predhodnem mnenju" s "na podlagi predhodnega soglasja", ker mnenje ni obvezujoče.

V drugem odstavku 45. člena se doda nova deseta alineja, in sicer "pogostost (frekvenca) in urniki prevzemanja odpadkov", ker je to nujno določilo tehničnega pravilnika.

Nov 45a. člen:

Nov 45a. člen govori o Pravilniku o tarifnem sistemu, način sprejema in njegova vsebina.

Obrazložitev 46. in 47. člena:

V 46. členu so prekrški, ki zahtevajo višje globe, vendar se kljub temu glede na prejšnji predlog znižajo, in sicer:

- na 10.000 EUR globe za srednja (od 8,8 milijonov EUR do 35 milijonov EUR čistih prihodkov) in velika podjetja (nad 35 milijonov EUR čistih prihodkov),
- 2.500 EUR globe za ostala podjetja (do 8,8 milijonov EUR čistih prihodkov) in samostojne podjetnike
- ter 400 EUR za fizične osebe, se nam zdi primerno glede na kršitev.

V 47. členu se globe za prekršek, od prve do sedemnajste alineje in od devetnajste do enaindvajsete alineje, glede na prejšnji predlog znižajo, in sicer:

- na 2.000 EUR globe za srednja (od 8,8 milijonov EUR do 35 milijonov EUR čistih prihodkov) in velika podjetja (nad 35 milijonov EUR čistih prihodkov) za prekršek od prve do sedemnajste alineje in od devetnajste do enaindvajsete alineje, njena odgovorna oseba pa z globo 400 evrov,
- 2.500 EUR globe za samostojne podjetnike posameznike ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, pri čemer se črta globa za odgovorno osebo.

V 47. členu se:

- v drugi alineji črta "nastanek emisij vonjav in", ker je to že zajeto v terminu "onesnaževanje okolice",
- v četrti alineji se "štirinajst dni" nadomesti s "pet dni", zaradi možnosti odpovedi prireditve,
- v šesti alineji se "15 dneh" nadomesti z "30 dneh", ker je tudi rok za zamenjavo osebnih dokumentov 30 dni,
- osma alineja se črta,
- v sedemnajsti alineji se črta "ekološki otoki", ker se odpadke odlaga lahko samo na zbirnih mestih,
- v enaindvajseti alineji se "v osmih" nadomesti z "v tridesetih" ker je tudi rok za zamenjavo osebnih dokumentov 30 dni.

2. Cilji sprejema sprememb in dopolnitev Odloka:

Odlok bo omogočil večjo preglednost ter boljše pogoje za ločevanje odpadkov.

3. Finančne posledice:

Predvideni so stroški (cca. 20.000 €/leto) za saniranje črnih odlagališč odpadkov ter prilivi v proračun s strani kazni za nedovoljeno odlaganje odpadkov.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnike se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika.

**Župan
Stojan Jakin I.r.**

Priloge:

- Predlog Odloka o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika,

III. BESEDILO ODLOKA

PREDLOG ODLOKA

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11) in na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) so Občinski svet Občine Borovnica na ... redni seji dne ..., Občinski svet Občine Log - Dragomer na ... redni seji dne ... in Občinski svet Občine Vrhnika na ... redni seji dne ... sprejeli

ODLOK

o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (javna služba)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občin Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika (v nadaljevanju: občina).

(2) Posamezne dejavnosti iz tega odloka lahko občine ali izvajalec javne službe, v medsebojnem soglasju, podelijo na podlagi predpisov drugemu za to usposobljenemu izvajalcu.

(3) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen (vsebina odloka)

Način opravljanja javne službe obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovano opravljanje javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe,
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.

3. člen (cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:

- omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe;
- zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;
- zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov oziroma preda v sežig;

- zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;
- uveljavitev načela »stroške plača« povzročiteljem komunalnih odpadkov;
- zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

4. člen (uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki.

5. člen (opredelitev pojmov)

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

(2) Izrazi imajo naslednji pomen (vir: Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki):

1. **izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja** (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je s strani občine izbran izvajalec te javne službe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, ali zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo;

2. **izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov** (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:

- izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
- izvirni povzročitelj iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev, in
- izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev;

3. **odpadek** je odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

4. **nevarni odpadek** je nevarni odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;

5. **komunalni odpadek** je komunalni odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;

6. **mešani komunalni odpadki** so odpadki, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med odpadke s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

7. **kuhinjski odpadki** so kuhinjski odpadki iz predpisa, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom;

8. **gradbeni odpadki** so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

9. **ravnanje s komunalnimi odpadki** je ravnanje z odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;

10. **priprava odpadkov za ponovno uporabo** je priprava za ponovno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

11. **obdelava odpadkov** je obdelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

12. **obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču** (v nadaljevanju: obdelava mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko biološka obdelava, s katero se zagotovi:

- izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in
- aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetske predelavo;

13. **predelava odpadkov** je predelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

14. **odstranjevanje odpadkov** je odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

15. **predobdelava odpadkov** je predobdelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

16. **ločene frakcije komunalnih odpadkov** (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih odpadkov, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka ter prepuščajo izvajalcu javne službe ločeno od drugih komunalnih odpadkov. Ločene frakcije so tudi vsi odpadki, ki se razvrščajo v eno od nenevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, izločeni v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov;

17. **nenevarne frakcije komunalnih odpadkov** so odpadki, ki niso nevarni odpadki;

18. **nevarne frakcije komunalnih odpadkov** (v nadaljevanju: nevarne frakcije) so nevarni odpadki. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni odpadki;

19. **kosovni odpadki** so odpadki s številko 20 03 07 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

20. **prepuščanje nenevarnih frakcij** je prepuščanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, v zbirnem centru, zbiralnici ali v ločenih zabojnikih, posodah ali vrečah na način, določen v predpisu občine;

21. **prepuščanje nevarnih frakcij** je prepuščanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pooblaščenim osebam izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, v zbirnem centru ali premični zbiralnici nevarnih odpadkov;

22. **prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov** je prepuščanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, v ločenih zabojnikih, posodah ali vrečah na način, določen v predpisu občine;

23. **statistična regija** je statistična regija v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (nuts) (UL L št. 154 z dne 21.6.2003, str. 1). Občine so uvrščene v statistične regije v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo teritorialnih enot;

24. **naselje** je območje naselja v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje;

25. **zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok)** je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen za ločeno zbiranje nekaterih nenevarnih frakcij, kjer izvorni povzročitelj iz gospodinjstva te frakcije prepušča izvajalcu javne službe;

26. **premična zbiralnica nevarnih frakcij** je začasno urejena in opremljena pokrita zbiralnica ali zabojnik za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, kjer izvorni povzročitelj iz gospodinjstva določen krajši čas prepušča te frakcije izvajalcu javne službe. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij;

27. **zbirni center** je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno skladiščenje ločenih frakcij od izvernih povzročiteljev iz gospodinjstev;

28. **center za ravnanje s komunalnimi odpadki** je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;

29. **odlagališče komunalnih odpadkov** je odlagališče nenevarnih odpadkov, ki je objekt gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je urejen in opremljen za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;

30. **predhodno skladiščenje odpadkov** je predhodno skladiščenje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

31. **dejavnost javne uprave in javnih storitev** je dejavnost javne uprave in javnih storitev v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti.

6. člen

(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na:

- razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
- strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
- financiranje dejavnosti javne službe,
- opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.

(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja pristojni organ občinske uprave, ki določene obveznosti lahko poveri izvajalcu javne službe.

7. člen

(subsidiarno ukrepanje)

(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.

(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.

(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.

2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

8. člen

(oblika opravljanja javne službe)

Javna služba se opravlja v obliki javnega podjetja na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

3. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

3.1. Vrsta in obseg storitev javne službe

9. člen

(vrsta in obseg javne službe)

(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:

- storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;
- storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo in do odlagališča za nenevarne odpadke;
- storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi se spreminja lastnost odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom

zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo);

- storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke;
- storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali odstranjevanja;
- storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.

(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.

10. člen (uporabniki storitev javne službe)

(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe. Vsak izvorni povzročitelj se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tem odlokom in tehničnim pravilnikom.

(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:

- pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno ali občasno prebiva ali deluje ena ali več oseb;
- pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;
- pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih pogojev.

(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.

(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno (solidarno) pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.

(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.

(7) Zavezanci za plačilo storitev javne službe postanejo uporabniki z vzpostavitvijo statusa iz drugega odstavka tega člena.

(8) Začasni izostanek uporabe objekta, za katerega se obračunavajo storitve po tem odloku, zavezanca ne odvezuje plačila storitev javne službe. V primerih odsotnosti, daljših od tri

mesece, se uporabnikom storitve službe ravnanja z odpadki lahko strošek ravnanja z odpadki zmanjša. V takih primerih mora upravičenec priložiti uraden dokument, iz katerega je razvidno trajanje odsotnosti.

(9) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki, v kateri se dogovorijo o načinu zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Navedene osebe morajo pogodbo skleniti v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, najkasneje pa v roku 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti.

3.1.1. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

11. člen (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:

- papir in karton, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali kartona,
- drobna odpadna embalaža iz stekla,
- drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov,
- drobna odpadna embalaža iz kovine,
- biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad),
- mešana odpadna komunalna embalaža,
- kosovni odpadki,
- nevarni odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.

(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, se zbirajo kot mešani komunalni odpadki.

(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem:

- v tipizirane in označene zabojnike ali (izjemoma) v vreče, postavljene na prevzemnih mestih,
- v zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otok) ali
- v zbirnih centrih

pod pogoji in na način, ki so določeni s tem odlokom.

12. člen (prevzemanje ločeno zbranih frakcij)

(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:

- redno prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev ter pravnih oseb in fizičnih oseb na prevzemnih mestih,
- redno prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih in v zbiralnicah ločenih frakcij,
- redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
- redno prevzemanje bioloških kuhinjskih odpadkov na prevzemnih mestih,
- redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnih centrih,
- redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in
- občasno prevzemanje kosovnih odpadkov

(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.

(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. Predlog letnega urnika odvoza odpadkov pripravi izvajalec do 31. 10. tekočega leta za naslednje leto in ga pošlje Skupnem ustanoviteljskem organu izvajalca v potrditev.

13. člen (zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki)

(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz 11. člena tega odloka.

(2) Zbiralnice ločenih frakcij so praviloma prostorsko razporejene:

- v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena zbiralnica na najmanj vsakih 300 prebivalcev;
- najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih;
- najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 300 prebivalci.

(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja prevoz ločenih frakcij v zbirni center.

14. člen (zbiralnice nevarnih frakcij)

(1) Izvajalec javne službe mora prevzemanje nevarnih frakcij zagotoviti v zbirnem centru, ki mora biti opremljen s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.

(2) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.

(3) Ločeno zbiranje nevarnih frakcij se zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku, ki ga določi izvajalec javne službe.

(4) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju trajati vsaj tri ure.

(5) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov v naseljih iz drugega odstavka tega člena najmanj 7 do 10 dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim na krajevno običajen način.

15. člen (urejanje in vzdrževanje zbiralnic)

(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina ali krajevna skupnost zagotovi drugo primerno javno površino. Če zbiralnice ni mogoče urediti na javni površini, se lahko uredi tudi na zasebnem zemljišču, ki je dostopno za transportna vozila, če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k postavitvi zbiralnice na njegovem zemljišču.

(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne frakcije ter oznache zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom.

(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako, da:

- povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
- se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
- na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
- lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov.

(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

16. člen (prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)

(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah in tipiziranih zabojnikih, ki so določeni s tehničnim pravilnikom.

(2) Drugi zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa tehnični pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti zabojnika iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi.

(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na območju občine v skladu s sprejetim letnim programom oz. sklepom Skupnega ustanoviteljskega organa izvajalca gospodarske javne službe.

17. člen (velikost in število obveznih zabojnikov za posamezne uporabnike)

(1) Velikost in število obveznih zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se število obveznih zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.

(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov določijo skupni zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.

(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih zabojnikov ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.

(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine zabojnika oziroma povečanje števila zabojnikov.

18. člen (prevzemna mesta)

(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.

(2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe na podlagi tehničnega pravilnika. V posebnih primerih, ko na podlagi tehničnega pravilnika ni mogoče določiti odjemnega mesta pa ga določi pristojni organ občinske uprave.

(3) Prevzemno mesto je lahko od roba prometne poti vozila za prevoz odpadkov oddaljeno največ 5 m oziroma je lahko izjemoma na drugih mestih, kar je določeno s tehničnim pravilnikom.

(4) Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora izvajalec javne službe zagotoviti primerna vozila za prevoz odpadkov.

19. člen (zbirna mesta)

(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v zabojnikih, ki so praviloma nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.

(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zagotoviti, da se zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne zabojnike najkasneje naslednji dan vrne na zbirno mesto.

(3) Če s tem soglašajo izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.

20. člen (zbirni center)

(1) V vsaki občini je praviloma treba zagotoviti zbirni center. Zbirni center je namenjen vsem povzročiteljem, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.

(2) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:

- papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
- steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
- plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih plastičnih materialov,
- odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- oblačila,
- tekstil,
- jedilno olje in maščobe
- barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
- detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
- električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

- kosovne odpadke,
- zeleni vrtni odpad,
- biorazgradljive kuhinjske odpadke.

21. člen (ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)

(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:

- povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
- se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in
- na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati redno prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

22. člen (predhodno skladiščenje)

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe obdelave odpadkov zagotoviti skladiščenje komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z namenom, da se odpadki v določenem času pripravijo za prevoz do prevzemnika, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo obdelavo odpadkov.

(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi na odlagališče za nenevarne odpadke.

23. člen (prevzemanje kosovnih odpadkov)

(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od vrat do vrat v skladu s sprejetim programom izvajalca javne službe.

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjega odstavka obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način.

(3) Imetniki kosovnih odpadkov morajo, preden prepustijo te odpadke izvajalcu javne službe, zagotoviti, da se kosovni odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.

24. člen (javne prireditve)

(1) Organizatorji prireditev na prostem si morajo pred prireditvijo priskrbeti ustrezno soglasje izvajalca javne službe oziroma z njim skleniti dogovor o načinu odvoza odpadkov in načinu pokrivanja stroškov. Za čas trajanja javne prireditve na prostem, mora organizator na svoje stroške na kraju prireditve zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje ločenih frakcij. Izvajalec javne službe in organizator prireditve podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve glede na pričakovano število udeležencev.

(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve, po končani prireditvi v najkrajšem možnem času vendar ne kasneje, kot v 8 urah, da se prireditveni prostor

očisti. Odpadki se predajo izvajalcu javne službe prvi delovni dan po prireditvi.

25. člen

(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)

(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun **povzročitelja, če tega ni mogoče določiti, pa na račun lastnika zemljišča oziroma osebe, ki izvaja posest nad zemljiščem.** Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina ali država pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.

(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava, odredi občinska inšpekcija **povzročitelju**, če tega ni mogoče določiti, pa lastniku ali drugemu posestniku zemljišča, odstranitev komunalnih odpadkov. V primeru, da jih **povzročitelj**, lastnik oziroma **posestnik** ne odstrani, to stori izvajalec GJS na stroške **povzročitelja**, lastnika oziroma posestnika. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

(4) V primeru, da se stroškov, povzročenih zaradi nepravilno odloženih odpadkov, ne da neposredno izterjati od zavezancev iz tretje točke tega člena, stroške poravnava občina.

3.1.2. Obdelava komunalnih odpadkov

26. člen

(obdelava komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo storitve obdelave komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi sortiranje ločeno zbranih odpadkov.

27. člen

(razvrščanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcije:

- odpadna komunalna embalaža (vse frakcije),
- druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso odpadna komunalna embalaža,
- biološki odpadki,
- kosovni odpadki,
- nevarni odpadki.

28. člen

(tehtanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja:

- mešanih komunalnih odpadkov pred obdelavo,
- ostankov odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov,
- odpadne embalaže po vrstah, katero mora izvajalec javne službe skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z odpadno embalažo,
- ločene frakcije, ki gredo v predelavo,
- nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje
- drugih odpadkov, kadar je to določeno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

3.1.3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov

29. člen

(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov)

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.

(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne oz. nenevarne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenu, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.

(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo odpadki, obdelani v skladu s predpisi.

4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE

30. člen

(pogoji obratovanja)

(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:

- nabavo in vzdrževanje opreme iz 41. člena tega odloka;
- redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje;
- urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
- redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov;
- zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ravnanju s komunalnimi odpadki in zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki;
- zagotavljanje podatkov, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih določi pristojni organ;
- evidentiranje števila prevzemov (frekvenc) zabojnikov za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov;
- druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

- čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,
- čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
- škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
- škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.

31. člen (register prevzemnih mest)

Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov mora voditi register prevzemnih mest. Vsebinsko registra se opredeli v tehničnem pravilniku.

32. člen (javna obvestila)

(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali premično zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:

- urniku prevzemanja ločeno zbranih frakcij;
- lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb;
- času obratovanja premične zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra in drugih objektov in naprav potrebnih za izvajanje javnih služb;
- ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
- načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
- načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
- doseženih rezultatih zbranih ločenih frakcij;
- drugih pogojih za prevzem.

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje bioloških odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:

- območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
- drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
- pogojih, pod katerimi se zbrani biološki odpadki oddajajo v obdelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih šest mesecev.

33. člen (redno obveščanje)

Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno, najmanj 2-krat letno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:

- izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih,
- izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
- prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot nevarne frakcije,
- hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne službe,
- ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
- prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
- prepuščajo kosovne odpadke in opremo, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih,
- razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov,
- izločajo vse biološko razgradljive odpadke iz komunalnih odpadkov in jih obvezno prepuščajo izvajalcu javne službe

kot ločeno zbrano frakcijo ali se odločijo za možnost lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih,

- izločajo vse biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad in jih prepuščajo kot ločeni frakciji,
- ne mešajo biološko razgradljivih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE

34. člen (pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico:

- do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
- do uporabe skupnega zabojnika za mešane komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe predložijo soglasja vseh uporabnikov skupnega zabojnika,
- do uskladitve velikosti in števila zabojnikov skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov odpadkov, vendar ne več kot enkrat letno.

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali števila zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da:

- prostornina obstoječega zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene na podlagi tehničnega pravilnika oziroma, če prostornina zabojnikov ni manjša od števila zabojnikov, določenega na podlagi istega pravilnika.

35. člen (obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo obveznost:

- pisno obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;
- lastniki ali upravitelji novega ali obnovljenega objekta morajo izvajalcu javna službe najkasneje v 15 dneh pisno obvestiti o začetku uporabe objekta oz. o številu prebivalcev, ki živijo v objektu;
- redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
- zagotoviti, da so zabojniki ali izjemoma vreče na dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu;
- zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;
- vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, ki jih uporabljajo;
- zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta;
- uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki;
- plačevati storitve javne službe.

36. člen (zagotavljanje podatkov)

(1) V primeru, ko uporabnik storitev službe ravnanja z odpadki ne posreduje podatkov za obračun storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec javne službe uporabi uradno dostopne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v objektu.

(2) V primeru, ko izvajalec javne službe zaradi netočnih podatkov utрпи škodo, mu je lastnik oz. upravljavec objekta stroške dolžan povrniti.

37. člen (prepovedi)

- (1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
- prepuščati odpadke v zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
 - mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj;
 - prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadki;
 - prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadki;
 - sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;
 - nameščati zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;
 - odlagati odpadke ob zabojnikih;
 - prepuščati odpadke v vrečkah (razen v izjemnih primerih) kot je določeno v tehničnem pravilniku;
 - odlaganje pepela, toplih ogorkov, zdravstvenih odpadkov, gradbenega materiala in kamenja, odpadkov v tekočem stanju v zabojnike za komunalne odpadke;
 - odlaganje komunalnih odpadkov na mesta, ki za to niso določena;
 - brskanje po zabojnikih ter razmetavanje odpadkov;
 - pisati na zabojnike ter lepiti plakate nanje;
 - opustiti uporabo storitev javne službe;
 - ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

6. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

38. člen

(viri financiranja storitev javne službe)

Viri financiranja storitev javne službe so:

- plačila uporabnikov za storitev javne službe,
- sredstva od prodaje ločenih frakcij,
- drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.

39. člen

(viri financiranja javne infrastrukture)

Viri financiranja infrastrukture so sredstva:

- iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
- iz občinskega proračuna, v kolikor so za ta namen zagotovljena sredstva,
- iz dotacij, donacij in subvencij,
- iz dolgoročnega kreditiranja,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

40. člen

(infrastruktura lokalnega pomena)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine ali izvajalca javne službe, sestavljajo:

- zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij,
- zemljišča in objekti zbirnih centrov,
- zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah.

(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost javne službe.

41. člen

(oprema za izvajanje javne službe)

Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine ali izvajalca javne službe, sestavljajo:

- vozila za prevzem in prevoz vseh vrst odpadkov,
- delovni stroji,
- premične zbiralnice nevarnih frakcij,
- zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah,
- zabojniki za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
- druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.

8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

42. člen

(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe.

9. NADZOR

43. člen

(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ. Strokovni nadzor opravljajo zaposleni pri izvajalcu javne službe.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka. V primeru, da se uporabnik ne vključi v obvezni sistem ločenega zbiranja odpadkov, inšpekcijski organ z odločbo to odredi, izvršljiva odločba pa je podlaga izvajalcu za izvedbo te storitve.

(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Pristojni strokovni nadzor izvajalca javne službe (nadzornik) opozarja kršitelje s pisnim opozorilom, obenem jih tudi ozavešča o pravilnem ravnanju z odpadki.

10. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE

44. člen

(javna pooblastila izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem odlokom. Za izvajanje nalog iz tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

11. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA

45. člen

(tehnični pravilnik)

(1) Tehnični pravilnik sprejme izvajalec javne službe na podlagi **predhodnega soglasja** SUO izvajalca in ga objavi na svoji spletni strani.

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:

- opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;
- tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;
- tipizacijo predpisanih zabojnikov za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine zabojnikov za posamezne kategorije uporabnikov;
- minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih;
- podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih;
- podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov;
- **pogostost (frekvenca) in urniki prevzemanja odpadkov**
- podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
- druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki;
- skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.

(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo na spletni strani izvajalca javne službe.

45.a člen **(pravilnik o tarifnem sistemu)**

(1) Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika sprejme izvajalec javne službe na podlagi predhodno pridobljenega soglasja SUO izvajalca ter ga objavi na svoji spletni strani. Pravilnik vsebuje osnove za obračun storitve obvezne gospodarske službe, ki je urejena s tem odlokom.

(2) Ceno ravnanja gospodarske javne službe iz tega odloka na podlagi Pravilnika o tarifnem sistemu sprejmejo občinski sveti občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.

12. KAZENSKÉ DOLOČBE

46. člen **(prekrški uporabnikov)**

(1) Z globo **10.000** evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba (srednja in velika), njena odgovorna oseba pa z globo **1.000** evrov, če:

- v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika (tretji odstavek v povezavi s prvim odstavkom 10. člena);
- opusti uporabo storitev javne službe (trinajsta alineja 37. člena)

(2) Z globo **2.500** evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo **500** evrov, če ravna v nasprotju s prvo in drugo alinejo prvega odstavka.

(3) Z globo **2.500** evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo in drugo alinejo prvega odstavka.

(4) Z globo **400** evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika, če ravna v nasprotju s prvo in drugo alinejo prvega odstavka.

47. člen **(prekrški uporabnikov)**

(1) Z globo **2.000** evrov se kaznuje za prekršek od prve do sedemnajste alineje in od devetnajste do enaindvajsete alineje pravna oseba (srednja in velika), njena odgovorna oseba pa z globo **400** evrov, če:

- na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje zabojnika (tretji odstavek 17. člena);
- ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči onesnaževanje okolice (prvi odstavek 19. člena);
- ne odstrani praznega zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 19. člena);
- kot organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj **pet** dni pred datumom izvedbe prireditve (drugi odstavek 24. člena);
- redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (prvi odstavek 16. člena);
- kot lastnik ali upravitelj novega ali obnovljenega objekta pisno ne obvesti izvajalca javne službe najkasneje v **30**. dneh o začetku uporabe objekta oz. o številu prebivalcev, ki živijo v objektu (druga alineja prvega odstavka 35. člena);
- ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (sedma alineja 35. člena);
- prepušča odpadke v zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom (prva alineja 37. člena);
- meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj (druga alineja 37. člena);
- prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadki (tretja alineja 37. člena);
- prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadki (četrti alineja 37. člena);
- sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (peta alineja 37. člena);
- namešča zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta (šesta alineja 37. člena),
- odlaga odpadke ob zabojnikih (sedma alineja 37. člena);
- odlaga pepel, tople ogorke, zdravstvene odpadke, gradbeni material in kamenje, odpadke v tekočem stanju v zabojnike za komunalne odpadke (deveta alineja 37. člena);
- odlaga komunalne odpadke na mesta, ki za to niso določena (deseta alineja 37. člena);
- brska po zabojnikih ter razmetava odpadke (enajsta alineja 37. člena),
- piše na zabojnike za ločene frakcije ter lepi plakate nanje (dvanajsta alineja 37. člena);
- ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki (štirinajsta alineja 37. člena);
- ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku **tridesetih** dni od nastanka spremembe (drugi odstavek 42. člena).

(2) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 250 evrov, če ravna v nasprotju od prve do sedemnajste alineje in od devetnajste do enaindvajsete alineje prvega odstavka.

(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili iz prvega odstavka.

(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika, če ravna v nasprotju z določili iz prvega odstavka.

48. člen
(prekrški izvajalca javne službe)

(1) Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:

- ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu storitev, kot določa ta odlok,
- ne obvešča uporabnikov na način, kot je predpisano v odloku,
- pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne upošteva cen storitev.
- ne pripravi letnega programa prevzema ločenih frakcij

(2) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Vrhnika preneha veljati Odlok o načinu opravljanja lokalne javne službe ravnanju s komunalnimi odpadki (Naš časopis 280/2002 in spremembe) in v Občini Borovnica Odlok o načinu opravljanja lokalne javne

službe ravnanju s komunalnimi odpadki (Naš časopis, junij/2005).

50. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi v uradnih objavah glasila Naš časopis.

(2) Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Vrhnika; stroški objave bremenijo občine glede na poslovne deleže v JP KPV, d.o.o.

Številka:

Datum:

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek, l.r.

Številka: 354-44/2012

Datum:

Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina, l.r.

Številka: 007 – 2/2013 (6-08)

Datum:

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.

OBRAZLOŽITEV ČLENOV PREDLOGA

Obrazložitev spremembe naslova:

Sedanji naslov "Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika" je predolg in preveč zapleten zato se naslov spremeni v "Odlok o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika".

Obrazložitev 25. člena:

V prvem odstavku 25. člena se besedilo "V primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, se odstranitev nepravilno odloženih odpadkov izvede na račun osebe, ki izvaja posest." nadomesti z ", če tega ni mogoče določiti, pa na račun lastnika zemljišča oziroma osebe, ki izvaja posest nad zemljiščem." Stroške se zaračuna povzročitelju, če se ga odkrije, da se ne bremeni občinska oz. državnega proračuna in da se izognemo izvršbi.

Obrazložitev 45. člena:

V prvem odstavku 45. člena se nadomesti "po predhodnem mnenju" s " na podlagi predhodnega soglasja", ker mnenje ni obvezujoče.

V drugem odstavku 45 člena se doda nova deseta alineja, in sicer "pogostost (frekvenca) in urniki prevzemanja odpadkov", ker mora biti tudi to določeno v tehničnem pravilniku.

Nov 45a. člen:

Nov 45a. člen govori o Pravilniku o tarifnem sistemu, kako se ga sprejme in kaj določa.

Obrazložitev 46. in 47. člena:

V 46. členu so prekrški, ki zahtevajo višje kazni, saj morajo biti kazni vzgojne, vendar se kljub temu glede na prejšnji predlog znižajo, in sicer:

- na 10.000 EUR globe za srednja (od 8,8 milijonov EUR do 35 milijonov EUR čistih prihodkov) in velika podjetja (nad 35 milijonov EUR čistih prihodkov),
- 2.500 EUR globe za ostala podjetja (do 8,8 milijonov EUR čistih prihodkov) in samostojne podjetnike
- ter 400 EUR za fizične osebe, se nam zdi primerno glede na kršitev.

V 47. členu se globe za prekršek, od prve do sedemnajste alineje in od devetnajste do enaindvajsete alineje, glede na prejšnji predlog znižajo, in sicer:

- na 2.000 EUR globe za srednja (od 8,8 milijonov EUR do 35 milijonov EUR čistih prihodkov) in velika podjetja (nad 35 milijonov EUR čistih prihodkov) za prekršek od prve do sedemnajste alineje in od devetnajste do enaindvajsete alineje, njena odgovorna oseba pa z globo 400 evrov,
- 2.500 EUR globe za samostojne podjetnike posameznike ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, pri čemer se črta globa za odgovorno osebo.

V 47. členu se:

- v drugi alineji črta "nastanek emisij vonjav in", ker je to že zajeto v terminu "onesnaževanje okolice",
- v četrti alineji se "štirinajst dni" nadomesti s "pet dni", zaradi možnosti odpovedi prireditve,
- v šesti alineji se "15 dneh" nadomesti z "30 dneh", ker je tudi rok za zamenjavo osebnih dokumentov 30 dni,
- osma alineja se črta,
- v sedemnajsti alineji se črta "ekološki otoki", ker se odpadke odlaga lahko samo na zbirnih mestih,
- v enaindvajseti alineji se "v osmih" nadomesti z "v tridesetih" ker je tudi rok za zamenjavo osebnih dokumentov 30 dni.



**SKUPNA UPRAVA
MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**

Cankarjev trg 4, p.p. 21, 1360 Vrhnika

telefon: ☎ 01-320 55 59

faks: 01-750 59 75



OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Številka: 061-127/2013-2

Datum: 11.10.2013

Občina Vrhnika

Oddelek za okolje in komunalno

Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

Prejeto: 14 -10- 2013	Sig.z: 6-08
Številka zadeve: 007-2 2013-4	Pril: /
	Vredn: /

ga Drazler

Zadeva: Posredovanje informacije o vodenih inšpekcijskih postopkih v letih 2009 do 2013 za nedovoljeno odlaganje komunalnih odpadkov

I.

Na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, šte. 43/07; ZIN), in vaše zahteve z dne 2.10.2013, ki je vodena pod šte. 061-127/2013-1, vam posredujem informacije o vodenih inšpekcijskih postopkih za leta od 2009 do 2013, ki se nanašajo na nedovoljeno odlaganje ali neločevanje odpadkov. Odlok o načinu opravljanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Naš časopis, št. 280, z dne 25.2.2002, 304/04, 343/07, Občina Vrhnika, v nadaljevanju: Odlok) v 70. členu določa globo v višini 835,00 evrov za pravno osebo, 251,00 evrov za samostojnega podjetnika, in odgovorno osebo v pravni osebi. Z globo v višini 209,00 evrov pa se kaznuje posameznika (71. člen).

Inšpekcija SU MIRED izvaja ukrepe na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, šte. 43/07; ZIN) in Zakona o Prekrških (Ur.l. RS, 29/11 UPB8, 21/13; ZP-1). ZP-1, ki v 4. členu določa; za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega zakona izreče predpisana sankcija ali opozorilo. Sankcije za prekrške so: globa, opomin...

Inšpekcija na podlagi 53. člena ZP-1 izreka tudi opozorila, na podlagi tretjega odstavka tega člena lahko vodi evidenco, vendar ne sme obdelovati osebnih podatkov.

ZP-1 določa, da lahko kršitelj pod pogoji iz 6. odstavka 55a. člena, 56a. člena in 4. odstavka 57. člena, plača polovico izrečene globe. Pri izreku sankcije in s tem posledično sodnih taks je potrebno upoštevati Zakon o sodnih taksah (Ur.l. RS, št. 37/08 ZST-1, 97/10 ZST-1A; v nadaljevanju ZST-1).

II.

Inšpekcija je tako v letu **2009** uvedla 29 postopkov vezanih na odlaganje odpadkov, od teh je bilo 10 pravnih oseb.

V letu **2010** je bilo 28 postopkov nepravilnega odlaganja odpadkov, od tega je bil postopek voden zoper 6 pravnih oseb.

V letu **2011** je bilo 81 postopkov nepravilnega odlaganja odpadkov, od tega na pravne osebe 7 postopkov.

V letu **2012** je bilo 45 postopkov nepravilnega odlaganja odpadkov, od tega na pravne osebe 5 postopkov.

V letu **2013** je 37 postopkov nepravilnega odlaganja odpadkov, od tega na pravne osebe 4 postopki.

Organ ne vodi evidence plačil po posameznih področjih nadzora ampak le kot skupno plačilo glob, sodnih taks in stroškov postopka za posamezno leto, kar navede v letnem poročilu. Podatki o posamezni realizaciji iz konkretne zadeve plačil, globah, stroškov postopka prekrškovnega organa ali sodišča, obročnem odplačevanju, izterjavah, podanih zahtevah za sodno varstvo ali uklonilnem zaporu, pa so dostopni v prekrškovnem programu. ZP-1 od 203. člena do 206. člena izrecno določa, katere evidence vodi prekrškovni organ, in upravičence za vpogled v te evidence, po preteku pet let od pravnomočne odločbe pa se te podatke anonimizira.



Stanislav Bele, mag.
Inšpektor svetnik
Vodja SU MIRED

Številka: 478-51/2009 (6-03)
Datum: 17.10.2013

9

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 2453/8 K.O. STARA VRHNIKA (2001)

PРАВNA PODLAGA:

Zakon o graditvi objektov (102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012),
Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

NAMEN:

Obravnavati in sprejeti

POROČEVALKA:

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalno

I. OBRAZLOŽITEV

Občina Vrhnika že vrsto red ureja lastninsko-pravna razmerja z Ministrstvom za obrambo. Po zadnjih pogajanjih in pregledu obstoječega stanja se je ugotovilo, da je znotraj vojašnice na Stari Vrhniki tudi nepremičnina, parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001), ki je v zemljiški knjigi vknjižena kot javno dobro-pot in je kot taka v lasti Občine Vrhnika. Če želimo zadeve urediti je potrebno nepremičnino, parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001), izvzeti iz javnega dobra in vknjižiti lastninsko pravico v korist Občine Vrhnika.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Vlada oziroma pristojni

občinski organ izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži pristojni resorni minister oziroma župan. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo pristojno resorno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

Glede na navedeno dejansko stanje in pravno podlago je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini, parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001) in vknjižbi lastninske pravic v korist Občine Vrhnika. Na podlagi pravnomočne odločbe bomo predlagali izbris statusa javnega dobra in vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:


Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001).

Lastninska pravica pri nepremičnini, parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.

Župan
Stojan Jakin

Prilogi:

- izris parcele,
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine.





Številka: 478-51/2009 (6-03)

Datum: 16.10.2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 2453/8 K.O. STARA VRHNIKA (2001)

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji 16. redni seji, dne 16.10.2013, obravnaval točko Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001) ter sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

M N E N J E :

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001).

Lastninska pravica pri nepremičnini, parc. št. 2453/8 k.o. Stara Vrhnika (2001), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.

Predsednik odbora
Vlado Petek I.r.

Številka: 032-6/2013 (2-02)
Datum: 17.10.2013

11

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVET JAVNEGA
ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA**

PРАВNA PODLAGA:

Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365 z dne 26.10.2009)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 354 z dne 27.10.2008)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika – UPB (Naš časopis št. 395 z dne 02.07.2012)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALEC:

Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave

I. OBRAZLOŽITEV:

Članom Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika dne 15.12.2013 poteče mandat.

Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni doma Vrhnika svet zavoda šteje 9 članov, ki ga sestavljajo:

- pet predstavnikov ustanoviteljic,
- trije predstavniki delavcev zavoda in
- en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.

Tri predstavnike ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Vrhnika izmed članov občinskega sveta in občinskih delovnih teles.

Enega predstavnika ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Borovnica izmed članov občinskega sveta in občinskih delovnih teles.

Enega predstavnika ustanoviteljic imenuje Občinski svet Občine Log – Dragomer izmed članov občinskega sveta in občinskih delovnih teles.

Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na podlagi 11. člena traja mandat članov sveta štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda, razen članom, ki jih imenujejo ustanoviteljice. Mandat predstavnikov ustanoviteljic je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora novi občinski svet imenovati nove predstavnike

ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanoviteljic opravljajo svojo funkcijo. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Glede na navedeno, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve na svoji 11. korespondenčni seji, dne 24.09.2013, pozvala politične stranke, da do 10.10.2013 do 10.00 ure predložijo kandidature za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je pravočasno prispеле predloge odprla in pregledala na svoji 24. seji dne, 16.10.2013 ter ugotovila, da so prispeli naslednji predlogi :

1. **Franc Mišič,** (predlagatelj OO SNS Vrhnika)
2. **Mateja Saksida,** (predlagatelj OO SMS Vrhnika)
3. **Matevž Caserman,** (predlagatelj OO SDS)

II. PREDLOG SKLEPA

Glede na navedeno in skladno z določbo 30. člena Statuta Občine Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika v sprejem naslednji

SKLEP :

Občinski svet Občine Vrhnika kot predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika, imenuje naslednje predstavnike:

1. **Franc Mišič,**
2. **Mateja Saksida,**
3. **Matevž Caserman,**

Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.

Predsednik komisije
Richard Beuermann, l.r.

Številka: 032-6/2013 (2-02)
Datum: 17.10.2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Imenovanje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 354 z dne 27.10.2008) podajam naslednje

M N E N J E :

Strinjam se s predlogom, da Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika, imenuje naslednje predstavnike:

- 1. Franc Mišič,**
- 2. Mateja Saksida,**
- 3. Matevž Caserman,**

Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.

Župan
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.

Številka: 103-1/2003(2-01)
Datum: 23.10. 2013

12

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - uradno prečiščeno besedilo 3

PРАВNA PODLAGA:

Poslovník o delu občinskega sveta Občine Vrhnika
(Naš časopis št. 354 z dne 27.10.2008)

NAMEN:

Potrditev brez razprave

POROČEVALKA:

Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave

OBRAZLOŽITEV:

Poslovník o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika določa, da po vsaki spremembi ali dopolnitvi odloka ali drugega splošnega pravnega akta, strokovna služba občinske uprave pripravi uradno prečiščeno besedilo. Glavni cilj sprejetja je, da je odlok, ali drugi splošni pravni akt, dopolnjen z vsemi spremembami oz. dopolnitvami, občanom dosegljiv v celoti.

Ker gre za uradno prečiščeno besedilo, se odlok v skladu z drugim odstavkom 95. člena Poslovníka o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika potrdi brez razprave, po potrditvi pa se objavi v Našem časopisu in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - uradno prečiščeno besedilo 3 v predlaganem besedilu in se ga objavi v Našem časopisu in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Župan:
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na 21. seji dne 07.11.2013 potrdil uradno prečiščeno besedilo 3 Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki obsega:

- Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 293/2003)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 316/2005)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta

- in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 95/2008)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 385/11)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis št., 404/13)
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis št., 408/13)

Številka:103-1/2003(2-01)

Datum: 08.11.2013

Župan

Občine Vrhnika

Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad.l.r.

**PRAVILNIK
O PLAČAH IN PLAČILIH ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE OBČINSKEGA FUNKCIONARJA TER O SEJNINAH ZUNANJIH
ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH
STROŠKOV
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 3**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) določa višino plače oziroma plačila za opravljanje funkcij v Občini Vrhnika ter višino sejin zunanjih članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter pravico do povračila stroškov, ki nastanejo zaradi opravljanja funkcije.

2. člen

Za poklicno opravljanje funkcij v Občini Vrhnika imajo občinski funkcionarji pravico do plače, za nepoklicno opravljanje funkcije pa pravico do plačila za opravljanje funkcije.

Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta (zunanjji člani) ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.

3. člen

črtan

4. člen

Za ureditev plač in delovnih razmerij funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo delovna razmerja in plače v javnem sektorju, če Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.

5. člen

Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan oziroma podžupani.

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Župan se lahko v skladu s statutom odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

Podžupan oziroma podžupani se lahko v skladu s statutom odločijo, da bodo opravljali svojo funkcijo poklicno.

**II. PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
ŽUPANA IN PODŽUPANA**

6. člen

Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije župana v Občini Vrhnika, ki glede na število prebivalcev (občine od 15001 do 30000 prebivalcev) sodi v IV. skupino občin, določen 53. plačni razred. Županu skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo.

Plača župana se določi s sklepom, ki ga sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija).

7. člen

Z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije podžupana v Občini Vrhnika, ki glede na število prebivalcev (občine od 15001 do 30000 prebivalcev) sodi v IV. skupino občin, določen razpon med 38. in 45. plačnim razredom. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu skladno z zakonom pripada tudi dodatek za delovno dobo.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, podžupanu, ki bo opravljal funkcijo župana, pripada plača, ki bi jo dobil župan.

Plača podžupana se določi s sklepom, ki ga sprejme Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

III. SEJNINE

8. člen

Sejnine pripadajo članom občinskega sveta za udeležbo na redni in izredni seji občinskega sveta ter za udeležbo na sejah delovnih teles občinskega sveta.

Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, tako, da bosta skupaj trajali manj kot tri ure (zasedanja) se izplača samo sejnina za redno sejo.

9. člen

Sejnine pripadajo tudi zunanjim članom stalnih in občasnih delovnih teles občinskega sveta za udeležbo na sejah, razen članom, ki imajo status javnih uslužbencev ali funkcionarjev ali so zaposleni v javnih podjetjih ali zavodih, katerih ustanoviteljica je občina in opravljajo naloge delovnih teles med delovnim časom ali v okviru delovnih nalog.

Sejnine so določene na sejo, s tem, da za zasedanje na nadaljevanju seje upravičencu pripada sejnina v višini 70 % prvega dela sejnine.

V primeru, da seja traja pol ure ali manj, se izplača samo polovica sejnine.

Za udeležbo na seji Občinskega sveta pripada 50 % sejnine člana Občinskega sveta tudi predsedniku Nadzornega odbora, če se je seje v celoti udeležil, razen v primeru, če izvaja naloge poročevalca, ko je upravičen do celotne sejnine. V primeru, da se seje Občinskega sveta namesto predsednika Nadzornega odbora udeleži podpredsednik ali član Nadzornega odbora, tako določena sejnina pripada podpredsedniku ali pooblaščenemu članu.

10. člen

O udeležbi na sejah vodi občinska uprava evidenco. Evidenca je podlaga za izplačila sejin, ki se opravljajo trimesečno.

11. člen

Osnova za izplačilo sejin je mesečna osnovna plača župana za poklicno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo. Občinski svet Občine Vrhnika ima po tem pravilniku stalna in občasna delovna telesa, Nadzorni odbor in Štab za civilno zaščito Občine Vrhnika.

Stalna delovna telesa so:

- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
- Odbor za gospodarstvo, finance in proračun
- Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
- Odbor za ekologijo in infrastrukturo
- Odbor za družbene dejavnosti
- Statutarno pravna komisija.

Občasna delovna telesa so:

- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
- Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj

V primeru, da občinski svet ustanovi še dodatna stalna ali začasna delovna telesa, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.

Sejnine se določijo v naslednjih višinah:

- | | |
|---|--------|
| - udeležba na redni seji občinskega sveta | 6,85 % |
| - udeležba na izredni seji občinskega sveta | 5,48 % |
| - predsedovanje na seji stalnega del. telesa obč. sveta in Nadzorni odbor | 4,11 % |
| - udeležba na seji stalnega del. telesa obč. sveta in Nadzornem odboru | 2,74 % |
| - predsedovanje na seji občasnega del. telesa občinskega organa | 3,28 % |
| - udeležba na seji občasnega občinskega organa | 2,20 % |
| - udeležba na seji štaba Civilne zaščite | 2,46 % |

Za udeležbo na nadaljevanju seje Občinskega sveta, Nadzornega odbora, štaba Civilne zaščite, stalnega ali občasnega delovnega telesa udeležencu pripada 70 % sejnine določene v prejšnjem odstavku.

Vsakemu svetniku, predsedniku ali članu stalnega ali občasnega delovnega telesa pripada sejnina za tisto sejo ali

nadaljevanje seje, katere se v celoti ali v pretežnem delu udeleži.«

V primeru, da seja traja pol ure ali manj, se izplača v tem členu polovica določene sejnine.«

12. člen

Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, na sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.

13. člen

Sejnine se izplačujejo na podlagi sklepa komisije, s katerim se ugotovi višina sejin za preteklo tromesečje.

IV. PRAVICA DO POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM FUNKCIJE

14. člen

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar, ki funkcijo opravlja nepoklicno, uveljavlja, če gre za službeno potovanje po nalogu občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno.

Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

15. člen

Pravice iz 14. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.

Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma podžupan po pooblastilu župana. V kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan oziroma direktor občinske uprave občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

16. člen

Sredstva za izplačila v skladu s tem pravilnikom se zagotavljajo v proračunu Občine Vrhnika.

17. člen

Plače se izplačujejo mesečno, sejnine in druga plačila se izplačujejo trimesečno za pretekle tri mesece najkasneje do 10. dne v mesecu izplačila, razen v izjemnih primerih na prošnjo člana občinskega sveta ali zunanjega člana delovnega telesa Občinskega sveta ter člana Nadzornega odbora, ko se izplačuje mesečno.

Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

18. člen

Plače in sejnine se usklajujejo skladno s spremembo osnovnih plač plačilnih razredov plačilne lestvice, ki je objavljena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

Osnova za izplačilo sejin je mesečna osnovna plača župana iz prvega odstavka 11. člena pravilnika za mesec, v katerem je bila seja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Ta pravilnik ne velja za določitev nadomestil predsedniku in članom ter njihovim namestnikom Občinske volilne komisije.

20. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah, nadomestilih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 253).

21. člen

Ta pravilnik začne veljati 15 dni po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 316/2005) vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 95/2008) vsebuje naslednjo končno določbo:

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabi se tudi za izplačilo sejin za III. kvartal leta 2008.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 385/11) vsebuje naslednjo končno določbo:

4. člen

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu Naš časopis. Uporablja se tudi za izplačilo sejin za III. kvartal za leto 2011.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časopis, št. 404/2013) vsebuje naslednjo končno določbo:

4. člen

Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah začne veljati 15 dni po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejinah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 408/2013) vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen

Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah začne veljati 15 dni po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.