



***G r a d i v o***

***za 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,***

***ki bo v ČETRTEK, 13. februarja 2014, ob 18.00 uri***

***v sejni sobi Občine Vrhnika***

Številka: 900-4/2014 (1-02)  
Datum: 27. 1. 2014

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – UPB 2 (Naš časopis, št. 354/2008)

## SKLICUJEM

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v

**ČETRTEK, 13. februarja 2014, ob 18. uri**  
**v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1** (kletna etaža – vhod zadaj)

z naslednjim

### DNEVNIM REDOM:

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 12. 12. 2013
2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika
4. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika
5. Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Občine Vrhnika
6. Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Krajevni skupnosti v Občini Vrhnika (Sinja Gorica, Vrhnika Breg, Vrhnika Center in Vrhnika Vas)
7. Premožensko pravne zadeve:
  - a) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika,
  - b) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika,
  - c) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika,
  - d) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana,
  - e) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika,
8. Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah
9. Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
10. Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
11. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki
12. Osnutek Odredbe o prometni ureditvi občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna – sprejem po skrajšanem postopku
13. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Vrhnika
14. Predlog Odloka o OPPN za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika-Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)
15. Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki



ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad., l.r.

#### VABLJENI:

1. Člani Občinskega sveta
2. Predsednik Nadzornega odbora, Primož Urbančič
3. Zunanji poročevalci:
  - k točki 13: Karla Jankovič, Irena Balalntič, LUZ d.d.  
Anes Durgutović, Oikos d.o.o.
  - k točki 14: Karla Jankovič, Tina Verbič, LUZ d.d.,  
Natalija Vrhunc, Geateh d.o.o.
  - k točki 15: Brigita Šen Kreže, direktorica JP KPV d.o.o.
4. Predstavniki občinske uprave:
  - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
  - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
  - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
  - mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  - Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
  - Milivoj Kalanj, programer aplikacij V
5. Upravna enota Vrhnika, Gabrijela Mlinar
6. Dopisništvo RTV Slovenija, Barbara Renčof
7. Delo, Ljubljanska redakcija
8. Dnevnik, Družba medijskih vsebin Vanja Alič
9. Radio Slovenija, Dopisništvo Idrija, Filip Šemrl
10. Uredništvo Naš časopis, Gašper Tominc
11. Radio 1 - Orion
12. Center za informiranje Vrhnika

#### V VEDNOST:

1. Predsednikom krajevnih skupnosti
2. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Občina Borovnica
4. Občina Log-Dragomer
5. OO SDS Vrhnika
6. OO De SuS Vrhnika
7. OO SNS Vrhnika
8. OO SD Vrhnika
9. OO SLS Vrhnika
10. OO N.Si Vrhnika
11. OO SMS-ZE Evrope

*Gradivo za sejo Občinskega sveta je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika:*

*[http:// www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si) /Občinski svet/Seje občinskega sveta/Gradiva za seje/Gradivo za 23. redno sejo.*

## ZAPISNIK

22. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek 12.12.2013 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

## PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

1. Dr. Vid Margon (SD)
2. Janez Kikelj (SD)
3. Greta Dečman (SD)
4. Alojz Kos (SD)
5. Edin Behrič (LDS)
6. Vera Jesenovec (LDS)
7. Richard Beurman (LDS)
8. Janko Skodlar (LDS)
9. Franc Mišič (SNS)
10. Mateja Saksida (SNS-ZE)
11. Gabrijel Jelovšek (DeSuS)
12. Pavel Oblak (SLS)
13. Vincencij Tomšič (SLS)
14. Jožef Malovrh (SDS)
15. Klavdija Japelj (SDS)
16. Mirko Antolović (SDS)
17. Matevž Caserman (SDS)
18. Magdalena Metelko (SDS)
19. Daniel Cukjati (SDS)
20. Vinko Keršmanc (N.Si)
21. Jurij Zimšek (N.Si)
22. Anton Sluga (DeSuS)

## OPRAVIČENO ODSOTNA:

23. Leon Marjan Možina (DeSuS)
24. Vlado Petek (SDS)

## OSTALI PRISOTNI:

1. Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika
2. Predstavniki Občinske uprave:
  - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
  - Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
  - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
  - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
  - Milivoj Kalanj, programer aplikacij V
  - Primož Urbančič, predsednik Nadzornega odbora
3. Ostali prisotni:
  - Mojca Kalan Šabec, Šabec Kalan arhitekti, Ljubljana
  - Aljoša JasimTahir, Bosond.o.o, Ljubljana
  - Brigita Šen Kerže, direktorica JP KPV d.o.o.
  - Mirko Nunič, mag. komandir Policijske postaje Vrhnika
  - Uredništvo Naš časopis
  - Center za informiranje
  - Radio Orion

Župan je na začetku seje pozdravil vse prisotne ter povedal, da sta se za sejo opravičila Leon Marjan Možina in Vlado Petek, nato pa je podal na glasovanje naslednji

## DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7. 11. 2013
2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014\*
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja L1K/1 Drenov Grič
5. Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika
6. Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika
7. Potrditev cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
8. Potrditev cen gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
9. Poročilo o stanju varnosti na območju občine Vrhnika v letu 2013
10. Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2014
11. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Vrhnika v svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za obdobje 2014-2018

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 20

Dnevi red je bil sprejet.

**1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7. 11. 2013**

Na zapisnik predhodne seje ni bilo pripomb. V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**

**Potrdi se zapisnik 21. seje občinskega sveta z dne 7.11.2013.**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 21

Zapisnik je bil sprejet.

## **2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika**

G. župan je povedal, da je prvi del, kot vedno, rezerviran za obstoječe, se pravi, stare pobude in odgovore.

**Mirko Antolović**

### **POBUDA (iz magnetograma)**

Dober večer, hvala za besedo. En dan sem bil prijetno presenečen, ko sem se vozil skozi križišče na izvozu iz avtoceste, da smo le uspeli nekako dokazati in dopovedati svoj prav in, da so naši argumenti bili pravilni in en dokaz, da se spleča res vztrajati pri zahtevah, ki so vezane na obveznosti nekoga drugega, da nam ustvarja pogoje primerne za promet in varnost v prometu tako, da evo križišče, oz. cestišče podlaga je urejena in mislim, da evo tukaj enkrat tudi nekaj pohvalnega pa nekaj zadovoljnega, ker če se spomnimo njihovega odgovora da bo to sanirano z asfaltiranjem ostalega dela ceste, danes vidimo, da to se da tudi drugače urejati, evo samo ena hvala tudi upravi, ki je potem sledila našim pobudam in predlogom, da je tem pošiljala ustrezne dopise, da se je zadeva zaključila. Hvala.

**Matevž Caserman**

### **POBUDA (iz magnetograma)**

Lep dober večer in hvala za besedo. Tako kot je že župan povedal data uredba s strani vlade je spremenila to področje mi smo veseli že zaradi tega, da ni vladina uredba, tako kot smo po navadi navajeni zadeve še dodatno poslabšala ampak je v nekaterih področjih celo dodatno zaostriła pravila pri kompostiranju, oz. obdelavi bioloških odpadkov, bi pa rad seveda poudaril to, da tudi civilna iniciativa z veseljem sprejema ta dialog z Občino, da se tudi dogovori o ustreznosti teh meritev seveda si nobeden ne želi, da bi se meritve izvajale, ki bi bile potem uporabne in bi se izkazalo, da z njimi ne moremo ničesar doseči vendar tukaj dajem neko pobudo, da se ta del nadaljuje, da se pride do nekega konsenza katere meritve so tiste, ki nam bodo lahko pomagale pri dodatnem zmanjševanju tega smradu bi pa povedal to, da še vedno se sprenevedati ne smemo, smrdi v tem naselju še vedno in to ne samo določenim posameznikom ampak je to težava v celoti v dveh blokovskih naseljih tako Vrtnarije, kot tudi zlatice. Vseeno pa se mi zdi pravilno, da tukaj tudi s strani Občine naredimo vse, da tudi pozovemo inšpekcijske službe, da pogledajo ali so trenutno obstoječe in delujoče kompostarne obratujejo v skladu s trenutno sprejeto uredbo. Hvala.

**Anton Sluga**

### **VPRAŠANJA (iz magnetograma)**

Havla lepa. Lep pozdrav vsem. Imam kar nekaj vprašanj. Prvo vprašanje je kar se je ravno danes zastavil našem občinskem svetu na našem svetu Desusa in sicer to je: na Vrhniki se sedaj dela veliko kanalizacije. Povsod je napisano, da osemdeset procentov te kanalizacije pravzaprav financira Evropska ta kohezijski sklad, pa predvsem ljudi zanima sestava tega potrebnega denarja od vsakega občana posebej, ki ga naj bi moral dati za da bo njegova kanalizacija priključena na javno oziroma ali bo potem kaj ceneje kot sedaj ker je se šteje toliko evropskih sredstev.

Drugo vprašanje je, ne vem včasih dam pobudo, pa nič od nje ni, pa ena od teh je tudi ob šestem maju je tam kjer so tele sedem ali osem teh brez, ki je bilo posekanih, še danes čeprav sem večkrat poudaril, da je treba to urediti, še zmeraj so te luknje praktično, kjer se kakšen starejši spotakne pa pade.

Tretje je jaz sem že večkrat dal pobudo. Marsikje se kaj naredi na Vrhniki nismo na tem nič naredili glede smučišča Ulovka. Rekel sem, da je težko kaj doseči ampak če se le toliko dolgo časa pritiska sa pa tudi to naredi. Mislim, da Ulovka ima vso infrastrukturo za smučišče urejeno narejeno tudi želja je, da se tu dela vendar s strani Občinskega organa ni bilo nič pokrenenega v smislu, da se to na nek način prisili, da se da v uporabo ali, da se to odvzame. In četrto pobudo, ki sem jo dal že večkrat ne samo enkrat je pritisk na Pošto, da končno uredi tisto zelenico ob Krpanovi ulici in usposobi tam dvanajst oz.

trinajst parkirnih mest za svoje potrebe. To se v glavnem moja vprašanja. Hvala.

**Stojan Jakin:**

Hvala, vidim, da ne poslušáš dobro ampak nič hudega, ker prvi del je bil namenjen starim odgovorom, vendar si svoj bonus izkoristil se pa v nadaljevanju ne boš več oglasil. No jaz bi samo, bi pisno odgovorili, na vprašanja ampak vseeno na tisto tretjo tvojo pa le ne morem biti čisto tiho, da za Ulovko nismo nič naredili. Tam je bilo marsikaj narejenega. Z Maroltom smo se veliko pogovarjali. V bistvu je poteza bolj na Maroltu, tam gori imamo tudi v OPN-ju sedaj novem predvidene vse te površine in potem je treba to naprej tudi peljati. Jaz ne vem bomo tudi to pisno obrazložitev dali, samo, da ne bi izpadlo, da nič ne delamo, ni res, za Ulovko smo se zelo angažirali. Tone ti zelo dobro veš kaj je problem na Ulovki in tega problema se pa ne da tako enostavno rešiti. Država je že pred vrsto leti obljubila neko zakonodajo, kjer bi se dalo razlastiti take v zimsko športnih centrih, pa kot jaz vem še do danes stvari enostavno niso stekle in imaš ti smučišča, ki so mogoče še bolj obiskana bila včasih kot Ulovka pa zaradi teh lastniških težav enostavno ne gredo skozi. Tako, da bi zaključil sedaj ta prvi del in gremo na drugi del in sicer nove pobude in nova vprašanja. Prva zadeva, ki bi jo jaz imel je pobuda civilne iniciative proti 400 kilovoltnem daljnovodu preko občin Vrhnika in Logatec. Pri meni so se oglasili predsednik krajevne skupnosti Zaplana in pa če sem prav razumel predsednica civilne iniciative, gospa Mencejeva s tem, da predlagajo, da se ob tej razgrnitvi tega 400 kilovoltnega daljnovoda predlaga državi, da se ta ne pelje preko Zaplane in pa po tej trasi, ki je sedaj bila to se pravi, pri nas gre tam čez Ligojno, pa Staro Vrhniko, tako je, pa potem gor na Strmico, ampak, da se uporabi južna varianta, katera je tudi že trideset varovana in ima bistveno, bistveno manj objektov. Jaz mislim, da je ta predlog na mestu in pravilen in jaz osebno civilno iniciativo podpiram. Če pa pogledate današnje materiale, ki so bili vam še posredovani, na žalost res najbrž nimate časa vse prebrati, ker je kar nekaj tega, boste pač še kasneje, vendar je v tem dopisu, ki so ga naslovili meni sedmega dvanajstega trinajst, dejansko naštetih kup vzrokov zakaj je tako. Namreč sevanje pri takih daljnovodih je znatno in bolj ko povečujemo napetost jasno tudi ta radij sevanja je večji in jaz sem le prepričan, d če se da peljati tak daljnovod, jasno daljnovod mora biti nekje, če se ga da peljati po neki drugi trasi, ki manj obremenjuje okolje dajmo to predlagati, da to tako tudi naredijo. Ali nam bo to uspelo ali ne, ne vem ampak jaz mislim, da Občinski svet pa le mora imeti neko težo, da bo predlagal in, da bo potem bi morali ga upoštevati tudi načrtovalci. Tako, da če ima kdo samo okrog tega kakšno... ja bi to posebej pa naj se oglasi, prijavite se če je. Civilne iniciative ni, ker jaz sem jim obljubil, da bom to dal seznanil občinski svet in predlagal sprejetje sklepa, ki ga imate tudi tu zapisanega, ker je pač zadeva je taka, da prav veliko časa ne moremo izgubiti ampak dejstvo je, da ima civilna iniciativa po mojem mnenju sto procentno prav torej .....ja saj kar.

**Matevž Caserman**

### **POUBUDA (iz magnetograma)**

Hvala za besedo. Kot fizik nisem mogel mimo te točke, da se ne bi mičkan bolj se pozanimal glede dejstev, oz. raziskal na tem področju in naj že v začetku rečem, da podpiram samo prizadevanje civilne iniciative, čeprav so nekatere raziskave, ki jih oni navajajo in sem si jih jaz tudi podrobno prebral lahko statistično dvomljive, so nekatere, nekatera dejstva sto procentno jasna. Eno od teh dejstev je, da obstajajo povezave med določenimi boleznimi in dolgotrajnim življenjem v bližini bliže kot petdeset metrov od teh daljnovodov, dejansko v tem pasu predvsem pri otrocih in pri levkemiji in določenih ostalih boleznih se opazi lahko korelacija, ki je potrjena z določenimi raziskavami in pri tem je razlika med sto deset kilovoltnimi in štiristo kilovoltnimi, pa ni tukaj problem samo v napetosti ampak tudi pri tokovih je bistveno različna, če opazimo recimo pri sto deset kilovoltnih napeljavah vplivno območje kjer lahko rečemo je ta magnetno in električno polje škodljivo v radiju recimo en meter okoli vodnika, pri štiristo kilovoltnih segajo ta območja vse

do tal in tudi širše res je, da ta vpliv eksponentno pada z razdaljo ampak tam do petdeset metrov se ga lahko še statistično zabeleži, naprej pa roko na srce je že zašumljen oziroma se ga ne opazi ven iz radija in lahko govorimo tudi o škodljivostih telefonov in radijskih sevanj in tako naprej, ki tudi vplivajo na naše zdravje, tako, da definitivno če povzamem prizadevanje civilne iniciative podpiram, če je le možno, dajmo zgraditi to na območju kjer nimamo naseljenih pozidav in tukaj bi seveda apeliral na celotni občinski svet, da tudi to podpre. Hvala.

#### **Daniel Cukjati** **POBUDA (iz magnetograma)**

Hvala za besedo. Sem se mislil oglasiti potem pri pobudah, kar ste to že izpostavili, sedaj ta ministrstvo za infrastrukturo, oz. Elles pripravlja to študijo za izgradnjo tega daljnovoda, ki bo evropski, ki ga morajo narediti Slovenija, ker bo za prehod energije čez Slovenijo, ne bomo mi Slovenci uporabniki tega in obstajajo dve varianti in sicer ena je južna, kot je že gospod Jakin. Ena severna. Sedaj jaz sem govoril z predstavniki, ki so delali revizijo teh študij in oni so ocenili sami, da je nekako boljša ta južna varianta, ki gre čez Rakitno izven poseljenih območij. Sedaj kar se tiče teh zdravstvenega vpliva se vedno krešejo mnenja če električna industrija pravi, da vpliva ni ne, tako kot tobačna je trdila mnoga leta, da kajenje ne škoduje zdravju. Tako kot avtoceste dolga časa niso škodovale zdravju, tudi še sedaj elektro industrija pravi, da pač ti daljnovodi ne škodujejo zdravju ne, ampak to je njihov vidik, ker tukaj je v ozadju velik kapital. In sedaj pri tej študiji, ki je na internetu tudi objavljena bodo oni te dve varianti imajo pač okrogle mize okrog po terenu, da ugotavljajo kakšne so tukaj navedene iz njihovih strani pobrano, prostorski vpliv na regionalni razvoj, razvoj dejavnosti kakovost bivalnega okolja. Tukaj, če gre čez severno območje, torej čez Vrhniko oziroma tri krajevne skupnosti, to je Ligojna, Stara Vrhnika, Zaplana, se bivanjsko okolje izredno poslabša. Tukaj ne gre za zamenjavo dvesto dvajset kilovoltnega za štiristo ampak bo dvesto dvajset zamenjan za dvakrat štiristo kilovolti. Torej gre za izredno povečanje. Potem gre za zmanjšanje kako bi rekel čisto tržne vrednosti teh zemljišč ker to gre čez velik del zazidljivih parcel kjer ljudje živijo že sedaj v sami bližini teh daljnovodov in vse ti vidiki no, ko so te revizorji delali so nekako namigovali, da je boljša ta južna varianta ampak velik vpliv na to bo imela pa ko ocenjuje sprejemljivost v lokalnem okolju, to je posebna postavka ko oni sedaj okrog hodijo in gledajo kje se bodo občani, bili bolj pasivni pa aktivni, kje bodo lažje delali ne. In tukaj v bistvu apeliram na Občino, da se poveže s temi kraji, ki so v bistveno bolj poseljeni na tej severni trasi to je od Ljubljane, Polhov Gradec, Dobrova, Logatec in pa Vrhnika, da se povežejo župani uprave in, da aktivno stopijo skupaj pri telisu da je to za nas kako bi rekel nesprejemljivo. Sedaj na to, da je občina tukaj največja občina od Ljubljane do Postojne nekako pričakujem, da bo pač Občina svojo glavno vlogo vodilno vlogo pri tem prevzela. Hvala lepa.

#### **Stojan Jakin (iz magnetograma)**

Najlepša hvala. Moram reči, da smo že stopili, namreč civilna iniciativa je k nam prišla, oni bodo peljali, ker so zainteresirani si bodo tudi lažje čas vzeli vse, Občina pa kompletan backup nudi, to se pravi vso pomoč pri kopiranju, pri razdeljevanju in pri logistiki, ki jo rabijo, tako, da to so tudi stroški. Oni so ocenili, da je približno dva tisoč objektov tangiranih s tem, vsak objekt posebej bodo obvestili o teh aktivnostih njihovih in tukaj je prevzela tisto vodilno mesto krajevna skupnost Zaplana in pa teli ki živijo pod samim daljnovodom, to se pravi gospa mislim, da se piše Mencej.

Jaz bi predlagal, prebral bi sklep in predlagal glasovanje

V sprejem je bil predlagan naslednji

#### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil s pobudo Civilne iniciative proti 400 kV daljnovodu, no sedaj če pravite, da je dvakrat 400kV bomo to popravili, to smo**

**danesh pripravljali, lahko, da je kakšna napaka, daljnovodu preko občin Vrhnika in Logatec, jo podpira in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predlaga, da za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače izbere južno varianto.**

Glasovanje  
Navzočih: 22  
ZA: 22

No kot sem pričakoval sto procentno svetniki podpirajo ta trud civilne iniciative. Prehajamo na nadaljevanje druge točke in sicer na nove pobude in nova vprašanja. Prosim za prijavo. Če ni nikogar, eden dva, zaključujem prijave.

#### **Daniel Cukjati** **VPRAŠNAJE (iz magnetograma)**

Hvala za besedo. Bi se navezal na bi rekel na del, ki smo ga že imeli in sicer bi vprašal, glede na to, da Vrhnika postaja kako bi rekel degradirano območje v zadnjih petnajstih letih, izgubili smo veliko industrijo dve veliki podjetji, obrtniki odhajajo iz Vrhnike, smo pa poleg teh kako bi rekel degradacije zaposlitvene smo v zadnjih petnajstih dvajsetih letih tudi bivanjsko degradirali. Saj najprej z izgradnjo avtoceste, ki še zmeraj po vseh teh letih nima protihrupnih ograj in se okolje v bistvu prebivalci, ki živijo ob tej avtocesti, ki so živeli že pred izgradnjo na tem območju so kako bi rekel v slabih bivanjskih pogojih in me zanima, kaj Občina dela? Ali je ostala pri pobudi izpred dveh let, ki je šla na DARS oz. ministrstvo in se nanaša na vprašanje kdaj bodo te protihrupne ograje izgrajene? Ali se je pri tem ustavilo ali Občina aktivno dela na tem? Ker na Brezovici so med tem časom naredili protihrupne ograje, mislim, da jih pri Uncu delajo. Vrhnika vmes pa nekako miruje. To ena zadeva, druga zadeva je se nanaša na kompostarne, sedaj mislim, da na prejšnji seji smo imeli to civilno iniciativo zaradi tega smradu. Po tej, po tej civilni iniciativi sem jaz izvedel, da je ena izmed Vrhnških kompostarn dobila obratovalno dovoljenje za predelavo beljakovinskih odpadkov. To so odpadki, ki povzročajo največji smrad pri predelavi in me preseneča, kakor sem bil obveščten je bila Občina Vrhnika o tem seznanjena in pa v bistvu tega seznanila dala naprej k nam svetnikom pa občanom. Tukaj pričakujem, da bo Občina bila bolj aktivna, ne tako pasivna, da ko je o tem obveščena, da aktivno stopi in se kako bi rekel, kapacitete predelave ne povečujejo. Predelava drugih vrst odpadkov ne povečujejo dokler ni bil rešen ta problem, ki je že sedaj. Po tem dovoljenju za predelavo se poveča tudi smrad, zato ... poveča smrad na Vrhniki. Sedaj zakaj Občina ni odreagirala? Boste mogoče vi povedali. Drugo bi pa na tale še na tale daljnovod dopolnil. Sedaj res je ta strošek, ki ga bo civilna iniciativa imela, ne vem tisoč, dva tisoč evrov, tri tisoč evrov, samo v primeru izgradnje tega daljnovoda bo vrednost nepremičnin bistveno bolj padla in že s pobranim bi rekel temi davki in komunalnimi prispevki bo Občina bistveno več zaslužila, če tega daljnovoda ga ne bo kakor če je. Tako, da strošek za kopiranje znamke ne sme biti problem tudi za mogoče, da se obvesti ostale občine. Hvala lepa.

#### **Stojan Jakin (iz magnetograma)**

Hvala, no mislim, da čisto vseh podatkov nimate točnih. Kar se tiče okoljskih dovoljenj, pač jih država izstavlja, ona tudi pove kdo je lahko stranka v postopku in tega se mi tudi držimo. Tukaj imate kar obsežne materiale, kaj je vse Občina naredila v zvezi s kompostarnami in mi to še vedno naprej delamo in jaz bom ponovno poudaril tisto, kar sem že velikokrat povedal, Občina je tista, župan pa sploh, ki mora skrbeti za zakonitost vseh postopkov in sedaj, da bomo mi nekam kjer nismo, kjer pač ne moremo nič vplivati, pa nekaj na vrat na nos samo protestirati sigurno ni dovolj. Na začetku sem kar dosti obrazložil kaj se dogaja z kompostarnami in verjemite mi, da bomo mi točno bdeli, da bodo vse te zahteve, ki so sedaj v tej uredbi napisane, da se bodo tudi na Vrhniki izvajale in kot ste tudi verjetno videli v današnjem materialu tudi v kratkem bo ponovno sestanek z ministrstvom in pa s civilno iniciativo. Tako, da tukaj se veliko dogaja. Tudi ne morem sprejeti kritike, da iz Vrhnike vse

odhaja, saj smo Siliko dobili. Pa moram reči, da so še stvari, ki gredo naprej saj bo Žito prišlo na Vrhniko. Tako, da če je nekaj propadlo, to je normalno, v celi Sloveniji propadajo firme, sedaj, da bi še kakšni obrtniki izselili iz Vrhnike ne poznam, nekaj jih je šlo jasno v cono, ker so gor boljši pogoji v Logatcu, ampak to je popolno normalna migracija in dejstvo je, če so oni še vedno na Vrhniki, pa tudi če v Logatcu tista stvar teče je to še vedno dosti blizu. Tako, da ne moremo, ne smemo tako črno vse gledati, dajmo včasih kaj probati tudi z pozitivno energijo pogledati in na Vrhniki se je marsikaj, saj moje mnenje, vem sedaj bomo kmalu prišli v predvolilno fazo in se bomo marsikaj pogovarjali ampak dejstvo je, da na Vrhniki se stvari premikajo, če gremo Tržaško cesto ravno ko je bila Blagajana, nikogar od vas ne vem če sem videl, ko je imela svoj praznik v torek, obletnico je bilo kar, no pardon nekaj vas je bilo, ampak je bilo kar nekaj pohval, kaj se, no Tržaška cesta nekaj po zaslugi Občine, nekaj pa tudi drugih, recimo, kaj jaz vem, tale vila Kunstelj ni po naši ampak je vrtec prej, sedaj bo narejeno tamle šivalnica, Siliko je uredil, stvari se grejo. Imamo pa kar se tiče avtoceste imamo ne bo rekel pojasnila, neke dopise kjer pišejo kako imajo oni to v vseh svojih programov in najbrž me bo gospod Beuermann, ki je bil poslanec dopolnil, da je že v devetdesetih letih Vrhnika se trudila, da bi prišla do teh protihrupnih ograj. Saj nekaj je bilo narejenega tudi na Vrhniki imamo nekaj protihrupnih ograj ampak oni pač delajo po nekem svojem razporedu in države ne more nihče kar tako premakniti. Mi se trudimo, skušamo kjer je pač naša moč ampak vse ne gre. Tako, da če kaj nisem odgovoril bomo pisno odgovorili. Smatram, da le ni vse tako grozno črno, so pač časi taki kakršni pač so in tudi Občinski proračun je vsak dan manjši in tudi tisto, kar je prej gospod Sluga govoril o kanalizaciji in podobno. Dobivamo evropska sredstva, državna sredstva, kjer se le da vtikamo jih tam kjer jih pač lahko damo je pa sedaj konec finančne perspektive, naslednja pa se bo šele v letu petnajst aktivirala. V letu štirinajst bo šele, ker so drugo leto volitve, evropske, maja meseca, celo leto se bodo konstituirali, do konca leta in šele v letu petnajst bodo spet na novo. Moram pa reči, da pa obljubah je zelo slabo. Cela Slovenija naj bi jih dobila devetsto pa še nekaj milijonov, to se bo delilo na vzhodno in zahodno regijo. Zahodna regija bo nekaj manj dobila, pri tem, pred vsem, da govorim razvojna sredstva za regionalne razvojne programe, bo tega manj, nekaj več bo na koheziji, vendar na koheziji bo predvsem energetske sanacije. To je tisto, kar bomo lahko v naslednjem še od evropskih sredstev dobivali. Glede na izkušnje, ki jih imamo, pa saj tudi kakor poznamo je Vrhnika kar nekaj izplenila tudi evropskih sredstev in tudi pri proračunu bomo še kaj o tem kakšno besedo povedali, ker vlagamo tudi nek amandma ravno zato, da bi pa še nekaj teh evropskih sredstev probali dobiti. Tako, da če kaj nisem odgovoril saj pravim bo pisno odgovorjeno. Samo, ampak zelo na kratko, lepo prosim.

#### **Daniel Cukjati**

##### **VPRAŠANJE (iz magnetograma)**

Saj kar sem mislil, da je pač propad industrije tukaj Občina nima nič ker je IUV propadel, LIKO propadel, ne vi kot sedanji župan ne prejšnji župani bolj sem na to, da v bistvu, da Vrhnika pa še sedaj nima neke industrijske cone, da v bistvu če se lahko dopolni, ali se s tem kaj dela industrijski coni ali bo ta preselitev habitata, kar je bilo govora že pred tremi leti ali stvar stoji na ministrstvu oziroma na Občini.

##### **Stojan Jakin (iz magnetograma)**

Obrtno industrijska cona je povezana z OPN jem. Jaz krepko upam, danes sem ponovno na ministrstvu z direktorjem direktorata govoril, da bomo to na februarski seji, prvi naslednji seji to sprejemali. Obljubljeno mi je bilo, da bodo petnajstega decembra oni to v roke vzeli, da bodo začeli namreč stvar stoji že več kot pol leta že na ARSO-u in ARSO je tisti problem, vse ostalo smo že rešili, samo še to čakamo ena majhna formalnost s tem, da je vse usklajeno, gre samo za kljukico, da dajo formalno, da potem mi lahko to sprejemamo in potem je tudi ta en del cone notri. Ampak nekaj moram reči, cona ni rešitev. Kakor koli se pogovarjamo cona je samo neko zemljišče, ki bo

lahko tudi prazno, v Logatcu imajo kar veliko praznega in na Vrhniki tudi vprašanje kaj bo, namreč vprašanje kakšni stroški bodo potem v tej coni. Jaz moram reči, da sem govoril z županom Gonarsa, ker sva pač kot prijatelja, ker smo pobrateni pa tudi sicer se včasih dobiva privat. Razložil mi je v Gonarsu imajo cono kjer prodajajo zemljišče s komunalnim prispevkom z vsem skupaj po devetindvajset evrov za kvadraten meter ni firme, ki bi prišla notri. Devetindvajset evrov. Pri nas, dajte malo vprašati ljudi, tisti, ki imajo privat zemljišča po koliko jih prodajajo, pa potem še komunalni prispevek gori obesimo pa so take številke. Ampak pustimo sedaj to. Cono bomo speljali, cona bo tam in jaz upam, da bomo koga dobili, samo namreč to ni samo po sebi umevno. Tudi v Industriji usnja v IUV-ju, Siliko ima kar nekaj hal potem ima tale LIKO je ostalo nekaj hal v Verdu, kjer bi se lahko kaj dogajalo. Potem imamo LIKO PRIS, ki se prodaja tisti objekt že štiri leta pa ni kupca kjer bi lahko nekdo prišel. Kaj je problem? Problem je v tem, da enostavno sedaj je takšna kriza, cene pa še zmeraj niso tiste tako nizke, da bi bile zanimive za investitorje. Tako, da, ampak Občina na tem dela ne misliti, da ne. Prosim gospod Caserman!

##### **Matevž Caserman:**

Hvala za besedo, oprostite, ker si bom dovolil par komentarjev, kar se tiče obveščanja o tem ali so spremenjeni, oz. ali so podane pobude za spremembo okoljevarstvenih dovoljenj to ni proti nobenemu zakonu, da tudi občinske svetnike o tem obvestite, tako, da mislim tukaj res lahko računamo z vami, da boste to tudi opravili, kar se tiče sestanka z ministrstvom za okolje in prostor je bil obljubljen do konca novembra, danes smo sredi decembra pa tudi ni bilo še sestanka s civilno iniciativo. Če ste pa rekli cona za devetindvajset evrov, jaz mislim, da bi se marsikdo javil, če bi po takšni ceni kvadraten meter prodajali, samo je pa res, da je treba tukaj mogoče kakšen občinski pravilnik spremeniti, da bomo lahko se tej ceni približali, ki bo tudi zanimiva za investitorje, pa da preidem na moje vprašanje oz. pobudo...

##### **Stojan Jakin:**

V privatna zemljišča občinski pravilniki ne morejo posegati

##### **Matevž Caserman:**

No saj kakšno je pa tudi občinsko

##### **Stojan Jakin:**

Ni ga povej mi katero, ne na pamet ne demagogijo zganjaš, oprosti kolega demagogijo zganjaš. Gremo naprej

##### **Matevž Caserman:**

Če je tukaj na vrsti moja pobuda, ker se tiče točke štiri in pet, ko ste iz nekako omogočili spremembo Predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu pardon Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in oskrbi s pitno vodo. V navadi je bilo v vseh prejšnjih sejah, da smo ob spremembah podobnih odlokov dobili označena mesta kjer so bili te pravilniki spremenjeni glede na stare spremenjene pravilnike, zato podajam na tem mestu pobudo, da se ta praksa ohrani tudi naprej, oz. v kolikor so te odloki bistveno spremenjeni in prihaja do velikih sprememb, da se v gradivo vključi tudi stare odloke, tako, da lahko na mestu samem tudi svetniki primerjamo te odloke.

##### **Stojan Jakin (iz magnetograma)**

Hvala lepa. Mislim, da je korektna pripomba, bomo jo upoštevali, ko bomo imeli kakšen tak odlok naslednji. Moram pa reči, da kot sem se, ker ta pripomba je bila dana že na politični koordinaciji sem tudi mojim povedal, prenesel, ker se strinjam s to pripombo, pa so rekli, da je toliko sprememb bilo, da tukaj, res pa je da bi lahko še star odlok zraven bil ampak po drugi strani je pa dejansko če hočemo šparati toliko papirja, saj vsi so pa na internetu, stari odloki, tako, da tisti, ki bi hotel pogledati, ampak sprejemem pobudo in da bomo drugič tudi to lahko naredili. U redu zaključujem drugo točko in prehajamo na tretjo točko.

### **3. Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014\***

O osnutku Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 je Občinski svet Občine Vrhnika opravil splošno razpravo na svoji 21. seji, dne 7.1.2013, in sprejel Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 ter ga posredoval v desetdnevno javno obravnavo, ki je trajala do vključno 17.11.2013.

Uvodna poročevalka k točki je bila Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance, ki je med drugim tudi obrazložila vsebino vloženih amandmajev. Prvi amandma je amandma župana, drugi pa je bil na podlagi 88. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika vložen s strani občinskega svetnika, g. Daniela Cukjatija.

Vprašanja so postavili: Matevž Caserman, Pavel Oblak, Mirko Antolović, Daniel Cukjati, Richard Beuermann.

Po razpravi sta bila v sprejem naprej predlagana vložena amandmaja

#### **1. AMANDMA**

##### **POVEČANJE**

###### **PP18030 – Zavod Ivana Cankarja Vrhnika– kulturni objekti konto 42050149 – Cankarjev dom**

Predlagam povečanje proračunske postavke, namenjene za obnovo Cankarjevega doma zaradi možnosti prijave na javni razpis MGRT iz naslova sofinanciranja regionalnih razvojnih programov. Predlog povečanja znaša 129.000,00 EUR oziroma iz 21.000,00 EUR na 150.000,00 EUR.

###### **Skladno s predlogom povečanja na proračunski postavki, se uskladi tudi NRP OB140-07– 0037 Cankarjev dom - obnova**

Proračunsko ravnovesje se zagotovi z znižanjem odhodkov kot je navedeno spodaj:

##### **ZMANJŠANJE**

###### **13003–Lokalne ceste-zimsko vzdrževanje konto 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov**

Predlog zmanjšanja proračunske postavke za namen zimskega vzdrževanja cest znaša 100.000,00 EUR oziroma iz 600.000,00 EUR na 500.000,00 EUR.

##### **ZMANJŠANJE**

###### **11015–Urejanje kmetijskih površin konto 402503 – Tekoče vzdrževanje drugih objektov**

Predlog zmanjšanja proračunske postavke za namen urejanja kmetijskih površin znaša 29.000,00 EUR oziroma iz 30.000,00 EUR na 1.000,00 EUR.

Glasovanje  
Navzočih: 22  
ZA: 22

Amandma je bil sprejet.

#### **2. AMANDMA**

##### **POVEČANJE**

###### **PP 18019–Razpis - šport konto 412000–Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Predlog povečanja proračunske postavke za namen letnega razpisa za programe športa znaša 30.000,00 EUR oziroma iz 177.860,00 EUR na 207.860,00 EUR.

##### **ZMANJŠANJE**

###### **19010–Drugi vrtci – druge občine konto 411992101 – plačilo razlike v ceni VIZ**

Predlog zmanjšanja proračunske postavke za namen plačil razlike v ceni za vzgojno izobraževalne programe v drugih občinah znaša 30.000,00 EUR oziroma iz 160.000,00 EUR na 130.000,00 EUR.

##### **OBRAZLOŽITEV**

Skladno z 89. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika podajam naslednjo obrazložitev k vložnemu amandmaju:

##### **ZMANJŠANJE**

###### **19010–Drugi vrtci – druge občine konto 411992101 – plačilo razlike v ceni VIZ**

Na prehodu iz leta 2012 v 2013 sta bila v okviru proračunske postavke 19010 - Drugi vrtci - druge občine združena dva konta. Poleg konta 'Plačilo razlike v ceni VIZ', kjer je bila v letu 2012 realizacija 96.263 EUR, je potrebno upoštevati tudi konto '20% cene programa vrtcev - redni program', kjer je bila v letu 2012 realizacija nadaljnjih 48.071 EUR (skupaj torej 144.334 EUR). Od letos je zaradi preglednosti in enostavnosti drugi konto ukinjen oz. združen s prvim, vsi stroški bremenijo prvi konto, zato predpostavka predlagatelja o preteklih realizacijah ni točna. Ocenjujemo, da je načrtovani znesek za leto 2014 v višini 160.000 EUR ustrezen. Letos realizacija še ne dosega planiranega zneska zato, ker trenutno Mestna občina Ljubljana ne izstavlja redno računov – nazadnesmo prejeli njihov račun za storitve, opravljene v mesecu avgustu. Poleg tega pa je višina omenjene postavke že v predlogu proračuna za leto 2014 nižja za 20.000 EUR glede na leto 2013.

##### **POVEČANJE**

###### **PP 18019 – Razpis - šport konto 412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Povečanje bi bilo možno v primeru, da bi lahko zagotovili sredstva brez poseganja v sredstva, ki jih mora občina zagotoviti v skladu z Zakonom o vrtcih.

Glasovanje  
Navzočih: 22  
ZA: 6  
PROTI: 13

Amandma ni bil sprejet.

V sprejem so bili predlagani naslednji

##### **S K L E P I:**

1. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014.
2. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014.
3. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Program prodaje finančnega premoženja občine Vrhnika za leto 2014.

#### 4. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014.

Glasovanje  
Navzočih: 22  
ZA: 21  
PROTI: 1

Sklepi so bili sprejeti.

#### 4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja L1K/1 Drenov Grič

Uvodni poročevalki pri točki sta bili Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor in Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalno.

Pobuda za pripravo in sprejem OPPN za poslovno storitveni center v območju urejanja LK/1 Drenov grič je bila podana, ker želijo investitorji graditi poslovno storitvene objekte, manipulacijske površine, dostopne in uvozne ter potrebno komunalno in energetska infrastrukturo.

Območje OPPN se nahaja na JZ strani naselja Drenov Grič. V naravi predstavlja travnat, nepozidan teren. Na JV strani območje meji na avtocesto Ljubljana-Koper, na SZ stani na regionalno cesto Ljubljana-Vrhnika, na JZ in SV pa območje meji na redko stanovanjsko pozidavo. Teren je pretežno raven z rahlim nagibom od regionalne ceste proti avtocesti.

Točko je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine in jo kot takšno predlaga občinskemu svetu v obravnavo.

Razpravljal je Daniel Cukjati.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**S K L E P:**  
**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja L1K/1 Drenov Grič.**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

#### 5. Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika

Poročevalka pri točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalno, ki je med drugim povedala, da odlok na novo določa, da se za javno službo odvajanja in čiščenja padavinske vode šteje tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo iz zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100m<sup>2</sup> in ki pripadajo stavbi iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.

Točko sta obravnavala tudi Odbor za ekologijo in infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo, finance in proračun in jo s pripombami posredujeta občinskemu svetu v obravnavo.

Vprašanje je postavil Matevž Caserman.

Razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

#### **S K L E P:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika, ga prekvalificira v predlog in ga posreduje v javno obravnavo, ki traja do vključno 31.12.2013.**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

#### 6. Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika

Poročevalka pri točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalno, ki je obrazložila, da je cilj sprejetja odloka njegova uskladitev z državno Uredbo o oskrbi s pitno vodo.

Točko sta obravnavala tudi Odbor za ekologijo in infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo, finance in proračun in jo s pripombami posredujeta občinskemu svetu v obravnavo.

Vprašanje je postavil Jožef Malovrh.

Razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

#### **S K L E P:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika, ga prekvalificira v predlog in ga posreduje v javno obravnavo, ki traja do vključno 31.12.2013.**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

#### 7. Potrditev cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Uvodna poročevalka je bila Brigita Šen Kerže, direktorica JP KPV d.o.o.

Dne, 1.1.2013 je stopila v veljavo Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, katera določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pristojnosti za sprejemanje in nadzor nad cenami je na lokalnih skupnostih oziroma na pristojnih občinskih organih.

Navedena uredba, je tudi podlaga za izdelavo Elaborata o oblikovanju cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Vrhnika.

Glavni cilj potrditve spremembe cen je uskladitev cen z Uredbo, ki v 5. členu določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlagala izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja posamezne javne službe. Z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. je bilo dodeljeno izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Komunalnemu podjetju Vrhnika. Javna služba se izvaja skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika.

Prav tako sta tudi točko obravnavala Odbor za ekologijo in infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo, finance in proračun in

jo s podanimi pripombami posredujeja občinskemu svetu v obravnavo.

Vprašanje je postavil Matevž Caserman. Razpravljal je Daniel Cukjati.

V sprejem je bil predlagan naslednji

#### **S K L E P:**

**Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno oskrbe s pitno vodo v občini Vrhnika, ki vključuje:**

**1. Omrežnino do vključno dimenzije DN 20 - faktor 1 iz 17. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v višini 3,3513 EUR/mesec. Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.**

**2. Vodarino v višini 0,7417 EUR/m3**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 19

Sklep je bil sprejet.

#### **8. Potrditev cen gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode**

Poročevalka pri točki je bila Brigita Šen Kerže, direktorica JP KPV d.o.o.

Dne, 1.1.2013 je stopila v veljavo Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, katera določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pristojnosti za sprejemanje in nadzor nad cenami je na lokalnih skupnostih oziroma na pristojnih občinskih organih. Navedena uredba je tudi podlaga za izdelavo Elaborata o oblikovanju cen gospodarske javne službe varstva okolja oz. odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vrhnika.

Glavni cilj potrditve spremembe cen je uskladitev cen z Uredbo, ki v 5. členu določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlagala izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja posamezne javne službe. Z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. je bilo dodeljeno izvajanje občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda Komunalnemu podjetju Vrhnika. Javna služba se izvaja skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Vrhnika.

Vsebinsko točke sta potrdila tudi Odbor za ekologijo in infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo, finance in proračun.

Vprašanje sta postavila Matevž Caserman in Jožef Malovrh.

V sprejem je bil predlagan naslednji

#### **S K L E P:**

**I. Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin občini Vrhnika, ki vključuje:**

**1. omrežnino do vključno dimenzije DN 20 -za faktor 1 iz 17. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih**

**služb varstva okolja v višini 4,8124 EUR/mesec. Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.**

**2. kanalščino/ odvajanje odpadne vode (cena storitve) v višini 0,4941 EUR/m3**

**3. okoljsko dajatev, skladna s predpisi države**

**Subvencija Občine Vrhnika iz proračuna gospodinjstvom uporabnikom za omrežnino za vodomere dimenzije do vključno DN 20 - s faktorjem 1 znaša v višini 1,6561 EUR /mesec.**

**II. Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami v občini Vrhnika v višini 0,4067 EUR/m3 dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. V primeru, da na objektu ni merjenega odjema vode, se storitev obračuna po osebi, in sicer 0,15 m3/osebo /dan. K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladna s predpisi države.**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

#### **9. Poročilo o stanju varnosti na območju občine Vrhnika v letu 2013**

Poročevalec pri točki je bil Mirko Nunič mag., komandir Policijske postaje.

Policijska postaja Vrhnika je pripravila poročila o svojem delu in zaznanih kršitvah za obdobje do 31.10.2013.

Poročilo se nanaša na delovanje na območju občine Vrhnika in vsebuje tri tematske sklope:

1. Prometna varnost (v prvih 10-ih mesecih se je na območju občine Vrhnika obravnavalo 136 prometnih nesreč kar je za 12%manj kot v istem obdobju leta 2012);
2. Javni red in mir (beležilo se je 123 kršitev javnega reda in miru, kar je 14,5% manj kot v letu 2012);
3. Zatiranje kriminalitete (napisanih je bil 767 kazenskih ovadb, kar je 32% porast glede na preteklo leto).

Razpravljali so: Daniel Cukjati, Richard Beuermann, Pavel Oblak in Janez Kikelj.

V sprejem je bil predlagan naslednji

#### **S K L E P:**

**Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil s stanjem varnosti na območju občine Vrhnika v letu 2013.**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

## 10. Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2014

Poročevalka k točki je bila Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika, ki je povedala, da je kolegij župana pripravil predlog dokumenta Program dela občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2014, s katerim je določil predvidene datume sej Občinskega sveta v letu 2014 ter seznam odlokov in drugih splošnih pravnih aktov, ki naj bi jih župan kot predlagatelj predložil Občinskemu svetu v postopek za sprejem.

Vprašanja sta postavila Vinko Keršmanc in Mirko Antolovič.

V sprejem je predlagan naslednji

**SKLEP:**  
**Občinski svet Občine Vrhnika sprejem Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2014 in okvirni terminski plan sej v letu 2014.**

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

## 11. Imenovanje kandidata za predstavnika Občine Vrhnika v svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za obdobje 2014-2018

Poročala je Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Vrhnika. Članom Sveta javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje dne 12.1.2014 poteče mandat. Glede na navedeno je KMVIAZ pozvala politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da do 10.11.2013 do 10.00 ure predložijo kandidaturu za predstavnika Občine Vrhnika v Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Pravočasno je prispel predlog stranke LDS, ki predlaga kandidata Janka Skodlarja.

Razpravljala sta Vinko Keršmanc in Janko Skodlar.

V sprejem je bil predlagan naslednji

**SKLEP:**  
**Občinski svet Občine Vrhnika kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za obdobje 2014 - 2018 na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika, imenuje naslednjega predstavnika:**

### 1. Janko Skodlar, Bevke

Glasovanje  
Navzočih: 21  
ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 21:07. uri.

Zapisala:  
Sandra Skvarča

# 2

**POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA**



**VPRAŠANJE JE POSTAVIL: Daniel Cukjati na 22. seji Občinskega sveta**

**VPRAŠANJE: (iz magnetograma)**

**Daniel Cukjati:**

To ena zadeva, druga zadeva je se nanaša na kompostarne, sedaj mislim, da na prejšnji seji smo imeli to civilno iniciativo zaradi tega smradu. Po tej, po tej civilni iniciativi sem jaz izvedel, da je ena izmed Vrhniških kompostarn dobila obratovalno dovoljenje za predelavo beljakovinskih odpadkov. To so odpadki, ki povzročajo največji smrad pri predelavi in me preseneča, kakor sem bil obveščen je bila Občina Vrhnika o tem seznanjena in pa v bistvu tega seznanila dala naprej k nam svetnikom pa občanom. Tukaj pričakujem, da bo Občina bila bolj aktivna, ne tako pasivna, da ko je o tem obveščena, da aktivno stopi in se kako bi rekel, kapacitete predelave ne povečujejo. Predelava drugih vrst odpadkov ne povečujejo

dokler ni bil rešen ta problem, ki je že sedaj. Po tem dovoljenju za predelavo se poveča tudi smrad, zato ... poveča smrad na Vrhniki. Sedaj zakaj Občina ni odreagirala? Boste mogoče vi povedali.

**ODGOVOR:**

Edini podatek, ki je dostopen in ki smo ga prejeli v zvezi z dodatnimi dovoljenji, ki so bila dodeljena družbi CRO Vrhnika d.o.o. v letu 2013 in se nanaša na njihovo dejavnost je Odločba Agencije RS za okolje, št. 35472-19/2011-5 z dne 18. 12. 2013, ki jo v prilogi dostavljamo. Kompostarni ROSA, d.o.o. pa dodatna dovoljenja v letu 2013 niso bila izdana.

**ODGOVOR PRIPRAVIL:**

Direktorica OU Občine Vrhnika

Številka: 35472-19/2011-5  
 Datum: 18. 12. 2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstva (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZVIS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 36/13 in 51/13), in 77. člena v povezavi z drugim odstavkom 85. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1, UPB1, 49/06-ZMeD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), v upravnih zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, na zahtevo stranke, CRO Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, matična številka 2088061000, ki jo pooblasti direktorja Marka Kocjančiča zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednjo

**O D L O Č B O**

I. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-24/2007-16 z dne 2.6.2008, spremenjeno z odločbo št. 35472-129/2012 z dne 5.4.2013 za obratovanje naprave »Center za ravnanje z odpadki Vrhnika (v nadaljevanju: naprava), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja te odločbe:

**1. Točka 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

Stranki – upravljavcu, CRO Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, matična številka 2088061000 (v nadaljevanju: upravljavcu), se izda okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v napravi »Center za ravnanje z odpadki Vrhnika«, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 2718/22, 2715/13 in 2722/7 vse v k.o. Vrhnika v občini Vrhnika.

Naprava vključuje sledeče tehnološke enote:

- sortirna linija in stikalnica
- skladišni prostor kovinskih odpadkov, ki se nahaja v delu objekta »Kompostama« na delu parc.št. 2722/7 k.o. Vrhnika opredeljenem z Gausss-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 1.

Preglednica 1: Območje skladiščnega prostora kovinskih odpadkov

Točka:	Gausss-Krügerjeva koordinata X	Gausss-Krügerjeva koordinata Y
vogal A	92409	446906
vogal B	92412	446925
vogal C	92396	446909
vogal D	92399	446928

c. območje za razgradnjo kosovnih odpadkov.

**2. Točka 3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:**

3. Upravljavcu se dovoli obdelava naslednjih nenevarnih odpadkov, navedenih v Preglednici 2. na napravi iz točke 1. izreka te odločbe:

Preglednica 2: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno obdelovati:

Zap. št.	Klasifikacijska številka	Naziv odpadka	Postopek predelave
1	04 02 09	Odpadni sestavljeni materiali (impregnirani tekstili, elastomeri, plastomeri)	R12, R13
2	12 01 01	Opilki in ostružki železa	R13
3	12 01 02	Prah in delci železa	R13
4	12 01 03	Opilki in ostružki barvnih kovin	R13
5	12 01 04	Prah in delci barvnih kovin	R13
6	12 01 05	Ostružki plastike	R12, R13
7	15 01 01	Papirna in kartonska embalaža	R12, R13
8	15 01 02	Plastična embalaža	R12, R13
9	15 01 03	Lesena embalaža	R12, R13
10	15 01 04	Kovinska embalaža	R12, R13
11	15 01 05	Sestavljena (kompozitna) embalaža	R12, R13
12	15 01 06	Mešana embalaža	R12, R13
13	15 01 07	Steklena embalaža	R12, R13
14	16 01 06	Izrabljena motorna vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine (samo osušene avtomobilske školjke)	R13
15	16 01 17	Železne kovine	R13
16	16 01 18	Barvne kovine	R13
17	17 04 01	Baker, bron in medenina	R13
18	17 04 02	Aluminij	R13
19	17 04 03	Svinec	R13
20	17 04 04	Cink	R13
21	17 04 05	Železo in jeklo	R13
22	17 04 07	Mešanice kovin	R12, R13
23	17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	R13
24	17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	R12, R13
25	19 01 02	Železo, izločeno iz ogorkov	R13
26	19 10 01	Odpadno železo in jeklo	R13
27	19 10 02	Odpadne barvne kovine	R13
28	19 12 02	Železne kovine	R12, R13
29	19 12 03	Barvne kovine	R13
30	19 12 04	Plastika in gume	R12, R13
31	19 12 12	Drugi odpadki (tudi mešanice materialov) iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11	R12, R13
32	20 01 01	Papir in karton	R12, R13
33	20 01 10	Oblačila	R12, R13
34	20 01 11	Tekstil	R12, R13
35	20 01 40	Kovine	R12, R13
36	20 03 07	Kosovni odpadki	R12, R13
SKUPNA KOLIČINA			29.000 ton/leto

3. Točka 4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Tabela 4: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L1

Območje varstva pred hrupom	L <sub>1</sub> -obdobje večera in noči (dBA)	L <sub>1</sub> -obdobje dneva (dBA)
III. območje	70	85

6.1.3. Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi emisije hrupa:

6.1.3.1. Upravitelj mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz 1. točke izreka v stanju največje zmogljivosti obratovanja.

6.1.3.2. Upravitelj mora izvedbo občasnega ocenjevanja hrupa za napravo iz 1. točke izvajati enkrat v obdobju treh let, razen v primeru, če je iz rezultatov meritev ali podatkov o tehnoloških, obratovalnih in drugih značilnosti vira hrupa razvidno, da vir hrupa povzroča na katerikoli mestu ocenjevanja hrupa najmanj 6 dBA nižje ravni hrupa od vseh mejnih ravni hrupa, ki so za tak vir hrupa določene glede na III. območje varstva pred hrupom, kjer se nahaja mesto ocenjevanja hrupa.

6.1.3.3. Upravitelj mora Agenciji RS za okolje predložiti kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi emisije vira hrupa najkasneje v 30 dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa.

III. Ostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35472-24/2007-16 z dne 2.6.2008, spremenjeno z odločbo št. 35472-129/2012 z dne 5.4.2013 ostanejo nespremenjene.

IV. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

#### I. Zahtevki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 17.12.2010 prejela vlogo stranke - upravitelja, CRO Vrhnika, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, matična številka 2088061000, ki jo po pooblastitvi direktorja Marka Kocijančiča zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravitelj), za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov na napravi »Center za ravnanje z odpadki Vrhnika«, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 2718/22, 2715/13 in 2722/7 vse v k.o. Vrhnika v občini Vrhnika.

Dne 25.1.2011 je naslovni organ prejel tudi vlogo upravitelja za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-24/2007-16 z dne 2.6.2008, spremenjeno z odločbo št. 35472-129/2012 z dne 5.4.2013. Stranka je vlogo dopolnila dne 25.01.2013, 9.7.2013 in 12.12.2013.

Skladno z drugim odstavkom 85. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNadrt, 57/08-ZFCO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1) se za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja smiselno uporabljajo določbe 77. člena ZVO-1.

4. Upravitelju se dovoli skupno obdelovati 29.000 ton/leto odpadkov, navedenih v prejšnji točki izreka te odločbe v Preglednici 2.

4. Točka 6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

6. Upravitelj mora izvajati obdelavo odpadkov po postopkih iz prejšnje točke izreka tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi z emisijo snovi in energije čezmerno obremenjevali okolje, zlasti da:

- upravitelj izvaja ročno razstavljanje in razstavljanje z delovnim strojem na tehnološki enoti »območje za razgradnjo kosovnih odpadkov«, ki se nahaja v šotorskem objektu, kjer sta sortirna linija in stiskalnica, od 6.00 do 22.00 ure, pet delavnih dni v tednu;
- upravitelj izvaja odvoz ali dovoz odpadkov na lokacijo naprave iz točke 1. izreka te odločbe le med 7.00 in 17.00 uro, pet delavnih dni na teden;
- upravitelj izvaja vse predpisane ukrepe varstva zraka, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35430-58/2011-7 z dne 11.1.2013;
- upravitelj skladišči vse kovinske odpadke s klasifikacijskimi številkami: 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 12 in 20 01 40 v tipskih kontejnerjih volumna 20 do 30 m<sup>3</sup>, lociranih v zaprti hali (del hale za kompostiranje);
- upravitelj izvaja predelavo vseh odpadkov in skladiščenje odpadkov v zaprtih prostorih ali na pokritih oziroma nadstrešnih površinah naprave iz točke 1. izreka te odločbe;
- upravitelj lahko sprejema odpadke s klasifikacijsko št. 16 01 16 in 16 01 17 samo, če jih pridobiva iz drugih držav članic EU ali če jih uvozi iz območja izven EU;
- upravitelj odpadke, ki jih skladišči pred predelavo, ali odpadke, ki nastanejo po predelavi, in jih skladišči na zunanjih skladiščih, skladišči na pokritih oziroma nadstrešnih površinah in tako, da se prepreči raznos lahkih frakcij;
- upravitelj zagotovi, da se s preostanki odpadkov po obdelavi, ki niso komunalni odpadki, ravna na način oddaje teh odpadkov pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu;
- upravitelj zagotovi, da je naprava redno tehnično vzdrževana in nadzorovana.

6.1. Okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa

6.1.1. Zahteve v zvezi z emisijami hrupa:

Upravitelj mora pri obratovanju naprave iz točke 1. točke izreka te odločbe, ki je vir hrupa, zagotoviti, da na katerikoli mestu ocenjevanja hrupa, dopustne vrednosti kazalcev hrupa, ki so določene v točki 6.1.2. izreka, ne bodo presežene.

6.1.2. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa:

6.1.2.1. Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn, so določene v Tabeli 3.

Tabela 3: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn

Območje varstva pred hrupom	L <sub>dan</sub> (dBA)	L <sub>večer</sub> (dBA)	L <sub>noč</sub> (dBA)	L <sub>dvn</sub> (dBA)
III. območje	58	53	48	58

6.1.2.2. Mejne vrednosti konične ravni hrupa L1, so določene v Tabeli 4:

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako nameravano spremembo, povezano z delovanjem ali razširitvijo naprave in ki lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministru, pristojnemu za varstvo okolja, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Skladno s dvanajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko ministristvo spremeni okoljevarstveno dovoljenje tudi, če na podlagi prijave iz prvega odstavka 77. člena ugotovi, da nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Vioga upravljavca za izdajo spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov je bila vložena na podlagi ZVO-1 in v skladu z 20. členom Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 34/06). Dne 31. 12. 2011 je začela veljati Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/11, v nadaljevanju: Uredba), ki v 76. členu določa, da se postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 20. člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/06), ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu z Uredbo in to v skladu z določbami ZVO-1 ter v povezavi z Uredbo, ki v 36., 37. in 38. členu določa obveznosti upravljavca-izvajalca obdelave odpadkov.

Uredba v prvem odstavku 36. člena določa, da izvajalec obdelave lahko obdeluje odpadke, če ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. V skladu z drugim odstavkom 36. člena Uredbe se okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka 36. člena Uredbe izda na zahtevo pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vlagatelj je v RS registriran za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
- vlagatelj je upravljavec naprave ali jo bo gradil, če je ta za obdelavo odpadkov potrebna,
- v zvezi z obratovanjem naprave so zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ali posamezen postopek obdelave odpadkov in
- predvidena obdelava odpadkov ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena Uredbe.

### III. Ugotovljeno dejansko stanje in dokazi na katere je oprto

Naslovni organ je v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja odločal na podlagi:

- obrazca: »Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-24/2007-16 za obdelavo odpadkov« z dne 15.2.2011, dopolnjen dne 9.7.2013,
- pooblastila z dne 19.11.2010, ki ga je dal direktor podjetja CRO Vrhnika Marko Kocjančič podjetju E-NET OKLJE, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana,
- Načrt ravnanja z odpadki, z dne 15.2.2011, dopolnjen dne 9.7.2013
- Dokument »Poročilo o meritvah hrupa v okolju«, št. poročila MO 16/13-21NL z dne 26.4.2013, ki ga je izdelal KOMPLAST VDPV d.o.o. Ljubljana,
- Dokument: »Strokovna ocena o meritvah hrupa« št. 16/13-21NL z dne 26.4.2013, ki ga je izdelal KOMPLAST VDPV d.o.o. Ljubljana.

Na območju Centra za ravnanje z odpadki Vrhnika, ki ga upravlja upravljavec obratujejo sledeče tehnološke enote za ravnanje z odpadki:

- sortirna linija in stiskalnica,
- skladiščni prostor kovinskih odpadkov,
- območje za razgradnjo kosovnih odpadkov.

Na območju »Center za ravnanje z odpadki Vrhnika«, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 2718/22, 2715/13 in 2722/7 vse v k.o. Vrhnika v občini Vrhnika obratuje poleg zgoraj naštetih tehnoloških enot še kompostarna, katera ni predmet te odločbe in je zanj izdano okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-56/2010-23 z dne 7. 6. 2011.

Na lokaciji je že obstoječa sortirna linija s stiskalnico zmogljivosti 4.500 ton letno ter pokritim in nepokritim skladiščem, za kar je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35472-24/2007-16 z dne 02.06.2008. Sortirna linija s stiskalnico, ki že ima okoljevarstveno dovoljenje, se vsebinsko ne spreminja, gre le za fizično ločitev oziroma premestitev (za nekaj m) stiskalnice od sortirne linije, ki sta bili v začetku povezani v skupno linijo.

Z ločitvijo obeh tehnoloških sklopov se dosega večja kapaciteta pri operaciji stiskanja, saj se določene vrste odpadkov samo stiska. Ročno ali z delovnim strojem, ki lahko izločuje večje kose, se sortirajo kovine (20 01 40), lesena embalaža (15 01 03), steklena embalaža (15 01 07), mešanice kovin (17 04 07), železne kovine (19 12 02) ter plastika in gume (19 12 04). Odpadek odpadna okna (17 09 04) pa se najprej ročno oz. s kladivom razbije in razstavi ter nato sortira.

Zmogljivost sortirne linije je definirana z upoštevanjem najvišje hitrosti linije, kar se da poljubno nastaviti, ter neprekinjenim delovanjem linije. Zmogljivost stiskalnice pa je preračunana na podlagi delovnih izkušenj in sicer: povprečna teža bale, ki jo stisne stiskalnica, je 350 kg, na uro se naredi 10 bal, to je 3,5 ton / uro, iz česar izhaja, da bi bila pri polnem delovnem času letna zmogljivost je 30.600 ton.

Prebranje oziroma sortiranje kovin, steklene embalaže in lesene embalaže pa se izvajajo ročno ter z delovnim strojem, ki lahko po potrebi obratuje cel delovni čas; zmogljivosti ročnega sortiranja ni mogoče oceniti, ker je odvisna od števila delavcev, ki to delo opravljajo, prav pri uporabi delovnega stroja, ki ga upravlja zaposleni; povprečno pa ocenjujemo, da se prebere 0,5 tone odpadkov na uro.

Tako bosta sedaj v okviru tehnološke enote »sortirna linija in stiskalnica« dve medsebojno ločeni tehnološki enoti. Sortirna linija je izvedena kot neskončni transportni trak, ki prenaša odpadke; drugih funkcij nima – odpadke se nato ročno jemlje iz traku in se jih ročno sortira ter meče v različne zbiralne posode. Stiskalnica pa je klasična balirna stiskalnica, v katero se odpadke naloži, nato pa sproži stiskalno ploščo, ki balira odpadke.

Na sortirni liniji se ločuje le del mešane embalaže (15 01 06), medtem ko se na stiskalnici stiskajo oziroma balirajo naslednji odpadki:

- papirna in kartonska embalaža (15 01 01),
- plastična embalaža (15 01 02),
- kovinska embalaža (15 01 04),
- sestavljena (kompozitna) embalaža (15 01 05),
- del mešane embalaže (15 01 06),
- papir in karton (20 01 01),
- odpadna oblačila (20 01 10),
- druge odpadne tekstilije (20 01 11),
- dodatno pa se balira še preostanke po sortiranju mešane embalaže (19 12 12),
- balira, brez predhodnega sortiranja, se tudi del mešane embalaže (15 01 06),
- in balira se odpadki iz sestavljenih materialov (impregnirani tekstilij) s kodo odpadka 04 02 09 ter
- odpadki delci plastike 12 01 05.

Ročno ali z delovnim strojem, ki lahko izločuje večje kose, pa se sortirajo kovine (20 01 40), lesena embalaža (15 01 03), steklena embalaža (15 01 07), mešanice kovin (17 04 07), železne kovine (19 12 02) ter plastika in gume (19 12 04). Odpadek odpadna okna (17 09 04) pa se najprej ročno oz. s kladivom razbije in razstavi ter nato sortira.

Območje za razgradnjo kosovnih odpadkov je nova dodatna obdelava z zmogljivostjo 4.000 ton kosovnih odpadkov na leto. Obdelava se bo izvajala le v prostoru znotraj objekta, kamor se kosovne odpadke pripelje, zaposleni pa jih ročno razstavljajo, po potrebi pa se uporabi še delovni stroj, ki lažje in hitreje razbije večje kose.

Tehnološka enota »Skladiščni prostor kovinskih odpadkov«, sestavlja 8 tipskih kontejnerjev velikosti od 20 do 30 m<sup>3</sup>, lociranih v zaprti hali. Izvedeni so vodotesno. Ko se odpadki pripeljejo s tovornim vozilom, se tovorno vozilo zapelje v halo in tam se odpadke vizualno pregleda glede istovetnosti s klasifikacijsko številklo, pod katero so preneseni preko meje v Republiko Slovenijo ter v kolikor dejansko vsebujejo samo nenevarne odpadke posamezne klasifikacijske številke, se jih raztovori v tipski kontejner glede na vrsto posameznih odpadkov. Raztovarjanje se izvaja v zaprti hali. Za izvedbo odvoza odpadkov iz lokacije se odpadkov ne premešča iz kontejnerjev na tovorna vozila, pač pa se jih odpeljalo kar v teh

skladiščnih naloženih kontejnerjih. Edini namen je skladiščenje, ki predstavlja vmesno fazo med vnosom odpadkov v RS in oddajo odpadkov nadaljnjim obdelovalcem.

#### IV. Pravna podlaga za določitev zahtev v zvezi s predelavo odpadkov, dopustnih vrednosti emisij, zagotavljanja ukrepov ter razlogi za odločitev

Naslovni organ je v postopku ugotovil, da upravljavec izpolnjuje vse pogoje za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-24/2007-16 z dne 2.6.2008, spremenjeno z odločbo št. 35472-129/2012 z dne 5.4.2013 za obratovanje naprave »Center za ravnanje z odpadki Vrhnika«, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 2718/22, 2715/13 in 2722/7 vse v k.o. Vrhnika v občini Vrhnika. Naprava vključuje sledeče tehnološke enote:

- sortirna linija in stiskalnica,
- skladiščni prostor kovinskih odpadkov, ki se nahaja v delu objekta »Kompostarna« na delu parc.št. 2722/7 k.o. Vrhnika opredeljenem z Gaus-Krügerjevimi koordinatami, navedenimi v Preglednici 1:

Preglednica 1: Območje skladišnega prostora kovinskih odpadkov

Točka:	Gauss-Krügerjeva koordinata X	Gauss-Krügerjeva koordinata Y
vogal A	92409	446906
vogal B	92412	446925
vogal C	92396	446909
vogal D	92399	446928

- območje za razgradnjo kosovnih odpadkov.

Na napravi se lahko obdelujejo nenevarni odpadki, navedeni v Preglednici 2 v točki 2. izreka te odločbe v največji skupni količini 29.000 ton/leto. Ob 250 delavnih dneh na leto to predstavlja 116 ton/dan. Naslovni organ je odpadke v preglednici 2 določil na podlagi zahtevka stranke in predloženega načrta ravnanja z odpadki.

Skladno z zahtevo Uredbe je naslovni organ v točki 3 izreka te odločbe določil največjo skupno količino odpadkov, ki jih upravljavec lahko obdeluje na podlagi te odločbe.

V točki 4 izreka te odločbe pa je naslovni organ določil pogoje pod katerimi se lahko izvaja predelava odpadkov: ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje zaradi predelave odpadkov; tehnične in druge zahteve za obratovanje naprave, zlasti ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in ogrožanja človekovega zdravja v skladu z zahtevami iz prvega odstavka 10. člena Uredbe; zahteve v zvezi s skladiščenjem odpadkov pred predelavo in ravnanjem s preostanki odpadkov po predelavi; obseg in vsebino obratovalnega monitoringa, ki je določen s posebnim predpisom, in druge oblike nadzora nad obremenjevanjem okolja.

Zahteve glede izvajanja ukrepov za preprečevanje emisije snovi v zrak iz točke 6.1. izreka te odločbe je naslovni organ določil na podlagi 34. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) že z okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35430-58/2011-7 z dne 11.1.2013.

Območje naprave iz točke 1. točke izreka tega dovoljenja se v skladu s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) razvršča v območje IV. stopnje varstva pred hrupom, medtem ko so stavbe z varovanimi prostori, kjer se območjejo kazalci hrupa, ki ga povzroča obratovanje naprave, uvrščene v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Na podlagi vloge ter predložene dokumentacije naslovni organ ugotavlja, da naprava ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom po šestem odstavku 9. člena Uredbe o mejnih

vrednostih kazalcev hrupa v okolju in so tako izpolnjene zahteve za obratovanje vira hrupa po prvem odstavku 11. člena te Uredbe. Naslovni organ je v točki 6.1.1. izreka te odločbe določil zahteve v zvezi z emisijami hrupa za napravo iz 1. točke izreka te odločbe na podlagi 7., 8., 9. in prvega odstavka 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Dopustne vrednosti kazalcev hrupa za napravo iz 1. točke izreka te odločbe je naslovni organ določil v točki 6.1.2. izreka te odločbe na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer Preglednic 4 in 5 Priloge 1 te Uredbe. Naslovni organ je v točki 6.1.3. izreka tega dovoljenja določil upravljavcu zahteve v zvezi z zagotavljanjem in obsegom izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi prvega odstavka 13. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) ter 8. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08). Naslovni organ je v isti točki določil upravljavcu zahtevo za pogostost izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi 4. in 9. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Prav tako je naslovni organ določil upravljavcu zahtevo za posredovanje poročila o ocenjevanju hrupa Agenciji RS za okolje na podlagi 13. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje.

#### VI. Stroški postopka

Skladno s prvim odstavkom 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP) gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka (ogljase, strokovno pomoč, itd.), v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Voljkova cesta 1b, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 €. Upravna taksa se plača v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na področju javnofinancijskih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-72361513.

Postopek vodila:

Brigita Šarc  
Sekretarka



*[Signature]*  
mag. Inga Turk

direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Pooblaščenca stranke, E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana - osebno

Poslati po petnajstem odstavku 77. člena ZVO-1:

- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za okolje, Parmova 33, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti na [isik@uh.mkgp.gov.si](mailto:isik@uh.mkgp.gov.si)
- Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

**POBUDO JE POSTAVIL: Daniel Cukjati na 22. seji OS****POBUDA: (iz magnetograma)****Daniel Cukjati:**

Hvala za besedo. Bi se navezal na bi rekel na del, ki smo ga že imeli in sicer bi vprašal, glede na to, da Vrhnika postaja kako bi rekel degradirano območje v zadnjih petnajstih letih, izgubili smo veliko industrijo dve veliki podjetji, obrtniki odhajajo iz Vrhnike, smo pa poleg teh kako bi rekel degradacije zaposlitvene smo v zadnjih petnajstih dvajsetih letih tudi bivanjsko degradirali. Saj najprej z izgradnjo avtoceste, ki še zmeraj po vseh teh letih nima protihrupnih ograj in se okolje v bistvu prebivalci, ki živijo ob tej avtocesti, ki so živeli že pred izgradnjo na tem območju so kako bi rekel v slabih bivanjskih pogojih in me zanima, kaj Občina dela? Ali je ostala pri pobudi izpred dveh let, ki je šla na DARS oz. ministrstvo in se nanaša na vprašanje kdaj bodo te protihrupne ograje izgrajene? Ali se je pri tem ustavilo ali Občina aktivno dela na tem? Ker na Brezovici so med tem časom naredili protihrupne ograje, mislim, da jih pri Uncu delajo. Vrhnika vmes pa nekako miruje.

**Stojan Jakin:**

Hvala, no mislim, da čisto vseh podatkov nimate točnih. Kar se tiče okoljskih dovoljenj, pač jih država izstavlja, ona tudi pove kdo je lahko stranka v postopku in tega se mi tudi držimo. Tukaj imate kar obsežne materiale, kaj je vse Občina naredila v zvezi s kompostarnami in mi to še vedno naprej delamo in jaz bom ponovno poudaril tisto, kar sem že velikokrat povedal, Občina je tista, župan pa sploh, ki mora skrbeti za zakonitost vseh postopkov in sedaj, da bomo mi nekam kjer nismo, kjer pač ne moremo nič vplivati, pa nekaj na vrat na nos samo protestirati sigurno ni dovolj. Na začetku sem kar dosti obrazložil kaj se dogaja z kompostarnami in verjemite mi, da bomo mi točno bdeli, da bodo vse te zahteve, ki so sedaj v tej uredbi napisane, da se bodo tudi na Vrhniki izvajale in kot ste tudi verjetno videli v današnjem materialu tudi v kratkem bo ponovno sestanek z ministrstvom in pa s civilno iniciativo. Tako, da tukaj se veliko dogaja. Tudi ne morem sprejeti kritike, da iz Vrhnike vse odhaja, saj smo Siliko dobili. Pa moram reči, da so še stvari, ki gredo naprej saj bo Žito prišlo na Vrhniko. Tako, da če je nekaj propadlo, to je normalno, v celi Sloveniji propadajo firme, sedaj, da bi še kakšni obrtniki izselili iz Vrhnike ne poznam, nekaj jih je šlo jasno v cono, ker so gor boljši pogoji v Logatcu, ampak to je popolno normalna migracija in dejstvo je, če so oni še vedno na Vrhniki, pa tudi če v Logatcu tista stvar teče je to še vedno dosti blizu. Tako, da ne moremo, ne smemo tako črno vse gledati, dajmo včasih kaj probati tudi z pozitivno energijo pogledati in na Vrhniki se je marsikaj, saj moje mnenje, vem sedaj bomo kmalu prišli v predvolilno fazo in se bomo marsikaj pogovarjali ampak

dejstvo je, da na Vrhniki se stvari premikajo, če gremo Tržaško cesto ravno ko je bila Blagajana, nikogar od vas ne vem če sem videl, ko je imela svoj praznik v torek, obletnico je bilo kar, no pardon nekaj vas je bilo, ampak je bilo kar nekaj pohval, kaj se, no Tržaška cesta nekaj po zaslugi Občine, nekaj pa tudi drugih, recimo, kaj jaz vem, tale vila Kunstelj ni po naši ampak je vrtec prej, sedaj bo narejeno tamle šivalnica, Siliko je uredil, stvari se grejo. Imamo pa kar se tiče avtoceste imamo ne bo rekel pojasnila, neke dopise kjer pišejo kako imajo oni to v vseh svojih programov in najbrž me bo gospod Beuermann, ki je bil poslanec dopolnil, da je že v devetdesetih letih Vrhnika se trudila, da bi prišla do teh protihrupnih ograj. Saj nekaj je bilo narejenega tudi na Vrhniki imamo nekaj protihrupnih ograj ampak oni pač delajo po nekem svojem razporedu in države ne more nihče kar tako premakniti. Mi se trudimo, skušamo kjer je pač naša moč ampak vse ne gre. Tako, da če kaj nisem odgovoril bomo pisno odgovorili. Smatram, da le ni vse tako grozno črno, so pač časi taki kakršni pač so in tudi Občinski proračun je vsak dan manjši in tudi tisto, kar je prej gospod Sluga govoril o kanalizaciji in podobno. Dobivamo evropska sredstva, državna sredstva, kjer se le da vtikamo jih tam kjer jih pač lahko damo je pa sedaj konec finančne perspektive, naslednja pa se bo šele v letu petnajst aktivirala. V letu štirinajst bo šele, ker so drugo leto volitve, evropske, maja meseca, celo leto se bodo konstituirali, do konca leta in šele v letu petnajst bodo spet na novo. Moram pa reči, da pa obljubah je zelo slabo. Cela Slovenija naj bi jih dobila devetsto pa še nekaj milijonov, to se bo delilo na vzhodno in zahodno regijo. Zahodna regija bo nekaj manj dobila, pri tem, pred vsem, da govorim razvojna sredstva za regionalne razvojne programe, bo tega manj, nekaj več bo na koheziji, vendar na koheziji bo predvsem energetske sanacije. To je tisto, kar bomo lahko v naslednjem še od evropskih sredstev dobivali. Glede na izkušnje, ki jih imamo, pa saj tudi kakor poznamo je Vrhnika kar nekaj izplenila tudi evropskih sredstev in tudi pri proračunu bomo še kaj o tem kakšno besedo povedali, ker vlagamo tudi nek amandma ravno zato, da bi pa še nekaj teh evropskih sredstev probali dobiti. Tako, da če kaj nisem odgovoril saj pravim bo pisno odgovorjeno. Samo, ampak zelo na kratko, lepo prosim.

**ODGOVOR:**

DARS je že v letu 2013 zagotovil realizacijo protihrupnih ograj na območju občine Vrhnika. Na DARS je bil ponovno poslan dopis za postavitvev protihrupnih ograj. Prilagamo odgovor.

**ODGOVOR JE PRIPRAVIL:** Oddelek za okolje in komunalo

Občina Vrhnika  
Občinska Uprava  
Tržaška cesta 1  
  
1360 Vrhnika

Štev.: 402-9/14-PTPP-JL-002a  
Datum: 23-01-2014  
Povezava: D11140002100

OBČINA VRHNIKA OBČINSKA UPRAVA	
Prejeto: 24-01-2014	Šte.z.: 6-04
Številka zadeve: 371-55/2011-5	Pril.: / Vredn.: /
ga Bianč	

Zadeva: 0052/0652 AC Brezovica - Vrhnika: Aktivnosti v zvezi z izvedbo protihrupne zaščite  
Zveza: Vaš dopis št. 371-55/2011(6-04), z dne 06.01.2014

Spoštovani,

Prejeli smo vaš dopis v katerem prosite za pojasnilo kdaj je predviden pričetek del za izgradnjo protihrupne zaščite in za pojasnila zakaj do realizacije projekta do sedaj še ni prišlo.

Sporočamo vam, da je bilo po revizijskih zahtevkih v postopku javnega razpisa 20.12.2013 s konzorcijem izvajalcev JV Rafael d.o.o. in SŽ železniško gradbeno podjetje Ljubljana podpisana pogodba za Izgradnjo PHO Brezovica – Vrhnika. Izvajalec je v skladu s pogodbo dolžan izdelati projekt za izvedbo (PZI) za katerega izdelavo je predviden rok 60 dni, za izgradnjo pa je tako za 1. kot za 2. sklop protihrupnih ograj v skladu s pogodbo določen rok 14 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Ocenjujemo, da bodo z deli na terenu pričeli spomladi 2014.

Lep pozdrav,

Inženir DRI upravljanje investicij d.o.o.

Matko Gardaševič  
vodja projekta

Janez Kušnik  
direktor projektov

**DARS**

DARS D.O. DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI

mag. Matjaž Knez  
predsednik uprave

V vednost:

- DARS: uprava, g. Kušnik, g. Poznič, g. Šmon
- DRI: g. Žličar, g. Gardaševič, g. Vojska, g. Lah, arhiv PTPP



## **POBUDO JE POSTAVIL: Anton Sluga na 22. seji OS**

### **POBUDA: (iz magnetograma)**

Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Imam kar nekaj vprašanj. **Prvo vprašanje** je kar se je ravno danes zastavil našem občinskem svetu na našem svetu Desusa in sicer to je: na Vrhniki se sedaj dela veliko kanalizacije. Povsod je napisano, da osemdeset procentov te kanalizacije pravzaprav financira Evropska ta kohezijski sklad, pa predvsem ljudi zanima sestava tega potrebnega denarja od vsakega občana posebej, ki ga naj bi moral dati za da bo njegova kanalizacija priključena na javno oziroma ali bo potem kaj ceneje kot sedaj ker je se šteje toliko evropskih sredstev. To je prvo vprašanje, **Drugo vprašanje** je, ne vem včasih dam pobudo, pa nič od nje ni, pa ena od teh je tudi ob šestem maju je tam kjer so tele sedem ali osem teh brez, ki je bilo posekanih, še danes čeprav sem večkrat poudaril, da je treba to urediti, še zmeraj so te luknje praktično, kjer se kakšen starejši spotakne pa pade. **Tretje je** jaz sem že večkrat dal pobudo. Marsikje se kaj naredi na Vrhniki nismo na tem nič naredili glede smučišča Ulovka. Rekel sem, da je težko kaj doseči ampak če se le toliko dolgo časa pritiska sa pa tudi to naredi. Mislim, da Ulovka ima vso infrastrukturo za smučišče urejeno narejeno tudi želja je, da se tu dela vendar s strani Občinskega organa ni bilo nič pokrenenega v smislu, da se to na nek način prisili, da se da v uporabo ali, da se to odvzame. **In četrto** pobudo, ki sem jo dal že večkrat ne samo enkrat je pritisk na Pošto, da končno uredi tisto zelenico ob Krpanovi ulici in usposobi tam dvanajst oz. trinajst parkirnih mest za svoje potrebe. To se v glavnem moja vprašanja. Hvala.

### **Stojan Jakin:**

Hvala, vidim, da ne poslušáš dobro ampak nič hudega, ker prvi del je bil namenjen starim odgovorom, vendar si svoj bonus izkoristil se pa v nadaljevanju ne boš več oglasil. No jaz bi samo, bi pisno odgovorili, na vprašanja ampak vseeno na tisto tretjo tvojo pa le ne morem biti čisto tiho, da za Ulovko nismo nič naredili. Tam je bilo marsikaj narejenega. Z Maroltom smo se veliko pogovarjali. V bistvu je poteza bolj na Maroltu, tam gori imamo tudi v OPN-ju sedaj novem predvidene vse te površine in potem je treba to naprej tudi peljati. Jaz ne vem bomo tudi to pisno obrazložitev dali, samo, da ne bi izpadlo, da nič ne delamo, ni res, za Ulovko smo se zelo angažirali. Tone ti zelo dobro veš kaj je problem na Ulovki in tega problema se pa ne da tako enostavno rešiti. Država je že pred vrsto leti obljubila neko zakonodajo, kjer bi se dalo razlastiti take v zimsko športnih centrih, pa kot jaz vem še do danes stvari enostavno niso stekle in imaš ti smučišča, ki so mogoče še bolj obiskana bila včasih kot Ulovka pa zaradi teh lastniških težav enostavno ne gredo skozi. Tako, da bi zaključil sedaj ta prvi del in gremo na drugi del in sicer nove pobude in nova vprašanja. Prva zadeva, ki bi jo jaz imel je pobuda civilne iniciative proti 400 kilovoltnem daljnovodu preko občin Vrhnika in Logatec. Pri meni so se oglasili predsednik krajevne skupnosti Zaplana in pa če sem prav razumel predsednica civilne iniciative, gospa Mencejeva s tem, da predlagajo, da se ob tej razgrnitvi tega 400 kilovoltnega daljnovoda predlaga državi, da se ta ne pelje preko Zaplane in pa po tej trasi, ki je sedaj bila to se pravi, pri nas gre tam čez Ligojno, pa Staro Vrhniko, tako je, pa potem gor na Strmico, ampak, da se uporabi južna varianta, katera je tudi že trideset varovana in ima bistveno, bistveno manj objektov. Jaz mislim, da je ta predlog na mestu in pravilen in jaz osebno civilno iniciativo podpiram. Če pa pogledate današnje materiale, ki so bili vam še posredovani, na žalost res najbrž nimate časa vse prebrati, ker je kar nekaj tega, boste pač še kasneje, vendar je v tem dopisu, ki so ga naslovili meni sedmega dvanajstega trinajst, dejansko naštetih kup vzrokov zakaj je tako. Namreč sevanje pri takih daljnovodih je znatno in bolj ko povečujemo napetost jasno tudi ta radij sevanja je večji in jaz sem le prepričan, d če se da peljati tak daljnovod, jasno daljnovod mora biti nekje, če se ga da peljati po neki drugi trasi, ki manj obremenjuje okolje dajmo to predlagati, da to tako tudi naredijo. Ali nam bo to uspelo ali ne, ne vem ampak jaz mislim, da Občinski svet pa le mora imeti neko težo, da bo predlagal in,

da bo potem bi morali ga upoštevati tudi načrtovalci. Tako, da če ima kdo samo okrog tega kakšno... ja bi to posebej pa naj se oglasi, prijavite se če je. Civilne iniciative ni, ker jaz sem jim obljubil, da bom to dal seznanil občinski svet in predlagal sprejetje sklepa, ki ga imate tudi tu zapisanega, ker je pač zadeva je taka, da prav veliko časa ne moremo izgubiti ampak dejstvo je, da ima civilna iniciativa po mojem mnenju sto procentno prav torej .....ja saj kar.

### **ODGOVOR:**

#### **Odgovor na 1. Vprašanje:**

Komunalni prispevek se obračuna v skladu z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vrhnika (Naš časopis, št. 362/2009 in dopol 407/2013).Upošteva vso obstoječo komunalno infrastrukturo, ki jo je v skladu z zakonskimi določili mogoče šteti za komunalno opremo (javne občinske ceste, javno občinsko vodovodno omrežje, javno občinsko omrežje za odvajanje padavinskih in odpadnih voda).

Glede na kvaliteto in razvejanost oz. dejanski obstoj komunalne opreme je območje občine po posameznih vrstah komunalne opreme razdeljeno na obračunska območja. Za vsako vrsto komunalne opreme so po obračunskih območjih izračunani skupni in obračunski stroški.

Obračunski stroški za posamezne vrste komunalne (stroški zajemajo izključno stroške, ki se črpajo iz proračuna Občine Vrhnika in ne sredstev financiranja iz evropskih skladov in drugih virov) opreme so preračunani na enoto, t. j. na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objektov.

Poleg izračuna obračunskih stroškov na enoto mere se za odmero komunalnega prispevka upoštevajo še površina parcele, neto tlorisna površina objekta, opremljenost parcele s komunalno opremo in namembnost objekta.

#### **Odgovor na 2. Vprašanje:**

V letu 2014 je predvideno poasfaltiranje lukenj, kjer so stale breze, saj mesto ni primerno za rast novih dreves, ker sol iz cestišča škoduje le-tem in tam ne bodo rasla. Nova zasaditev dreves pa je predvidena na zelenici, kjer bodo drevesa bolj odmaknjena od cestišča.

### **ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalno**

## **POBUDA: Pobudo je podal Anton Sluga na 22. seji OS**

### **POBUDA: (iz magnetograma)**

#### **Anton Sluga:**

In četrto pobudo, ki sem jo dal že večkrat ne samo enkrat je pritisk na Pošto, da končno uredi tisto zelenico ob Krpanovi ulici in usposobi tam dvanajst oz. trinajst parkirnih mest za svoje potrebe.

### **ODGOVOR:**

Pobuda je bila poslana Pošti Slovenije in Pošti Vrhnika (priloga). Odgovor smo prejeli in ga prilagamo. V najkrajšem možnem času bomo pričeli aktivnosti v zvezi z ureditvijo stanja zemljišča.

### **ODGOVOR JE PRIPRAVILA:**

Direktorica Občinske uprave



OBČINA VRHNIKA  
ZUPAN

Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA  
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158  
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

Številka: 900-41/2013 (1-02)  
Datum: 6. 1. 2014

POŠTA SLOVENIJE, d.o.o.  
PE LJUBLJANA  
Čopova ulica 11  
1000 LJUBLJANA

POŠTA SLOVENIJE, d.o.o. POŠTA VRHNIKA  
Poštna ulica 2  
1360 VRHNIKA

**ZADEVA: Ureditev objekta in zelenice Pošte na Vrhniki**

Na naslovu Poštna ulica 2, na Vrhniki že več let deluje in posluje Pošta Slovenije. V letu 2011, ko je Občina Vrhnika obnavljala objekt poleg pošte, smo se dogovarjali, da bi pošta za lažje poslovanje in delovanje preuredila zelenico ob pošti za potrebe parkirišča za svoje stranke in zaposlene. Ugotovljeno je bilo namreč, da pošta ne razpolaga z zadostnim številom lastnih parkirnih mest in da stranke parkirajo izključno na javnih parkiriščih v okolici pošte. Dogovorjeno je bilo, da bo pošta organizirala pripravo dokumentacije in kasneje izvedbo parkirišča, s čimer bi se uredilo lažji dostop občanom do poštinih storitev.

Na neurejeno situacijo iz preteklih let je občinsko upravo opozoril tudi občinski svetnik na 22. seji Občinskega sveta Občine Vrhnika, ko je podal naslednje pobudo (citirano iz magnetograma):

»In četrti pobudo, ki sem jo dal že večkrat, ne samo enkrat, je pritisk na Pošto, da končno uredi tisto zelenico ob Krpanovi ulici in usposobi tam dvanajst oz. trinajst parkirnih mest za svoje potrebe.«

V preteklosti smo vas že tudi opozorili, da del objekta pošte na Vrhniki stoji na zemljišču, ki je v lasti občine in da je le-to nujno urediti. Še posebej se to izpostavlja zaradi plačila pripadajočega davka na promet nepremičnin.

V primeru nejasnosti oz. posameznih vprašanj, se, prosim, obrnite na Vesno Kranjc, direktorica občinske uprave Občine Vrhnika.

V upanju prejema odgovora oz. predloga vaše rešitve najkasneje do konca januarja, ko bomo pošiljali gradivo za naslednjo sejo občinskega sveta in podali ustrezen odgovor občinskemu svetu, Vas lepo pozdravljamo.

- 7 -01- 2014

TJ (R)

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije



Župan občine Vrhnika  
Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad.



OBČINA VRHNIKA  
OBČINSKA UPRAVA

Naša št.: 11.2/20-927/1-14	Številka zadeve: 900-41/2013-4
Vaša št.: 900-41/2013 (1-02)	Prejeto: 28-01-2014
Datum: 27. 1. 2014	Priloge: 1-02
	Vredn.: 1

OBČINA VRHNIKA  
Tržaška cesta 1  
1360 Vrhnika

**Ureditev lastninskih razmerij in zelenice ob objektu na naslovu Poštna ulica 2, 1360 Vrhnika**

Spoštovani,

Pošta Slovenije, d. o. o., PE Ljubljana je prejela vaš dopis v zvezi z ureditvijo objekta in zelenice ob objektu v katerem posluje pošta 1360 Vrhnika.

Vaš dopis smo preučili ter ga nemudoma posredovali večinskemu lastniku predmetnih nepremičnin, torej našemu solastniku Telekomu Slovenije, d. d.

V Pošti Slovenije, d. o. o. se zavedamo problematike zemljišča na katerem stoji prizidek objekta ter potrebe po ureditvi zemljiškopravnega stanja z dejanskim, ker pa je Telekom Slovenije d. d. večinski lastnik nepremičnin s parc. št. 2082/2 in parc. št. 2082/3, obe k. o. 2002-Vrhnika, in sicer v deležu 60/100 in ker smo od njih prejeli odgovor, da so pripravljeno sodelovati pri ureditvi zadeve, vendar pa predmetna zadeva zanje trenutno ni prioritetenega pomena, predlagamo, da se nadaljnji postopki uskladijo in dogovorijo na sestanku med vsemi udeleženi strankami.

Glede na navedeno vas prosimo, da predlagate oziroma sporočite termin sestanka ter vabilo vročite tudi družbi Telekom Slovenije, d. d., saj bomo le tako lahko ustrezno rešili predmetno zadevo in uredili zemljiškopravno stanje z dejanskim.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:

Jana Burger, Oddelek pravnih zadev, razvoja zaposlenih in splošnih zadev

Kontrollira:

Blaž Kosi, vodja Oddelka pravnih zadev, razvoja zaposlenih in splošnih zadev

Evgen Zadnik, dipl. org. - menedžer direktor poslovne enote

Karmen Nebec Hauč, univ. dipl. ekon. namestnica direktorja poslovne enote

Priloga:  
-zk izpisek (2x)

V vrednost:  
-Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana

**VPRAŠANJE STA POSTAVILA:**Richard Beuermann in Pavel Oblak na 22. seji OS

**VPRAŠANJE: (iz magnetograma)**

**Richard Beuermann:**

Hvala za besedo, tudi mene zanima struktura udeležencev predvsem omenjeni so bili mladi, mladostniki. Mene pa zanima struktura pri nesrečah, pri prometnih nesrečah, oz. pri prometni varnosti. Tukaj pogrešam ta podatek, koliko je mladostnikov, predvsem otrok, osnovnošolskih otrok recimo ali pa celo predšolskih vključenih v, oz. prizadetih z temi nesrečami, če so sploh, če jih ni pa hvala bogu. Sprašujem seveda zato, ker se vsako leto, ko obravnavamo to poročilo o varnosti oglašam, ker menim, da je na področju tistega dela prometa, ko gre za prehode za pešce, na Vrhniki stanje po moji sodbi zelo, zelo slabo. Naredite parkrat štih probo na najbolj izpostavljenih prehodih za pešce in boste videli, da približno 90 do 95 procentov voznikov tudi slučajno, ampak tudi slučajno ne ustavi pešcu, ki se pripravlja za prehod čez plac. To seveda ne velja za Vrhniko za samo mesto, govorim predvsem o tistih teh prehodih, tam na začetku recimo gor na Raskovcu, pa še kje, tako, da je stvar na tem področju zelo slaba jemljite to moje vprašanje tudi, kot pobudo, da policija nekoliko poostri in morda bolj intenzivno pogleda, kaj se na prehodih dogaja.

**Mirko Nunič:**

U redu sedaj samih statističnih podatkov po udeležencih nimam, jih pa lahko pripravim v pisni obliki, pa vam jih naknadno posredujem, da bo pač vidno kakšna je struktura, kar se tiče pa vaše pripombe hvala, bomo upoštevali, sicer izvajamo v okviru rednega dela, bomo pa to v bistvu nekako poostreno preverili, pa vam lahko tudi posredujem prve ugotovitve teh nadzorov

**Stojan Jakin:**

Hvala lepa. Gospod Oblak!

**Pavel Oblak:**

Hvala lepa, jaz sem pa, kar nekaj sej nazaj postavil svetniško vprašanje glede tovornega, oz. kamionskega prometa skozi občino Vrhnika po stari regionalni cesti in to tistega prometa, tistih kamionskih, ki je tranzitni oz. tistih voznikov, ki se izogibajo plačilu cestnine, vi ste dali tudi en pisen odgovor s strani policijske postaje, kjer pravilno ugotavljate, da je to pač res velik problem z določenimi posledicami tudi za varnost v sami občini Vrhnika in tudi na slabo stanje cest in med drugim ste tudi obljubili, da boste svoj nadzor nad tem prometom še poostri. Na žalost jaz ugotavljam, pa je mogoče to moje subjektivno mnenje, ampak sem kar nekaj na cesti, je ta nadzor nad tem kamionskim prometom nikakršen, oziroma, ga sploh ne izvajate, jaz na žalost še nisem videl, da bi policist preverjal recimo enega šleparja v tranzitu, mogoče se motim, mogoče me boste s podatki popravili, vas pa kar konkretno sprašujem zakaj je temu tako. Hvala

**Mirko Nunič:**

Sedaj, če se strinjate, tako kot za prejšnje vprašanje, vam bom do naslednje seje pripravil število ukrepov, to dejansko se popolnoma strinjam in tudi sem napisal vožnja tovornih vozil in enoslednih vozil predvsem po regionalni cesti je prvič problem. Mi smo se tega lotili v sodelovanju tudi z postajo prometne policije, delamo tudi z civilnim opazovalcem, našo patrolo, ki ustavlja tovorna vozila se da videti za naseljem Vrhnika, kjer se jih nekako varno izloča na podlagi obvestil civilnega opazovalca. O številu izvedenih ukrepov, bi pa pisno do naslednje seje pripravil, koliko mo samo zoper njih ukrepali.

**ODGOVOR:**

**Prilagamo pismeni odgovor Policijske postaje Vrhnika.**

Številka: 900-124/2013/2 (3E699-1)  
Datum: 30. 12. 2013

**Zadeva: ODGOVOR NA VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV NA 22. SEJI  
OBČINSKEGA SVETA**

V zvezi izpostavljenih vprašanj komandirju PP na 22. seji občinskega sveta, na podlagi opravljene analize podajamo odgovor in sicer,

**1.)**

PP Vrhnika je opravila analizo udeležencev v prometnih nesrečah glede na obdobje poročanja komandirja PP. Iz analize izhaja, da je bilo v omenjenem obdobju 136 povzročiteljev prometnih nesreč, največji delež po starosti zajema naslednje povzročitelje:

- med 34 in 44 let je 37 povzročiteljev
- med 44 in 54 let je 24 povzročiteljev
- med 24 in 34 let je 21 povzročiteljev
- med 18 in 24 let je 19 povzročiteljev
- med 54 in 64 let je 16 povzročiteljev

Preostanek je razdeljen na udeležence nad 64 in pod 18 let.

Glede na vrsto udeležencev v prometnih nesrečah in njihove starosti je izdelana analiza pokazala, da je največ udeležencev v prometnih nesrečah voznikov osebnih vozil 224, nato sledijo vozniki tovornih vozil 33, kolesarji 6, pešci 3, voznik motornega kolesa 1, voznik kolesa z motorjem 1, voznik avtobusa 1 in voznik traktorja 3. Najbolj izstopajoča starost zgoraj navedenih je v skupini od 34 do 44 let.

Glede na vrsto poškodb analiza izkazuje sledeče podatke:

- voznik os. avtomobila 1 smrtna žrtev, 29 lahko telesno poškodovanih
- voznik tovornega vozila, 1 huda tel. poškodba, 1 lahka telesna poškodba
- pešec, 1 huda telesna poškodba, 1 lahka telesna poškodba

Prejeto: 31-12-2013	Šifra: 1-02
Številka zadeve: 900-41/2013-2	Prih: /
	Vredn: /

T: 01 750 29 10

F: 01 750 29 26

E: pp\_vrhnika.puj@policija.si

www.policija.si

- kolesar, 1 lahka telesna poškodba
- voznik traktorja, 1 huda telesna poškodba
- voznik motornega kolesa, 1 lahka telesna poškodba
- Kot potniki v vozilih je bilo 16 oseb lahko telesno poškodovanih

Glede na starost poškodovanih izkazujemo zgornje izstopajoče podatke, in sicer:

Starost po letih:

- 7-14 / dve osebi kot potnika, lahka tel. poškodba
- 14-16 / ena oseba kot pešec, lahka tel. poškodba
- 16-18 / brez poškodb
- 18-24 / voznik mot. kolesa in voznik os. avtomobila, lahka tel. poškodba, voznik traktorja huda tel. poškodba
- 24-34 / kolesar lahka tel. poškodba, 5 potnikov lahka tel. poškodba, sedem voznikov os. avtomobila lahka tel. poškodba, voznik tov. vozila lahka tel. poškodba
- 34-44 / dva kolesarja huda in lahka tel. poškodba, 9 potnik v vozilu lahka tel. poškodba, voznik tov. vozila lahka tel. poškodba
- 44-54 / voznik tov. vozila huda tel. poškodba, 3 voznik os. avtomobila lahka tel. poškodba, pešec lahka tel. poškodba, kolesar lahka telesna poškodba
- 54-64 / 2 kolesarja lahka telesna poškodba, 4 voznik osebnega avtomobila lahka tel. poškodba in ena smrtna žrtev
- 64 in več / pešec huda tel. poškodba, voznik os. avtomobila 5 lahko tel. poškodovanih, voznik kolesa z motorjem lahka tel. poškodba.

**2.)**

Glede na analizo ukrepanja zoper voznike tovornih vozil vam posredujemo podatke o ukrepih PP Vrhnika, brez ukrepov postaje prometne policije (PPP), ukrepi so zajeti za celotno območje predvsem na najbolj obremenjeno regionalno cesto.

Policiisti so izvedli 100 ukrepov zoper voznike tovornih vozil in sicer:

- Zakon o cestah – 5
- Zakon o javnih cestah – 1
- Zakon o motornih vozilih – 15
- Zakon o voznikih – 3
- Zakon o pravih cestnega prometa – 76

Ukrepi po državljanstvu zoper voznike tovornih vozil:

- R Slovenije – 76
- R Bolgarije – 7
- R Romunije – 6
- R BiH – 3
- R Slovaška – 3
- R Hrvaške – 2

R Srbije – 1  
R Nigerije – 1  
R Kosovo -1

Najbolj pogoste kršitve voznikov tovornih vozil so:

- 31. in 37. člen Zakona o cestah
- 42. člen Zakona o motornih vozilih
- 50. člen Zakona o voznikih
- 46., 65., 74. 98. in 105. člen Zakona o pravilih cestnega prometa

Policisti so izvedli številne poostrene nadzore v cestnem prometu, po problematiki vožnje tovornih vozil in ogrožanja najšibkejših udeležencev v prometu (kolesarji in pešci). Usmerjeni so bili predvsem v tiste dejavnike, ki po ugotovitvah periodičnih analiz najbolj vplivajo na prometno varnost. Precej nadzorov je bilo opravljenih na lokalnem nivoju, ki so bili prilagojeni tudi lokalni problematiki. Usmerjanje dela policistov je slonelo predvsem na kvaliteti izvedenih ukrepov, ki mora v skladu z usmeritvami in priporočili, prevladovati nad kvantiteto. V ta namen so policisti v danem obdobju, različnim udeležencem cestnega prometa, izrekli 289 opozoril kršitejem, brez globe.

Glede na pobude se bodo tovrstni poostreni nadzori, usklajeni z rednim delom, nadaljevali tudi v prihodnje.

Lep pozdrav.



Mirko Nunić, mag.  
Komandir policijske postaje  
Policijski inšpektor

**POBUDA CIVILNE INICIATIVE PROTI 400 KV DALJNOVODU  
PREKO OBČIN VRHNIKA IN LOGATEC**

občin Vrhnika in Logatec. Prejeli smo odgovor Ministrstva za  
okolje in prostor, Direktorata za prostor, ki ga v prilogi  
dostavljamo.

**ODGOVOR:**

Na pristojne institucije smo posredovali Sklep občinskega sveta  
v zvezi s Pobudo civilne iniciative proti 400 kV daljnovodu preko

ODGOVOR PRIPRAVILA:  
Direktorica Občinske uprave



**OBČINA VRHNIKA  
OBČINSKA UPRAVA**

Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA  
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

Številka: 900-41/2013 (1-02)  
Datum: 19. 12. 2013

**ZADEVA: Pobuda Civilne iniciative proti 400 kV daljnovodu preko občin Vrhnika in  
Logatec**

V prilogi vam pošiljamo sklep Občinskega sveta Občine Vrhnika v zvezi s pobudo Civilne  
iniciative za zamenjavo daljnovoda preko občin Vrhnika in Logatec.

Lepo pozdravljeni!



Direktorica občinske uprave  
Vesna KRANJC  
univ. dipl. pravnica

**PREJMEJO:**

1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
2. ELES, d.o.o.
3. KS Zaplana
4. Občina Logatec
5. Civilna iniciativa – Andreja Mencej

**PRILOGA:**

- sklep

*poslano po e-pošti*

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi  
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije



Številka: 900-41/2013 (1-02)  
Datum: 12. 12. 2013

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) in Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika UPB 2 (Naš časopis, št. 354/2008) je Občinski svet Občine Vrhnika na 22. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel

v zadevi: **Pobuda Civilne iniciative proti 400 kV daljnovodu preko občin Vrhnika in Logatec**

### SKLEP

Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil s pobudo Civilne iniciative proti 400 kV daljnovodu preko občin Vrhnika in Logatec, jo podpira in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predlaga, da za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače izbere južno varianto.

Župan  
Občine Vrhnika  
Stojan Jakin

#### PREJMEJO:

1. Civilna iniciativa- Andreja Mencej
2. Občina Logatec
3. KS Zaplana
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
5. ELES, d.o.o.
6. Evidenca sklepov
7. V spis

---

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

Občina Vrhnika  
[obcina.vrhnika@vrhnika.si](mailto:obcina.vrhnika@vrhnika.si)

Številka: 35009-3/2010-MOP/114/01011352  
Datum: 27. 1. 2014

Zadeva: Državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača

Zveza: Dopis Občine z dne 19. 12. 2013 (prejet 23. 12. 2013)

Spoštovani,

V zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača (v nadaljevanju: DPN) smo prejeli sklep Občinskega sveta Občine Vrhnika v zvezi s pobudo Civilne iniciative za zamenjavo daljnovoda preko občin Vrhnika in Logatec.

S tem v zvezi pojasnjujemo:

Postopek priprave DPN poteka v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12). Na podlagi določil tega zakona je Vlada RS 18. 7. 2014 sprejela sklep o pripravi DPN, ki določa, da se v postopku proučita dve osnovni varianti načrtovanega poteka daljnovoda: severna in južna.

Direktorat za prostor, kot koordinator priprave DPN, Direktorat za energijo, kot pobudnik priprave DPN in ELES d. o. o., kot investitor, bodo pri nadaljnjem delu sledili določbam zgoraj navedenega zakona in sklepa Vlade RS. Tako bosta v postopku priprave študije variant obe varianti ovrednoteni in primerjani s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter ocenjeni z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju. Rezultat študije variant bo obrazložen predlog najustreznejše variante. V tem postopku bodo obravnavani tudi vsi predlogi, pobude in pripombe, prejeti na posvetih in posredovani po pošti na naslov ministrstva in investitorja.

Koordinator bo, skupaj s pobudnikom, investitorjem in izdelovalcem študije variant in DPN, skozi celoten postopek zagotavljal, da bodo usmeritve prebivalcev na območju načrtovanega daljnovoda in smernice nosilcev urejanja prostora v čim večji možni meri upoštevane.

S spoštovanjem,



  
Irena OVEN  
Višja svetovalka

  
Barbara RADOVAN  
VODJA SEKTORJA ZA PROSTORSKO  
NAČRTOVANJE NA DRŽAVNI RAVNI

Poslati po elektronski pošti.

Poslati v vednost po e-pošti:

- Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo ([mzjp.energija@gov.si](mailto:mzjp.energija@gov.si));
- ELES d.o.o. ([info@eles.si](mailto:info@eles.si));



Številka:007-7/2013 (6-07)  
Datum: 6.1.2014

3

**ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika - PREDLOG**

**PРАВNA PODLAGA:**

**Zakon o lokalni samoupravi** (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF)

**Zakon o varstvu okolja** (Ur. list RS, št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11)

**Zakon o gospodarskih javnih službah** (Ur. list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPP0, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011)

**Zakon o prekrških** (Ur. list RS, št. 29/11 – UPB, 43/11 – Odl. US in 21/13)

**Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vrhnika** (Uradni list RS, št. 71/1995)

**Uredbe o oskrbi s pitno vodo** (Ur. list RS, št. 88/2012)

**Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja** (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012 )

**Statut Občine Vrhnika** (Naš časopis št. 365, 26.10.2009)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALEC:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV:**

**1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika**

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 21. seji dne 15.3.2005 sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (v

nadaljevanju Odlok) in na 10. seji dne 24.1.2008 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (v nadaljevanju Odlok o spremembah in dopolnitvah).

Dne 23.11.2012 je vlada Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 149. člena in za izvrševanje 36. člena Zakona o varstvu okolja ter na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o vodah izdala Uredbo o oskrbi s pitno vodo, na podlagi katerega je potrebno zaradi spremenjenih zahtev določenih v Uredbi o oskrbi s pitno vodo prilagoditi tudi občinske predpise na tem področju.

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 22. seji dne 12.12.2013 sprejel osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (v nadaljevanju Odlok) in ga posredoval v javno obravnavo do 31.12.2013.

V času javne obravnave je bila posredovana pripomba in sicer iz: JP KPV d.o.o..

Od predlogov posredovanih v javni obravnavi smo upoštevali naslednje:

Spremeni se zadnji stavek drugega in šestega odstavka 46. člena, ki se glasi:

O odvzemu vode je treba najkasneje naslednji delovni dan pisno obvestiti upravljavca, z navedbo kraja uporabe, časa odvzema vode in količini porabljene vode.

**2. Cilji in poglobitve rešitve**

Osnovni cilj sprejetja odloka je ustrezna uskladitev Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika z Uredbo o oskrbi s pitno vodo.

**3. Finančne posledice**

Sprejetje odloka predstavlja določene dodatne finančne obveznosti za Občino Vrhnika, ki se nanaša zlasti na vzdrževanje hišnega vodovodnega priključka.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 97/12 – Odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/11 – Odl. US in 21/13), 3. člena Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 71/1995), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365, 26.10.2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji ..... seji dne ..... sprejel

## O D L O K O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI VRHNIKA

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem odlokom se na območju občine Vrhnika ureja:

1. dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in lastne oskrbe s pitno vodo,
2. obveznosti upravljavca in uporabnikov,
3. obveznosti upravljavca zasebnega vodovoda
4. vodovodno omrežje, objekte in naprave upravljavca in uporabnikov,
5. vzdrževanje, obnova in novogradnja objektov in naprav vodovodnega omrežja,
6. pogoje priključitve na javni vodovod,
7. meritve in obračun porabljene pitne vode,
8. prekinitev dobave vode,
9. odvzem vode iz hidrantov,
10. varovanje javnega vodovoda,
11. vire financiranja oskrbe s pitno vodo,
12. prenos vodovodnega omrežja, objektov in naprav v upravljanje.

#### 2. člen

(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)

- (1) Občina mora zagotoviti izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar.
- (2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
  - da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
  - da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m<sup>3</sup> pitne vode na dan.
- (3) Lastna oskrba s pitno vodo se izvaja na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske objekte kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.

### II. POMEN UPORABLJENIH POJMOV

#### 3. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. **Javni vodovod** je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom in vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
2. **Uporabnik javnega vodovoda** je vsaka fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik ali najemnik objekta ali zemljišča in uporablja pitno vodo iz javnega vodovoda in je za prikllop na vodovodno omrežje pridobil soglasje upravljavca.
3. **Magistralno vodovodno omrežje in naprave** so: tranzitni vodovodi, zajetja, vodna črpališča, prečrpališča, naprave za bogatenje podtalnice in čiščenje ter pripravo vode, objekti za hranjenje vode, objekti za dvig ali reduciranje tlaka v vodovodu in služijo oskrbi s pitno vodo več občinam ali regiji.
4. **Primarni vodovod** je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
5. **Transportni vodovod** je regionalno ali magistralno vodovodno omrežje za dovajanje pitne vode od vira do vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo, ki je infrastruktura lokalnega pomena.
6. **Sekundarni vodovod** je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture.
7. **Upravljavec javnega vodovoda (v nadaljevanju upravljavec)** je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, Občina določi ali izbere za izvajalca javne službe.
8. **Priključek stavbe** ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni deli priključka.
9. **Obračunski vodomer** je naprava za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne službe.
10. **Odjemno mesto** je mesto spoja interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom (ventil za

vodomerno uro); odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odjem vode iz javnega vodovoda,

11. **Interni vodovod** je vodovodna inštalacija od obračunskega vodomera dalje.
12. **Interni vodomer** je vodomer, ki je nameščen za obračunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov porabe vode ter ga upravljaavec ne vzdržuje in ne uporablja za obračun porabljene vode.
13. **Vodarina** je sestavljena iz stroškov opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo.
14. **Omrežnina** je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter so opredeljeni v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
15. **Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo** je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
16. **Zasebni vodovod** je vodovod, ki je v zasebni lasti in namenjen lastni oskrbi s pitno vodo.
17. **Pitna voda** je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.
18. **Oskrbovalno območje** je ena ali več poselitvenih območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod.
19. **Hidrantno omrežje** so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
20. **Obstoječe poselitveno območje** je naselje in območje, ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja.
21. **Predvideno poselitveno območje** je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno območje za širitev naselja, razen območij iz prejšnje točke.
22. **Izgube pitne vode iz vodovoda** so razlika med načrpano ali odvzeto pitno vodo iz zajetja ali zajetij za pitno vodo, ki napaja vodovod, in pitno vodo, ki je iz vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe, uporabnikom posebnih storitev ali prebivalcem pri lastni oskrbi s pitno vodo.
23. **Kataster gospodarske javne infrastrukture** je sistem zbirk evidentiranih podatkov infrastrukture, ki jih na nivoju države zagotavlja Občina. Upravljaavec ali skrbnik s pooblastilom Občine vodi sistem zbirk in ga posreduje GU Ljubljana.

### III. DEJAVNOST IZVAJANJA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA OSKRBO S PITNO VODO

#### 4. člen

(določitev izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo)

- (1) Obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Vrhnika preko javnega podjetja na območju občine Vrhnika v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
- (2) Javno službo iz prejšnjega odstavka na območju občine Vrhnika izvaja JP KPV, d.o.o., ki ima v najemu objekte in naprave vodovodne infrastrukture.
- (3) Upravljaavec opravlja javno službo oskrbe s pitno vodo sam. Posamezne dejavnosti, ki jih zaradi zakonskih ali tehničnih omejitev ne more izvajati sam, lahko prenese na

druge pravne ali fizične osebe v skladu s predpisi in pod pogojem, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni ter drugi standardi in normativi.

#### 5. člen

- (1) Občina določi območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo. Območja so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi poligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in so prikazana na temeljni topografski karti, ki je sestavni del tega odloka.
- (2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
  - eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
  - eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega družbenega pomena in
  - eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
- (3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestiti Občino.
- (4) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljaavec zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o njegovem upravljanju pisno obvestiti Občino.
- (5) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem območju.
- (6) Če se oskrbovanci, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda ne morejo dogovoriti o upravljavcu zasebnega vodovoda, Občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
- (7) Občine, ki jih javni vodovod oskrbuje s pitno vodo, se morajo dogovoriti o upravljavcu celotnega javnega vodovoda ali njegovega dela. V primeru, da do dogovora ne pride, o tem obvestijo pristojno ministrstvo, ki ukrepa skladno z določbami zakona, ki ureja lokalno samoupravo.

#### 6. člen

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:

- upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,
- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
- vzdrževanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,
- razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,
- priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje,
- redno vzdrževanje priključkov,

- vodenje in razvijanje katastra upravljavca in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture vodovodnega omrežja.

### 7. člen

Na oskrbovalnem območju, kjer Občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

### 8. člen

(vodenje evidence o javnih in zasebnih vodovodih in o upravljavcih javnih vodovodov )

- (1) Pristojno ministrstvo vodi evidenco o upravljavcih javnih vodovodov. Potrebne podatke za vodenje evidence iz prejšnjega stavka in njihove morebitne spremembe, ministrstvu priskrbi Občina Vrhnika.
- (2) Pristojno ministrstvo vodi evidenco o javnih in zasebnih vodovodih. Potrebne podatke povezane z vodenjem evidenc iz prejšnjega stavka priskrbijo ministrstvu upravljavci vodovodov, ki o posredovanih podatkih hkrati obvestijo tudi Občino Vrhnika.

### 9. člen

(opremljenost naselij)

- (1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim vodovodom.
- (2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
  1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
  2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m<sup>3</sup> pitne vode na dan.
- (3) Na poselitvenem območju iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba zagotoviti vgradnjo hidrantov na sekundarnem vodovodu ali izjemoma na primarnem vodovodu v skladu s predpisom na področju varstva pred požari, ki ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij.
- (4) Če je hidrantno omrežje zasebni vodovod z vgrajenimi hidranti, je tako omrežje zasebno hidrantno omrežje, ki ga upravlja upravljavec zasebnega vodovoda.
- (5) Občina v Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Vrhnika opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.

## IV. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

### 10. člen

Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo zlasti naslednje obveznosti:

- skrbi za normalno obratovanje vodovodnega omrežja, objektov in naprav,

- skrbi za zadostne količine pitne vode in zagotavlja higiensko neoporečnost pitne vode ter redno zagotavlja kontrolo in preiskave kakovosti pitne vode v skladu z veljavno zakonodajo,
- redno vzdržuje in obnavlja vodovodno omrežje, objekte in naprave z namenom odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
- izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodnem omrežju,
- vzdržuje okolico vodovodnih objektov in naprav, za katere je odgovoren,
- kontrolira delovanje vodovodnih naprav in objektov,
- skrbi za brezhibno delovanje javnih hidrantov in hidrantnega omrežja,
- vzdržuje in obnavlja ali nadzira vzdrževanje in obnavljanje priključkov, če jih na pobudo lastnika vzdržuje nekdo drug,
- izvede ali nadzira izvedbo novih priključkov,
- izdaja soglasja za priključitev na javni vodovod in soglasja k projektnim rešitvam,
- redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za njihove redne in izredne preglede skladno z veljavno zakonodajo,
- redno odčitava vodomere in skrbi za redni obračun porabljene vode,
- neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob redukcijah ali prekinitvah dobave vode, o oporečni pitni vodi ter obveznem prekuhavanju vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu na podlagi navodil republiškega zdravstvenega inšpektorata ali pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo,
- v primeru višje sile skupaj z Občinskim štabom civilne zaščite organizira dobavo pitne vode, ter o nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,
- pripravlja predloge obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema,
- sodeluje pri projektiranju vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
- pripravlja sanacijski program vodooskrbe za eventualni oporečni vodni vir,
- obvešča pristojne organe o nizkem vodostaju izvirne in načrpane podtalne vode,
- skrbi za zavarovanje in varovanje vodnih virov,
- skrbi za razvoj vodovodnega sistema in nove vodne vire,
- stalno zagotavlja ustrezen kadrovski nivo in tehnično opremljenost v skladu s stanjem tehnike,
- vodi bazo priključkov,
- vodi kataster gospodarske javne infrastrukture s pooblastilom lastnika,
- letno oddaja (oz. po potrebi) digitalno bazo za lastnikov predstavitevni medij,
- omogoči lastniku dostop do podatkov katastra upravljavca,
- opravlja druga dela v zvezi z vodooskrbo.

### 11. člen

Upravljavec je dolžan z javnimi vodovodi gospodariti v skladu s predpisi tako, da ohranja oziroma povečuje njihovo zmogljivost in kvaliteto. Upravljavec zagotavlja pogoje iz prvega odstavka tega člena na podlagi realiziranih pogojev iz Programa oskrbe s pitno vodo in proračuna za tekoče leto, ki ga uskladi z občino.

### 12. člen

Upravljavec je dolžan v skladu s predpisi hraniti vso projektno in tehnično dokumentacijo ter drugo dokumentacijo, ki se nanaša na finančno in materialno poslovanje in jo ob prenehanju upravljanja v celoti predati lastniku.

## V. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

### 13. člen

Uporabnik ima naslednje obveznosti:

- za priključitev na javni vodovod ter za vse posege na objektih in napravah mora pridobiti soglasje upravljavca,

- pridobiti mora soglasje upravljavca za povečanje dogovorjene količine vode,
- redno mora vzdrževati interno vodovodno instalacijo z vsemi objekti in napravami, vodomerni jašek in interno hidrantno omrežje,
- upravljavcu mora dovoliti in omogočiti dostop do obračunskega vodomera,
- zaščititi mora obračunski vodomere pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami,
- skrbeti mora za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem priključku,
- naročiti vris priključka v kataster upravljavca,
- upravljavcu mora javljati vse okvare in nepravilnosti na priključku,
- upoštevati mora varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
- redno mora plačevati prejete račune v plačilnem roku,
- urejati mora medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega obračunskega vodomera,
- upravljavcu mora omogočiti vzorčenje pitne vode na katerikoli pipi internega odvodnega omrežja,
- pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode.

#### 14. člen

Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo.

#### 15. člen

Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnih virov le pod pogojem, da sta priključek in vse instalacije za vodo iz javnega vodovoda in instalacije za vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih povezav.

### VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA ZASEBNEGA VODOVODA

#### 16. člen

- (1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
  - oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb,
  - redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda,
  - vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij,
  - nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod,
  - monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
  - obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe,
  - meritve količin dobavljene vode in obračun storitev,
  - vodenje katastra zasebnega vodovoda,
  - letno (oz. po potrebi) oddajo digitalne baze za lastnikov predstavitev medij,
  - dostop do podatkov katastra upravljavca.
- (2) Upravljavec zasebnega vodovoda izdaja projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam ter smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

### VII. VODOVODNO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

#### 17. člen

- (1) Vodovodno omrežje, objekti in naprave so lahko javni ali interni.
- (2) Vodovodno omrežje, objekti in naprave, ki niso del javnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav, so internega značaja.
- (3) V primeru, ko se gradi sekundarni vodovod za dva ali več objektov po zasebnem zemljišču, je potrebno lastniku javnega vodovoda zagotoviti služnost in vpis v zemljiško knjigo. V kolikor ni pridobljena služnost, je tak vodovod internega značaja.
- (4) Javno vodovodno omrežje, objekti in naprave so:
  - magistralni vodovodi, objekti in naprave,
  - primarni vodovodi, objekti in naprave,
  - sekundarni vodovodi, objekti in naprave,
  - transportni vodovod.
- (5) Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti uporabnika so:
  - interno vodovodno ali hidrantno omrežje, ki ga od javnega omrežja ločuje merilno mesto,
  - vodovodni priključek s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z obračunskim vodomrom in z vsemi vgrajenimi elementi.
- (6) Obračunski vodomeri so lahko:
  - navadni mehanski ali vodomeri na daljinsko odčitavanje,
  - kombinirani, navadni mehanski ali vodomeri na daljinsko odčitavanje.

#### 18. člen

(kataster javnega vodovoda)

- (1) Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavlja občina v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
- (2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o:
  - objektih in napravah sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda,
  - hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani iz javnega vodovoda in priključkih.
- (3) Med objekte, naprave in opremo javnega vodovoda, ki se evidentirajo v katastru javnega vodovoda, spadajo:
  - vodovodna cev,
  - vodohran,
  - črpališče,
  - razbremenilnik,
  - jašek,
  - naprave za obdelavo pitne vode,
  - zajetje,
  - objekti za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika,
  - drugi objekti, naprave in oprema javnega vodovoda.
- (4) V katastru javnega vodovoda se evidentirajo tudi območja objektov javnega vodovoda.
- (5) Lokacija objektov, naprav in opreme iz tretje točke tega člena se v katastru javnega vodovoda vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
- (6) Občina mora posredovati spremembe podatkov v katastru javnega vodovoda, ki bi pomenile tudi spremembo podatkov v zbirnem katastru gospodarske javne

infrastrukture, organu pristojnemu za geodetske zadeve, v roku treh mesecev od nastanka spremembe.

- (7) Občina pooblasti upravljavca za vodenje in posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

## VIII. VZDRŽEVANJE, OBNOVA IN NOVOGRADNJA OBJEKTOV IN NAPRAV VODOVODNEGA OMREŽJA,

### 19. člen

- (1) Vsa vzdrževalna, obnovitvena dela in novogradnje na objektih in napravah vodovodnega omrežja, praviloma izvaja upravljavec. V kolikor del ne izvaja, in lastnik ne zagotovi nadzora, izvaja nadzor nad tehnično pravilnostjo izvajanih del.
- (2) Redno vzdrževanje priključkov izvaja upravljavec v sklopu storitve javne službe.
- (3) Redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod obsega:
- preverjanje in redno vzdrževanje priključka tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,
  - zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in
  - interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku, okvare obračunskega vodomera in podobno).
- V primeru, ko se vodomerno mesto nahaja znotraj objekta, vsa gradbena dela znotraj objekta vključno s preboji izvede uporabnik na svoje stroške. Prav tako izvede uporabnik vsa gradbena dela zgornjega ustroja na svoje stroške, v delu poteka priključka, kjer končna utrditev ni makadamska ali asfaltna.
- (4) Vsa obnovitvena dela priključkov se izvedejo na stroške uporabnikov.
- (5) Priključek je potrebno obnoviti:
- praviloma najkasneje, ko doseže starost 30 let,
  - če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost vodooskrbe,
  - če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
  - v primeru rekonstrukcije javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa obnovitvena dela javne infrastrukture.

Prostor za vodomero mora biti praviloma zgrajen izven objekta na uporabnikovem zemljišču in mora biti v vsakem trenutku dostopen upravljavcu. Kadar se prostor za vodomero nahaja znotraj objekta, se mora vodomero ob obnavljanju, vzdrževalnih delih na priključku ali rekonstrukciji objekta, prestaviti izven objekta na stroške lastnika.

- (6) Uporabnik je dolžan za posege v območju priključka, vključno z ureditvijo zemljišča nad potekom cevovoda, pridobiti predhodno soglasje upravljavca.
- (7) Pri večstanovanjskih objektih, ki imajo upravljavca in se vodomero nahaja znotraj objekta, izvedbo gradbenih del in delitev stroškov uredi upravljavec objekta. Kjer upravljavec ni določen ali ga zakonodaja ne zahteva se o izvedbi in delitvi stroškov lastniki stanovanj dogovorijo med seboj.
- (8) Upravljavec postavi lastnikom objektov in stanovanj oz. upravljavcu objektov rok za izvedbo gradbenih del.
- (9) Redna menjava in umerjanje vodomero se izvaja skladno z veljavno zakonodajo.

## IX. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD

### 20. člen

- (1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt morata biti priključena na javni vodovod, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali, in leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba.
- (2) Najkasneje v 6 mesecih po izgradnji javnega vodovoda so se uporabniki, ki se nahajajo na območju javnega vodovodnega, dolžni priključiti nanj.
- (3) Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej s samostojnim priključkom. Priključek sestavljajo priključna garnitura s spojno cevjo v zaščiti od sekundarnega vodovodnega omrežja preko obračunskega vodomera z vsemi vgrajenimi elementi do odjemnega mesta.

### 21. člen

- (1) Vsak uporabnik ima pravico pridobiti na območju vodovodnega sistema priključek na vodovodno omrežje, če izpolnjuje z zakonodajo predpisane pogoje.
- (2) Uporabnik si mora pridobiti predhodno soglasje upravljavca za vse gradnje ali rekonstrukcije, ki segajo v območje varovalnega pasu javnega vodovodnega sistema.

### 22. člen

- (1) K vlogi za pridobitev projektnih pogojev ter izdajo soglasja in soglasja za priklop na javni vodovod mora investitor oziroma od njega pooblaščen projektant projektne dokumentacije predložiti dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
- (2) Soglasji iz prejšnjega odstavka se izda:
- če je investitor objekta k vlogi za izdajo soglasja k projektni rešitvi predložil predpisano dokumentacijo,
  - če je priključitev na javno vodovodno omrežje tehnično možna.

### 23. člen

- V projektnih pogojih iz 21. člena tega odloka mora upravljavec določiti:
- minimalni odmik novogradnje od vodovodnega omrežja,
- pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja proti vplivom novogradnje,
- globino, dimenzijo priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje,
- lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
- dimenzijo in tip vodomera,
- tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih in drugih vodov z vodovodom,
- pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je predvidena trasa priključka,
- posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na vplivnem območju podtalnice oz. vodnega vira,
- posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode,
- ostale pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v občini Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer, katerega sprejme izvajalec (v nadaljevanju pravilnik).

### 24. člen

Priključek mora biti izveden v skladu s pravilnikom ter v skladu s pogoji soglasja za priključitev na javni vodovod, izdanih s strani upravljavca.

### 25. člen

Upravljavec je dolžan izvesti priključek najkasneje v 30 dneh od popolne pisne vloge uporabnika za izvedbo priključka pod

pogojem, da je uporabnik izpolnil vse pogoje iz soglasja in poravnal vse obveznosti do Občine Vrhnika in upravljavca. Upravljavec sme priključiti uporabnika na javni vodovod, ko je preveril, da je uporabnik zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno - tehničnimi predpisi, tem odlokem in pravilnikom.

#### 26. člen

- (1) Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
- (2) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju upravljavec ne sme priključiti na javni vodovod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objektov, če lastnik stavbe oziroma inženirskega objekta ni pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.

#### 27. člen

Vse spremembe na odjemnih mestih upravljavec evidentira v internem informacijskem sistemu baze vodovodnih priključkov. Storitve vnosa v bazo priključkov plača lastnik priključka.

#### 28. člen

- (1) Uporabnik lahko pisno naroči odklop priključka, ki ga upravljavec izvede na stroške uporabnika. Odklop se lahko izvede samo v primeru, ko uporabnik s pisnim dokumentom dokaže, da objekt ni naseljen.
- (2) Če je bil izveden odklop, je v primeru ponovnega priklopa uporabnik dolžan plačati vse stroške, ponovne priključitve.

#### 29. člen

Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka, izvedbo dodatnega priključka in zahtevo za povečan odzem vode se obravnava na enak način kot za nov priključek.

V primeru zahteve po dodatnem obračunskem vodomeru za isti objekt mora upravljavec pridobiti soglasje Občine.

### X. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

#### 30. člen

Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o dobavi vode in plačilnih pogojih.

#### 31. člen

Obračunski vodomer mora imeti vsak uporabnik vodovodnega omrežja. Stroški upravljanja, vzdrževanja in zamenjave vodomerov bremenijo upravljavca in se krijejo iz naslova omrežnine. Stroški okvar, ki nastanejo na vodomeru zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika (zmrzal, udar tople vode, mehanske poškodbe, itd.), bremenijo uporabnika.

#### 32. člen

Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera določi upravljavec skladno s projektom in določili pravilnika. Uporabniku je prepovedano prestavljati, menjati ali popravljati obračunski vodomer ter odstranjevati plombe.

#### 33. člen

- (1) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca, za vzdrževanje, redne preglede in odčitke vodomera.
- (2) V primeru, da upravljavec ugotovi, da obračunskega vodomera ni mogoče odčitati, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi zadnjega obračunskega obdobja, če tega podatka ni, pa se obračuna s pavšalno porabo 6 m<sup>3</sup> na osebo. Uporabnik mora omogočiti odčitek oziroma odpraviti vse ovire za nemoteno odčitavanje najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem primeru se prične obračunavati dvojna cena porabe vode. Če se ugotovi, da je bil vodomer odstranjen oz. je odčitek vodomera manjši od zadnjega odčitka, se uporabniku obračuna 10 - kratna povprečna poraba zadnjega obračunskega obdobja za obdobje od zadnjega odčitka do dneva ugotovitve kršitve.

#### 34. člen

- (1) Uporabnik ima poleg rednih pregledov pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera.
- (2) Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, se uporabniku obračuna povprečna poraba vode iz prejšnjega obračunskega obdobja, stroške kontrole točnosti vodomera nosi upravljavec.
- (3) Če se ugotovi, da je točnost vodomera v dopustnih mejah, se uporabniku obračuna dejanska poraba vode, stroške kontrole točnosti vodomera nosi uporabnik.

#### 35. člen

Količina porabljene vode se meri v kubičnih metrih (m<sup>3</sup>) po odčitku na obračunskem vodomeru.

#### 36. člen

- (1) Upravljavec praviloma mesečno zaračunava stroške uporabnikom na osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma. Najmanj enkrat letno, ob menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku obračunskega vodomera opravi upravljavec obračun porabljene vode za posamezno gospodinjstvo.
- (2) V večstanovanjskih stavbah, kjer je na obračunskem vodomeru letna poraba vode več kot 1500 m<sup>3</sup>, upravljavec zaračunava uporabnikom porabljeno vodo mesečno, na podlagi dejanske porabe.

#### 37. člen

- (1) Upravljavec razdeli porabnike vode iz gospodarstva in negospodarstva, ki so pravne osebe, na dva razreda, pri čemer se upošteva količino porabljene vode v preteklem letu. V prvi razred se uvrstijo tisti, ki letno porabijo manj kot 500 m<sup>3</sup>, v drugi razred pa vsi ostali.
- (2) Odčitavanje pri pravnih osebah, uvrščenih v prvi razred, se izvaja najmanj enkrat letno. Akontacija vodarine temelji na osnovi povprečne mesečne porabe. V primeru, da želi uporabnik, da se dejanska poraba vode obračuna mesečno, mora stanje sporočiti do prvega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
- (3) Pri vseh ostalih pravnih osebah se odčitavanja opravljajo mesečno, obračun pa temelji na dejanski porabi, ki je zabeležena na obračunskem vodomeru.

### 38. člen

- (1) Večstanovanjski objekti, ki se na novo priključujejo na vodovodni sistem, morajo imeti za vsako stanovanjsko enoto svoj obračunski vodomer praviloma lociran v skupnem jašku izven objekta. Dopustna je tudi priključitev več stanovanj objekta na en obračunski vodomer, vendar mora biti nameščen najmanj en obračunski vodomer na posamezen glavni vhod večstanovanjskega objekta. Lastnik ali upravljavec objekta mora poskrbeti za vgradnjo internih vodomerov, na podlagi katerih izvede delitev stroškov enotnega računa upravljavca.
- (2) Če lastnik oziroma upravljavec objekta ne zagotovi potrebnega števila vodomerov, je v večstanovanjskih objektih, kjer je po Stanovanjskem zakonu potrebno določiti upravnika, le-ta zavezanec za plačilo stroškov. V primerih, ko po Stanovanjskem zakonu določitev upravnika ni obvezna, pa se morajo lastniki stanovanjskih enot v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka dogovoriti o načinu delitve stroškov, sicer upravljavec oskrbe s pitno vodo izstavi račun vsem lastnikom po ključu števila prijavljenih oseb na stanovanjsko enoto. Storitev razdelitve stroškov upravljavec računa po internem ceniku.
- (3) Če so v objektu tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost, morajo vgraditi svoje obračunske vodomere, v kolikor so za to izpolnjeni tehnični pogoji. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, mora pravna ali fizična oseba iz prvega stavka tega odstavka ugotoviti in upravljavcu sporočiti delež porabljene količine vode teh porabnikov.
- (4) Uporabnik oz. upravnik v večstanovanjskem ali poslovnem objektu je dolžan upravljavcu sporočiti podatke o pravni ali fizični osebi, kateri bo upravljavec izstavljal račune za oskrbo s pitno vodo.

### 39. člen

Račun za vodo se naslovi na lastnika objekta oziroma stanovanjske enote, v katerem je bila ta porabljena. Lastnik in najemnik se lahko dogovorita, komu naj upravljavec pošilja račune za porabljeno vodo. O dogovoru morata pisno obvestiti upravljavca.

### 40. člen

V primeru, ko upravljavec prevzame v upravljanje zasebni vodovod in postane to javni vodovod, na katerem uporabniki nimajo vodomerov, so uporabniki dolžni naročiti in omogočiti, da upravljavec najkasneje v 4 mesecih od prevzema na stroške uporabnikov vgradi obračunski vodomer. Dokler priključek ni opremljen z obračunskim vodomerom, se za obračun upošteva mesečna pavšalna poraba vode, in sicer:

- 6 m<sup>3</sup> na osebo,
- govedo: 1,8 m<sup>3</sup> na kravo molznico, 1,2 m<sup>3</sup> na kravo dojiljo in 0,6 m<sup>3</sup> za vse ostale kategorije goved, in
- konji: 1,2 m<sup>3</sup> na konja,
- drobnica: 0,18 m<sup>3</sup> na glavo odrasle drobnice (ovce, koze), 0,10 m<sup>3</sup> na odstavljenega jagnjeta in kozliča,
- prašiči: 0,21 m<sup>3</sup> na prašiča.

### 41. člen

Na osnovi porabljene količine vode in veljavnih cen, upravljavec zaračuna stroške oskrbe s pitno vodo uporabniku. Upravljavec je dolžan objavljati spremembe cen v občinskem glasilu in na spletni strani upravljavca.

### 42. člen

Uporabnik je dolžan plačati račun za oskrbo s pitno vodo najkasneje do dneva zapadlosti računa. Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine dobavo vode.

### 43. člen

- (1) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu. Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila.
- (2) Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. V kolikor uporabnik računa ne poravna niti v sedmih dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan po prejemu opomina lahko prekine dobava vode.

## XI. PREKINITEV DOBAVE VODE

### 44. člen

- (1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez obvestila prekine dobavo pitne vode, če uporabnik pomanjkljivosti iz pisnega poziva ne odpravi v določenem roku, in sicer:
  - če interna instalacija ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda,
  - če je bil priključek izveden brez soglasja upravljavca ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni način izvedbe priključka,
  - če uporabnik odvzema vodo na nedovoljen način oziroma odstrani plombo na vodomeru,
  - če uporabnik onemogoča pooblaščenim osebam upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled vodomera in interne instalacije in internega hidrantnega omrežja,
  - če uporabnik ne plača računa za dobavo vode v roku, predpisanem v 42. členu tega odloka,
  - če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah upravljavcu opravljanja nujnih del na priključku,
  - če lastnik objekta ali stanovanja oz. upravljavec objekta v primerih določenih v 19. členu, v roku ki ga postavi upravljavec, ne izvede gradbenih del pri vzdrževanju priključka,
  - če je prostor, kjer se nahaja vodomer, nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati vodomera,
  - če je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga ne namesti,
  - če uporabnik krši objavljeno odredbo o varčevanju z vodo,
  - če uporabnik v večstanovanjskem ali poslovnem objektu skladno s četrtem odstavkom 38. člena tega odloka upravljavcu ne sporoči pravne ali fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune.
- (2) Dobava vode je prekinjena dokler ni odpravljen vzrok prekinitve dobave vode. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške izterjave, prekinitve, ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve dobave vode. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti najkasneje v enem delovnem dnevu po odpravi vzroka prekinitve dobave vode.

### 45. člen

- (1) Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti dobavo vode:
  - za čas izvedbe načrtovanih del na vodovodnem omrežju,
  - za čas odprave nepredvidljivih okvar na vodovodnem omrežju, objektih in napravah javnega vodovoda,
  - v primerih višje sile (npr. potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, ipd.).
- (2) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko

sredstev javnega obveščanja. V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka se je dolžan ravnati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.

- (3) V izrednih razmerah in na podlagi strokovnega mnenja pooblaščenega zavoda za zdravstveno varstvo je upravljavec dolžan obveščati uporabnike o obveznem izvajanju preventivnih ukrepov.

## XII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTA

### 46. člen

- (1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti, ter morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec oskrbe s pitno vodo. Upravljavec v sodelovanju z javno gasilsko službo enkrat letno pregleda javne hidrante na njihovem območju.
- (2) Odvzem vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca je prepovedan. Ta prepoved ne velja v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. O odvzemu vode je treba najkasneje naslednji delovni dan pisno obvestiti upravljavca, z navedbo kraja uporabe, časa odvzema vode in količini porabljene vode.
- (3) Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m<sup>3</sup>.
- (4) Odvzem vode iz javnih hidrantov je izjemoma dovoljen le s soglasjem upravljavca po predhodnem dogovoru o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo.
- (5) Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti javni hidrant v brezhibnem stanju, sicer je odgovoren za posledice in nosi stroške popravila, ki bi morebiti nastali.
- (6) Interni hidranti so sestavni deli instalacije objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za vodomerno napravo. Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode. O odvzemu vode je treba najkasneje naslednji delovni dan pisno obvestiti upravljavca, z navedbo kraja uporabe, časa odvzema vode in količini porabljene vode.

## XIII. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA

### 47. člen

- (1) Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov ali nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje. Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravljavca in pod pogoji, ki jih le-ta določi.
- (2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pred opravljanjem teh del pridobiti predhodno soglasje upravljavca.
- (3) Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo elementi oziroma globina vodovodnega omrežja novi niveleti terena.
- (4) Varovalni pas posegov v vodovodno omrežje upravljavca pri magistralnih ali primarnih vodovodnih omrežjih je 5m na vsako stran voda, pri sekundarnih vodovodnih omrežjih je 3m na vsako stran voda.

### 48. člen

- (1) Investitorji vzdrževanja in rekonstrukcij infrastrukturnih objektov morajo po zaključenih delih vzpostaviti vodovodno omrežje v prvotno stanje.
- (2) Upravljavci drugih omrežij (elektrika, telefon, kabelska, plinovod, toplovod, ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti zaščito vodovodnega omrežja. V primeru poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravilo pri upravljavcu.

## XIV. VIRI FINANCIRANJA OSKRBE S PITNO VODO

### 49. člen

Viri financiranja oskrbe s pitno vodo so:

- vodarina,
- omrežnina,
- lastna sredstva občanov in pravnih oseb,
- komunalni prispevek za izgradnjo javnega vodovoda,
- sredstva občinskega proračuna,
- sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
- dotacije in subvencije,
- druga sredstva namenjena, za izgradnjo in delovanje vodovodnega sistema.

### 50. člen

Ceno oskrbe s pitno vodo na predlog upravljavca in v skladu z veljavnimi predpisi sprejme Občinski Svet Občine Vrhnika.

## XV. PRENOS VODOVODNEGA OMREŽJA, OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE

### 51. člen

Obstoječi vodovod (lokalni ali vaški vodovod, itd.), ki ni v lasti Občine Vrhnika, se lahko prenese v last Občine Vrhnika z medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom ter Občino Vrhnika. V pogodbi se določijo vse obveznosti dosedanjega lastnika ter obveznosti Občine Vrhnika.

### 52. člen

Za prenos vodovodnega sistema v lasti Občine Vrhnika v upravljanje morajo biti izpolnjeni praviloma naslednji pogoji:

- vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo, uporabno dovoljenje, situacijo in popis omrežja, objektov in naprav, evidenco priključkov uporabnikov, določeno vodovarstveno območje predpisu, ki ureja vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane,
- vodovod, ki se predaja, mora ustrezati določilom tega odloka in navodilom o tehnični izvedbi in uporabi omrežja, objektov in naprav,
- izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
- izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki se predaja,
- zagotovljena morajo biti sredstva za potrebno sanacijo vodovoda,
- izračunana mora biti takšna cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetega vodovoda,
- na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo pred prevzemom oziroma v roku 4 mesecev od prevzema vodovoda vgrajeni obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani in žigosani, skladno z veljavnimi predpisi o meroslovnih zahtevah za vodomere,
- vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni skladno s pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema,

- pred prevzemom se mora izvršiti terenski pregled obstoječega vodovoda in narediti zapisnik o pomanjkljivostih na vodovodnem sistemu,
- urediti in pridobiti služnostne pogodbe ali lastništvo za zemljišča, na katerih se nahajajo objekti in naprave,
- prevzem vodovoda mora biti dokumentiran z zapisniki o primopredaji.

## XVI. KAZENSKÉ DOLOČBE

### 53. člen

- (1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek upravljavca:
  - če ne dopusti priključitve, kot to določata 20. in 25. člen tega odloka,
  - če prekine dobavo vode brez obvestila v nasprotju z 44. in 45. členom tega odloka,
  - če ne izpolnjuje obveznosti iz 10., 11., 12., 25. in 36. člena tega odloka.
- (2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorno osebo upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

### 54. člen

- (1) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik:
  - če se priključi na vodovodno omrežje pred ali mimo obračunskega vodometra,
  - če onemogoča osebam upravljavca preglede in odčitavanje vodometra,
  - če odstrani plombe na vodomeru in na vodovodnih objektih in napravah,
  - če samovoljno odpira in zapira vodovodne armature (zasune, hidrante ipd.),
  - če prekine dobavo vode drugemu uporabniku,
  - če koristi vodo iz hidranta v nasprotju z 46. členom tega odloka,
  - če ne prijavi okvare na priključku,
  - če v primeru pomanjkanja vode koristi vodo v nasprotju z opozorili in navodili o racionalni rabi vode,
  - če ne izpolnjuje obveznosti iz 13., 14., 15., 20., 21., 25., 33., 38., 44., 46., člena tega odloka.
- (2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
- (3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi posameznik, ki stori katerokoli izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena.

## XVII. NADZOR

### 55. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija.

### 56. člen

- (1) občinska inšpekcija pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
  - ali se vodovodno omrežje uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo ta odlok in predpisi, izdani na njegovi podlagi;
  - ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju javnega vodovodnega omrežja po tem odloku;
  - ali se priključki na vodovodno omrežje gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno

s pogoji določenimi v tem odloku in predpisi izdanimi na podlagi tega odloka;

### 57. člen

- (1) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
- (2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim se vodi postopek.

### 58. člen

Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu z določbami tega odloka, se opravlja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

### 59. člen

- (1) Pristojni občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:
  1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
    - z vzdrževalnimi deli na javnem vodovodnem omrežju v nasprotju z odlokom ali izvedbenimi predpisi;
    - s priključki na javno vodovodno omrežje, ki se gradijo, rekonstruirajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdrževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo priključitev na vodovodno omrežje;
    - z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu javnega vodovodnega omrežja v nasprotju s soglasjem;
    - z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma drugimi posegi v območju javnega vodovodnega omrežja brez soglasja ali če niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;
    - z ukrepi kjer se posega v vodovodno omrežje (odstranitev plomb, okvara na priključku...);
  2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
    - gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na vodovodno omrežje brez soglasja;
    - gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi posegi v območju javnega vodovodnega omrežja brez soglasja;
    - gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj varovalnega pasu javnega vodovodnega omrežja brez soglasja;
  3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti ustavi vsa dela vezana na posege v javno vodovodno omrežje, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
  4. prepove izvedbo priključka na javno vodno omrežje:
    - ki je zgrajen brez soglasja;
    - ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
    - ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja oziroma v skladu s pogoji iz tega odloka, in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
  5. odredi odstranitev predmetov, opreme ali materiala s katerimi se posega v območju javnega vodovodnega omrežja brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;

6. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo priključka ali javnega vodovodnega omrežja, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.

#### **60. člen**

- (1) Pristojni občinski inšpektor sme v primerih iz tega odloka, ko bi bila ogrožena varna uporaba pitne vode ali bi lahko nastale posledice za zdravje ljudi, živali, odrediti začasno prepoved oziroma uporabo pitne vode in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
- (2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
- (3) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora pristojni občinski inšpektor obvestiti Občinsko upravo, upravljavca in policijo.

### **XVIII. PREHODNE DOLOČBE**

#### **61. člen**

Upravljavec uskladi pravilnik s tem odlokom najpozneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka

#### **62. člen**

Vodovode, ki niso v lasti Občine Vrhnika in ne izpolnjujejo zahtev iz 2. člena tega odloka za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo, morajo lastniki prenesti v last Občine Vrhnika najpozneje do 31. decembra 2015.

#### **63. člen**

Do uskladitve cene oskrbe s pitno vodo z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

javnih služb varstva okolja, se redno vzdrževanje priključkov izvaja na stroške uporabnika.

#### **64. člen**

V primeru obnove, vzdrževanja ali rekonstrukcije že obstoječega javnega vodovoda, ki nima vknjižene služnostne pravice v korist lastnika javnega vodovoda, se lastnika zemljišča pozove na ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

### **XIX. KONČNE DOLOČBE**

#### **65. člen**

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo, v občini Vrhnika, ki obsega:

- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 313/2005),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 345/2008),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 363/2009),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 373/2010).

#### **66. člen**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-7/2013

Datum: 6.1.2014

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan Jakin l.r.


### **III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

#### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika v predlagani vsebini.**

**OBČINA VRHNIKA**  
**ŽUPAN**  
**Stojan Jakin**



**LEGENDA**

- vodovod
- območje 200 m pasu ob javnem vodovodu, kjer se izvaja javna služba
- območje naselij, kjer se izvaja javna služba
- lastna oskrba
- območje 200 m pasu ob vodovodu, ki ga upravlja KS Podlipa - Smrečje
- aglomeracije
- meja občine
- ID vodovodnega sistema

Številka: 007-6/2013  
Datum: 03.01.2014

**ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**4**

**ZADEVA: Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vrhnika**

**PRAVNA PODLAGA:**

Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)  
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1 UPB1; Uradni list RS, št. [39/2006](#), [49/2006-ZMetD](#), [66/2006](#) Odl.US: U-I-51/06-10, [112/2006](#) Odl.US: U-I-40/06-10, [33/2007-ZPNačrt](#), [57/2008-ZFO-1A](#), [70/2008](#), [108/2009](#), [108/2009-ZPNačrt-A](#), [48/2012](#), [57/2012](#), [97/2012](#) Odl.US: U-I-88/10-11)  
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS UPB2; Uradni list RS, št. 94/2007, [27/2008](#) Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, [76/2008](#), [100/2008](#) Odl.US: U-I-427/06-9, [79/2009](#), [14/2010](#) Odl.US: U-I-267/09-19, [51/2010](#), [84/2010](#) Odl.US: U-I-176/08-10, [40/2012-ZUJF](#))  
Zakon o prekrških (ZP-1 UPB8; Uradni list RS, št. 29/2011, [43/2011](#) Odl.US: U-I-166/10-8, [21/2013](#))  
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/1993, [30/1998-ZZLPPO](#), [127/2006-ZJZP](#), [38/2010-ZUKN](#), [57/2011](#))

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALEC:**

Tina Kobal, Vodja oddelka za okolje in komunalno

**I. OBRAZLOŽITEV**

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 22. redni seji, dne 12.12.2013 potrdil osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika, ga prekvalificiral v predlog in ga posredoval v javno obravnavo do vključno 31.12.2013.

V času javne obravnave so bile s strani JP KPV, d.o.o. posredovane pripombe na:

- definicijo točke b 2. člena, ki se nanaša na upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja. Pripomba je upoštevana, definicija pa popravljena tako, da se pravilno glasi:

»b. *Upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja* je pravna oseba, ki zagotavlja pogoje za izvajane gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, na njenem oskrbovanem področju.«

- sedmi odstavek 14. člena, ki se nanaša na popravek v smislu, da se v besedilu sklicuje tudi na 12. člen. Pripomba je upoštevana, sedmi odstavek 14. člena se pravilno glasi:

»(7) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz 12. člena in iz prvega odstavka tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno kanalizacijo, bremeni uporabnika. Uporabnik je s temi objekti dolžan gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske vode v javni kanalizaciji.«

- drugi odstavek 23. člena, ki se nanaša na spremembo obveščanja uporabnika o prevzemu blata. Pripomba je upoštevana, drugi odstavek 23. člena se pravilno glasi:

»(2) Izvajalec je uporabnika dolžan obvestiti o obveznosti in datumu dejanske izvedbe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode 14 dni pred izvedbo storitve elektronsko ali po pošti. V kolikor praznjenje ni izvedeno v predpisanem roku in ali se uporabnik ne odzove na obvestilo se uporabniku določi nov termin. Obvestilo o izvedbi storitve z novim terminom se posreduje s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.«

Ostalih pripomb ni bilo.

## II. BESEDILO ČLENOV:

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1 UPB1; Uradni list RS, št. 39/2006, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB2; Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1 UPB8; Uradni list RS, št. 29/2011, 43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8, 21/2013), 3. in 7. člena Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na \_\_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

### Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen (namen)

(1) Ta odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika (v nadaljevanju: odlok), ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (v nadaljevanju: javna služba) tako, da določa:

- vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
- pogoje izvajanja javne službe,
- izvajanje javne službe na območjih, ki so opremljena z javno kanalizacijo,
- izvajanje javne službe na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo,
- pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
- financiranje javne službe,
- meritve in obračun,
- vrste in obseg objektov in naprav za izvajanje javne službe,
- nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske določbe in
- druge elemente potrebne za izvajanje javne službe.

Namen odloka je:

- zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
- uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje voda,
- zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov financiranja in nadzora izvajanja javne službe.

(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi ter uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Internem pravilniku o tehnični izvedbi ter uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občini Vrhnika. (v nadaljevanju: Interni pravilnik).

##### 2. člen (pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- a. *Izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec)* je Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., ki ima v najemu objekte in naprave za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in jih vzdržuje.
- b. *Upravljevec javnega kanalizacijskega omrežja* je pravna oseba, ki zagotavlja pogoje za izvajane gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, na njenem oskrbovanem področju.

- c. *Uporabnik javne službe* je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna komunalna voda.
- d. *Komunalna odpadna voda* je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m<sup>3</sup>/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m<sup>3</sup>, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi, predpisane v veljavni zakonodaji.
- e. *Padavinska odpadna voda* je voda, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
- f. *Mešan kanalizacijski sistem* je sistem, ko odvajamo komunalno in padavinsko odpadno vodo skupaj v enem kanalu.
- g. *Ločen kanalizacijski sistem* je sistem, ko odvajamo komunalno odpadno vodo posebej v kanalu za komunalno odpadno vodo in padavinsko odpadno vodo posebej v kanalu namenjenem padavinskim odpadnim vodam.
- h. *Javna kanalizacija* je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Je v lasti Občine in v upravljanju pri izvajalcu javne službe. Javna kanalizacija so tudi infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice in male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
- i. *Interna kanalizacija* so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
- j. *Kanalizacijski priključek* je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška, ki se praviloma nahaja ob parcelni meji nepremičnine, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.
- k. *Primarno kanalizacijsko omrežje* javne kanalizacije je sistem kanalov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih

kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključni z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode.

- l. Sekundarno kanalizacijsko omrežje* je sistem kanalov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključni z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali z navezavo na primarno omrežje.
- m. MKČN je mala komunalna čistilna naprava* za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, skladno z zakonom, ki ureja male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju MKČN).
- n. Obstoječa greznica* je obstoječa greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in je obratovala na dan uveljavitve te uredbe (dne 1.11.2007).
- o. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju kataster GJI)* je sistem zbirk prostorskih podatkov, katere na nivoju države vodi GURS. Občina pooblasti IJS za vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, posredovanje podatkov državnim organom v skladu z zakonodajo in plača stroške povezane s tem.
- p. Kataster izvajalca javne službe (v nadaljevanju kataster IJS)* je sistem zbirk podatkov, ki vsebuje vse spremembe na javnih vodih in hišnih priključkih, ki so posledica posegov v komunalno infrastrukturo. V primerih novogradenj in vzdrževanja komunalne infrastrukture stroške povezane z vpisom sprememb v kataster IJS, poravna lastnik voda.
- q. Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju PE)* je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)).

## II. VRSTA IN OBSEG STORITEV TER PROSTORSKA OPREDELITEV JAVNE SLUŽBE

### 3. člen (javna služba)

- (1) Javna služba na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, obsega:
- odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
  - vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
  - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v javno kanalizacijo,
  - vodenje evidenc v skladu z veljavno zakonodajo,
  - odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m<sup>2</sup> in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
- (2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati naprave iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.

- (3) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
- (4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.
- (5) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
  - prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) greznic ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,
  - izvedbo prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocene obratovanja za MKČN v skladu z Uredbo, ki ureja monitoring in izdelavo ocene obratovanja,
  - evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo.

### 4. člen

#### (izvajalec in uporabnik javne službe)

- (1) Občina Vrhnika je lastnica objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem območju Občine Vrhnika v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
- (2) Izvajalec javne službe ter upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju občine Vrhnika je Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
- (3) Uporabniki javne službe so lastniki oziroma najemniki oziroma posestniki stavb, dela stavb, gradbeno inženirskega objekta ali utrjenega zemljišča in upravljavci javnih površin, za katerega se zagotavlja izvajanje javne službe.

### 5. člen

#### (program odvajanja in čiščenja)

Občina Vrhnika zagotavlja izvajanje storitev javne službe na svojem območju v skladu z veljavno zakonodajo, izvajalec pa javno službo na navedenem območju občine Vrhnika, izvaja skladno s predpisi in s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: program). Program izdela izvajalec skladno z Uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in ga sprejme župan, po sprejemu pa ga izvajalec objavi na svoji spletni strani.

### 6. člen

#### (čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)

Čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine se prostorsko zagotavlja:

- v Centralni čistilni napravi Vrhnika za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so na to omrežje priključena,
- v MKČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja in z njimi upravlja izvajalec javne službe,
- v MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na javno

kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.

#### **7. člen**

##### **(prevzem vsebin greznic in blata MKČN)**

Ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se zagotavlja na Centralni čistilni napravi Vrhnika, ki je opremljena za obdelavo blata.

### **III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE**

#### **8. člen**

##### **(javna pooblastila)**

- (1) Izvajalec ima javno pooblastilo za vodenje katastra in posredovanje podatkov iz katastra javne kanalizacije.
- (2) Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskih aktov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev in soglasja k izvedbi priključkov na podlagi vloge in predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov in prostorskem načrtovanju, Internem pravilniku in tem odloku.
- (3) Izvajalec je dolžan izdati soglasje za priključitev najpozneje v 30-ih dneh od prejema popolne vloge.
- (4) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes.
- (5) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja se posredujejo v skladu z veljavno zakonodajo.
- (6) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene javne infrastrukture ter priključkov povezanih z javno infrastrukturo.

#### **9. člen**

##### **(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)**

- (1) Obstoječ kanalizacijski sistem, ki ni v lasti Občine, se lahko prenese v njeno last ter tako postane del javne kanalizacije. S pogodbo med dosedanjim lastnikom ter Občino Vrhnika se določijo vse obveznosti dosedanega lastnika ter obveznosti Občine Vrhnika.
- (2) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežij le-te dolžan po končani gradnji prenesti v last Občini Vrhnika s pogodbo med dosedanjim lastnikom ter Občino Vrhnika. V pogodbi se določijo vse obveznosti dosedanega lastnika ter obveznosti Občine Vrhnika.
- (3) Pred prevzemom objektov in naprav, ki niso v lasti Občine, je potrebno Občini Vrhnika predložiti:
  - izvod projektne dokumentacije: projekt za gradbeno dovoljenje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, zaključno situacijo, projekt izvedenih del z vodilno mapo, tehničnim delom in geodetskim načrtom novega stanja ter vrisom v kataster javne infrastrukture, dokazila o zanesljivosti, navodila za vzdrževanje in obratovanje vgrajenih elementov in naprav,
  - pridobljene služnosti v korist Občine Vrhnika za vse objekte in naprave kanalizacije, ki so predmet prenosa,
  - izdelano evidenco osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
  - izračunane stroške obratovanja,
  - pri MKČN uspešno opravljene prve meritve MKČN,
  - okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju OVD) za čistilne naprave, za katere je OVD potrebno,
  - zapisnik o opravljenem terenskem pregledu objektov, omrežij in naprav, za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju

občine Vrhnika, izdanega s strani izvajalca javne službe.

- (4) Občina kot lastnik in investitor zagotavlja podatke o novozgrajenih objektih in omrežjih javne kanalizacije in jih daje v upravljanje izvajalcu.
- (5) Medsebojna razmerja med izvajalcem in lastnikom javne kanalizacije glede razpolaganja s to komunalno infrastrukturo in druga, s komunalno infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi o najemu, vzdrževanju in uporabi javne infrastrukture.

#### **10. člen**

##### **(sistem odvajanja)**

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v mešanem in ločenem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja se morajo praviloma graditi v ločenem sistemu.

### **IV. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE**

#### **11. člen**

##### **(objekti in naprave javne kanalizacije)**

- (1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje.
- (2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja izvajalec.
- (3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do objektov in naprav javne kanalizacije z namenom zagotavljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na lastništvo zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.
- (4) Izvajalec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v najkrajšem možnem času po izvedbi del.

#### **12. člen**

##### **(objekti in naprave uporabnikov)**

Objekti in naprave uporabnikov so:

- kanalizacijski priključek,
- objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, peskolovi in lovilci olj,
- interna kanalizacija,
- interno črpališče,
- nepretočne greznice, obstoječe greznice ter MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in enako ali večjo od 50 PE za nestanovanjske stavbe v skladu z Uredbo in niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.

### **V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO**

#### **13. člen**

##### **(obveznosti, vezane na priključitev objektov)**

- (1) Na območjih poselitve, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, obvezna.
- (2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na teh območjih komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v MKČN z zmogljivostjo pod 50 PE ali nepretočno greznico, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN, ki jih zagotavlja Občina in upravlja izvajalec javne službe, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko

omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje.

- (3) V kolikor je preračunana obremenitev na 1 m dolžine kanalskega voda večja od 0,02PE, odvajanje pa je možno s prečrpavanjem, je uporabnik dolžan izvesti interno črpališče.
- (4) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje.
- (5) Priključitev na javno kanalizacijo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ni obvezna, ko bi bile tehnične rešitve, ki bi le to omogočile, nesorazmerno drage. V tem primeru je uporabnik dolžan vgraditi MKČN.
- (6) Izvajalec mora v roku 30 dni po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo oz. po njeni izgradnji, obvestiti lastnika objekta, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi, razen če ni z odločbo o odmeri komunalnega prispevka ali drugim pravnim aktom določeno drugače.
- (7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter izvajalcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli.
- (8) Izvajalec lahko skladno s predpisi in v soglasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Internem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.
- (9) Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4.000 m<sup>3</sup> na leto, mora v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izvesti merilno mesto v skladu s predpisi in zahtevami izvajalca javne službe.
- (10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega obvestila dostopno izvajalcu.

#### **14. člen**

##### **(način priključitve)**

- (1) Za vsak objekt je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to zahtevata položaj in velikost objekta, se izjemoma skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja več priključkov.
- (2) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje odpadnih vod na sanitarni kanal in padavinskih vod na meteorni kanal.

- (3) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz objekta, pri katerem je iztok odpadne vode nižji od temena javne kanalizacije se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zaježitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zaježitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija. Podrobnosti so določene v Internem pravilniku.
- (4) V primeru priključitve preko hišnega črpališča mora biti leto zasnovano tako, da ne povzroča prekomernega zastajanja odpadne vode.
- (5) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik.
- (6) V primeru, da priključek v celoti ne poteka po zemljišču, ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta predložiti izvajalcu notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, po katerem poteka.
- (7) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz 12. člena in iz prvega odstavka tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno kanalizacijo, bremeni uporabnika. Uporabnik je s temi objekti dolžan gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske vode v javni kanalizaciji.

#### **15. člen**

##### **(pogoji priključitve)**

- (1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
  - da to dopuščajo zmogljivosti in tehnična izvedba javne kanalizacije,
  - da je izdelan projekt priključka,
  - da je pridobljeno soglasje in so poravnane vse obveznosti do lastnika infrastrukture,
  - da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca.Lastnik objekta je dolžan podati vlogo za priključitev in izvajalca obvestiti o fizični izvedbi priključka najmanj osem dni pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.

Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se novega uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.

- (2) K vlogi za priključitev na javni kanalizacijski sistem uporabniku ni potrebno predložiti projekta hišnega priključka v primeru, da se gradi nova ulična kanalizacija in je priključek že obravnavan v projektu nove ulične kanalizacije in je za celotno območje izdelan projekt priključkov.

#### **16. člen**

##### **(izvajanje priključkov)**

- (1) Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede:
  - izvajalec,
  - drug, za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o graditvi objektov pod nadzorom izvajalca.

- (2) Priključitev na javno kanalizacijo izvede izvajalec.
- (3) V primeru iz druge alineje prvega odstavka, nadzor nad deli pri gradnji priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika. V ta namen izvajalec pred pričetkom del opravi ogled za izvedbo priključka.
- (4) Izvajalec ob pregledu priključka izdelava izvedbeno skico ali geodetski načrt. Tehnični podatki kanalizacijskega priključka se vnesejo v bazo kanalizacijskih priključkov. Stroške izdelave izvedbene skice ali geodetskega načrta in vnosa podatkov nosi uporabnik priključka v skladu z veljavnim cenikom izvajalca.
- (5) Izvajalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco priključenih uporabnikov.

**17. člen**  
**(material kanalizacije priključkov)**

Priključek uporabnika mora biti grajen iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustrezajo evropskim normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so navedene v Internem pravilniku.

**18. člen**  
**(spremembe na priključkih)**

- (1) Sprememba dimenzije ali trase priključka, izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak način kot za nov kanalizacijski priključek.
- (2) Ukinitiv priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v primeru rušenja priključenega objekta ali spremembe mesta priključitve. Za izvedbo ukinitve se smiselno uporabi prvi in drugi odstavek 16. člena.
- (3) Vsaka sprememba priključka se evidentira v interni bazi priključkov na stroške uporabnika.

**19. člen**  
**(padavinske in tuje vode)**

Javna kanalizacija je namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode. V javno kanalizacijo, ki mora biti vodotesna, ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice, vod odprtih vodotokov, meteornih vod, kjer jih je mogoče speljati v ponikanje ali v vodotok, vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov. Ravno tako ni dovoljeno odvajanje kemikalij, olj, organskih odpadkov in jedkih snovi. V javno kanalizacijo se sme odvajati samo komunalno odpadno vodo v skladu z veljavno zakonodajo.

**20. člen**  
**(industrijske odpadne vode)**

V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrijske odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste zmogljivosti omrežja in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo, pod pogoji, ki jih določa ta odlok in soglasje izvajalca.

**VI. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO**

**21. člen**  
**(način odvajanja in čiščenja odpadnih vod)**

- (1) Na območjih, ki niso opremljene z javno kanalizacijo in na katerih je po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo predvidena gradnja javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (mala komunalna čistilna naprava ali izjemoma nepretočna greznica v skladu z veljavno uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah). Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na teh območjih začasen značaj. Za gradnjo ustrezne male komunalne čistilne naprave

oziroma greznice, si je povzročitelj obremenitve dolžan pridobiti ustrezno dovoljenje.

- (2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN ali izjemoma nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati vsem veljavnim predpisom. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za upravljanje s temi objekti pa morajo lastniki izbrati in pooblastiti odgovornega upravljavca - vzdrževalca naprav.
- (3) Skladno z veljavnimi predpisi izvajalec na stroške lastnika ali uporabnika izdelava obratovalni monitoring oziroma oceno obratovanja MKČN.
- (4) Ob izdelavi ocene obratovanja je potrebno preveriti:
  - način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v MKČN, v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
  - način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
  - izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN,
  - zmogljivost MKČN glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
  - skladnost MKČN s standardi navedenimi v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v MKČN, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih straneh,
  - vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

**22. člen**  
**(pogodba o praznjenju)**

Investitor, ki namerava graditi na območju kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja, mora pred izdajo soglasja z izvajalcem skleniti pogodbo o praznjenju malih komunalnih čistilnih naprav oziroma greznic.

**23. člen**  
**(prevzem in ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)**

- (1) Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata iz nepretočnih greznic, MKČN in obstoječih greznic na celotnem območju občine. Praznjenje individualnih greznic se izvaja na podlagi programa praznjenja greznične gošče oziroma na podlagi predhodnega naročila uporabnikov (najmanj enkrat na tri leta). Uporabniki morajo v ta namen omogočiti dostop do greznic. Izvajalec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami in količino načrpane greznične gošče.
- (2) Izvajalec je uporabnika dolžan obvestiti o obveznosti in datumu dejanske izvedbe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode 14 dni pred izvedbo storitve elektronsko ali po pošti. V kolikor praznjenje ni izvedeno v predpisanem roku in ali se uporabnik ne odzove na obvestilo se uporabniku določi nov termin. Obvestilo o izvedbi storitve z novim terminom se posreduje s priporočeno pošto najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
- (3) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno

izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani zahtevi.

- (4) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške. Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.
- (5) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov iz prejšnjega odstavka v primeru, ko zaradi daljše odsotnosti upravičeno ni mogel odpovedati najavljenega opravljanja storitve.
- (6) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi izvajalec.
- (7) Praznjenje greznice ali MKČN je obveznost izvajalca.
- (8) Izvajalec lahko odda storitev praznjenja in čiščenja blata iz greznic in MKČN po pogodbi drugim podizvajalcem.

#### **24. člen**

##### **(obstoječe greznice in MKČN)**

- (1) Storitve prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in MKČN, izvajalec javne službe na območju občine, zagotavlja iz prostornine prvega usedalnika, merjenega v m<sup>3</sup>.
- (2) V primeru, da obstoječa greznica ni zgrajena v skladu s predpisi, je izvajalec javne službe dolžan izprazniti do 6 m<sup>3</sup> vsebine iz obstoječe greznice ob enkratnem praznjenju v obdobju treh (3) let za enostanovanjsko stavbo.

#### **25. člen**

##### **(ravnanje z blatom znotraj kmetijskega gospodarstva)**

- (1) Blato iz MKČN ali greznic znotraj kmetijskega gospodarstva se lahko zmeša skupaj z gnojivko oz. gnojnico in mora biti skupaj skladiščena najmanj šest (6) mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav. Kmetijsko gospodarstvo je izvzeto iz plačevanja storitev prevzema in ravnanja blata iz greznic ali MKČN. Izvajalec v tem primeru kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo prve meritve in obratovalni monitoring, oziroma oceno obratovanja za MKČN. Uporabnik te storitve plača po ceniku izvajalca javne službe.
- (2) Lastnik kmetijskega gospodarstva rejnih živali mora izvajalcu ob začetku, prenehanju ali kakršnikoli spremembi, v zvezi z opravljanjem te dejavnosti vložiti zahtevek za oprostitev plačila storitve, povezane z greznicami in MKČN do 50 PE, ki nastaja v kmetijskem gospodarstvu na območju občine Vrhnika za dostaviti obrazec o kmetijskem gospodarstvu in obrazec o staležu rejnih živali ali kopijo zadnjega izpiska iz registra živali (GVŽ), ki pa ne sme biti starejši od šest (6) mesecev, ter predložiti pisno izjavo, da je ravnanje z blatom namenjeno za gnojilo v kmetijstvu skladno s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
- (3) Če lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu ne dostavi ustreznih potrdil oziroma ne sporoči sprememb skladno s prejšnjim odstavkom, mu izvajalec zaračuna stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda oziroma storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ali MKČN. Vse spremembe se upoštevajo naslednji mesec od dneva prejema potrdila, izvajalec javne službe uporabniku za nazaj ne sme povrniti stroškov

odvajanja in čiščenja odpadnih voda in storitev, povezanih z greznicami ali MKČN, merjenih po m<sup>3</sup> dobavljene pitne vode.

## **VII. MONITORING**

#### **26. člen**

##### **(obveznost opravljanja periodičnih meritev)**

- (1) Izvajalec v soglasju, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, določi uporabniku obveznost opravljati periodične meritve količin in kvalitete odpadne vode in izgradnje merilnega mesta.
- (2) Naprave, s katerimi uporabnik izvaja meritve, vzdržuje na lastne stroške.

#### **27. člen**

##### **(izvajanje meritev)**

- (1) Prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, določene v soglasju, izvaja uporabnik sam pri za to pooblaščenem izvajalcu, ki je pridobil pooblastilo Agencije RS za okolje.
- (2) Izvajalec predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in analizne parametre.

#### **28. člen**

##### **(način merjenja, obseg meritev in poročanja)**

- (1) Izvajalec lahko v skladu z veljavno zakonodajo določi način merjenja količin, stopnjo onesnaženosti in pogostost meritev odpadnih voda.
- (2) Izvajalec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne v manjšem obsegu kot predpisuje Uredba o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.
- (3) O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati izvajalca v skladu z določili v soglasju, oziroma najmanj enkrat na leto, najkasneje do 31.1. tekočega leta za preteklo leto.

#### **29. člen**

##### **(merilno mesto)**

- (1) Uporabnik mora izvajalcu predložiti v potrditev projekt za izvedbo merilnega mesta.
- (2) Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilnega mesta pisno zaprositi izvajalca za nadzorni pregled merilnega mesta. Uporabnik mora izvajalcu dovoliti dostop do merilnega mesta in mu omogočiti odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav. Merilno mesto mora biti dostopno izvajalcu 24 ur na dan.
- (3) Kadar izvajalec presodi, da uporabnik iz tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja tega mesta nesorazmerno draga, lahko izvajalec predvidi druge načine za določitev količin in kvalitete odpadnih voda.

#### **30. člen**

##### **(stroški)**

Vse stroške za meritve plača uporabnik.

## **VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV**

#### **31. člen**

##### **(obveznosti izvajalca)**

- Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje obveznosti:
- zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno zakonodajo,

- zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
- zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ter manjše od 100 m<sup>2</sup>, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture,
- zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN,
- zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
- izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z veljavno zakonodajo,
- na poziv Občine sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo,
- izdajati ocene obratovanja MKČN ter voditi ustrezne evidence o teh objektih,
- obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,
- voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije na stroške lastnika infrastrukture,
- voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge evidence,
- izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez nje,
- redno obračunavati storitve javne službe in izvajati izterjavo dolgovanj zneskov,
- izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN,
- izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
- uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem obveščati v rokih, določenih v tem odloku,
- iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,
- izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja,
- voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,
- izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco o njih,
- izvajati dežurno službo,
- izvajati druge obveznosti tega odloka.

### 32. člen

#### (vzdrževanje in izvajanje investicij)

- (1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz cene storitve javne službe.

- (2) Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je Občina, ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vodenje in nadzor investicije.
- (3) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko omrežje, izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti.
- (4) V primeru rekonstrukcije in novogradnje javne kanalizacije mora projekt nove kanalizacije predvideti mesto priključitve vseh obstoječih in predvidenih objektov. Mesta priključitve morajo biti vrisana v situaciji in podolžnem profilu. V projektu za izvedbo morajo biti v situaciji vrisani hišni priključki v celoti z vsemi višinskimi kotami za vsak obstoječ objekt, od mesta priključitve na javno kanalizacijo do iztoka iz objekta.
- (5) V primeru vzdrževanja, rekonstrukcije in novogradnje javne kanalizacije se v sklopu izvedbe izvedejo odcepi za hišne priključke do parcelne meje oziroma roba cestnega telesa tako, da je možna kasnejša izvedba priključka brez posega v cestno telo.
- (6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika prizadetega zemljišča.

### 33. člen

#### (obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo naslednje obveznosti:

- zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije skladno s soglasjem za priključitev in projektno dokumentacijo;
- omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa;
- redno vzdrževati (pregledovati, čistiti,...) interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, ter voditi dnevnik obratovanja posamezne MKČN in lovilca olja;
- redno kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu;
- pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji;
- obveščati izvajalca o vseh spremembah pogojev za priključitev;
- redno plačevati odvajanje in čiščenje odpadnih voda na podlagi izdanih računov;
- odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih v uredbi, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
- prijaviti izvajalcu vsako spremembo količine in kvalitete komunalne odpadne in padavinske vode;
- spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode;
- pri odvajanju odpadne tehnološke vode v javno kanalizacijo najmanj štirikrat letno oziroma pri vseh spremembah proizvodnje, ki bi imele za posledico spremembo sestave odpadne vode, predložiti izvajalcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu z Uredbami Vlade RS;
- preprečiti spuščanje odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo in ne smejo odpadne vode pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno) da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti;
- v primeru, da naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pisno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja;

- od izvajalca pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo;
- ne smejo preprečiti odvoda odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;
- upoštevati, da ne smejo v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšni koncentraciji, ki bi lahko:
  - o povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
  - o povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje zaposlenega osebja,
  - o povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
  - o stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
  - o povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
  - o povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid,
  - o zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
  - o povzročala, da nastaja neprijeten vonj,
  - o povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi
- pisno obvestiti upravljavca o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja, če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov;
- poravnati stroške in odpravo škode zaradi nepravilnega ravnanja.

#### **34. člen (posegi v območju kanalizacije)**

- (1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. V varovalnem pasu kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
- (2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
- (3) Upravljalci drugih objektov in naprav (vodovodnega, elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo o opravljanju del na svojih objektih in napravah v varovalnem pasu kanalizacije obvestiti izvajalca in izvajati dela tako, da ostanejo kanalizacijske naprave nepoškodovane. V primeru poškodb morajo na lastne stroške naročiti popravila.

### **IX. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE**

#### **35. člen (prekinitev odvajanja)**

- (1) Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez objave prekine odvajanje in čiščenje odpadne vode v naslednjih primerih:
  - če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod;
  - če odpadna voda ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije;
  - če odpadna voda prekorači dovoljeno količino maščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih strupenih, gorljivih, eksplozivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno delovanje omrežja in naprav;

- če je bil priključek na kanalizacijsko omrežje izveden brez soglasja izvajalca ali v nasprotju z njim, ali če uporabnik brez soglasja izvajalca spremeni način izvedbe priključka;
- če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem izvajalca odčitavanje, zamenjavo in pregled merilca pretoka;
- če uporabnik brez privolitve izvajalca odstrani plombo na merilcu pretoka ali kako drugače spremeni izvedbo priključka;
- če uporabnik izvajalcu onemogoči izvajanje nujnih vzdrževalnih del;
- če je prostor, kjer se nahaja obračunski vodomer nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati količine porabljene vode;
- če uporabnik ne vzdržuje merskega mesta in v njem instalirane merilne opreme;
- če uporabnik v sanitarni sistem nedovoljeno odvaja padavinsko, drenažno ali izvorno vodo;
- če uporabnik, ki mora izvajati redni monitoring, izvajalcu ne predloži analize odpadne vode ali če te analize ni opravil pooblaščen laboratorij;
- če uporabnik ne plača računa niti v roku 7 dni po prejemu pisnega opomina.

- (2) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

#### **36. člen (povrnitev povzročene škode)**

Uporabnik je dolžan povrniti škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, ki jo je povzročila njegova odpadna voda s tem, ko je zaradi njegovega ravnanja prišla v omrežje.

#### **37. člen (začasna prekinitev)**

- (1) Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora v času trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja.
- (2) V primeru intervencije na objektih in napravah lahko izvajalec prekine odvajanje odpadne vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike.

### **X. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE**

#### **38. člen (prekinitev v primeru višje sile)**

V primeru višje sile kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori in izlitji škodljivih snovi v kanalizacijo, ima IJS pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih voda, vendar mora o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

### **XI. FINANCIRANJE IN PLAČEVANJE STORITEV**

#### **39. člen (viri financiranja)**

- (1) Viri financiranja javne službe so:
  - cena odvajanja odpadne komunalne in padavinske odpadne vode;
  - cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
  - komunalni prispevek;
  - okoljska dajatev za onesnaževanje odpadnih voda;
  - cena storitve, povezane z greznicami in MKČN;
  - sredstva občinskega proračuna;
  - lastna sredstva občanov in pravnih oseb;
  - sredstva državnega proračuna in državnih skladov;
  - sredstva Evropske unije;

- različne dotacije ali subvencije;
- druga sredstva, namenjena izgradnji javne kanalizacije.

- (2) Cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, potrjuje Občinski svet Občine Vrhnika.

#### **40. člen (obračun)**

- (1) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje glede na količino v javno kanalizacijsko omrežje odvedene vode. Enota za obračun je m<sup>3</sup>.
- (2) Količina meteorne vode se določi in obračuna v skladu z veljavnimi predpisi.
- (3) Velikost strešnih in zasebnih utrjenih površin posameznega uporabnika se določi na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma na podlagi podatkov iz uradnih evidenc.

#### **41. člen**

##### **(obračun na podlagi porabe vode iz lastnega vodnega vira)**

- (1) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov ali vodovodov plačajo stroške odvedene vode v količini kot jo načrpajo. Količina porabljene vode se meri z internim vodomermom. Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomero, jih morajo vgraditi.
- (2) Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomero, plačujejo povpreček za količino kot jo določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja (0,15 m<sup>3</sup> odvedene vode na osebo na dan).

#### **42. člen**

##### **(obračun na podlagi nemerjene porabe vode)**

- (1) Če izvajalec ali uporabnik ugotovi, da je obračunski vodomerm v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.
- (2) Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se obračuna porabo na podlagi standardov porabe.

#### **43. člen**

##### **(oprostitve)**

- (1) Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračuna odvajanja, stroška čiščenja in okoljske dajatve za obremenjevanje vode, pod naslednjimi pogoji:
- da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomermom,
  - da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odvajanje vode v vodotok in da je za ta objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa soglasja za objekte za katere se zahteva.
- (2) Nosilci dejavnosti, ki vodo uporabljajo v skladu s prvim odstavkom tega člena, lahko ob izpolnjevanju določila iz prve alineje tega člena vložijo zahtevek za oprostitev stroškov odvajanja, stroškov čiščenja in okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za nosilce dejavnosti po 43. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika (Priloga 1), ki je sestavni del tega odloka.

## **XII. NADZOR**

#### **44. člen (nadzor)**

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju MIREĐ).

#### **45. člen**

##### **(obseg inšpekcijskega nadzorstva)**

Občinska inšpekcija pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:

- ali se kanalizacijska omrežja uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo ta odlok in predpisi, izdani na njegovi podlagi;
- ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju javnega kanalizacijskega omrežja po tem odloku;
- ali se priključki na kanalizacijsko omrežje gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem odloku in predpisi izdanimi na podlagi tega odloka;

#### **46. člen**

##### **(vodenje inšpekcijskega postopka)**

- (1) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
- (2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim se vodi postopek.

#### **47. člen**

##### **(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)**

Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu z določbami tega odloka, se opravlja po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

#### **48. člen**

##### **(splošni inšpekcijski ukrepi)**

Pristojni občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep, ali z odločbo:

1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi:
  - z vzdrževalnimi deli na javnem kanalizacijskem omrežju v nasprotju z odlokom ali izvedbenimi predpisi;
  - s priključki na javno kanalizacijsko omrežje, ki se gradijo, rekonstruirajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdrževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo priključitev na kanalizacijsko omrežje;
  - z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanjem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja v nasprotju s soglasjem;
  - z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma drugimi posegi v območju javnega kanalizacijskega omrežja brez soglasja ali če niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;
  - z ukrepi kjer se posega v kanalizacijsko omrežje (odstranitev plomb, okvara na priključku...);
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi:
  - gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na kanalizacijsko omrežje brez soglasja;
  - gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi posegi v območju javnega kanalizacijskega omrežja brez soglasja;

- gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj varovalnega pasu javnega kanalizacijskega omrežja brez soglasja;

3. odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti ustavi vsa dela vezana na posege v javno kanalizacijsko omrežje, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
4. prepove izvedbo priključka na javno vodno omrežje:
  - ki je zgrajen brez soglasja;
  - ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
  - ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja oziroma v skladu s pogoji iz tega odloka, in niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
5. odredi odstranitev predmetov, opreme ali materiala s katerimi se posega v območju javnega kanalizacijskega omrežja brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;
6. odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sanacijo priključka ali javnega kanalizacijskega omrežja, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi osebi, na stroške povzročitelja.

#### 49. člen

##### (začasni ukrep omejitve odvajanja odpadne vode)

- (1) Pristojni občinski inšpektor sme v primerih iz tega odloka, ko bi bilo ogroženo odvajanje odpadne vode in bi lahko nastale škodljive posledice za kanalizacijsko omrežje izvesti začasni ukrep omejitve odvajanja odpadne vode, ter druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda na kanalizacijskem omrežju.
- (2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler so razlogi zanj.
- (3) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora pristojni občinski inšpektor obvestiti Občinsko upravo, upravljavca in policijo.

### XIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

#### 50. člen

##### (globe za izvajalca)

- (1) Z globo 1.400,00 € se kaznuje izvajalec, če:
  - prekine odvod odpadnih vod brez predhodnega obvestila uporabnikom (37. člen),
  - ne izda soglasja kot to določa 8. člen,
  - ne dopusti priključitve, kot to določa 15. člen
  - ne izpolnjuje obveznosti iz 23., 31. in 57. člena.
- (2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca.

#### 51. člen

##### (globe za fizične osebe)

- Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
- se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije (13., 14. In 15. člen),
  - ne izprazni opuščene greznice in ne odstrani MKČN (13. člen),
  - ne prazni greznice in MKČN v okviru javne službe in posreduje netočne podatke MKČN (21. In 22. člen),
  - ne izključi greznice iz sistema odvajanja odpadne vode (54. člen),
  - ne evidentira spremembe priključka v interni bazi priključkov (18. člen),
  - dovoli prazniti greznice ali MKČN pravni ali fizični osebi, ki ni pooblaščen izvajalec (23. člen),

- nepooblaščen izvaja praznjenje greznic ali MKČN uporabniku (23. člen).

#### 52. člen

##### (globe za pravne osebe – tehnološke vode)

- (1) Z globo 1.400,00 € se kaznuje pravna oseba, ki pri odvajanju tehnoloških odpadnih voda:
  - ne obvesti upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja o izpustu nevarnih in škodljivih snovi v javno kanalizacijo (33. člen),
  - ne zaprosi za pregled merilnega mesta oziroma ne omogoči dostopnosti do le-tega v vsakem času, ter ne obvešča o rezultatih meritev (28. in 29. člen),
  - prekine odvajanje odpadne vode drugemu uporabniku oziroma s svojim ravnanjem onesnaži vodo v omrežju (33. člen),
  - ne izpolnjuje pogojev iz 33. člena,
  - ne evidentira spremembe priključka v interni bazi priključkov (18. člen).
- (2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

#### 53. člen

##### (globe za pravne osebe - ostalo)

- (1) Z globo 1.400,00 € se kaznuje pravna oseba, ki:
  - ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest ali ulic in trgov ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije v prvotnem stanju (34. člen),
  - pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije v prvotnem stanju (34. člen),
  - ne opravljajo meritev, predpisanih v soglasju (26. člen),
  - dovoli prazniti greznice ali MKČN pravni ali fizični osebi, ki ni pooblaščen izvajalec (23. člen),
  - nepooblaščen izvaja praznjenje greznic ali MKČN uporabniku (23. člen).
- (2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

### XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

#### 54. člen

##### (ukinitve greznic)

- (1) V naselju, kjer obstaja javna kanalizacija se morajo nanjo priključiti vsi povzročitelji odpadnih voda, v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
- (2) Objekt, iz katerega se je do zgraditve centralne čistilne naprave komunalna odpadna voda odvajala v kanalizacijo preko greznice, mora greznico v roku šestih mesecev po končani gradnji čistilne naprave, izključiti iz sistema odvajanja odpadne vode, če ni prejel s strani izvajalca drugačnih navodil.

#### 55. člen

##### (evidenca uporabnikov)

Uporabniki, ki niso vpisani v evidenco uporabnikov, se morajo prijaviti izvajalcu v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

#### 56. člen

##### (lokacija deponiranja blata in greznične gošče)

- (1) Določba prve alineje 6. člena in 7. člen se začne uporabljati z dnem pričetka obratovanja centralne čistilne naprave Vrhnika.
- (2) Do pričetka obratovanja centralne čistilne naprave Vrhnika izvajalec gošče iz greznic ter blato iz MKČN odvažna na drugo, za to usposobljeno čistilno napravo. Vse stroške prevoza in čiščenja krije uporabnik.

**57. člen**  
**(Interni tehnični pravilnik)**

- (1) Izvajalec je dolžan v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka sprejeti Interni pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občini Vrhnika in ga objaviti na svoji spletni strani.
- (2) Do uveljavitve novega Internega pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občini Vrhnika se uporablja Interni pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnega kanalizacijskega sistema v občini Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer.

**58. člen**  
**(prenehanje veljavnosti)**

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na področju

občine Vrhnika (Naš časopis št. 354 – uradno prečiščeno besedilo).

**59. člen**  
**(začetek veljavnosti)**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

Št. 007-6/2013  
Datum:

**ŽUPAN**  
Občine Vrhnika  
Stojan Jakin l.r

Priloge:

- PRILOGA 1: ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV STROŠKOV ODVAJANJA, STROŠKOV ČIŠČENJA IN OKOLJSKE DAJATVE ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA za nosilce dejavnosti po 43. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika.
- PRILOGA 2: ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN DO 50 PE, KI NASTAJA V KMETIJSKEM GOSPODARSTVU NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA

**PRILOGA 1: ZAHTEVK ZA OPROSTITEV STROŠKOV ODVAJANJA, STROŠKOV ČIŠČENJA IN OKOLJSKE DAJATVE ZA OBREMENJEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA za nosilce dejavnosti po 43. členu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika.**

Vlagatelj (ime in priimek)	
Naslov:	
MKG-MID:	
Šifra uporabnika:	
Številka in koda vodomera	

Na podlagi 43. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika in Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda vlagam zahtevek za oprostitev stroškov odvajanja, stroškov čiščenja in okoljske dajatve za obremenjevanje vode v občini Vrhnika za količino vode, ki jo uporabljam za izvajanje dejavnosti

---

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis vlagatelja:

\_\_\_\_\_

**Priloge:**

- izpis iz registra kmetijskih gospodarstev ali drugo dokazilo povezano z 43. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika,
- dokazilo o posebej vgrajenem vodomeru za opravljanje dejavnosti,
- izjava o namenski porabi vode za dejavnost iz 43. člena tega odloka (npr. za kmetijsko kopijo zadnjega izpiska iz registra živali (GVŽ), ki pa ne sme biti starejši od šest mesecev)

**PRILOGA 2: ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN DO 50 PE, KI NASTAJA V KMETIJSKEM GOSPODARSTVU NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA**

Vlagatelj (ime in priimek)	
Naslov:	
MID HŠ:	
KMG-MID:	
Parc.št. greznice/MKČN	
ID greznice/MKČN	
Številka in koda vodomera	

Na podlagi 25. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju

občine Vrhnika vlagam dokazila o načinu deponiranja blata iz \_\_\_\_\_ (MKČN ali greznica) za oprostitev oddaje greznične gošče oziroma blata iz MKČN.

**Izjavljam**, da blato iz \_\_\_\_\_ nastalo na kmetijskem gospodarstvu \_\_\_\_\_ (KMG-MID) uporabljam skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS 62/2008; 8. člen) in ga skupaj z gnojevko skladiščim najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo na

parcelah \_\_\_\_\_, ki niso na vodovarstvenem območju.

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis vlagatelja:

\_\_\_\_\_

Priloge:

- Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev (25. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika).

### III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETGA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vrhnika.**

**OBČINA VRHNIKA**

**ŽUPAN**

**Stojan JAKIN univ.dipl.inž.grad.**



Številka: 478-4/2014 (6-03)  
Datum: 27.01.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

5

**ZADEVA: Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Občine Vrhnika**

**PРАВNA PODLAGA:**

- 2. in 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) – v nadaljevanju ZGO-1,
- 3. in 39. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012),
- 20. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- 2. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 171/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- 22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Skladno z 2. členom ZGO-1 je grajeno javno dobro lokalnega pomena grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

Podrobnejšo opredelitev javnega dobra je določena tudi v naslednjih zakonih ter na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisih, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo in druge objekte v splošni rabi:

– Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012), v drugi točki 3. člena določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.

– Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), v 20. členu določa, da se mora javni športni objekt uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.

– Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 171/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A) v 2. členu določa,

da je pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena.

V skladu s prvim odstavkom 21. člena ZGO-1 objekt oziroma del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra državnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije po uradni dolžnosti izda tisto pristojno ministrstvo, v katerega delovno področje sodi takšen objekt oziroma pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni občinski organ izda sklep iz prvega odstavka 21. člena ZGO-1 na zahtevo, ki jo lahko vložijo pristojni resorni minister oziroma župan.

Zemljišča, ki so predmet tega postopka:

1. parc. št. 167/7, 422, 580/4, 580/5, 580/6, 631, 1326/3, 1328/2, 1346/8, 1395/3, 1438/2, 1438/5, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1646/4, 1660/15, 2185, 2235, 2242/3, 2242/4, 2242/29, 2242/30, 2267, 2456, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2511/4, 2511/6, 2511/7, 2977/2, 2978/2, 3061/9, 3061/10, 3061/12, 3061/14, 3062/4, 3062/5, 3065/16, 3065/18, 3071/5, 3079/7, 3079/8, 3084/2, 3086, 1126 in 2243/0, vse k.o. Blatna Brezovica (1997),
2. parc. št. 543/7, 543/6, 543/12 in 543/9, vse k.o. Smrečje (2692),
3. parc. št. 1145/1, 2285/2, 2337/7 in 2624/4, vse k.o. Stara Vrhnika (2001),
4. parc. št. 140/6, 211/8, 227/8, 229/5, 1020/4, 1262/0, 1381/12, 1383/30, 1459/5, 1471/3, 1471/10, 1483/7, 1484/7, 1484/12, 1484/13, 1485/8, 1486/7, 1486/12, 1487/4, 1498/3, 1603/8, 1853/2, 1887/12, 1887/13, 1887/14, 1911/1, 1911/2, 1911/3, 1911/4, 1383/3 in 1381/5, vse k.o. Velika Ligojna (1998),
5. parc. št. 671/30, 671/35, 676/5, 684/7, 878/3, 880/3, 880/6, 880/7, 880/8, 883/11, 883/12, 917/12, 917/13, 917/15, 1735/4, 1742/2, 1779/2, 1848/32, 1854/3, 1856/3, 1891/0, 1893/2, 1938/16, 1940/4, 135/21, 135/22, 202/6, 203/18, 203/22, 221/9, 221/10, 322/59, 322/64, 375/26, 632/23, 643/4, 652/6, 652/8, 667/8, \*1/2 in 1/16, vse k.o. Zaplana (2000),
6. parc. št. 39/2, 248/2, 269/2, 272/2, 277/1, 289/1, 468/2, 468/3, 665/8, 823/2, 842/2, 995/2, 995/16, 995/17, 995/18, 1002/2, 1011/2, 1022/3, 1022/4, 1035/4, 1039/10, 1043/1, 1043/2, 1043/25, 1070/2, 1070/42, 1210/0, 1515/0, 1736/3, 1740/10, 1771/4, 1771/5, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/6, 669/9, 995/20, 11/8, 23/1, 19/4, 23/2 in 1024/0, vse k.o. Verd (2003),
7. parc. št. 697/1 k.o. Podlipa (1999),
8. parc. št. 2802/1, 2802/2, 2805/13, 2805/14, 2807/16, 2807/17, 2807/18, 2807/19, 2919/3, 3122/12, 3122/13,

- 3122/14, 3122/15, 3167/0, 3176/2 in 3241/6, vse k.o. Borovnica (2004),
9. parc. št. 1990/3 in 2043/0, obe k.o. Log (1996),
10. parc. št. 2818/5, 2818/1, 2658/4, 2658/3, 2524/6, 2524/28, 2524/29, 2527/1, 2528/10, 2528/12, 2528/13, 2528/14, 2538/28, 2538/29, 2572/0, 2614/4, 2658/6, 2669/3, 2675/47, 2675/97, 2678/16, 2678/17, 2688/4, 2689/2, 2699/5, 2699/122, 2699/124, 2699/137, 2699/191, 2855/9, 2857/1, 2860/5, 2860/9, 2882/8, 2900/5, 2900/6, 2917/0, 2918/0, 2919/2, 2919/4, 2919/6, 2927/0, 2929/0, 2930/1, 2931/0, 2932/0, 2933/0, 2934/0, 2950/0, 2900/19, 2053/10, 2816/1, 2802/25, 2814/1, 2816/2, 2816/3, 2818/2, 2818/4, 2818/12, 2818/15, 2819/2, 2819/4, 2819/8, 2824/10, 2824/13, 2824/14, 2832/1, 2837/3, 2854/5, 2854/19, 2854/25, 2854/29, 2854/64, 2085/4, 2085/3, 2083/1, 2073/4, 2073/3, 2055/9, 2055/8, 2053/22, 2053/21, 2053/20, 2053/18, 2053/17, 2110/3, 2116/6, 2197/14, 2214/10, 2237/2, 2250/7, 2357/3, 2360/4, 2364/5, 2364/6, 2424/6, 2424/7, 2424/10, 2430/4, 2485/2, 2496/4, 2500/9, 2500/18, 2503/7, 2514/6, 2514/7, 2518/2, 2523/1, 2523/3, 2524/1, 2524/4, 2524/5, 2785/5, 2785/7, 2785/9, 2785/10, 2785/12, 2788/5, 2789/1, 2011/9, 2007/12, 2045/7, 2045/6, 2045/2, 2038/12, 2038/6, 2016/1, 1982/5, 1980/2, 1997/15, 1983/2, 2007/8, 2002/24, 2000/4, 2007/7, 1966/4, 1969/6, 1969/7, 1969/8, 1969/10, 1973/2, 1974/2, 1981/2, 1982/4, 1909/1, 1911/1, 1911/2, 1938/1, 1938/2, 1940/1, 1940/2, 1943/5, 194/5, \*287/2, 693/2, 692/3, 689/6, 639/4, 636/6, 636/4, 621/3, 614/3, 979/4,

980/3, 723/2, 722/3, 707/3, 707/1, 1848/3, 1796/14, 1783/13, 1783/12, 1725/6, 1724/5, 1713/2, 1633/2, 1632/9, 1631/2, 1587/12, 1587/11, 1594/5, 983/2, 981/4, 1609/3, 2708/13, 2708/14, 2708/15, 2708/29, 2708/30, 2708/31, 2708/37, 2708/40, 2708/45, 2710/6, 2715/9, 2718/2, 2718/12, 2729/28, 2735/28, 2735/34, 2771/1, 2825/2, 2825/7, 1027/6, 1027/7, 2524/7, 2526/3, 2699/128, 2699/79, 2900/7, 2656/2, 2656/22, 2656/40, 2656/66, 2656/67, 2656/68, 2656/72, 2656/94, 2656/95, 2656/96, 2735/37, 2699/192, 2249/18, 2283/0, 2284/0, 2053/11, 2053/15, 2832/2, 2829/12, 2829/13, 2053/3, 1930/1, 1915/7, 1930/2, 1935/27, 1940/7, 1943/4, 1944/8, 1944/1, 2658/11, 2819/1, 2502/6 in \*290/4, vse k.o. Vrhnika (2002),

so v lasti Občine Vrhnika, in v naravi predstavljajo zemljišča, po katerih potekajo kategorizirane in nekategorizirane javne poti in njihovi pripadni deli (pločniki, brežine, podporni zidovi,...), trgi, tržnica, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice ter športne oziroma rekreacijske površine.

Glede na navedeno pravno podlago, zemljišča ustrezajo definiciji grajenega javnega dobra, zato je pri njih potrebno vzpostaviti status grajenega javnega dobra, saj v zemljiški knjigi le-ta še ni zaznamovan. Po sprejemu sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in njegovi uradni objavi v občinskem glasilu, bo na njegovi podlagi pristojna občinska uprava po uradni dolžnosti izdala ugotovitveno odločbo, na podlagi katere bodo predmetna zemljišča pridobila status grajenega javnega dobra. Zaznamba o statusu grajenega javnega dobra bo na podlagi pravnomočne odločbe vpisana v zemljiško knjigo.

## II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

### SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, pri zemljiščih v lasti Občine Vrhnika:

1. parc. št. 167/7, 422, 580/4, 580/5, 580/6, 631, 1326/3, 1328/2, 1346/8, 1395/3, 1438/2, 1438/5, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1646/4, 1660/15, 2185, 2235, 2242/3, 2242/4, 2242/29, 2242/30, 2267, 2456, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2511/4, 2511/6, 2511/7, 2977/2, 2978/2, 3061/9, 3061/10, 3061/12, 3061/14, 3062/4, 3062/5, 3065/16, 3065/18, 3071/5, 3079/7, 3079/8, 3084/2, 3086, 1126 in 2243/0, vse k.o. Blatna Brezovica (1997),
2. parc. št. 543/7, 543/6, 543/12 in 543/9, vse k.o. Smrečje (2692),
3. parc. št. 1145/1, 2285/2, 2337/7 in 2624/4, vse k.o. Stara Vrhnika (2001),
4. parc. št. 140/6, 211/8, 227/8, 229/5, 1020/4, 1262/0, 1381/12, 1383/30, 1459/5, 1471/3, 1471/10, 1483/7, 1484/7, 1484/12, 1484/13, 1485/8, 1486/7, 1486/12, 1487/4, 1498/3, 1603/8, 1853/2, 1887/12, 1887/13, 1887/14, 1911/1, 1911/2, 1911/3, 1911/4, 1383/3 in 1381/5, vse k.o. Velika Ligojna (1998),
5. parc. št. 671/30, 671/35, 676/5, 684/7, 878/3, 880/3, 880/6, 880/7, 880/8, 883/11, 883/12, 917/12, 917/13, 917/15, 1735/4, 1742/2, 1779/2, 1848/32, 1854/3, 1856/3, 1891/0, 1893/2, 1938/16, 1940/4, 135/21, 135/22, 202/6, 203/18, 203/22, 221/9, 221/10, 322/59, 322/64, 375/26, 632/23, 643/4, 652/6, 652/8, 667/8, \*1/2 in 1/16, vse k.o. Zaplana (2000),
6. parc. št. 39/2, 248/2, 269/2, 272/2, 277/1, 289/1, 468/2, 468/3, 665/8, 823/2, 842/2, 995/2, 995/16, 995/17, 995/18, 1002/2, 1011/2, 1022/3, 1022/4, 1035/4, 1039/10, 1043/1, 1043/2, 1043/25, 1070/2, 1070/42, 1210/0, 1515/0, 1736/3, 1740/10, 1771/4, 1771/5, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/6, 669/9, 995/20, 11/8, 23/1, 19/4, 23/2 in 1024/0, vse k.o. Verd (2003),
7. parc. št. 697/1 k.o. Podlipa (1999),
8. parc. št. 2802/1, 2802/2, 2805/13, 2805/14, 2807/16, 2807/17, 2807/18, 2807/19, 2919/3, 3122/12, 3122/13, 3122/14, 3122/15, 3167/0, 3176/2 in 3241/6, vse k.o. Borovnica (2004),

9. parc. št. 1990/3 in 2043/0, obe k.o. Log (1996),
10. parc. št. 2818/5, 2818/1, 2658/4, 2658/3, 2524/6, 2524/28, 2524/29, 2527/1, 2528/10, 2528/12, 2528/13, 2528/14, 2538/28, 2538/29, 2572/0, 2614/4, 2658/6, 2669/3, 2675/47, 2675/97, 2678/16, 2678/17, 2688/4, 2689/2, 2699/5, 2699/122, 2699/124, 2699/137, 2699/191, 2855/9, 2857/1, 2860/5, 2860/9, 2882/8, 2900/5, 2900/6, 2917/0, 2918/0, 2919/2, 2919/4, 2919/6, 2927/0, 2929/0, 2930/1, 2931/0, 2932/0, 2933/0, 2934/0, 2950/0, 2900/19, 2053/10, 2816/1, 2802/25, 2814/1, 2816/2, 2816/3, 2818/2, 2818/4, 2818/12, 2818/15, 2819/2, 2819/4, 2819/8, 2824/10, 2824/13, 2824/14, 2832/1, 2837/3, 2854/5, 2854/19, 2854/25, 2854/29, 2854/64, 2085/4, 2085/3, 2083/1, 2073/4, 2073/3, 2055/9, 2055/8, 2053/22, 2053/21, 2053/20, 2053/18, 2053/17, 2110/3, 2116/6, 2197/14, 2214/10, 2237/2, 2250/7, 2357/3, 2360/4, 2364/5, 2364/6, 2424/6, 2424/7, 2424/10, 2430/4, 2485/2, 2496/4, 2500/9, 2500/18, 2503/7, 2514/6, 2514/7, 2518/2, 2523/1, 2523/3, 2524/1, 2524/4, 2524/5, 2785/5, 2785/7, 2785/9, 2785/10, 2785/12, 2788/5, 2789/1, 2011/9, 2007/12, 2045/7, 2045/6, 2045/2, 2038/12, 2038/6, 2016/1, 1982/5, 1980/2, 1997/15, 1983/2, 2007/8, 2002/24, 2000/4, 2007/7, 1966/4, 1969/6, 1969/7, 1969/8, 1969/10, 1973/2, 1974/2, 1981/2, 1982/4, 1909/1, 1911/1, 1911/2, 1938/1, 1938/2, 1940/1, 1940/2, 1943/5, 194/5, \*287/2, 693/2, 692/3, 689/6, 639/4, 636/6, 636/4, 621/3, 614/3, 979/4, 980/3, 723/2, 722/3, 707/3, 707/1, 1848/3, 1796/14, 1783/13, 1783/12, 1725/6, 1724/5, 1713/2, 1633/2, 1632/9, 1631/2, 1587/12, 1587/11, 1594/5, 983/2, 981/4, 1609/3, 2708/13, 2708/14, 2708/15, 2708/29, 2708/30, 2708/31, 2708/37, 2708/40, 2708/45, 2710/6, 2715/9, 2718/2, 2718/12, 2729/28, 2735/28, 2735/34, 2771/1, 2825/2, 2825/7, 1027/6, 1027/7, 2524/7, 2526/3, 2699/128, 2699/79, 2900/7, 2656/2, 2656/22, 2656/40, 2656/66, 2656/67, 2656/68, 2656/72, 2656/94, 2656/95, 2656/96, 2735/37, 2699/192, 2249/18, 2283/0, 2284/0, 2053/11, 2053/15, 2832/2, 2829/12, 2829/13, 2053/3, 1930/1, 1915/7, 1930/2, 1935/27, 1940/7, 1943/4, 1944/8, 1944/1, 2658/11, 2819/1, 2502/6 in \*290/4, vse k.o. Vrhnika (2002).

Župan  
Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad.

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine bo dostavljeno naknadno. Zemljiškoknjižni izpiski in orto-foto posnetki so na razpolago na Oddelku za okolje in komunalno.



Številka: 478-6/2014 (4/04)  
Datum: 28.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

6

**ZADEVA: Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika (Sinja Gorica, Vrhnika Breg, Vrhnika Center in Vrhnika Vas)**

**PРАВNA PODLAGA:**

- 2. in 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) – v nadaljevanju ZGO-1,
- 3. in 39. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012),
- 20. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- 2. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 171/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- 22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave

**I. OBRAZLOŽITEV**

Skladno z 2. členom ZGO-1 je grajeno javno dobro lokalnega pomena grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

Podrobnejšo opredelitev javnega dobra je določena tudi v naslednjih zakonih ter na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisih, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo in druge objekte v splošni rabi:

– Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012), v drugi točki 3. člena določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.

– Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), v 20. členu določa, da se mora javni športni objekt uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.

– Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 171/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A) v 2. členu določa,

da je pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena.

V skladu s prvim odstavkom 21. člena ZGO-1 objekt oziroma del objekta, ki je po določbah tega zakona lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega dobra državnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije po uradni dolžnosti izda tisto pristojno ministrstvo, v katerega delovno področje sodi takšen objekt oziroma pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava. Vlada Republike Slovenije oziroma pristojni občinski organ izda sklep iz prvega odstavka 21. člena ZGO-1 na zahtevo, ki jo lahko vloži pristojni resorni minister oziroma župan.

Sklepi krajevnih skupnosti za pridobitev javnega dobra na zemljiščih v njihovi lasti.

**Krajevena skupnost Sinja Gorica:**

Zemljišči, parc. št. 2708/9 in 2708/11, obe k.o. Vrhnika (2002), sta v lasti Krajevne skupnosti Sinja Gorica in v naravi predstavljata zemljišče, na katerih je urejeno parkirišče.

**Krajevena skupnost Vrhnika Breg:**

Zemljišče, parc. št. 1874/3 k.o. Vrhnika (2002) je 1/3 v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Breg (solastništvo s Krajevno skupnostjo Vrhnika Vas in Krajevno skupnostjo Vrhnika Center) in v naravi predstavlja pokopališče.

**Krajevena skupnost Vrhnika Center:**

Zemljišči, parc. št. 2812/3 in 2812/7, obe k.o. Vrhnika (2002), sta v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Center in v naravi predstavljata zemljišče, na katerih je urejeno otroško igrišče.

Zemljišče, parc. št. 1874/3 k.o. Vrhnika (2002) je 1/3 v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Center (solastništvo s Krajevno skupnostjo Vrhnika Breg in Krajevno skupnostjo Vrhnika Vas) in v naravi predstavlja pokopališče.

**Krajevena skupnost Vrhnika Vas:**

Zemljišče, parc. št. 1874/3 k.o. Vrhnika (2002) je 1/3 v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Vas (solastništvo s Krajevno skupnostjo Vrhnika Breg in Krajevno skupnostjo Vrhnika Center) in v naravi predstavlja pokopališče.

Glede na navedeno pravno podlago, zemljišča ustrezajo definiciji grajenega javnega dobra, zato je pri njih potrebno vzpostaviti status grajenega javnega dobra, saj v zemljiški knjigi le-ta še ni zaznamovan. Po sprejemu sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in njegovi uradni objavi v občinskem glasilu, bo na njegovi podlagi pristojna občinska uprava po uradni dolžnosti izdala ugotovitveno odločbo, na podlagi katere bodo predmetna zemljišča pridobila status grajenega javnega dobra. Zaznamba o statusu grajenega javnega dobra bo na podlagi pravnomočne odločbe vpisana v zemljiško knjigo.

## II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

### SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, pri

- zemljiščih v lasti Krajevne skupnosti Sinja Gorica parc. št. 2708/9 in 2708/11, obe k.o. Vrhnika (2002)
- zemljišču v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Breg, parc. št. 1874/3, k.o. Vrhnika (2002).
- zemljiščih v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Center, parc. št. 2812/3, 2812/7 in 1874/3 vse k.o. Vrhnika (2002).
- zemljišču v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Vas, parc. št. 1874/3, k.o. Vrhnika (2002).

Župan  
Stojan Jakin, l.r.

Priloge:

- sklep sveta KS Sinja Gorica
- sklep sveta KS Vrhnika Breg
- sklep sveta KS Vrhnika Center
- sklep sveta KS Vrhnika Vas

Opomba:

Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine bo posredovano naknadno po zasedanju.

KRAJEVNA SKUPNOST SINJA GORICA

SINJA GORICA

1360 VRHNIKA

Na podlagi:

- 2. in 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 11/1/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) – v nadaljevanju ZGO-1,
- 3. in 39. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012),
- 20. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- 2. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- 22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

so člani sveta krajevne skupnosti Sinja Gorica, na svoji redni seji, dne **21.01.2014**, sprejeli naslednji

**S K L E P**

Svet krajevne skupnosti Sinja Gorica sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, pri zemljiščih v lasti Krajevne skupnosti Sinja Gorica parcelna številka 2708/9 in 2708/11, obe katastrska občina Vrhnika (2002), ki v naravi predstavlja parkirišče pri gasilskem domu.

Pri zemljiščih parc. št. 2708/9 in 2708/11 obe k.o. Vrhnika (2002), se v zemljiški knjigi vpiše zaznamba statusa grajenega javnega dobra.

Kraj in datum: Sinja Gorica, 22.01.2014

Svet krajevne skupnosti Sinja Gorica

Predsednik sveta KS

JOŽEF BOGATAJ



KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG

TRŽAŠKA CESTA 11

1360 Vrhnika

Na podlagi:

- 2. in 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 11/1/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr, 110/2013) – v nadaljevanju ZGO-1,
- 3. in 39. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012),
- 20. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- 2. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- 22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

so člani sveta krajevne skupnosti Vrhnika Breg, na svoji 1. korespondenčni seji, dne 24.1.2014, sprejeli naslednji

**S K L E P**

Svet krajevne skupnosti Vrhnika Breg sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri zemljišču v 1/3 lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Breg (solastništvo s Krajevno skupnostjo Vrhnika Center in Krajevno skupnostjo Vrhnika Vas), parcelna številka 1874/3, katastrska občina Vrhnika (2002), ki v naravi predstavlja pokopališče.

Pri zemljišču parc. št. 1874/3 k.o. Vrhnika (2002), se v zemljiški knjigi vpiše zaznamba statusa grajenega javnega dobra.

Kraj in datum: VRHNIKA, 24.1.2014

Svet krajevne skupnosti VRHNIKA BREG

Predsednik sveta KS

Jure JAKOPIČ



KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER

TRŽAŠKA CESTA 11

1360 Vrhnika

Na podlagi:

- 2. in 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNeptr, 110/2013) – v nadaljevanju ZGO-1,
- 3. in 39. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012),
- 20. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- 2. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- 22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

so člani sveta krajevne skupnosti Vrhnika Center, na svoji 1. korespondenčni seji, dne 24.1.2014, sprejeli naslednji

### SKLEP

Svet krajevne skupnosti Vrhnika Center sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, pri zemljiščih v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Center, parcelna številka 2812/3 in 2812/7 obe katastrska občina Vrhnika (2002), ki v naravi predstavljata otroško igrišče.

Prav tako svet krajevne skupnosti Vrhnika Center sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri zemljišču v 1/3 lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Center (solastništvo s Krajevno skupnostjo Vrhnika Breg in Krajevno skupnostjo Vrhnika Vas), parcelna številka 1874/3, katastrska občina Vrhnika (2002), ki v naravi predstavlja pokopališče.

Pri zemljiščih parc. št. 2812/3 in 2812/7 in 1874/3 vse k.o. Vrhnika (2002), se v zemljiški knjigi vpiše zaznamba statusa grajenega javnega dobra.

Kraj in datum: Vrhnika 24.1.2014 Svet krajevne skupnosti VRHNIKA CENTER

Predsednik sveta KS

Peter SEČNIK



KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

TRŽAŠKA CESTA 11

1360 Vrhnika

Na podlagi:

- 2. in 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/2013-ZDavNeptr, 110/2013) – v nadaljevanju ZGO-1,
- 3. in 39. člen Zakona o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010 in 48/2012),
- 20. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA),
- 2. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84 Ur.l. SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990, RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993-ZP-G, 66/1993-ZP-H, 66/2000 Odl.US: U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A),
- 22. in 33. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

so člani sveta krajevne skupnosti Vrhnika Vas, na svoji 1. korespondenčni seji, dne 24.1.2014, sprejeli naslednji

### SKLEP


Svet krajevne skupnosti Vrhnika Vas sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra pri zemljišču v 1/3 lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Vas (solastništvo s Krajevno skupnostjo Vrhnika Center in Krajevno skupnostjo Vrhnika Breg), parcelna številka 1874/3, katastrska občina Vrhnika (2002), ki v naravi predstavlja pokopališče.

Pri zemljišču parc. št. 1874/3 k.o. Vrhnika (2002), se v zemljiški knjigi vpiše zaznamba statusa grajenega javnega dobra.

Kraj in datum: 24.1.2014

Svet krajevne skupnosti VRHNIKA VAS  
Predsednik sveta KS

Karol JURJEVIČIČ



Številka: 478-16/2013 (6-03)  
Datum: 27.01.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**7a**

**ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 2855/68 K.O. VRHNIKA (2002)**

**PРАВNA PODLAGA:**

23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009, Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010 ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012),  
36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

**NAMEN:**

Obravnavati in sprejeti

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Stranka je na Občino Vrhnika podala vlogo za odkup nepremičnine, parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002), ki je v zemljiško knjigo vknjižena kot javno dobro. Ker parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002) v naravi predstavlja del katastrske ceste in je v evidencah Geodetske uprave RS po vrsti rabe opredeljena kot pot, je lastnica predmetne nepremičnine Občina Vrhnika. Soglasje k prodaji zemljišča je podala tudi KS Vrhnika

Center, prodaja nepremičnine pa je predvidena v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako P14.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Vlada oziroma pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vložijo pristojni resorni minister oziroma župan. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo pristojno resorno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

Glede na navedeno dejansko stanje in pravno podlago je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini, parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002) in vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000. Na podlagi pravnomočne odločbe bomo predlagali izbris statusa javnega dobra in vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi.

**II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002). Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.**

**Župan  
Stojan Jakin**

**Prilogi:**


- Mnenje KS Vrhnika Center,
- Izris parcele z dne 10.12.2013,

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine bo dostavljeno naknadno.



## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 2002 VRHNIKA številka parcele 2855/68



**Legenda oznak:**

- Parcelna meja
- - - - - Meja parčelnega dela
- ▨▨▨▨▨▨ Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 10.12.2013

Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije  
 Transakcijska številka: 1200096845071  
 Izris pripravil/-a: Simona Ogrič

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H, 47/2012 - ZUKD-1A, 79/2012 - Odločba US in 55/2013 - ZUKD-1B) in Pravidnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

KS VRHNIKA CENTER

Tržaška c. 11

1360 Vrhnika

Datum: 16.12. 2013

ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

Ga. Simona Ogrič

ZADEVA: Odgovor na prošnjo o prodaji parcele št. 2855/68, k.o. Vrhnika

Spoštovani.

V KS Vrhnika – Center, dajemo pozitivno mnenje glede odkupa parcele št. 2855/68, k.o. Vrhnika v korist Območno obrtne- podjetniške zbornice.

Lep pozdrav.



Predsednik KS – Vrhnika Center

Številka: 478-84/2013 (6-03)  
Datum: 27.01.2014

# 7b

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 2872/9 K.O. VRHNIKA (2002)**

**PRAVNA PODLAGA:**

23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009, Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010 ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012),  
36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Stranka je na Občino Vrhnika podala vlogo za odkup nepremičnine, parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika (2002), pri kateri je v zemljiško knjigo vknjižena zaznamba statusa javnega dobra in

katere lastnica je Občina Vrhnika. Soglasje k prodaji zemljišča je podala tudi KS Vrhnika Vas, prodaja nepremičnine pa je predvidena v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako P17.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Vlada oziroma pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži pristojni resorni minister oziroma župan. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo pristojno resorno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

Glede na navedeno dejansko stanje in pravno podlago je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini, parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika (2002). Po objavi sklepa bomo na podlagi pravnomočne odločbe predlagali izbris statusa javnega dobra.

**II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika (2002).**

**Župan  
Stojan Jakin**

**Priloge:**

- Mnenje KS Vrhnika Vas,
- Izris parcele z dne 10.12.2013.

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine bo dostavljeno naknadno.

OBČINA VRHNIKA  
OBČINSKA UPRAVA

Prijetor:	30 12- 2013	Sigz:	6-03
Številka zadeve:	498-89/2013-3	Prih:	/
		Vredn:	/

KS VRHNIKA-VAS

Tržaška 11  
1360Vrhnika

OBČINA VRHNIKA  
OBČINSKA UPRAVA

Oddelek za okolje  
Prostor in komunalo  
Tržaška 1  
1360 Vrhnika

ZADEVA: Parcele št. 2872/9 k.o. Vrhnika

Spoštovana:

Na dopis, ki ste ga poslali na KS Vrhnika Vas, pošiljam naše menje.  
K. S. Vrhnika-Vas se strinja za prodajo zemljišča na območju Močiniška Elektru Ljubljani.


Vrhnika  
25.12. 2013

KS VRHNIKA VAS  
Predsednik:  
Karol Jurjevčič



## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 2002 VRHNIKA številka parcele 2872/9



Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 10.12.2013

Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije  
Transakcijska številka: 1200096846094  
Izris pripravil/-a: Simona Ogrič

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H, 47/2012 - ZUKD-1A, 79/2012 - Odločba US in 55/2013 - ZUKD-1B) in Pravilnika o vrstah in vsebini poridi iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

Številka: 478-84/2012 (6-03)  
Datum: 27.01.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**7c**

**ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 2887/11 K.O. VRHNIKA (2002)**

**PRAVNA PODLAGA:**

23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009, Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010 ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012),  
36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

**NAMEN:**

Obravnavana in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Stranka je na Občino Vrhnika podala vlogo za odkup nepremičnine, parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika (2002), pri kateri je v zemljiško knjigo vknjižena zaznamba statusa javnega dobra in katere lastnica je Občina Vrhnika. Soglasje k prodaji zemljišča

je podala tudi KS Vrhnika Breg, prodaja nepremičnine pa je predvidena v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako P15.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Vlada oziroma pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vložijo pristojni resorni minister oziroma župan. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo pristojno resorno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

Glede na navedeno dejansko stanje in pravno podlago je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini, parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika (2002). Po objavi sklepa bomo na podlagi pravnomočne odločbe predlagali izbris statusa javnega dobra iz zemljiške knjige.

**II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika (2002).**

**Župan  
Stojan Jakin**


**Prilogi:**

- Mnenje KS Vrhnika Breg,
- Izris parcele z dne 10.12.2013.

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine bo dostavljeno naknadno.

## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 2002 VRHNIKA številka parcele 2887/11



Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 10.12.2013

Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije

Transakcijska številka: 1200096845861

Izris pripravil/-a: Simona Ogrič

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H, 47/2012 - ZUKD-1A, 79/2012 - Odločba US in 55/2013 - ZUKD-1B) in Pravidnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

Krajevna skupnost Vrhnika – Breg  
Tržaška cesta 11  
1360 Vrhnika

OBČINA VRHNIKA  
ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO  
TRŽAŠKA CESTA 1  
1360 Vrhnika

Vrhnika, 3. 4. 2013

### ZADEVA: Mnenje za prodajo dela parc. št. 2887/4, k.o. Vrhnika

Krajevna skupnost Vrhnika-Breg nima nobene pripombe glede prodaje dela parcele št. 2887/4, k.o. Vrhnika.

Predsednik KS Vrhnika-Breg  
Jure Jakopič

Številka: 478-32/2007 (6-03)  
Datum: 27.01.2014

# 7d

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 1916/3 K.O. ZAPLANA (2000)**

**PРАВNA PODLAGA:**

23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009, Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010 ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012),  
36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

**NAMEN:**

Obravnavana in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Stranka je na Občino Vrhnika podala predlog za menjavo parc. št. 1156/32 in 1156/29, obe k.o. Zaplana (2000), ki sta v njegovi lasti in v naravi predstavljata del kategorizirane javne ceste z oznako JP966081, Pot na Marinčev grič, z nepremičnino, parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000), ki je v zemljiško knjigo vknjižena kot javno dobro. Ker parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000) v naravi predstavlja del katastrske ceste in je v evidencah Geodetske uprave RS po vrsti rabe opredeljena kot pot je

lastnica predmetne nepremičnine Občina Vrhnika. Menjava nepremičnine je predvidena tudi v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako M1.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Vlada oziroma pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vložijo pristojni resorni minister oziroma župan. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo pristojno resorno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

Glede na navedeno dejansko stanje in pravno podlago je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini, parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000) in vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000. Na podlagi pravnomočne odločbe bomo predlagali izbris statusa javnega dobra in vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi.

**II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000). Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.

Župan  
Stojan Jakin

Priloga:


- Izris parcele z dne 10.12.2013.

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine bo dostavljeno naknadno.



## IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 2000 ZAPLANA številka parcele 1916/3



**Legenda oznak:**  
— Parcelna meja  
- - - Meja parcelnega dela  
▤▤▤ Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 10.12.2013

Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije  
Transakcijska številka: 1200096817698  
Izris pripravil/-a: Simona Ogrič

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H, 47/2012 - ZUKD-1A, 79/2012 - Odločba US in 55/2013 - ZUKD-1B) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

Številka: 466-15/2002 (6-03)  
Datum: 27.01.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

7e

**ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 2437/2 K.O. STARA VRHNIKA (2001)**

**PРАВNA PODLAGA:**

23. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009, Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010 ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012),  
36. člen Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009).

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV**

Stranka je na Občino Vrhnika podala predlog za menjavo parc. št. 620/6, 620/7 in 620/4, vse k.o. Stara Vrhnika (2001), ki so v njegovi lasti in v naravi predstavljajo del nekategorizirane ceste, z nepremičnino, parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001), ki je v zemljiško knjigo vknjižena kot javno dobro. Ker parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001) v naravi predstavlja del katastrske ceste in je v evidencah Geodetske uprave RS po

vrsti rabe opredeljena kot pot, je lastnica predmetne nepremičnine Občina Vrhnika. Menjava nepremičnine je predvidena tudi v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako M19.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Vlada oziroma pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vložijo pristojni resorni minister oziroma župan. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo pristojno resorno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

Glede na navedeno dejansko stanje in pravno podlago je potrebno sprejeti sklep o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini, parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001) in vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000. Na podlagi pravnomočne odločbe bomo predlagali izbris statusa javnega dobra in vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi.

**II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001). Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.**

**Župan  
Stojan Jakin**

Priloga:

- Izris parcele z dne 10.12.2013.

Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne dediščine bo soddano naknadno.



Številka:

Datum: 29.1.2014

8

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah**

**PREDLAGANI POSTOPEK SPREJEMA:**

trifazni postopek

**PРАВNA PODLAGA:**

- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (uradno prečiščeno besedilo, Naš časopis, št. 354/2008)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

**I. OBRAZLOŽITEV:**

**1. Uvod**

**2. Ocena stanja in razlogi za spremembo odloka**

Sedaj veljavni Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 8/99) in spremembe tega odloka (Naš časopis št. 278/2001, Naš časopis št. 287/2002, Naš časopis št. 295/2003) je skladno s 126. členom Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) potrebno uskladiti z določbami novega zakona.

**3. Cilji in poglobitve rešitve sprejetja spremembe odloka**

V skladu z zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) ZCES-1 so v Osnutku Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah (v nadaljevanju Osnutek) zajete bistvena določila, ki se nanašajo na občinske ceste. Prav tako so spremenjene kazenske določbe, ki se izdajajo v skladu z ZCES-1 in so navedene ločeno po tematikah na koncu posameznega člena. Poleg tega je v osnutku odloka:

- Predmet odloka tudi druge prometne površine, ki jih ureja ta odlok → 3. člen
- Določeni pogoji za uvrstitev ceste med kategorizirano občinsko cesto → 14. člen
- upravljavec občinskih cest je Občinska uprava Občine Vrhnika → 15. člen
- opredeljena so vzdrževalna dela, obnovitvena dela in redno vzdrževanje občinskih cest → 24., 25., 26. člen
- določena je organizacijska oblika rednega vzdrževanja občinskih cest, ki je obvezna gospodarska služba in se

izvaja v javnem podjetju, ne podeljuje se koncesija → 26. člen

- dodano določilo glede zimske službe, da se občinsko cesto ali njene odseke ali prometno površino glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, krajevnih potreb v zimskih razmerah z odločbo upravljavca občinskih cest lahko zapre, kar predhodno potrdi župan, postavi se ustrezna prometna signalizacija in obvesti javnost → 28. člen,
- sajenje žive meje ni dovoljeno v varovalnem pasu → 36. člen
- prometno ureditev in postavitve prometne signalizacije in opreme se odloči z odločbo upravljavca občinskih cest v soglasju s SPVCP → 42. člen
- občinski inšpektor za ceste lahko odstrani nelegalne objekte za obveščanje → 51. člen

**4. Finančne posledice**

Sprejetje odloka bo imelo finančne posledice, ki so povezane s spremenjenimi kazenskimi določbami – globami, vendar pa ocene ne moremo podati.

**5. Predlagani postopek za sprejem odloka**

Skladno z 71. členom poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga obravnavo in sprejem odloka po trifaznem postopku.

Sedaj veljavni odlok je objavljen:

<http://www.uradni-list.si/1/content?id=18222>

spremembe veljavnega odloka:

[http://www.vrhnika.si/datoteke/8604\\_odlok\\_o\\_spremembi\\_odlok\\_a\\_o\\_obcinskih\\_cestah.pdf](http://www.vrhnika.si/datoteke/8604_odlok_o_spremembi_odlok_a_o_obcinskih_cestah.pdf)

[http://www.vrhnika.si/datoteke/8594\\_odlok\\_o\\_spremembah\\_in\\_dopolnitvah\\_odloka\\_o\\_obcinskih\\_cestah.pdf](http://www.vrhnika.si/datoteke/8594_odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_obcinskih_cestah.pdf)

[http://www.vrhnika.si/datoteke/8585\\_odlok\\_o\\_spremembi\\_odlok\\_a\\_o\\_obcinskih\\_cestah.pdf](http://www.vrhnika.si/datoteke/8585_odlok_o_spremembi_odlok_a_o_obcinskih_cestah.pdf)

## II. BESEDILO ODLOKA

### ODLOK

#### o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika

##### I. SPLOŠNE DOLOČBE

###### 1. člen (vsebina odloka)

(1) Ta odlok ureja:

- občinske ceste na območju občine Vrhnika in postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
- način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
- postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva;
- inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka;
- druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

###### 2. člen (pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

- avtobusna postajališča in obračališča so posebej zgrajene in označene prometne površine na ali ob vozišču ceste, namenjene prevozu potnikov;
- bankina je utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča ob zunanem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitve prometne signalizacije in prometne opreme;
- brežina ceste je zgrajena nagnjena površina zemljišča ob cestišču do izteka v naravno površino;
- cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
- cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta, ki jo smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu;
- cesta, določena za posamezne vrste prometa, je javna cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v prometu, za katere prepoved uporabe ni označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo;
- cestna razsvetljava so omrežje in naprave za zagotavljanje osvetljenosti posameznih delov ceste;
- cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa, so telekomunikacijske in električne naprave, vgrajene v cestno telo, stacionarne naprave za nadzor in urejanje prometa, naprave za nadzor nad stanjem vozišča, naprave za daljinsko obveščanje in opozarjanje, naprave za štetje prometa, naprave za pridobivanje podatkov o osnih obremenitvah in skupnih masah v prostem prometnem toku, naprave za kontrolo prevoza nevarnih snovi, naprave za kontrolo hitrosti, naprave za umirjanje prometa, naprave in objekti za cestninjenje, prezračevalne in varnostne naprave v predorih in naprave in ureditve za zaščito pred snežnimi plazovi, padajočim kamenjem, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi za promet na javni cesti;
- cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, podporne in oporne konstrukcije ter podhodi in nadhodi;
- cestni priključek je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali nižje kategorije ali nekategorizirana cesta ali druga površina navezuje na to cesto;
- cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka

največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje,

- cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi;

- cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavnici in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča;

- državna cesta je javna cesta, namenjena povezovanju regij in pomembnejših naselij v državi z enakimi regijami in naselji v sosednjih državah, povezovanju regij znotraj države in povezovanju pomembnejših naselij znotraj regije;

- elaborat prometne ureditve je strokovno-tehnični elaborat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitvev oziroma odstranitvev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu;

- enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov;

- gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju racionalnega prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena v evidenci gozdnih cest;

- individualni priključek je cestni priključek na cesto, namenjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb z največ štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih površin;

- javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;

- javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

- kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste;

- kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je označen z ločilno črto in je namenjen prometu koles in koles s pomožnim motorjem;

- kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem;

- križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju križa cesta z drugo cesto, drugim infrastrukturnim objektom ali vodotokom in podobno;

- križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini;

- lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

- naselje je pozidano območje ob cesti, ki ga sestavlja vsaj deset stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto, v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet na tej cesti preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih javnih površin, meje naselja pa so označene s predpisano prometno signalizacijo; v naselje so vključeni tudi deli cest znotraj pozidanega območja, ob katerih ni stanovanjskih stavb;

- naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave za zbiranje, odvajanje oziroma preusmerjanje površinske in talne vode (odvodni jarki, koritnice, mulde, plitve in globoke drenaže, jaški, prepusti, kanalizacijski vodi in naprave, ponikalnice in podobno);

- nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote mere za posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objektov na njej;

- nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem zakonom in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec;

- objekti za obveščanje in oglaševanje so reklamni stolpi, panoji, table, transparenti in drugi nepremični in premični nosilci, namenjeni za namestitve obvestilnih in oglasnih sporočil;
- občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini;
- območje ceste je prostor, na katerem je cesta, z varovalnimi pasovi in zračni prostor v višini 7 metrov nad najvišjo točko vozišča;
- osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo miruje;
- parkirišče je prometna površina, ki je namenjena ustavljanju in parkiranju vozil;
- pas za pešce je del vozišča, ki je označen z vzdolžno ločilno črto in je namenjen pešcem;
- pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen ustavitvi in parkiranju vozil v vzdolžni smeri z označenimi ali neoznačenimi parkirnimi mesti;
- počivališče je s posebno prometno signalizacijo označena servisna prometna površina, namenjena kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa;
- pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen promet kolesarjev;
- pregledno polje je prostor ob križiščih in cestnih priključkih ter vzdolž ceste, v katerem je raba prostora omejena;
- pregledna berma je prostor na notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti, ki je potrebna zaradi poti ustavljanja, v katerem ja raba prostora omejena;
- prehod za pešce je s predpisano prometno signalizacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju pešcev čez vozišče;
- prehod za kolesarje je s predpisano prometno signalizacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju kolesarjev čez vozišče;
- prometna signalizacija so sredstva in naprave, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki in druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, ter turistična in druga obvestilna signalizacija;
- prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje roba vozišča in vodenje prometa (smerniki, snežni koli, ogleдалa, zapornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne ograje in podobno) ter sredstva in naprave za prisilno ustavljanje vozil;
- prometna ureditev je način potekanja in vodenja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec ceste in ga označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo;
- skupna masa je masa vozila oziroma skupine vozil skupaj z maso tovora in oseb, ki so na oziroma v njem;
- srednji ločilni pas je vzdolžni del cestišča, s katerim sta fizično ločeni smerni vozišči;
- steza za pešce je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena javna pot, namenjena pešcem in drugim posebnim prevoznim sredstvom;
- robna črta je vzdolžna črta, ki označuje rob vozišča;
- varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena;
- vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, namenjeno je prometu vozil, pod pogoji, določenimi s predpisi o pravilih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače.

### 3. člen (predmet odloka)

- (1) Predmet odloka so občinske javne ceste:
- druge prometne površine to so pločniki, kolesarske steze in poti, javna parkirišča, avtobusna postajališča ter obračališča ob občinskih cestah ter obračališče;

- prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste v območju meje naselja;
- funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.

(2) Sestavni deli občinske javne ceste so:

- cestni svet;
- cestno telo;
- cestišče;
- brežine ceste;
- cestni objekti;
- prometna signalizacija in prometna oprema;
- cestna razsvetljava;
- cestni priključki do meje cestnega sveta;
- naprave za odvodnjavanje ceste.

### 4. člen (predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

- (1) Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, tehnične smernice in ta odlok.

### 5. člen (smiselna uporaba zakona)

- (1) Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi zakona, ki ureja ceste in na njem temelječih predpisih.

- (2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v 2. členu tega odloka imajo pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja ceste in predpisih, ki urejajo pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

## II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

### 6. člen (občinske ceste)

- (1) Občinske ceste na območju občine Vrhnika so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in javnih objektov v občini.

### 7. člen (uporaba občinskih cest)

- (1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.

- (2) Uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je prepovedano.

- (3) Uporabniki občinskih cest in njenih sestavnih delov morajo biti opremljeni z ustrežno opremo prilagojeno vremenskim razmeram.

- (4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena

- (5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

## 8. člen

(nekategorizirane ceste na območju občine Vrhnika)

(1) Na nekategorizirani občinski cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot ga določi Občina Vrhnika.

(2) Določbe tega odloka se ne uporabljajo za gozdno cesto. Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest urejajo predpisi o gozdovih.

(3) Nekategorizirane novozgrajene ceste, ki so začasno prevzete v upravljanje občine se urejajo na način, kot ga določa ta odlok. Novozgrajeno občinsko cesto lahko pristojen občinski upravni organ še pred kategorizacijo začasno prevzame v upravljanje, če je s tehničnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

(4) Nekategorizirane javne ceste se vzdržujejo v obsegu, kot je nujno potrebno za njihovo prevoznost.

## 9. člen

(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

(2) Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

- zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
- mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

## 10. člen

(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Vrhnika na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest in pogoji iz 14. člena tega odloka.

## 11. člen

(spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga Občinska uprava Občine Vrhnika in krajevne skupnosti. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest in pogoji iz 14. člena tega odloka

## 12. člen

(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.

## 13. člen

(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot občinska cesta, se prenese med nekategorizirane ceste ali se z njimi razpolaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem Občine.

## 14. člen

(pogoji za uvrstitev cest med kategorizirane občinske ceste)

1) Poleg pogojev, ki ji določajo Merila za kategorizacijo javnih cest, se cesta uvrsti med kategorizirano občinsko cesto, v kolikor so izpolnjeni še vsi naslednji pogoji:

- cesta vodi do najmanj 3 stalno naseljenih objektov, razen v primeru izjeme, kot je npr. samotna kmetija;
- širina cestnega sveta je minimalno 3,5 m;

- površina ceste je najmanj utrjena makadamska pot;
- zagotovljeno mora biti obračališče za obvezne gospodarske javne službe.

## III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

### 15. člen

(upravljaavec občinskih cest)

(1) Z občinskimi cestami na območju občine Vrhnika upravlja Občinska uprava Občine Vrhnika (v nadaljevanju upravljaavec občinskih cest).

### 16. člen

(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Upravljanje občinskih cest povezuje funkciji lastništva in izvajanja aktivnosti v sklopu graditve, vzdrževanja in varstva občinskih cest.

(2) Upravljaavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge, tako da se namenska finančna sredstva za graditev in vzdrževanje ter varstvo cest učinkovito in upravičeno uporabijo.

(3) Te naloge obsegajo zlasti:

- pripravo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in za načrtovanje razvoja omrežja občinskih cest;
- nadzor nad stanjem občinskih cest;
- naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
- vodenje in organiziranje vzdrževalnih del;
- izvajanje postopkov naročanja za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in posredovanje podatkov pristojnim organom;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino Vrhnika,
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- izdajanje dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
- sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste ter drugimi institucijami in občinami v skupnih zadevah v povezavi z javnimi cestami;
- izvajanje drugih nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi.

### 17. člen

(obveznosti vodenja podatkov o občinskih cestah)

(1) Upravljaavec občinskih cest mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih na njih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih cestah mora Občina brezplačno posredovati Direkciji RS za ceste najkasneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta.

(3) Če Občina predpisanih podatkov ne posreduje direktiji do predpisanega roka, pridobi podatke direktija na stroške Občine.

### 18. člen

(financiranje upravljanja občinskih cest)

(1) Sredstva za upravljanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine Vrhnika.

## IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

### 19. člen

(projektiranje občinskih cest)

(1) Pravila za projektiranje občinskih cest se določijo v skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih

## V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

### 24. člen

(vzdrževalna dela)

(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter da se ohranja urejen videz cest. Vzdrževanje cest vodi in organizira upravljavec občinskih cest. Vzdrževalna dela so opredeljene v predpisih, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest

(2) Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje teh del. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja upravljavec občinskih cest.

(3) Vzdrževanje ceste se začne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet. Vzdrževalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejše vremenske, prometne in druge razmere za izvajanje del. Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, je izvajalec del dolžan označiti in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri opravljanju del. Začasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolžan umakniti takoj, ko ni več potrebna.

(4) Nadzor nad stanjem cest in varovalnega pasu zagotavlja upravljavec občinskih cest z rednimi in izrednimi pregledi cest ter izvajalec rednega vzdrževanja s pregledniško službo. Posebej se pregled ceste mora opraviti tudi na podlagi opozorila ali zahteve inšpekcije ali policije. Predpisane meritve in preizkuse izvajajo strokovne službe, naroči pa jih upravljavec občinskih cest. Upravljavec občinskih cest zbira podatke in poročila s pregledov cest ter na predpisani način vodi evidenco o stanju cest. Ugotovitve s pregledov cest so osnova za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

(5) Vozila izvajalca rednega vzdrževanja cest, ki so označena kot intervencijska, se lahko v primeru vzdrževalnih del ustavijo znotraj cestnega telesa, s tem da ne ogrožajo varnosti ostalih udeležencev v prometu.

(6) Vozila Medobčinskega inšpektorata in redarstva se lahko v primeru izvajanja interventnih nalog ustavijo znotraj cestnega telesa, s tem da ne ogrožajo varnosti ostalih udeležencev v prometu.

### 25. člen

(obnovitvena dela ali investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist)

(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste.

(2) Za zahtevnejša obnovitvena dela se na podlagi ugotovljenega stanja pripravi ustrezna projektna naloga in na tej podlagi projektna dokumentacija za izvedbo. Za manj zahtevna obnovitvena dela se pripravi popis del. Pri tem se upoštevajo določila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

(3) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki jih ureja zakon o javnem naročanju.

(4) Po izvedbi in končanju obnovitvenih del mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokončanju del. Po prejemu pisne izjave o dokončanju del ali po poteku 30 dnevne roka upravljavec občinskih cest ceste opravi pregled ceste s predstavnikom izvajalca rednega vzdrževanja, izvajalca gradbenih del in nadzora.

(5) Dela iz prejšnjega odstavka se zaključijo z zapisnikom o končanju del in izročitvijo ceste v neomejeno uporabo.

elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste, ureditev navezav na obstoječe ceste ter dostopi do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter se predvidijo površine zunaj vozišč cest za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

(3) Občinske ceste morajo biti projektirane tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

(4) Občinske ceste morajo biti načrtovane tako, da je omogočeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.

### 20. člen

(pridobitev nepremičnin za gradnjo občinske ceste)

(1) Zaradi gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali omeji.

(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu, ki ureja ceste.

### 21. člen

(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)

(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč upravljavec občinskih cest po pridobitvi mnenja javnih prevoznikov in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Vrhnika (v nadaljevanju SPVCP).

(2) Avtobusna postajališča na občinskih cestah se gradijo v skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč praviloma zunaj vozišča.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest na predlog javnega prevoznika in v soglasju s SPVCP po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču. Če upravljavec ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliche dovoljenje.

### 22. člen

(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest)

(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo določbe Zakona o cestah, ki urejajo:

- križanja občinskih cest in železniških prog;
- razmejitev obveznosti med upravljavcem javnih cest in upravljavci vodotokov;
- obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture.

### 23. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Upravljavec občinskih cest mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v ali ob cestnem telesu najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Upravljavec občinskih cest mora dati upravljavcu druge gospodarske infrastrukture, iz prejšnjega odstavka, na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce druge gospodarske infrastrukture v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

26. člen  
(redno vzdrževanje občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju ter zagotavljanje pogojev za varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob izrednih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se opravlja v javnem podjetju: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest). Za izvajanje te gospodarske javne službe nosi popolno odgovornost.

(3) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest in župan skleneta pogodbo, kjer se določi način določanja cen za redno vzdrževanje cest.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih služb izvaja javno gospodarsko službo sam ali preko podizvajalcev. Za delo podizvajalcev odgovarja objektivno.

(5) Redna vzdrževalna dela se izvajajo v skladu z izvedbenim programom iz 27. Člena tega odloka. Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih.

(6) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste.

(7) Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa.

(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja pa z globo 500 eurov.

27. člen  
(izvedbeni program letnega vzdrževanja)

(1) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan vsako leto pripraviti izvedbeni program letnega vzdrževanja, v katerem so določena obdobja in raspored izvajanja posameznih del, obseg in tehnološki postopki izvajanja, roki izvedbe ter drugi pogoji za izvajanje del. Prioriteto vzdrževalnih del je potrebno določiti glede na trenutno stanje ceste, obseg in vrsto prometa ter pomen ceste.

(2) Osnovna razvrstitev rednih vzdrževalnih del na cestah se deli na letno obdobje od spomladi do jeseni in na zimsko obdobje.

(3) Izvajalec pripravi in predloži upravljavcu občinskih cest najkasneje do 31. marca tekočega leta letni izvedbeni program, ki ga potrdi župan.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest pripravi tudi izvedbeni program zimske službe, ki je temeljni dokument za izvajanje del v zimskem obdobju, in ga predloži upravljavcu občinskih cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. Izvedbeni program zimske službe potrdi župan.

(5) V izvedbene programe morajo biti na primeren način vključena vsa dela, predpisana v pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

28. člen  
(izvajanje zimske službe)

(1) Zimska služba se izvaja na vseh prometnih površinah, ki so predmet tega odloka, po izvedbenem programu zimske službe.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka, se občinsko cesto, njene odseke ali prometno površino glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa ali krajevnih potreb v zimskih

razmerah z odločbo upravljavca občinskih cest lahko zapre, kar predhodno potrdi župan. Upravljavec občinskih cest odredi postavitev ustrezna prometna signalizacija in o zapori obvesti javnost.

29. člen  
(financiranje vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest iz 24., 25. in 26. člena tega odloka se financira iz proračuna občine.

30. člen  
(prometna signalizacija in prometna oprema)

(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.

(2) Prometna signalizacija in prometna oprema javnih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.

(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja pa z globo 500 eurov.

31. člen  
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)

(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.

(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin.

(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti zelene hitrosti vozil.

(4) Naprave za umirjanje prometa iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

(5) Hitrostne ovire se praviloma postavljajo pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi specifične populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje dovoljene hitrosti v naselju. O postavitev odloči upravljavec občinskih cest po predhodno pridobljenem mnenjem SPVCP.

32. člen  
(vzdrževanje prometnih površin ter objektov in naprav v naselju)

(1) V območju mej naselja, upravljavec občinskih cest vzdržuje prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, kot so:

- parkirne površine, avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
- podhode in nadhode za pešce ali kolesarje;
- cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo;
- kolesarske steze in pločnike;
- zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.

33. člen  
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, mora občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.

#### 34. člen

(čiščenje občinskih cest in izvajanje drugih javnih služb)

(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah lahko upravljavec občinskih cest s predhodnim obvestilom določi:

- območje najpomembnejših prometnih površin ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;

- obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;

- območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.

(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest lahko izvajalec rednega vzdrževanja cest začasno zapre javno cesto, in sicer s predhodnim obvestilom.

(3) V primeru nujnih intervencijskih del in del po prometnih nesrečah za zaprtje javne ceste predhodno obvestilo ni potrebno.

### VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

#### 35. člen

(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:

- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,

- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali

- če obstajajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko upravljavec občinskih cest s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu, ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Upravljavec občinskih cest mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste, izvajalca rednega vzdrževanja in javnost najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah na cesti. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter upravljavca občinskih cest in javnost.

(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovora oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 400 EUR.

#### 36. člen

(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav ter sajenje živih mej v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinskih cest.

(3) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje njenega videza.

(4) Upravljavec občinskih cest in izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest lahko v roku 1 leta po izdaji soglasja preverita pravilnost izvedenih del v varovalnem pasu občinske ceste.

(5) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.

(6) Varovalni pas se meri od zunanje roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:

- pri lokalnih cestah, v kolikor gre za zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste 8 m;

- pri lokalnih cestah, v kolikor gre za mestne ceste in krajevne ceste 6m;

- pri javni poti 4 m;

- pri javni poti za kolesarje 2 m.

(7) V nobenem primeru ni dovoljeno saditi rastlinja, postavljati pašne ograje, predmetov in graditi objekte, ki vplivajo na varnost cestnega objekta v pasu, ki se od roba cestišča nahaja 1m.

(8) Izjemoma se v pasu, ki se od roba cestišča nahaja 1m, dovoljuje:

- postavljanje oziroma obnovitvena dela na podzemni gospodarski javni infrastrukturi in na njo spremljajočih priključkih;

- postavljanje oziroma obnavljanje javne razsvetljave;

- postavljanje oziroma obnavljanje objektov, ki so potrebni za varno uporabo cestnega telesa;

- postavljanje oziroma obnavljanje podpornih konstrukcij cestnega telesa, v primeru, da geometrijske razmere ne dopuščajo odmikov večjih od 1 m;

- postavljanje prometne signalizacije, skladno z aktom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

(9) Določbe šestega in sedmega odstavka se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinskih cest gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, zasadi živo mejo.

(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

#### 37. člen

(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)

(1) Objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, katerih investitor ni Občina Vrhnika, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem upravljavca občinskih cest.

(2) Upravljavec občinskih cest lahko zahteva od lastnika oziroma upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestatitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Upravljavec občinskih cest lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočili morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena zgradi ali na zahtevo upravljavca ne prestavi gospodarske javne infrastrukture.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

### 38. člen

(vzdrževalna dela na drugi gospodarski infrastrukturi na občinski cesti)

(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov in bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti upravljavca občinskih cest, policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem izvaja vzdrževalna in druga dela na obstoječi javni infrastrukturi na občinski cesti.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

### 39. člen

(opravljanje del v območju občinske ceste)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtnanja in opravljanja drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno pridobiti predhodno soglasje upravljavca občinskih cest. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca občinskih cest opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.

(3) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

### 40. člen

(največje dovoljene obremenitve vozil na občinskih cestah)

(1) Na občinskih cestah vozila sama ali skupaj s tovorom ne smejo presegati največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupnih mas ali dimenzij, predpisanih za posamezne vrste vozil.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omejenih skupnih mas, osnih obremenitev, odrejenih s prometnim znakom.

(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

### 41. člen (priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki ne kategoriziranih cest ter individualni priklučki na občinske ceste (v nadaljevanju: priklučki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije, vzdrževanje priklučka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(3) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priklučkov predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje, ki vsebuje tudi soglasje iz prvega odstavka.

(4) Stroške graditve ali rekonstrukcije priklučka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo in vzdrževanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor. Investitor priklučka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu je prikluček namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priklučka in ga redno vzdrževati.

(5) Prikluček, po katerem je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

(6) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priklučka mora sodelovati upravljavec občinskih cest zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

(7) Če prikluček na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, ali če zaradi priklučka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne vode na občinsko cesto oziroma drugih nesorazmernih motenj na cesti, lahko upravljavec občinskih cest za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram priklučka. Stroške preureditve priklučka krije lastnik priklučka.

(8) Občinski upravni organ za ceste lahko ukine prikluček na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priklučka oziroma imetnikom pravice uporabe.

(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski upravni organ za ceste z odločbo ukine prikluček na občinsko cesto, če se prikluček nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanja prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Prikluček se nadomesti na stroške občine.

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če gradi ali ukine prikluček na občinsko cesto brez ali v nasprotju s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste.

(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

### 42. člen (prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev, njeno spremembo ali dopolnitev na občinskih cestah oziroma njenemu delu odloči z odločbo upravljavca občinskih cest po predhodni pridobitvi mnenja SPVCP. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat prometne ureditve.

(2) Prometna ureditev obsega:

- določitev uporabe ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot) in meje naselij;
- določitev omejitev hitrosti vozil;
- določitev prepovedi prehitevanja;

- določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja prometa;
- določitev prehodov za pešce in kolesarje;
- določitev ukrepov za umirjanje prometa;
- določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev.

(3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.

(4) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

(5) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec občinskih cest po predhodni pridobitvi mnenja SPVCP.

#### 43. člen

(posebni primeri varstva občinskih cest)

Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo ceste uporabljajo tudi glede:

- varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti;
- izkoriščanja mineralnih surovin ob občinski cesti;
- omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti.

#### 44. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogroziti promet na cesti ali zmanjšati varnost prometa na njej.

(2) Prepovedano je predvsem:

1. Na in v cestno telo občinske ceste odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;

2. Spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;

3. Na cestnem svetu občinske ceste:

- ovirati odtekanje vode s ceste;
- postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto, ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, zemljo, drug odpadni ali drug material ali predmete;
- nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
- nasipati zemljišča, nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
- postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
- odvajati odplake in druge tekočine;
- puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi ob cesti napajališča za živali;
- namerno zažigati ob cesti travo, les, druge odpadne in druge gorljive snovi.

4. Orati v razdalji manj kot 4 m od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na občinsko cesto ali na razdalji manj kot 1 m od roba cestnega sveta vzporedno z njo;

5. Na cestišču občinske ceste:

- vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovara;
- z mazili ali drugimi snovmi cesto;
- puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete, sneg in led, ki pade ali zdrsne nanjo;
- razsipati po cesti sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali na kako drugače onesnaževati cesto.

(3) Predenj se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemeljske površine,

mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščititi ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovala cesti in ogrozale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ in upravljavca ceste.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtem odstavkom tega člena.

(7) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtem odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

#### 45. člen

(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

(3) Z globo 500 eurov se kaznuje voznik, ki po cesti vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.

#### 46. člen

(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti)

(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabe občinske ceste, zlasti:

- odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni pogoji, gradnja in postavitve objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta;
- dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
- gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
- izvedbo ukrepov in postavitve začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
- postavitve prometne signalizacije in prometne opreme.

(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedji morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.

#### 47. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za

promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem za zaporo občinske ceste iz 48. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za več kot 30 minut. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in četrtim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

#### 48. člen

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda upravljavec občinskih cest. O izdanih dovoljenjih upravljavec občinskih cest obvesti najkasneje v 5 dneh pred izvedbo zapore policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(3) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj dveh dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in upravljavca občinskih cest.

(6) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na občinskih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve (navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve) v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(7) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(8) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj dva dni pred zaporo ceste.

(9) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja državne ceste, ali če delno ali popolno zaporo državne ceste izvede v nasprotju z dovoljenjem, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest pa z globo 500 eurov.

#### 49. člen

(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če na občinski cesti ali na njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne

in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinskih cest začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter javnost na krajevno običajen način.

(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.

#### 50. člen

(polje preglednosti ob občinski cesti)

(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije, ali postaviti objekte, predmete in naprave ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste, križišča ali priključka.

(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastniška pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju upravljavca občinskih cest iz 36. člena tega odloka.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

#### 51. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinskih cest je dovoljeno le s soglasjem upravljavca občinskih cest, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitve prometne signalizacije.

(3) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine Vrhnika. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 5 m nad voziščem občinske ceste.

(4) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano.

(5) Občinski inšpektor za ceste odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je v območju občinske ceste postavljen brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

## VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

52. člen  
(izvajanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Izvajanje tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

53. člen  
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 8/99), Odlok o spremembi

odloka o občinskih cestah (Naš časopis št. 278/2001, Naš časopis št. 287/2002, Naš časopis št. 295/2003).

54. člen  
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

Št.  
Vrhnika, dne

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan Jakin

## III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika ga prekvalificira v predlog in ga posreduje v javno obravnavo, ki traja do vključno 2.3.2014.**

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan Jakin



Številka: 900-40/2014 (4-01)

Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhnika**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 17. seji obravnaval točko z naslovom, Osnutek odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Osnutek odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhnika.

Predsednik odbora  
**Mirko Antolović I.r.**



Številka: 900-3/2014 (6-01)

Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhnika.**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 10. seji obravnaval točko z naslovom, Osnutek odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Osnutek odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhnika.

Predsednik odbora  
**dr. Vid Margon l.r.**





Številka: 007-1/2014 (6-04)

Datum: 27.1.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

9

**ZADEVA: Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku**

**PРАВNA PODLAGA:**

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF)  
Statut občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALEC:**

Tina Kobal, vodja oddelka za okolje in komunalne zadeve

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**Ocena stanja in cilji**

Občinski svet občine Vrhnika, je sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Vrhnika dne, 21.12.2000. Skladno z 10.členom Odloka o gospodarskih javnih služb v Občini Vrhnika se koncesija daje za dejavnosti, ki se ne izvaja kot dejavnost javnega podjetja. Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki se izvaja v okviru javnega podjetja Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., zato podelitev koncesije ni potrebna in se razveljavi Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Vrhnika dne, 21.12.2000.

**Ocena finančnih posledic sprejema odloka**

Odlok za Občino ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti.

**II. BESEDILO ODLOKA:**

V prilogi je besedilo odloka, ki se razveljavlja.

Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (Ur. list RS, št. 29/97), 13. člena Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS, št. 62/98), 26. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. list RS, št. 8/99), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Vrhnika (Ur. list RS, št. 71/95), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 6/94, 45/94, 57/94, 72/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96) ter 20. člena Statuta občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na 13. seji, dne 21.12.2000 sprejel

## ODLOK

### **o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Vrhnika**

#### 1. člen

Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest kot obvezno gospodarsko javno službo izvajajo na vseh kategoriziranih občinskih cestah in pločnikih ob državnih in lokalnih cestah in cestah v naselju, javni razsvetljava ter javnih parkiriščih razen na javnih poteh II. reda, koncesionar, ki ga bo Občina Vrhnika izbrala v skladu z določili tega odloka.

Koncesija se podeli za obdobje največ 8 let.

Vzdrževanje javnih poti II. reda kot kategoriziranih občinskih cest izvajajo krajevne skupnosti v

Občini Vrhnika, vsaka za ceste na svojem območju, za kar se zagotovijo finančna sredstva v občinskem proračunu.

Krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka so dolžne, na podlagi predpisov o vzdrževanju cest in v skladu z razpoložljivimi sredstvi, zagotavljati ustrezní nivo vzdrževanja cest.

#### 2. člen

Predmet koncesije je opravljanje vseh del iz dejavnosti rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in pločnikov ob državnih cestah in v naselju, kot jih določajo vzdrževalni standardi za to službo in zajemajo vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

#### 3. člen

Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico izvajati redna vzdrževalna dela za katera je pridobil koncesijo in za tiste ceste na tem območju, ki so bile predmet razpisne dokumentacije, po veljavnih vzdrževalnih in drugih standardih.

#### 4. člen

Za opravljanje dejavnosti rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in pločnikov v naselju se uporabljajo določila zakona o javnih cestah, zakona o varnosti cestnega prometa, pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, veljavni tehnični predpisi za vzdrževanje cest, ta odlok ter določila ostalih normativov in standardov, ki urejajo področje rednega vzdrževanja cest.

Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni slovenskih tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tehnični standardi (ISO, EN ali tudi nacionalni standardi), ki se sicer uporabljajo v inženirski praksi.

#### 5. člen

Kot izključni izvajalec rednega vzdrževanja razpisanih kategoriziranih občinskih cest in pločnikov v naselju na območju Občine Vrhnika, za katerega je pridobil koncesijo, opravlja koncesionar storitve pod naslednjimi pogoji:

- da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest;
- da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg lastnih tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanje rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest za čas trajanja koncesije;
- da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
- da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest;
- da spoštuje zahteve, definirane s odlokom in koncesijsko pogodbo.

#### 6. člen

Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričetí opravljati storitve rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v roku, določenem v koncesijski pogodbi

Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe zaradi stečaja ali odvzema koncesije.

#### 7. člen

Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državni oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del. Pogodba zavarovanja za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev. Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če mora v primeru iz prejšnjega odstavka zagotoviti izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest namesto občine.

#### 8. člen

Koncesionar mora opravljati storitve rednega vzdrževanja v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastali zaradi višje sile, se lahko začasno preneha izvajati redno vzdrževanje samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo tudi tistih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja rednega vzdrževanja v nepredvidljivih okoliščinah.

#### 9. člen

Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe.

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta.

Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščenim osebam za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem rednih vzdrževalnih del.

Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta, imajo pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:

- nadzor nad stanjem infrastrukturnih objektov in naprav, ki so sestavni del cestnega telesa in opreme cest,
- nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe,

- nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja vzdrževalnih del.  
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja storitev vršiti pa se mora praviloma v poslovnem času koncesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko le v primeru, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa mora biti napovedan najmanj pet dni pred izvedbo.  
Pooblaščen oseba za izvajanje nadzora se mora izkazati s pooblastilom župana. O nadzoru se

napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in pooblaščen predstavnik koncedenta. Pooblaščen osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.

#### 10. člen

Koncesionar mora voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z izvajanjem javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v skladu z zakonom in računovodskim standardom (zakon o gospodarskih javnih službah in računovodskim standardom 35).

#### 11. člen

Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS in Našem časopisu ali brez javnega razpisa z zbiranjem ponudb, če tako na predlog župana odloči Občinski svet Občine Vrhnika.

Odločitev o izbiri koncesionarja opravi koncedent skladno z zakonom o gospodarskih javnih službah z upravno odločbo.

#### 12. člen

Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo župan.

#### 13. člen

Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:

- dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi v razvid samostojnih podjetnikov,
- odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest,
- podatke o strokovnih kadrih, zaposlenih pri koncesionarju,
- podatke o opremi in osnovnih sredstvih,
- dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti,
- predlog koncesijske pogodbe,
- dokazila o finančnem stanju,
- reference in izkušnje ponudnika,
- ponujeno ceno storitev.

#### 14. člen

Koncesionar izvaja dejavnost vzdrževanja na podlagi letnega programa in terminskega plana, ki ga izdelata koncesionar in potrdi župan v skladu s sprejetim proračunom. Do sprejetja proračuna se program letnega vzdrževanja izvaja po dvanajstih sredstev iz preteklega proračunskega leta.

#### 15. člen

Cene rednega vzdrževanja občinskih cest določa, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, pristojni organ občinske uprave na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti, skladno s koncesijsko pogodbo.

Podrobneje ureja način določanja cen storitev vzdrževanja občinskih cest koncesijska pogodba. Cene storitev, določene s koncesijsko pogodbo, izvajalec tekoče usklajuje z indeksom podražitev po vrstah gradenj GZS in jih s sklepom potrjuje župan.

#### 16. člen

Koncesijska pogodba preneha veljati:

- s pretekom časa, za katerega se sklene,
- sporazumno in
- z razdrtjem s strani ene stranke zaradi bistvenih kršitev pogodbe.

Čas iz prve alineje prejšnjega odstavka je največ 8 let, pri čemer rok začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.

Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določi

odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.

Bistvena kršitev je:

- ogrožanje človeškega življenja ali povzročitev večje materialne škode,
- nepravočasno ali malomarno izvajanje storitev,
- če koncesionar ne obračuna storitve v skladu s koncesijsko pogodbo,
- če koncesionar pravočasno ne popravi nujnih vzdrževalnih del, s katerimi se prepreči ogroženje varnosti v prometu, kot je določeno v koncesijski pogodbi,
- druge kršitve, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.

#### 17. člen

Koncesija se odvzema z odločbo:

- če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
- če je v javnem interesu, da se javna služba, ki je predmet koncesije, preneha izvajati kot javna služba ali koncesionirana javna služba.

#### 18. člen

V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali zaradi razdrtja v primeru, da koncesionar bistveno krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.

Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.

#### 19. člen

Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.

Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizvajalcev, h katerim daje soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.

#### 20. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

OBČINA VRHNIKA OBČINSKI SVET

Številka: 11/1-skl-013-2/00

Datum: 22.12.2000

Ž U P A N  
OBČINE VRHNIKA  
Vinko Tomšič

Na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF) je Občinski svet Občine Vrhnika na \_\_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_, sprejel

#### **ODLOK**

#### **O RAZVELJAVITVI ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE REDNEGA VZDRŽEVANJA KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST V OBČINI VRHNIKA**

#### **1. člen**

S tem odlokom se razveljavi Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika.

#### **2. člen**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis.

Vrhnika, dne \_\_\_\_\_

Župan  
Stojan Jakin l.r.

#### **III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

#### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika.**

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan JAKIN



Številka: 900-40/2014 (4-01)  
Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 17. seji obravnaval točko z naslovom Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.

Predsednik odbora  
**Mirko Antolović I.r.**



Številka: 900-3/2014 (6-01)

Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 10. seji obravnaval točko z naslovom, Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.

Predsednik odbora  
**dr. Vid Margon l.r.**

Številka: 007-2/2014  
Datum: 27.1.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

# 10

**ZADEVA: Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku**

**PРАВNA PODLAGA:**

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF)  
Statut občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

**NAMEN:**

Obravnavna in sprejem

**POROČEVALEC:**

Tina Kobal, vodja oddelka za okolje in komunalne zadeve

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**Ocena stanja in cilji**

Odlok o zimski službi na območju Vrhnike je bil sprejet v letu 1998. Zaradi uvrstitve določb odloka v druge občinske akte, odlok iz leta 1998 ni več potreben. Določbe odloka so zajete v drugih Občinskih aktih in v programu zimske službe za posamezno leto.

Gradivu je priložen je tudi Odlok, ki se razveljavlja (Uradni list SRS, št. 35 na strani 1895 in 1896).

**Ocena finančnih posledic sprejema odloka**

Odlok za Občino ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti.

**II. BESEDILO ODLOKA:**

Na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF) je

Občinski svet Občine Vrhnika na \_\_\_\_\_ seji dne \_\_\_\_\_,

sprejel

**ODLOK  
O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ZIMSKI SLUŽBI NA  
OBMOČJU OBČINE VRHNIKA**

**1. člen**

S tem odlokom se razveljavi Odlok o zimski službi na območju občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 35).

**2. člen**

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis.

Vrhnika, dne \_\_\_\_\_

Župan  
Stojan Jakin l.r.

**III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA**

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

**SKLEP:**

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.

**ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan JAKIN**

## 10. člen

Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikuje v prvi etapi je enaka dosedanji, pri čemer veljajo obstoječi režimi.

## 11. člen

Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi, morata investitor in izvajalec upoštevati določila lokacijskega načrta in odloka. Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja spremenijo, vendar so še v skladu z osnovnimi določili lokacijskega načrta, si mora investitor pridobiti novo lokacijsko odločbo.

Če spremenjeni pogoji ne ustrezajo temu lokacijskemu načrtu, je potrebno lokacijski načrt novelirati.

## 12. člen

Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, organizacijam združenega dela in skupnostim, pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu Krajevne skupnosti Vrhnika.

## 13. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Medobčinskega inšpektorata občin Idrija, Logatec in Vrhnika.

## 14. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 3/6-352-09/89

Vrhnika, dne 28. septembra 1989.

Predsednik  
Skupščine občine Vrhnika  
**Herman Bole, inž. l. r.**

## 1872.

Na podlagi 202. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87) in na podlagi 2., 7. in 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87) je Skupščina občine Vrhnika na seji zбора združenega dela in zбора krajevnih skupnosti dne 28. septembra 1989 sprejela

**ODLOK****o zimski službi na območju občine Vrhnika**

## I. SPLOŠNE DOLOČBE

## 1. člen

Zimska služba se izvaja:

— na ulicah, trgih in cestah na območju občine Vrhnika, ki niso razvrščene med magistralne ceste, regionalne in lokalne ceste, s pripadajočimi napravami, opremo in objekti, s katerimi gospodari Komunalno podjetje Vrhnika;

— na javnih poteh (dovozne, vaške, poljske, gozdne in druge krajevne poti), s katerimi gospodarijo krajevne skupnosti;

— na drugih cestno-prometnih površinah kot so: pločniki, funkcionalne površine, parkirni prostori, dostopne in dovozne poti OZD, SIS ter drugih samoupravnih skupnosti, lastnikov stanovanjskih hiš in lmetnikov pravice uporabe poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah;

— na pločnikih magistralnih, regionalnih in lokalnih cest.

## II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

## 2. člen

Zimska služba obsega naslednja opravila:

1. posipavanje z ustreznimi snovmi za preprečevanje poledice in pluzenje snega z ulic, trgov in cest s katerimi gospodari Komunalno podjetje Vrhnika;

2. odstranjevanje ter po potrebi odvoz snega z avtobusnih postajališč ter pločnikov ob postajališčih in z označenih prehodov za pešce;

3. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov na križiščih, označenih prehodih za pešce in avtobusnih postajališčih;

4. odstranjevanje ter po potrebi odvoz snega z ulic, trgov in cest s katerimi gospodari Komunalno podjetje Vrhnika;

5. čiščenje nadstreškov na avtobusnih postajališčih;

6. čiščenje zasneženih prometnih znakov;

7. pluzenje snega in posipavanje proti poledici na vseh drugih javnih prometnih površinah, ki so namenjene pešcem oziroma lokalnemu prometu v stanovanjskih naseljih in javnih poteh ter pločnikih magistralnih, regionalnih in lokalnih cest;

8. pluzenje snega z glavnih peš poti na zelenih površinah, otesanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi;

9. odstranjevanje snega in ledenih sveč s streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi, s katerih lahko pade sneg na javno prometno površino in je zaradi tega ogrožena varnost ljudi in stvari;

10. čiščenje objektov in naprav zgrajenih za intervencije in požarno varnost;

11. druge naloge za katere se dogovorijo izvajalec in Samoupravna komunalno cestna skupnost Vrhnika.

## 3. člen

Izvajalec zimske službe za opravila iz 2. člena tega odloka razen za opravila pod točko 7 in 9 je Komunalno podjetje Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).

Opravila iz 7 in 9 izvajajo zavezanci iz 5. člena tega odloka.

Izvajalec opravlja zimsko službo po programu zimske službe (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela vsako leto najkasneje do 15. oktobra na podlagi 47. člena pravilnika o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest (Uradni list SRS, št. 11/88). Program sprejme Samoupravna komunalno cestna skupnost Vrhnika.

## 4. člen

Izvajalec je odgovoren za ustrezno pripravljenost zimske službe pri čemer mora:

1. skrbeti za pravočasno izdelavo programa zimske službe in ga predlagati samoupravni komunalno cestni skupnosti v sprejem;

2. redno vzdrževati vozni in strojni park, kakovostno uskladiščiti posipni material ter skrbeti za pravočasno nabavo drugih potrebnih materialov;

3. izvajati stanje pripravljenosti zimske službe na domu, skladno s pripravljenostjo ostalih izvajalcev zimske službe na magistralni cesti, regionalni cesti in lokalnih cestah glede na vremenske razmere,

4. preventivno posipavati najbolj izpostavljene odseke in strmine ter avtobusno progo, ko je meteorološki napovedi pričakovati poledico;

5. odstraniti novozapadli sneg v skladu z določili 2. člena odloka vsakokrat, ko ga zapade na območju občine Vrhnika 10cm.

Izvajalec mora sneg s pločnikov odstraniti tako, da je prehod širok praviloma en meter, s cestišča pa tako, da je prometni pas praviloma širok najmanj tri metre.

Sneg mora biti odstranjen do 5,30 ure oziroma 24 ur po sneženju. Če sneži več dni zaporedoma je izvajalec dolžan pluziti vsakih 24 ur.

### III. ODSTRANJEVANJE SNEGA S PLOČNIKOV IN FUNKCIONALNIH POVRŠIN

#### 5. člen

Skupnost stanovalcev lastniki stanovanjskih hiš, imetniki pravice uporabe poslovnih objektov in prostorov v stanovanjskih hišah, organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), so dolžni pred svojo zgradbo:

1. odstranjevati sneg in led s pločnikov, dostopnih in javnih poti ter površin, kjer je podtalni oziroma nadtalni hidrant ne glede na to ali je na pločniku, dostopni ali dovozni poti, cesti ali ulici;
2. sproti odstranjevati ledene sveče s streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi;
3. posipati pločnike in dostopne poti ob poledici;
4. očistiti ulične požiralnike in ob vozišču zagotoviti odvodnjavanje;
5. očistiti svoja parkirna mesta;
6. odstranjevati odlomljene veje s svojih funkcionalnih površin;
7. odstranjevati sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.

Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi, platoji, ipd.);

Za izvršitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena morajo ob nezazidanih parcelah skrbeti lastniki zemljišč ali imetniki pravice uporabe oziroma upravljalci zemljišč;

Določbe tega člena so obvezne tudi za zavezance iz prvega odstavka tega člena ob magistralnih, regionalnih in lokalnih cestah.

#### 6. člen

Če zavezanci iz prejšnjega člena tega odloka po predhodnem opozorilu pristojne inšpekcije Medobčinskega inšpektorata SO Idrija, Logatec in Vrhnika ne opravljajo opravil iz 5. člena tega odloka, mora opraviti ta opravila izvajalec na stroške zavezanca.

#### 7. člen

Zapadli sneg mora biti popolnoma odstranjen s pločnikov vsakokrat, ko zapade 10 cm snega in še sneži in sicer najkasneje do 6. ure oziroma dve uri po sneženju, če je prenehalo snežiti pred 17. uri.

Zavezanci morajo sneg odstraniti s pločnikov tako, da je prehod širok najmanj 1 meter in jih posipati proti poledici v celotni dolžini zgradbe in njene funkcionalne površine oziroma nezazidane parcele. S cestišča se mora sneg odstraniti tako, da je prometni pas širok najmanj tri metre.

#### 8. člen

Ob poledici je treba pločnike in peš poti posipati s peskom ali soljo in ju po odjugu odstraniti oziroma oprati s površine.

Prepovedano je posipavanje z drugim materialom.

#### 9. člen

Zgradbe ob javni prometni površini morajo imeti ustrezne in redno vzdrževane snegolove, strešne žlebove in odtočne cevi.

Pred odstranjevanjem snega s streh in odstranjevanje sveč s strešnih žlebov in odtočnih cevi morajo zavezanci zavarovati pločnik tako, kot to določa pravilnik o prometnih znakih na cestah (Uradni list SFRJ, št. 48/81 in 59/81).

#### 10. člen

Sneg s pločnikov, streh, drevja, grmovja, funkcionalnih in parkirnih površin ter drugih površin, je dovoljeno odstranjevati tako, da je zagotovljeno odvodnjavanje in da odstranjeni sneg ne ovira prometa, pešcev in vozil.

#### 11. člen

V času odstranjevanja snega s površin določenih s tem odlokom so zavezanci dolžni odstraniti svoja vozila iz javnih prometnih površin.

### IV. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN

#### 12. člen

V primeru izrednih snežnih padavin ali kadar odredi Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika, prevzame štab civilne zaščite vodstvo in nadzor nad izvajanjem opravil zimske službe.

#### 13. člen

Operativno tehnična dela pri odstranjevanju snega, ko gre za izredne ukrepe, vodi izvajalec na podlagi navodil štaba civilne zaščite.

Izvršni svet lahko odredi mobilizacijo enot civilne zaščite in predlaga mobilizacijo enot civilne zaščite in občanov in materialnih sredstev.

### V. KAZENSKÉ DOLOČBE

#### 14. člen

Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.500.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba če:

1. ne izpolnjuje obveznosti o izvrševanju zimske službe (2., 4. in 5. člen);
2. ne organizira pluzenja snega in posipavanja proti poledici na površinah določenih v 7. in 9. točki 2. člena;
3. ne odstranjuje snega s pločnikov in cestišča ter ne posipava poledenelih pločnikov, kot to določa 7. člen;
4. ne posipava pločnikov in peš poti, kot to določa 8. člen in jih po odjugu ne očisti;
5. redno in ustrezno ne vzdržuje snegolovov, strešnih žlebov in odtočnih cevi ter ne odstrani snega s streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi ter pločnikov ne zavaruje, kot to določa 9. člen;
6. ne odstrani snega, kot to določa 10. člen.

Poleg pravne osebe se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 150.000 do 250.000 din.

## 15. člen

Z denarno kaznijo 50.000 din se kaznuje za prekršek takoj na kraju kadar:

1. ne izpolni obveznosti o izvrševanju zimske službe (5. člen);
2. ne odstrani snega s pločnikov in cestišča ter ne posipava poledenelih pločnikov, kot to določa 7. člen;
3. ne posipava pločnikov in peš poti, kot to določa 8. člen in jih po odjugu ne očisti;
4. redno in ustrezno ne vzdržuje snegolovov, strešnih žlebov in odtočnih cevi ter ne odstrani snega in ledenih svec s streh, strešnih žlebov in odtočnih cevi ter pločnikov ne zavaruje, kot to določa 9. člen;
5. ne odstrani snega tako, kot to določa 10. člen;
6. ne odstrani svojega vozila iz javnih prometnih površin (11. člen).

Denarno kazen izterja takoj na kraju samem delavec milice ali delavec Medobčinskega inšpektorata SO Idrija, Logatec in Vrhnika.

## 16. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija Medobčinskega inšpektorata SO Idrija, Logatec in Vrhnika in organi za notranje zadeve v skladu s svojimi pooblastili.

## VI. KONČNE DOLOČBE

## 17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi zimske službe na območju občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 3/77).

## 18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

Št. 3/8-012-02/89

Vrhnika, dne 29. septembra 1989.

Predsednik

Skupščine občine Vrhnika  
Herman Bole, inž. I. r.

## ZALEC

1873.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85) in 2. člena odloka o organih za cene (Uradni list SRS, št. 12/85) in 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87) je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 17. oktobra 1989 sprejel

## ODREDBO

**o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen**

## 1. člen

V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list SRS, št. 20/89, 24/89, 27/89 in 29/89) se v drugem členu spremenita prva in druga točka tako, da se glasita:

— osnovne komunalne storitve:

- vodarina za 160 % na obstoječo ceno
- kanalščina za 160 % na obstoječo ceno
- čiščenje odpadne vode:

a) gospodinjstva in negospodarstvo za 188 % na obstoječo ceno

- b) gospodarstvo za 188 % na obstoječo ceno
- ogrevanje za 41 % na obstoječo ceno.

## 2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS, uporablja pa se od 1. novembra 1989 dalje.

Št. 382-1/89-3

Žalec, dne 17. oktobra 1989.

Predsednik  
Izvršnega sveta  
Skupščine občine Žalec  
Anton Bratuša I. r.

1874.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85) in 2. člena odloka o organih za cene (Uradni list SRS, št. 12/85) in 202. člena statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87) je Izvršni svet Skupščine občine Žalec na seji dne 24. oktobra 1989 sprejel

## ODREDBO

**o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen**

## 1. člen

V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list SRS, št. 20/89, 24/89, 27/89, 29/89 in 31/89) se v drugem členu spremeni druga točka tako, da se glasi:

»— stanarine za 50 % na obstoječo ceno

— najemnine za poslovne prostore za 50 % na obstoječo ceno.«

## 2. člen

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS, uporablja pa se od 1. novembra 1989 dalje.

Št. 382-1/89-3

Žalec, dne 24. oktobra 1989.

Predsednik  
Izvršnega sveta  
Skupščine občine Žalec  
Anton Bratuša I. r.

## KAMNIK

1875.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85), 1. člena odloka o določitvi najvišjih cen (Uradni list SRS, št. 43/87) in 2. člena odloka o določitvi organa za sprejem ukrepov neposredne kontrole cen (Uradni list SRS, št. 17/85) je Izvršni svet SO Kamnik na 124. seji dne 24. oktobra 1989 sprejel

## ODREDBO

**o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen**

## 1. člen

V odredbi o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen se v 2. členu spremenijo alineje, tako da se glasijo:

- cene stanarin se povišajo za 51 %
- cene dimnikarskih storitev v povprečju za 80 %
- cene osnovnih komunalnih storitev pa za 40 %.

Raven cen osnovnih komunalnih storitev je naslednja:



Številka: 900-40/2014 (4-01)

Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 17. seji obravnaval točko z naslovom Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

**Odbor za gospodarstvo, finance in proračun Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.**

Predsednik odbora  
**Mirko Antolović I.r.**



Številka: 900-3/2014 (6-01)

Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 10. seji obravnaval točko z naslovom, Osnutek odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

**Odbor za ekologijo in infrastrukturo Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.**

Predsednik odbora  
**dr. Vid Margon I.r.**

Številka: 354-52/2014 (6-08)  
Datum: 28.1.2014

11

ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki**

**PРАВNA PODLAGA:**

Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009),  
Merila in kriteriji za povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki (Naš časopis, št. 363/09),  
Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki (Naš časopis, št. 402/13).

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalno

**I. OBRAZLOŽITEV:**

**1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje sklepa o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki**

Občinski svet Občine Vrhnika je dne 9.7.2009 sprejel Merila in kriterije za povračila za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje na Vrhniki. Na plinovodnem omrežju beležimo precejšnje število (261) neaktivnih plinskih priključkov, kar posledično pomeni slabšo izkoriščenost plinovodnega omrežja in ima neposredne posledice pri višini omrežnine. V lanskem letu je občinski svet Občine Vrhnika sprejel Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki, ki je prinesel pozitivne učinke (15 priklopov), zato ga bomo podaljšali še za eno leto. Pred sprejetjem sklepa je bila cena za priključitev z obračunsko priključno močjo 7kW cca. 400 €, po sprejetju sklepa pa 200 €, ker se je cena na kW zmanjšala za 50%.

**2. Cilji in poglavitne rešitve sprememb in dopolnitev**

Osnovni cilj sprejetja sklepa o znižanju višine povračila je spodbuditi lastnike sedanjih neaktivnih plinskih priključkov k uporabi zemeljskega plina, ki ima poleg ekonomskih tudi ugodne ekološke posledice, kot so zmanjšanje nevarnosti razlitja kurilnega olja, zmanjšanje neugodnih izpustov delcev pod 10 µm v zrak ob kurjenju z lesno biomaso in s tem izboljšanje kvalitete zraka.

**3. Finančne posledice**

Sprejetje sklepa o znižanju ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za Občino Vrhnika. Predvidevamo, da bo znižanje povračil kompenzirano z večjim številom uporabnikov zemeljskega plina oziroma zmanjšanjem števila neaktivnih uporabnikov. Večje število odjemalcev zemeljskega plina pa bo imelo ugoden vpliv na višino omrežnine, ki se bo v naslednjem regulativnem obdobju lahko znižala, pri čemer se bo posledično znižala cena zemeljskega plina.

Občinski svet Občine Vrhnika je obravnaval naslednji Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki in ga sprejme v naslednji obliki:

**S K L E P :**

- 1. Za eno ali več stanovanjske in poslovne objekte do priključne moči 50 kW znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči 28,3864 €/kW.**
- 2. Za večje porabnike plina znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči:**
  - priključna moč nad 50 kW do vključno 500 kW, 1419,32 € in 9,4329 €/kW za vsak nadaljnji kW
  - priključna moč nad 500 kW, 5.664,13 € in 8,3153 €/kW za vsak nadaljnji kW.
- 3. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1.3.2014 do 1.3.2015.**
- 4. Sklep se objavi v Uradnih objavah Našega Časopisa.**

Župan  
Stojan Jakin l.r.



Številka: 354-52/2014 (6-08)

Datum: 29.1.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA**  
**OBČINE VRHNIKA**

**Zadeva: Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 17. seji obravnaval točko z naslovom, Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki v Občini Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika, da sprejme naslednji

**S K L E P:**

3. Za eno ali več stanovanjske in poslovne objekte do priključne moči 50 kW znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči 28,3864 €/kW.
4. Za večje porabnike plina znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči:
  - priključna moč nad 50 kW do vključno 500 kW, 1419,32 € in 9,4329 €/kW za vsak nadaljnji kW
  - priključna moč nad 500 kW, 5.664,13 € in 8,3153 €/kW za vsak nadaljnji kW.
3. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1.3.2014 do 1.3.2015.
4. Sklep se objavi v Uradnih objavah Našega Časopisa.

Predsednik odbora  
**Mirko Antolovič l.r.**

Številka:

Datum: 29.1.2014

# 12

**ČLANOM OBČINSKGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Osnutek Odredbe o prometni ureditvi občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna**

**PREDLAGANI POSTOPEK SPREJEMA:**  
skrajšani postopek

**PРАВNA PODLAGA:**  
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)  
- Odlok o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 304/04, 311/05)

**NAMEN:**  
Obravnava in sprejem

**POROČEVALKA:**  
Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

## I. OBRAZLOŽITEV:

### 1. Uvod

Na občinski cesti LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna je potrebno omejiti promet tovornih vozil. Dovolj se le promet tovornih vozil z izjemo lokalnega prometa, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj.

### 2. Ocena stanja in razlogi za sprejetje odredbe

Na lokalni cesti LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna skozi Malo Ligojno se pojavlja tranzitni promet vseh vrst tovornih vozil, ki si krajšajo pot do državne ceste Vrhnika –Ljubljana. Tranzitni promet tovornih vozil, ki se odvija na tej cesti, negativno vpliva na okolje ter ogroža varnost ostalih udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev. Ker v naselju Mala Ligojna ob lokalni cesti ni zgrajenega pločnika, so pešci na tem delu ceste resnično v nevarnosti. Zaradi ozkega cestišča je srečanje osebnih vozil s tovornimi problematično, poškodovani so objekti, ki so neposredno ob cestišču.

Krajevna skupnost Ligojna opozarja na nevarnosti in posledice prometa tovornih vozil, zato je njihovo pobude za omejitev je obravnaval občinski SPV . Na stanje ceste nas opozarja tudi vzdrževalec občinskih cest. Po zadnjem terenskem ogledu komisije SPV za delo in ogled na terenu, je SPV na 12. seji sprejel sklep da se Skozi celotno Malo Ligojno po občinskih cestah omeji tovorni promet z izjemo lokalnega prometa, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj.

### 3. Cilji in poglavitne rešitve sprejetja odredbe

Predlagani cilj je sprememba prometnega režima na lokalni cesti LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna. Omeji se promet tovornih vozil in sicer se postavi prometna signalizacija, »Prepovedano za tovorni promet« z dopolnilno tablo » dovoljeno za lokalni promet«. Sprejeti ukrep bo omogočil varnejšo uporabo ceste ostalim udeležencem v prometu. Za dosego cilja pa bodo bistveno vlogo imele pristojne službe, ki bodo nadzirale upoštevanje omejitev.

### 4. Finančne posledice

Finančne posledice ob sprejetju spremembe prometnega režima bodo precejšnje, v največji meri se bodo odražale pri znižanih stroških vzdrževanja ceste. Začetni vložek oz. strošek je postavitev ustrezne prometne signalizacije.

### 5. Predlagani postopek za sprejem odloka

Skladno z 81. členom poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga obravnavo in sprejem odredbe po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo, za katero KS želi, da se zaradi varnosti najšibkejših udeležencev v prometu uveljavi v najkrajšem možnem času.

## II. BESEDILO ODREDBE

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/09), 4. In 8. člena Odloka o prometni ureditvi v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 304/04, 311/05, 374/10) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji \_\_\_\_\_seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

### **ODREDBO** **o prometni ureditvi občinske ceste LC 468091** **Sinja Gorica – Mala Ligojna**

#### 1. člen

S to odredbo se določi prometna ureditev občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna, na celotni dolžini odseka, ki poteka na območju Občine Vrhnika.

#### 2. člen

Na celotnem odseku občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna se prepove promet za tovorna vozila, razen za lokalni dovoz.

#### 3. člen

Prometno ureditev se označi z ustrežno prometno signalizacijo.

#### 4. člen

Ta odredba se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in prične veljati osmi dan po objavi.

Številka:

Datum:

Župan  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan JAKIN l.r.

## III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

### **SKLEP:**

**Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odredbo o prometni ureditvi občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna.**

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan Jakin

Priloge:

- Sklep SPVC
- Vloga KS
- Mnenje odbora za ekologijo



OBČINA VRHNIKA  
ŽUPAN

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V  
CESTNEM PROMETU  
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA  
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

Številka:  
Datum: 27.1.2014

**ČLANOM ODBORA ZA EKOLOGIJO IN  
INFRASTRUKTURO**

**ZADEVA:** Sprememba prometnega režima na občinski cesti LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je na 12. seji, dne 19.12.2013, obravnaval pobudo za spremembo prometnega režima na občinski lokalni cesti LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je sprejel naslednji

**SKLEP:**

Na celotnem odseku LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna se omeji promet tovornih vozil z izjemo lokalnega prometa, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj. Postavi se prometne znake "prepovedan promet za tovorna vozila" (II-7) z dopolnilno tablo "dovoljeno za lokalni promet". Omejitev tovornega prometa se pošlje v sprejem občinskemu svetu.

Predsednik sveta  
**Karol Jurjevčič l.r.**

---

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

Prijeto:	26-09-2013	Šifra:	6-04
Šifra zadeve:	OB-2/2013-34	Pril.	1
		Vredn.	/

ge Bradic

Oddelek za okolje in prostor  
Tržaška cesta 1  
1360 Vrhnika

Velika Ligojna, 14. 8. 2013

### Zadeva: Omejitev tovornega prometa skozi KS Ligojna

Spoštovani,

Krajani Male Ligojne so nas opozorili, da se na lokalni cesti 468091 smer Sinja Gorica - Ligojna odvija vedno več tovornega prometa nad 7,5t. Ker je skozi Malo Ligojno cesta ozka, nima pločnika in stanovanjski objekti so tik ob cesti, se krajani počutijo zelo ogrožene. Nikakor pa ni možno srečanje kamiona in osebnega avtomobila na tem cestišču. Zaradi višine kamionov in ozkega cestišča so bili pri nekaterih hišah že potrgani žlebovi na strehah. Tovorni promet se potem nadaljuje proti Veliki Ligojni in ob izhodu na cesto Vrhnika - Horjul uničujejo cestišče z drsanjem kovine po cestišču zaradi naklona cestišča.

Naš predlog je, da se postavi table za: **omejitev tovornega prometa nad 7,5t z dopolnilno tablo: Dovoljeno za lokalni promet**

Ker je cesta Vrhnika - Horjul tudi zelo obremenjena s tovornim prometom in nima pločnikov, je ozka in na nekaterih delih popolnoma nepregledna, predlagamo, da se enako omejitev postavi tudi na tej cesti.

Ker so bile ceste asfaltirane z denarjem od samoprispjevka in je tudi še sedaj vložek krajanov za ureditev ceste in asfaltiranje le - te 70 %, menimo, da je naša skrb in prošnja za omejitev tovornega prometa skozi KS Ligojna več kot upravičena.

Hvala za sodelovanje.

Na morebitna vprašanja sem dosegljiva na tel. 051 645 760.

Predsednica KS Ligojna  
Mojca Gutnik

*Mojca Gutnik*



Dodajam še nekaj fotografij.



Zelo ozek ovinek pri spodnji hiši.



Na tem delu Male Ligojne je cestišč zelo ozko in kot vidite po sliki še klamec. Tovorni promet, ki prihaja po tej cesti v tem delu ceste popolnoma zapre in je srečanje nemogoče. Najbolj pa so ogroženi pešci.



*Mojca Gutnik*



Številka: 900-3/2014 (6-01)  
Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Sprememba prometnega režima na občinski cesti LC 468091 Sinja Gorica-Mala Ligojna**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 10. seji obravnaval točko z naslovom, Sprememba prometnega režima na občinski cesti LC 468091 Sinja Gorica-Mala Ligojna, ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

**M N E N J E:**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme: Na celotnem odseku LC 468091 Sinja Gorica-Mala Ligojna se omeji promet tovornih vozil z izjemo lokalnega prometa, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj. Postavi se prometne znake »prepovedan promet za tovorna vozila« (II-7) z dopolnilno tablo »dovoljeno za lokalni promet«.

Predsednik odbora  
**dr. Vid Margon l.r.**



Številka: 3500-22/2006 (5-08)  
Datum: 27. 1. 2014

# 13

## ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

### ZADEVA: Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

#### PРАВNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/2008)

#### NAMEN:

Obravnava in sprejem

#### POROČEVALCI:

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor  
Karla Jankovič, Irena Balantič, LUZ d.d.  
Anes Durgutović, Oikos d.o.o.

### I. OBRAZLOŽITEV

#### 1. Ocena stanja in razlog za sprejem prostorskega akta

Dne 28. 4. 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki v 95. členu določa, da mora občina sprejeti občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPN).

Dne 27. 8. 2007 je župan Občine Vrhnika sprejel Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za Občino Vrhnika (Naš časopis, št. 341/07), s katerim se je uradno začel postopek priprave OPN.

#### 2. Namen prostorskega akta

OPN bo nadomestil sedanje občinske prostorske akte:

- prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter
- prostorske ureditvene pogoje.

OPN je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

OPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o gradivi objektov.

#### 3. Predmet prostorskega akta

OPN vsebuje strateški in izvedbeni del:

Strateški del OPN določa:

1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
2. zasnovo prostorskega razvoja občine.

Izvedbeni del OPN določa:

1. namensko rabo prostora,
2. splošne prostorske izvedbene pogoje,
3. prostorske izvedbene pogoje glede na namensko rabo prostora,
4. posebne prostorske izvedbene pogoje (glede na enote urejanja prostora – EUP),
5. usmeritve za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

OPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela:

Tekstualni del sestavlja odlok s prilogami:

- uvodne določbe,
- strateški del: izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, zasnova prostorskega razvoja občine in usmeritve za prostorski razvoj občine, zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, usmeritve za razvoj v krajini, in usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev,
- izvedbeni del: splošni prostorsko izvedbeni pogoji, prostorsko izvedbeni pogoji glede na namensko rabo ter posebni prostorsko izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora,
- končne določbe,
- Priloga 1: Preglednica dopustnosti pomožnih objektov, ograj, podpornih zidov, urbane opreme, objektov za oglaševanje, spominskih obeležij ter telekomunikacijskih objektov in naprav glede na podrobnejšo namensko rabo prostora,
- Priloga 2: Merila in pogoji za namestitve in oblikovanje objektov za oglaševanje,
- Priloga 3: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora,
- Priloga 4: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

Grafični del vsebuje grafične prikaze na državnih geodetskih podlogah in sicer:

- strateški del:
  - zasnova prostorskega razvoja,
  - zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova prometne infrastrukture,
  - zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova komunalne in energetske infrastrukture,
  - usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij
  - vključno z območji razpršene gradnje in prikazi območij razpršene poselitve,
  - usmeritve za določitev namenske rabe in razvoj v krajini,
- izvedbeni del:
  - pregledna karta občine Vrhnika z razdelitvijo na liste,

- pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
- prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,
- prostorsko ureditveni pogoji za območje Mokrice (VR\_2107, VR\_1311, VR\_1674),
- ureditvena situacija zemljiške parcele 1820/1 k.o. Vrhnika.

Priloge OPN-ja so:

- izvleček iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPN,
- povzetek za javnost,
- okoljsko poročilo

#### 4. Stroški priprave prostorskega akta

Stroške priprave in sprejema OPN krije Občina Vrhnika:

Gradivo	Izdelovalec	Vrednost v EUR
OPN	LUZ d.d.	38.218,99
Okoljsko poročilo	Oikos d.o.o.	39.933,56
Revizija Dodatka k OP za naravo	Enviro s.p.	1.400,00
Elaborat o vzpostavitvi nadomestnih habitatnih tipov	Oikos d.o.o.	12.540,00
Pregled elaborata o NHT	dr. Davorin Tome	384,00
Obvezne strokovne podlage Analiza stanja in teženj, Analiza razvojnih možnosti, Študija ranljivosti prostora	LUZ d.d.	47.320,98
Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika - Sinja Gorica - Verd - Mirke	LUZ d.d.	43.500,00
Digitalni model reliefa (LIDAR)	Flycom d.o.o.	41.580,00
Geodetski posnetki vodotokov	Flycom d.o.o. Grangeo d.o.o.	29.100,00
Poplavna študija občine Vrhnika	PUH d.d., Matija Bogdan Marinček s.p.	100.728,00
Strokovne podlage za kmetijstvo	LUZ d.o.o.	8.640,00
Karta geološko pogojenih nevarnosti	Geološki zavod Slovenije	24.805,00
Novelacija Študije vrtač Občine Vrhnika	Geologija Idrija d.o.o.	8.856,00
Strokovne podlage za konservatorski načrt za prenovo naselbinske dediščine Vrhnika – Trško jedro	Inštitut Villa Sancti d.o.o.	17.400,00
Prikaz stanja prostora	LUZ d.d.	7.080,00
Geodetski načrt za PPIP Mokrice	Oral d.o.o.	2.337,38

#### 5. Postopek priprave prostorskega akta

OPRAVILO	DATUM
Zbiranje pobud in predlogov javnosti	do 7.11.2007
Izdelava obveznih strokovnih podlag	avgust 2007
Sprejem sklepa o začetku priprave OPN	27.8.2007, sprememba 28.10.2008
Objava sklepa o začetku priprave OPN	Naš časopis, št. 341, 26.9.2007 www.vrhnika.si, 27.8.2007 sprememba: Uradni list RS, št. 106/08, 11.11.2008
Sprejem Osnutka strateškega dela OPN in Meril za vrednotenje pobud	3.9.2007 in 8.11.2007 (odbor), 18.10.2007 in 24.1.2008 (občinski svet)
Izdelava urbanističnega načrta	Julij 2008
Priprava osnutka OPN	Julij 2008
Obravnava osnutka OPN na odboru	8.7.2008, 2.9.2008, 30.9.2008
Poziv za pridobitev smernic	23.1.2009
Prejem smernic nosilcev urejanja prostora	Januar – oktober 2009
Odločba o CPVO	14.4.2009
Usklajevanja z nosilci urejanja prostora	Od oktobra 2009 do aprila 2012
Izdelava okoljskega poročila	
Izdelava strokovnih podlag	
Priprava dopolnjenega osnutka OPN	
Objava javnega naznanila	Naš časopis, št. 393, 24.4.2012 www.vrhnika.si, 24.4.2012
Javna razgrnitev – 30 dni	17.5. – 15.6.2012
Javna obravnava	30.5.2012
Objava stališč	Obvestilo v Naš časopis, št. 398, 29.10.2012 www.vrhnika.si, 11.10.2012
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila	13.3.2013
Objava javnega naznanila ponovne JZ okoljskega poročila	Naš časopis, št. 402, 25.2.2013
Ponovna javna razgrnitev okoljskega poročila	18.3. – 16.4.2013
Javna obravnava okoljskega poročila	3.4.2013

Priprava predloga PA	24.6.2013
Poziv za mnenja	27.6.2013
Prejem mnenj nosilcev urejanja prostora	Julij 2013 – januar 2014
Priprava usklajenega predloga PA	Januar 2014
Poziv za izdajo odločbe o sprejemljivosti plana (CPVO)	17.1.2014
Odločba CPVO	
Obravnava usklajenega predloga PA na odboru	5.2.2014
Sprejem Odloka o PA na občinskem svetu	13.2.2014
Objava Odloka	Uradni list RS, predvidoma februar 2014

## II. BESEDILO ODLOKA

Zaradi obsežnosti gradiva se le-ta ne prilaga v tiskani obliki. Odlok in celotno gradivo Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika je dostopno na spletni strani občine Vrhnika [www.vrhnika.si](http://www.vrhnika.si), pod rubriko

**Občinski svet, Seje občinskega sveta, Gradiva za seje** (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&fld=36&id=127>), ter pod rubriko **Aktualno**. Gradivo je dostopno na vpogled tudi na Oddelku za prostor Občine Vrhnika.

Karte namenske rabe so dostopne na pregledovalniku Kaliopa - iobcina (povezava na pregledovalnik se nahaja na spletni strani Občine Vrhnika – ikona GIS geografski informacijski sistem. Usklajeni predlog OPN se nahaja na zgornjem desnem robu slike, pod ikono Prostorski dokumenti.

## III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV

1. in 2. člen vsebujeta uvodne določbe: vsebino in obliko OPN.
3. člen navaja vsebino strateškega dela OPN.
4. do 8. člen navajajo izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine.
9. do 18. člen navajajo zasnovo prostorskega razvoja občine.
19. do 22. člen navajajo uvodne določbe izvedbenega dela OPN.
23. člen navaja vrste namenske rabe prostora.
24. člen določa pogoje glede razpršene gradnje.
25. do 88. člen določajo splošne prostorske izvedbene pogoje:
26. in 27. člen določata dopustne dejavnosti.
28. do 30. člen določajo dopustne gradnje in druge posege v prostor.
31. do 42. člen določajo pogoje za pomožne objekte.
43. člen določa pogoje glede lege objektov.
44. člen določa pogoje glede izrabe prostora.
45. in 46. člen določajo pogoje glede oblikovanja objektov.
47. člen določa pogoje glede zelenih površin in oblikovanja okolice objektov.
48. in 49. člen določata pogoje glede parcelacije.
50. do 62. člen določajo pogoje glede priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo.
63. do 76. člen določajo pogoje glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambe.
77. do 82. člen določajo pogoje glede varovanja zdravja.
83. člen določa pogoje glede območij, za katere veljajo sprejeti prostorski izvedbeni načrti.
84. do 88. člen določa pogoje glede območij, ki se urejajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
89. do 120. člen določajo prostorske izvedbene pogoje glede na namensko rabo.
121. do 124. navajajo prehodne in končne določbe. Zaradi manjših stroškov objave odloka v Uradnem listu RS kot v Našem časopisu, se odlok objavi v Uradnem listu RS. S sprejemom tega odloka se Občinski svet Občine Vrhnika strinja z objavo odloka v Uradnem listu RS.

## IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

**SKLEP:**

**Sprejme se Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.**

Župan  
Občine Vrhnika  
**Stojan Jakin, i.r.**

Priloga:

- Mnenje odbora bo posredovano naknadno po seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
- Odločba o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje (podano na seji)
- Vsebina Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

## Vsebina Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

V spodnjem besedilu je vsebina Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika, ki je objavljena na naši internetni strani med gradivi za seje Občinskega sveta (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&fld=36&id=127>), kjer se s klikom na spodnje naslove lahko odpre naslovljen dokument

### Tekstualni del:

- [Naslovni listi](#)
- [Odlok](#)
- Priloge odloka:
  - [Priloga 1: Preglednica dopustnosti pomožnih objektov, ograj, podpornih zidov, urbane opreme, objektov za oglaševanje, spominskih obeležij ter telekomunikacijskih objektov in naprav glede na podrobnejšo namensko rabo prostora](#)
  - [Priloga 2: Merila in pogoji za namestitve in oblikovanje objektov za oglaševanje](#)
  - [Priloga 3: Posebni prostorski izvedbeni pogoji \(PPIP\) za posamezne enote urejanja prostora](#)
  - [Priloga 4: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov \(OPPN\)](#)

### Grafični del:

- [Naslovni listi](#)
- Strateški del:
  - [Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja](#)
  - [Karta 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova prometne infrastrukture](#)
  - [Karta 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova komunalne in energetske infrastrukture](#)
  - [Karta 3: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovno ter prikaz okvirnih območij naselij vključno z območji razpršene gradnje in prikazi območij razpršene poselitve](#)
  - [Karta 4: Usmeritve za določitev namenske rabe in razvoj v krajini](#)
  - [Koncepti Urbanističnega načrta Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica](#)
- Izvedbeni del:
  - [1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste](#)
  - [Legenda za karte 2, 3 in 4](#)
  - [2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture](#)
  - [3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev](#)
  - [4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture](#)
  - [Prikaz posebnih prostorskih ureditvenih pogojev \(PPIP\) za območje Mokrice \(EUP VR 2107, VR 1311, VR 1674\)](#)
  - [Ureditvena situacija zemljiške parcele 1820/1 k.o. Vrhnika \(EUP VR 1438\)](#)

### Priloge:

- [Izveček iz Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije](#)
- Prikaz stanja prostora:
  - [Tekstualni del](#)
  - Grafični del:
    - [Legenda](#)
    - [1. Prikaz rabe prostora](#)
    - [2. Prikaz gospodarske javne infrastrukture](#)
    - [3a. Prikaz varstvenih režimov](#)
    - [3b. Prikaz razredov poplavne nevarnosti](#)
    - [3c. Prikaz verjetnosti pojavljanja pobočnih masivnih premikov](#)
    - [4. Prikaz mej območij prostorskih aktov](#)
- Strokovne podlage
  - [Seznam strokovnih podlag](#)
  - [Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika – Verd – Mirke – Sinja Gorica](#)
    - Karte urbanističnega načrta:
      - [Karta 1: Karta namenske rabe prostora in načinov urejanja](#)
      - [Karta 2: Zeleni sistem – podrobni del](#)
      - [Karta 3: Promet – podrobni del](#)
      - [Karta 4: Opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo – podrobni del](#)
      - [Karta 5: Površine v javnem interesu](#)
- [Smernice in mnenja - seznam](#)
  - [Smernice](#)
  - [Mnenja](#)
- [Obrazložitev in utemeljitev](#)
- [Povzetek za javnost](#)
- Okoljsko poročilo:
  - [Okoljsko poročilo – tekstualni del](#)
    - Priloge:
      - [Karta G1: Stopnje varstva pred hrupom za veljavno namensko rabo prostora](#)
      - [Karta G2: Stopnje varstva pred hrupom za predvideno namensko rabo prostora](#)
      - [Preglednica T1: Zavarovane vrste](#)
      - [Preglednica T2: Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja](#)
      - [Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na varovana območja](#)
      - [Meritve daljnovidov](#)
      - [Izjava kamnoloma Lesno Brdo](#)
    - [Dopolnitev k okoljskemu poročilu – Preveritev ustreznosti in sprejemljivosti sprememb v predlogu OPN za EUP BO 2173 in BO 1813](#)
    - [Mnenje doc. dr. Klemna Jerine](#)
    - [Odločba o CPVO](#)
    - [Mnenje ustreznosti okoljskega poročila](#)
    - [Odločba o sprejemljivosti vplivov](#) – še ni pridobljena

Številka: 3505-13/2010 (5-08)  
Datum: 24. 1. 2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA**

**14**

**ZADEVA: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)**

**PРАВNA PODLAGA:**

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/08)

**NAMEN:**

Obravnava in sprejem

**POROČEVALCI:**

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor  
Karla Jankovič, Tina Verbič, LUZ d.d.  
Natalija Vrhunc, Geateh d.o.o.

**OBRAZLOŽITEV:**

**I. UVOD**

**1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta**

Pobudo za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (v nadaljnjem besedilu: OPPN CRO Vrhnika) je dne 3. 6. 2010 podal CRO Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

Območje OPPN CRO Vrhnika se nahaja v obrtno - komunalni coni Tojnice na območju obstoječih objektov CRO Vrhnika, med cesto Pot na Tojnice in novo cesto na Tojnice. Območje je dostopno z nove ceste na Tojnice.

Območje OPPN CRO Vrhnika obsega zemljišča s parc. št. 2715/13, 2715/18, 2718/22, 2718/23, 2718/24, 2722/13, 2722/11 in 2722/12, vse k.o. Vrhnika, v površini 40.627 m<sup>2</sup>.



Slika 1 in 2: Letalski posnetek območja OPPN CRO Vrhnika

■ - območje OPPN CRO Vrhnika

**2. Določila občinskih prostorskih aktov**

**PROSTORSKI PLAN**

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika

za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05)



V Odluku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, Naš časopis, št. 319/05, 330/06, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš časopis, št. 374/10, 400/12); v nadaljnjem besedilu: PUP V3) območje Tojnice sodi v območje urejanja V3M/2 in morfološko enoto 7E/1, kar pomeni:

- M: površine za mestne javne službe in servise,
- 7: območja za komunalne dejavnosti,
- E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).

22. člen PUP V3 se glasi:

V območju urejanja V3M/2, morfološka enota 7E/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a. Vrste posegov v prostor

- območje namenjeno proizvodno obrtni in komunalni dejavnosti s čistilno napravo
- do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov, gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij ter gradnja preobremenilnih nasipov. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.

b. Varovanje naravne in kulturne dediščine

- Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Odluka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice), (ZRSVN, OE Ljubljana, april 2006, ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Vrhnika.

c. Komunalno urejanje

- v območju urejanja V3M/2 je že zgrajena I. faza centralne čistilne naprave, nanjo sta že priključena glavna kanalizacijska kanala S in F kanal

d. Energetsko urejanje

- veljajo enaka določila kot za območje urejanja V3M/2, opisano v točki »c« prejšnjega člena.

e. Upravljanje z vodami

- vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami in preobremenilnimi nasipi morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02) odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 15,0 m pri vodotokih prvega reda in 5,0 m pri vodotokih drugega reda.
- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02).
- Zacevljanje, prekrivanje in zasipanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah).
- Investitor ne sme z nobenimi posegati v potok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjšanje pretočne prevodnosti.
- Pred nadaljevanjem del je potrebno pripraviti hidrološko hidravlični elaborat, ki bo obravnaval poplavno varnost in rešitev problemov celotnega zazidalnega območja z upoštevanjem že izdelanih študij, skupaj z odvodom bodočih meteornih vod dolvodno do Ljubljane in upoštevanjem visokih voda Ljubljane.

### 3. Predmet prostorskega akta

Investitor CRO Vrhnika d.o.o. želi urediti regionalni center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika s tehnološkimi in upravnimi objekti, manipulativnimi površinami, prometno, okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo ter ureditvijo zelenih površin.

### 4. Stroški priprave prostorskega dokumenta

Stroške priprave OPPN CRO Vrhnika krije CRO Vrhnika d.o.o.

## 5. Postopek priprave prostorskega akta

OPRAVILO	DATUM
Sprejem pobude na odboru	15.6.2010
Sprejem sklepa	16.6.2010, sprememba 3.6.2013
Objava sklepa	Naš časopis št. 373, 28.6.2010 <a href="http://www.vrhnika.si">www.vrhnika.si</a> , 2.7.2010 sprememba: Naš časopis, št. 406, 3.7.2013
Priprava osnutka PA	11.8.2010
Poziv za pridobitev smernic	12.8.2010
Obvestilo o nameri priprave plana	12.8.2010
<b>Prejem smernic nosilcev urejanja prostora:</b>	
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo	20.8.2010
- Uprava RS za zaščito in reševanje	23.8.2010
- Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami	25.10.2011
- Zavod RS za varstvo narave	8.9.2010
- Ministrstvo za kulturo	24.9.2010
- Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica	4.10.2010
- Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod	8.9.2010
- Geoplín plinovodi d.o.o.	13.10.2010
- JP KP V d.o.o.	15.9.2010
- Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalno	10.9.2010, 11.5.2011, 4.1.2013, 15.1.2013
- Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	7.10.2010
Odločba o CPVO	20.10.2010
Javno naznanilo	4.9.2013

Objava javnega naznanila – 7 dni pred začetkom JR	Naš časopis, št. 408, 30.9.2013 <a href="http://www.vrhnika.si">www.vrhnika.si</a> , 6.9.2013
Priprava dopolnjenega osnutka PA in okoljskega poročila	11.9.2013
Javna razgrnitev – 30 dni	13.9. – 12.10.2013
Javna obravnava	2.10.2013
Priprava stališč	14.10.2013
Objava stališč	Naš časopis, št. 409, 28.10.2013 <a href="http://www.vrhnika.si">www.vrhnika.si</a> , 15.10.2013
Priprava predloga PA	21.10.2013
Poziv za mnenja	23.10.2013
<b>Prejem mnenj nosilcev urejanja prostora:</b>	
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko	4.11.2013
– Uprava RS za zaščito in reševanje	7.11.2013
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami	15.1.2014
– Zavod RS za varstvo narave	7.11.2013
– Ministrstvo za kulturo	5.12.2013
– Ministrstvo za zdravje	24.12.2013
– Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica	27.11.2013
– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod	18.12.2013
– JP KPV d.o.o.	3.12.2013
– Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo	13.11.2013
– Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	6.11.2013
Priprava usklajenega predloga PA	2.1.2014
Poziv za izdajo odločbe o sprejemljivosti plana (CPVO)	6.1.2014
<b>Odločba CPVO</b>	
Obravnava usklajenega predloga PA na odboru	5.2.2014
Sprejem Odloka o PA na občinskem svetu	13.2.2014
Objava Odloka	Naš časopis, konec februarja 2014

## II. BESEDILO ODLOKA

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na ... redni seji dne ... sprejel

### ODLOK

#### **o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)**

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se v skladu s Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod številko projekta 7354, februar 2014.

##### 2. člen

(predmet odloka)

Odlok o OPPN določa:

- splošne določbe,
- načrtovane prostorske ureditve,
- območje OPPN,
- umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor,
- pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje,
- zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
- rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- merila in pogoje za parcelacijo,
- etapnost izvedbe,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN,
- nadzor,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN,
- prehodne in končne določbe.

##### 3. člen

(sestavni deli OPPN)

#### I. Besedilo odloka

#### II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:

1.1	Izsek iz kartografskega dela prostorskih sestavin planskih aktov občine Vrhnika	M 1:5000
1.2	Izsek iz kartografskega dela PUP V3 – Vrhnika–Sinja Gorica	M 1:2500
2	Območje OPPN v širšem prostoru	M 1:5000
3	Vplivi in povezave s sosednjimi območji	M 1:5000
4	Območje OPPN na geodetskem načrtu	M 1:1000
5	Načrt obrobne parcelacije in delitve na prostorske enote na katastrskem načrtu	M 1:1000
6	Ureditvena situacija	M 1:1000
7	Prometna ureditev z idejno višinsko regulacij	M 1:1000
8	Zbirni načrt komunalnih vodov	M 1:500

9 Rušitve ali odstranitve objektov na območju OPPN M 1:1000

#### II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

##### 4. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

S tem OPPN se načrtuje ureditev regionalnega centra za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika s tehnološkimi in upravnimi objekti, manipulativnimi površinami, prometno, okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo ter ureditvijo zelenih površin.

#### III. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

##### 5. člen

(obseg območja)

(1) Območje OPPN v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2715/13, 2715/18, 2718/22, 2718/23, 2718/24, 2722/13, 2722/11 in 2722/12 vse v k.o. Vrhnika. Površina območja OPPN meri 40.627 m<sup>2</sup>.

(2) Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti:

- Pe A (površine namenjene trajnim ureditvam centra za ravnanje z odpadki),
- Pe B (površine rezervirane za rekonstrukcijo ceste Pot na Tojnice LZ 466091).

(3) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 4 »Območje OPPN na geodetskem načrtu« in št. 5 »Načrt bodne parcelacije in delitve na prostorske enote na katastrskem načrtu«.

#### IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

##### 6. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja v proizvodno – obrtno – komunalni coni Tojnice. Na območju OPPN že deluje center za ravnanje z odpadki.

(2) Na jugu območja OPPN omejujeta lokalna zbirna cesta Pot na Tojnice (odsek LZ 466091) in čistilna naprava Vrhnika, na severu zbirni center za ravnanje z odpadki Vrhnika in na vzhodu nova cesta Pot na Tojnice.

(3) Območje OPPN je dostopno z nove ceste Pot na Tojnice, ki se preko lokalne ceste Sinja Gorica- Bevke I (odsek LC 468061) navezuje na Ljubljansko cesto.

(4) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta št. 3 »Vplivi in povezave s sosednjimi območji«.

#### V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO UREJANJE

##### 7. člen

(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti Pe A so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 12203 Druge poslovne stavbe: samo pisarne za lastne potrebe,
- 12303 Bencinski servisi: samo za potrebe osnovne dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe: samo garaže,
- 12510 Industrijske stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
- 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
- 22232 Čistilne naprave,

- 23040 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
- 24204 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
- Solarni sistemi.

(2) V prostorski enoti Pe B so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
- 24204 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

8. člen  
(dopustni posegi)

(1) V prostorski enoti A (Pe A) so dopustni posegi:

- odstranitev objektov in naprav,
- gradnja novih objektov in naprav,
- urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
- gradnja prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture,
- vzdrževalna dela,
- parcelacija.

(2) V prostorski enoti B (Pe B) so, do izvedbe rekonstrukcije ceste Pot na Tojnice LZ 466091, dopustni posegi:

- odstranitev objektov in naprav,
- postavitve začasnih objektov (ograje do višine 2 m),
- urejanje začasnih zelenih in utrjenih zunanjih površin,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja javne prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture,
- vzdrževalna dela,
- parcelacija.

9. člen  
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V prostorski enoti Pe A je poleg objektov iz 11. člena dovoljeno postaviti ali urediti naslednje:

1. nezahtevne objekte:

-

- objekti za oglaševanje;

2. enostavne objekte:

- ograje,
- pomožne objekte za spremljanje stanja okolja,
- začasne objekte namenjene začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
- urbana oprema.

(2) V prostorski enoti Pe B je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje enostavne objekte:

- ograje,
- pomožne objekte za spremljanje stanja okolja,
- začasne objekte namenjene začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
- urbana oprema.

(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) Ograja je žičnata. Višina je največ 2,00 m.

(5) Dopustna je namestitve solarnih sistemov (npr. sončnih zbiralnikov ali sončnih celic) na strehe (v ravnini poševne strehe) in na fasade objektov.

10. člen  
(urbanistični in oblikovalski pogoji)

Pri izdelavi projekta je treba za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati urbanistične in oblikovalske pogoje:

- na vzhodni meji območja je odmik stavb od parcelne meje ceste najmanj 8 m;
- na južni meji območja je odmik stavb od parcelne meje ceste najmanj 13 m;
- razmerje med zazidano površino vseh stavb (vsota tlorisnih projekcij zunanjih dimenzij največjih etaž stavb nad in pod terenom) in celotno površino OPPN je največ 50 %;
- arhitekturno oblikovanje objektov mora biti enotno in usklajeno (gabariti, materiali in barve).

11. člen  
(načrtovani objekti in manipulativne površine s pogoji za projektiranje in gradnjo)

(1) Pri načrtovanju in gradnji objektov se upošteva naslednje pogoje in usmeritve:

oznaka objekta	tloris do	vertikalni gabarit do	višina do	vrsta objekta
1	12 x 19 m	P	12 m	Tehtnica
2	10 x 40 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje OEEO, kovin, stekla in drugih odpadkov
4	24 x 20 m	P	12 m	Objekt za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov
5	70 x 55 m	P+1	15 m	Objekt za obdelavo nenevarnih odpadkov
6	20 x 25 m	P	12 m	Skladiščenje in obdelava gradbenega materiala
7	16 x 14 m	P	12 m	Naprava za obdelavo odpadne vode
8	20 x 15 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje komposta
9	20 x 15 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje komposta
10	10 x 15 m	P	12 m	Avtomehanična delavnica
11	24 x 25 m	P	12 m	Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov
11/1	30 x 25 m	P	12 m	Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov
12	27 x 30 m	P	12 m	Kompostiranje - objekt za aktivno zorenje komposta
13	30 x 23 m	P	12 m	Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I
13/1	30 x 23 m	P	12 m	Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I
14	30 x 23 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje in obdelavo muljev iz čistilnih naprav
14/1	30 x 23 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje in obdelavo muljev iz čistilnih naprav
15	9 x 22 m	P	12 m	Filter
15/1	9 x 22 m	P	12 m	Biofilter
16	2,5 x 6 m (2x)	/	/	Objekt za nadzor delovanja kompostarne s strojnico
17	4 x 6 m	K	/	Zaprto zbiralnik 30 m <sup>3</sup>

17/1	5 x 6 m	K	/	Zaprto zbiralnik 30 m <sup>3</sup>
18	70 x 100m (okvirno 5800 / m <sup>2</sup> )	/	/	Odprto skladišče
19	17x 17 m	P	12 m	Odprto skladišče
21	15 x 20 m	P	12 m	Odprto skladišče
22	23 x 16 m	P	12 m	Pisarniški in upravni prostori
23	11 x 16 m	P	12 m	Prostori za zaposlene
24	13 x 44 m	/	/	Prekladališče za kontejnerske zabojnike
25	4 x 12 m	P	12 m	Transformatorska postaja
26	24 x 20 m	P	12 m	Odprto skladišče za obdelavo gospodinjskih odpadkov
27	11 x 10 m	P	12 m	Postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom
27k	3 x 11 m	K		Podzemna cisterna za gorivo
A	26 x 33 m	P	12 m	Nadkrite manipulativne površine sortirnice
A/1	8 x 17 m	P	12 m	Sortirnica ločeno zbranih frakcij
B	20 x 30 m	P	12 m	Nadkrito predhodno skladiščenje
L	okvirno 201 m <sup>3</sup> na višini 1 m	/	/	Laguna za zbiranje meteorne vode za nadaljnjo uporabo v proizvodnji

(2) Umestitev načrtovanih objektov in površin so razvidne iz grafičnega načrta št. 6 »Ureditvena situacija«.

(3) Strehe so simetrične dvokapne, ravne strehe ali kupolaste strehe. Naklon dvokapnice je od 20° do 45°. Barve strešin so sive, razen na objektih kompostarne, na katerih so dopustne tudi druge barve.

(4) Vse zunanje skladiščne površine so asfaltirane.

#### 12. člen (posegi na obstoječih objektih)

(1) Obstoječe objekte je dopustno odstraniti, rekonstruirati ali na njih izvajati vzdrževalna dela.

(2) Objekti, ki se jih na območju OPPN odstrani, so razvidni iz grafičnega načrta št. 9 »Rušitve ali odstranitve objektov na območju OPPN«.

#### 13. člen (pogoji in usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) Odprte površine, ki niso namenjene prometu, skladiščenju in manipulaciji se zatravi in intenzivno ozeleni z grmovno in drevesno vegetacijo.

(2) Za ozelenitev z grmovno in drevesno vegetacijo se uporabi avtohtone vrste rastlin, ki uspevajo v specifičnih rastiščnih razmerah (barje, prah, plini, deponija).

### VI. ZASNOVA PROJEKTIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO

#### PROMETNA INFRASTRUKTURA

#### 14. člen (prometne in manipulativne površine)

(1) Dostop v območje OPPN je po obstoječi občinski cesti. Na severnem robu območja OPPN se izvede nov priključek na območje, širine 9,0 m. Radij priključka ustreza merodajnemu vozilu, ki je triosno vozilo (vlačilec s priklopnikom).

(2) Ob parkirnih mestih za zaposlene in obiskovalce se izvede servisna cesta širine 7,0 m.

(3) Za potrebe izvajanja kontrole uvoza materiala na območje se na severnem delu območja, v bližino vhoda, umesti tehnica za vozila (objekt 1). Površina tehnice je dimenzij 12 x 19 m in je sestavljena iz vhodne rampe s tehnicno, servisnim objektom ter izhodno rampo s tehnicno.

(4) Vse povozne in manipulativne površine se asfaltirajo. Nosilnost asfalta mora ustrezati večjim prometnim obremenitvam.

(5) Vsa parkirna mesta za potrebe dejavnosti se izvedejo znotraj ograjenega območja OPPN.

(6) Za zaposlene in obiskovalce CRO Vrhnika se na vzhodnem robu območja uredi 35 parkirnih mest s pravokotnim parkiranjem (objekt 3/2), dimenzije posameznega parkirnega mesta so 2,5 x 5,0 m. Eno parkirno mesto se nameni invalidom dimenzije 3,5 x 5,0 m.

(7) Na severnem robu območja, desno ob vhodu, se izvede 6 parkirnih mest za tovorna vozila (objekt 3/1), dimenzije posameznega parkirnega mesta so 4,0 x 10,0 m.

#### OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

#### 15. člen (okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska infrastruktura)

Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

- objekti se priključijo na obstoječe vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno elektroenergetsko in omrežje elektronskih komunikacij po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih vodov;
- objekti se za potrebe kuhe, ogrevanja in tehnologije lahko priključijo na plinovodno omrežje po pogojih upravljavca;
- praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah ali površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
- v primeru, da potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
- trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur;
- gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati usklajeno;
- dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov

17. člen  
(vodovod)

- zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljalcev vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
  - obstoječe okoljske, energetske in elektronske komunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljalci;
  - v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljalce posameznih vodov;
  - poleg ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, načrtovanih s tem OPPN, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, dopustne tudi rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih linijskih objektov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture;
  - obstoječe okoljske, energetske in elektronske komunikacijske vode na območju OPPN se zaradi nemotenega obratovanja obstoječih objektov ohrani v funkciji do izgradnje nove komunalno energetske infrastrukture in priključitve objektov na novo komunalno energetsko infrastrukturo.

16. člen  
(kanalizacija)

- (1) Na območju OPPN je zasnovan ločen sistem kanalizacije.
- (2) Kanalizacija na območju OPPN je zasnovana iz treh različnih kanalskih sistemov:
  - sanitarne odpadne vode se spelje v javni kanal PVC DN250, ki poteka po cesti vzhodno od obravnavanega območja;
  - meteorne odpadne vode iz utrjenih površin in tehnološke odpadne vode se spelje v interno čistilno napravo in nato očiščeno vodo v laguno. Odvečne vode se iz lagune spelje v odvodnik Tojnica;
  - čiste meteorne vode iz strešin objektov se spelje v laguno. Odvečne vode se iz lagune spelje v odvodnik Tojnica;
  - pred izpustom v laguno se odpadne vode zadržujejo v ustrezno dimenzioniranih cevnih zadrževalnikih.
- (3) Vse meteorne vode, ki bodo speljane v odvodnik Tojnica, morajo biti ustrezno očiščene skladno z upoštevanjem vseh relevantnih zakonskih določil.
- (4) Odvajanje meteornih vod iz ureditvenih območij mora biti urejeno na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok meteornih vod iz ureditvenih površin v odvodnik Tojnica.
- (5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati hidrološko hidravlično analizo za območje Tojnice Zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v vodotok, št. proj. PRO H 12040-B, ki jo je novembra 2012 izdelalo podjetje Ekologika d.o.o., Celje.
- (6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo ter o odvajanju odpadnih komunalnih in padavinskih vod.
- (7) Pred priključitvijo objektov na javno kanalizacijsko omrežje je treba dobiti soglasje k priključitvi, ki ga izda upravljalcev javne kanalizacije, in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

- (1) Vodovodno omrežje na območju OPPN je ločeno na sistem pitne in sanitarne vode ter sistem požarne in tehnološke vode.
- (2) Za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo se objekti na območju OPPN priključijo na obstoječi javni vodovodni cevovod PE d 110, ki poteka po cesti vzhodno od obravnavanega območja. Zgradi se nov vodovodni priključek iz cevi PE d 110. Ločitev na sistema se izvede v novem vodomernem jašku, v katerem bosta za vsak sistem vgrajena ločena vodomera.
- (3) Sistem pitne in sanitarne vode se zgradi iz cevi PE d 32. Sistem požarne in tehnološke vode se zgradi iz cevi PE d 110. Potekal bo preko celotnega območja obravnave in bo sklenjen v zaključeno zanko. Na razdaljah 80 m se na cevovodu vgradijo hidranti.
- (4) Dodatna tehnološka voda se zagotovi iz očiščene odpadne vode, ki se bo zbirala v laguni in se bo preko črpališča ob laguni črpala v ločen tehnološki cevovod PE d 63, ki bo potekal do kompleksa kompostarn.
- (5) Obstoječ zbiralnik prostornine 30 m<sup>3</sup> (objekt 17) se uporablja za shranjevanje tehnološke (odpadne) vode iz objekta 12. Odpadna voda se uporabljala za zalivanje gred v objektu 12 (kompostiranje – objekt za aktivno zorenje komposta). Višek odpadne vode iz zbiralnika se preliva v kanalizacijo za odvod odpadnih vod in se preko čistilne naprave očiščeno spelje v laguno.
- (6) Nov zbiralnik prostornine 30 m<sup>3</sup> (objekt 17/1) se uporablja za shranjevanje čiste meteorne vode iz strešin. Voda se uporablja za zalivanje gred v objektu 13 (kompostiranje – objekt nadaljnje zorenje komposta I). Višek čistih meteornih vod iz strešin se iz zbiralnika preliva v kanalizacijo za odvod meteornih vod.

18. člen  
(plinovod)

- (1) Objekti na območju OPPN se priključijo na distribucijski plinovod PE 110, ki poteka po cesti vzhodno od obravnavanega območja. Iz tega plinovoda je že izveden odcep PE 63 do vzhodnega roba območja OPPN. Nanj se naveže plinovodno omrežje za oskrbo objektov s plinom na območju OPPN.
- (2) Plinovod se uporablja za kuhanje, pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje.

19. člen  
(elektroenergetsko omrežje)

- (1) Za oskrbo območja OPPN z električno energijo je treba na severnem delu območju OPPN zgraditi novo transformatorsko postajo z močjo do 4 MW, ki bo vključena v obstoječe srednje napetostno omrežje. Vključitev v omrežje se izvede z novim 20 kV kablom, ki se ga s spojko v jašku na javni cesti pred TP Gorenje vključi v obstoječi 20 kV elektroenergetski vod do TP Gorenje. Novi 20 kV kabel bo potekal od jaška pred TP Gorenje po obstoječi kabelski kanalizaciji proti severu, kjer se na obstoječi kabelski kanalizaciji izvede nov jašek, od koder se izvede 4 cevno kabelsko kanalizacijo do načrtovane TP.
- (2) Na območju OPPN je treba zgraditi novo interno kabelsko kanalizacijo, v katero se uvlečejo SN in NN kabli.

20. člen  
(telekomunikacijsko omrežje)

- (1) Za prenos govora, podatkov multimedije ter signalov tehničnega varovanja se izvede TK povezave.
- (2) Objekti na območju OPPN se lahko priključijo na obstoječ optični vod, ki poteka ob cesti vzhodno od obravnavanega območja, skladno s pogoji upravljalca telekomunikacijskega omrežja.
- (3) V kabelsko kanalizacijo se uvlečejo elektronske komunikacijske poveze ustreznih kapacitet.

21. člen  
(razsvetljava)

Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ni povezana s sistemom javne razsvetljave.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVA OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen  
(splošno)

V času gradnje in delovanja morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi gradbenih materialov in nevarnih snovi, v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.

23. člen  
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Po predhodnih arheoloških raziskavah za vrednotenje arheološkega potenciala, katerih poročilo je priloga tega odloka, je bilo ugotovljeno, da je območje močno degradirano. Arheološki ostanki niso bili zasledeni.

(3) Pri gradnji v območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.

(4) Za vse posege na enotah kulturne dediščine mora investitor, v skladu s predpisi, ki urejajo področje kulturne dediščine, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne službe.

(5) Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto službe za varstvo kulturne dediščine.

24. člen  
(varstvo voda)

(1) Na podlagi Hidrološke hidravlične analize za območje Tojnice (PRO H 12040-A), ki jo je oktobra 2012 izdelalo podjetje Ekologika d.o.o., Celje, je ugotovljeno, da območje OPPN ni poplavno ogroženo.

(2) Odvajanje in čiščenje padavinskih ter komunalnih odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) V objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.

(4) Vse površine namenjene skladiščenju komposta morajo biti pokrite tako, da se prepreči spiranje komposta zaradi meteornih voda iz okoliških površin.

(5) Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop ali prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture.

(6) V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje morajo biti v dokumentaciji podani podatki o srednjih in najnižjih nizkih pretokih vodotoka  $s_{Qn}$  in  $n_{Qn}$ . Definirane morajo biti količine vode na iztoku v vodotok v l/s in obstoječa prevodnost struge na obravnavanem območju. Računsko je treba dokazati, da je pretočna sposobnost vodotoka dovolj velika za prevajanje novih količin vode.

(7) V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje se pred iztekom odpadne vode v vodotok Tojnica določi merilno mesto za spremljanje parametrov odpadne vode iz interne čistilne

naprave za iztok v vode. Preučijo se vrste tehnoloških metod, ki bi morebitne vplive (emisija škodljivih snovi v ozračje od odpadnih vod) v največji možni meri odpravile.

(8) Pri odvajanju meteornih v vodotok, mora biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.

25. člen  
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati zakonske določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa, predpisanih za posamezna območja varovanja pred hrupom.

(2) Investitor mora zagotoviti izvedbo omilitvenih ukrepov med gradnjo in obratovanjem za prostorske ureditve določene s tem OPPN, za področja, kot jih določata okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje.

(3) V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje se določi izvajanje spremljanja celokupnega hrupa v času gradnje in obratovanja.

26. člen  
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje morajo biti uporabljeni ustrezni tehnološki ukrepi, ki zagotavljajo doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi v zrak:

- uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami,
- preprečevanje emisije delcev (posebno v obdobjih suhega in vetrovnega vremena),
- preprečevanje raznosa materiala z območja gradbišča na javne prometne površine s prevoznimi sredstvi z ureditvijo učinkovitega čiščenja vozil pred izvozom z območja gradbišča,
- ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča.

(2) V času obratovanja se izvajajo naslednji posebni ukrepi v zvezi z obratovanjem kompostarne:

- procesi povezani s pripravo materiala za aerobno stabilizacijo in samo kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov se izvaja v objektih in izključno pri zaprtih vratih objekta;
- za transport vhodnih surovin z izrazitim vonjem se uporablja zaprte posode, rezervoarje in cisterne;
- za zmanjševanje možnosti širjenja neprijetnih vonjav in prašenja se izvaja redno čiščenje in vzdrževanje manipulativnih površin.

(3) V času obratovanja se izvajajo naslednji ukrepi v zvezi z predobdelavo, predhodnim skladiščenjem, skladiščenjem nenevarnih odpadkov in predhodnim skladiščenjem nevarnih odpadkov:

- vse dejavnosti pretovarjanja, predobdelave, sortiranja in skladiščenja se izvajajo znotraj objektov;
- nastale odpadne pline v objektih za obdelavo odpadkov (sortiranje, baliranje, kompostiranje) je treba zajemati in kontrolirano odvajati preko ustrezno dimenzionirane čistilne naprave za zrak;
- treba je redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave in stalen nadzor nad obratovanjem vseh tehnoloških enot centra povezanih z obdelavo odpadkov;
- zapiranje krožnih tokov.

(4) V izogib možnim vplivom na zdravje prebivalcev v bližnji in daljni okolici ob normalnem delovanju centra za ravnanje z odpadki (CRO) se v fazi poročila o vplivih na okolje izdelava modeliranje emisij snovi iz CRO v bližnjih bivalnih naseljih, na katere ima lahko CRO vpliv. Podatek se uporabi za načrtovanje dodatnih ukrepov za izboljšanje zraka iz obstoječega kompleksa.

27. člen  
(ravnanje z odpadki)

(1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpadki ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.

(2) V času delovanja se izvajajo naslednji ukrepi za predelavo biološko razgradljivih odpadkov:

- biološko razgradljive odpadke se preda v predelavo takoj po prevzemu ali jih skladišči tako, da ni škodljivih vplivov na okolje in zaposlene;
- na območju kompostarne se redno izvaja higienske preglede opreme in celotnega območja obdelave in rezultate pregledov beleži;
- čisti se vse dele in območja kompostarne skladno z načrtom čiščenja, ki se nanaša na opremo, čistila in način čiščenja;
- zabojnike in posode ter vozila za prevoz biološko razgradljivih odpadkov se redno čisti na posebej urejenem prostoru naprave;
- kompostarno in njeno opremo, vključno z opremo za izvajanje meritev v okviru monitoringa obdelave biološko razgradljivih odpadkov, monitoringa kakovosti komposta ter monitoringa emisij snovi in energije v okolje (če je ta za posamezno napravo predpisan v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v vode z odvajanjem odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja) se vzdržuje v dobrem operativnem stanju, merilno opremo pa redno umerja.

(3) Upravljavec izvaja obdelavo odpadkov po postopkih R12, R13 tako:

- da se predelava izvaja le v dnevnem času med 7:00 in 17:00 uro;
- emisije hrupa ne presegajo mejnih ravni hrupa, določenih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju;
- da se zagotovi, da se s preostanki odpadkov po obdelavi, ki niso komunalni odpadki, ravna na način oddaje teh odpadkov pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu;
- da emisijske koncentracije snovi v vode ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;
- da je naprava redno tehnično vzdrževana in nadzorovana;
- da z nevarnimi odpadki ravnata še posebej previdno, skladišče za predhodno skladiščenje mora biti pod nadstreškom, da je onemogočeno spiranje morebitnih nevarnih snovi iz odpadkov ob padavinskih obdobjih;
- da za vsako vrsto nevarnega odpadka je treba na vidnem mestu označiti njegovo klasifikacijsko številko;
- da odpadke skladišči ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravna tako, da izpolnjujejo zahteve za predviden način obdelave;
- da odpadke skladišči v za to namenjenih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali napravah.

(4) Upravljavec obdelavo odpadkov po postopkih: R12 Izmjenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11 in R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 - R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) izvaja tako, da se odpadki po sprejemu in tehtanju začasno skladiščijo, nato se dostavijo do sortirne linije, kjer se ročno sortirajo v sortirne jaške in na koncu s hidravlično stiskalnico stisnejo v bale, namenjene nadaljnji predelavi odpadkov, ostanke po obdelavi so namenjeni odlaganju odpadkov.

(5) V času delovanja se izvajajo naslednji ukrepi pri kompostiranju:

- v času kompostiranja je treba, da so biološko razgradljivi odpadki v kompostnem kupu izpostavljeni temperaturi najmanj 60°C za čas najmanj enega tedna, s časovnimi

razmiki med meritvami, ki niso daljši od 5 % celotnega časa izpostavljenosti odpadkov tej temperaturi in občasno najmanj enkrat na dan v drugem obdobju obdelave;

- ugotavlja se učinkovitost higienizacije s preiskavami o vsebnosti indikatorskega organizma v kompostu;
- izvaja se monitoring kakovosti komposta;
- v času začasnega skladiščenja se ugotavlja mikrobiološko ustreznost komposta.

28. člen  
(ohranjanje narave)

(1) Območje OPPN posega v Ekološko pomembno območje Ljubljansko barje (ID.št. 31400).

(2) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo ukrepi za preprečevanje razrasti tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Ob pojavu tujerodnih invazivnih vrst rastlin se poganjki fizično odstranjujejo. Puljenje ali košenje območja, na katerem se invazivne rastline pojavljajo, in izkopavanje korenin se izvajata več let zaporedoma. Z odpadnim rastlinskim materialom se ravna previdno in se odstrani tako, da se prepreči ponovno zakoreninjenje.

(3) Za ozelenitev z drevesno in grmovno vegetacijo ter za zatravitev se uporabi izključno avtohtone vrste rastlin lokalnega izvora, značilne za Ljubljansko barje in njegovo obrobje.

(4) Vsi posegi v drevesno in grmovno vegetacijo v času po zasaditvah se izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic. Posegi se lahko izvajajo od začetka septembra do konca februarja.

(5) V primeru, da sončni kolektorji nimajo že tovarniške izvedbe z belimi obrobami in mrežo, se izvede obroba in mreža z belim lepilnim trakom (širine do 1 cm), ki razdeli panele na manjše dele in s tem zmanjša polarizacijsko onesnaževanje ter vpliv na vodne žuželke.

(6) V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se namestijo nalepke v obliki silhuete ujed ali izvede podoben ukrep (trakovi belega lepilnega traku) za preprečitev trkov ptic v steklene površine.

(7) Pri zunanji razsvetljavi objektov in manipulativnih površin se uporabi svetila, ki so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Uporabi se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru in čim manj oddajajo svetlobo v modrem delu spektra. V drugem delu noči (med 24:00 in 5:00) naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).

(8) Nove nadzemne vode elektroenergetskega omrežja se izvede na pticam prijazen način (izvedba gradenj, ki preprečuje električne udare ptic).

(9) Na interni čistilni napravi se zagotovi terciarna stopnja čiščenja odpadnih vod, preden se jih odvaja v Tojnico. V kolikor se v nadaljnjih fazah (v fazi izdelave poročila o vplivih na okolje) na podlagi podrobnejše presoje ugotovi, da to ni potrebno, se to zahtevo opusti.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen  
(splošno)

(1) Pri načrtovanju in dimenzioniranju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.225 [g].

(2) Zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč, glede na določila zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje, ni potrebno graditi.

(3) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali otekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla.

30. člen  
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi znotraj posameznih objektov in na zunanjih površinah OPPN. Požarno varstvo vseh objektov se ureja v skladu z veljavnimi požarno - varstvenimi predpisi.

(2) Za požarno varnosti na zunanjih površinah OPPN se:

- izvede hidrantno omrežje v zaključeni zanki;
- na razdaljah 80 m se na cevovodu vgradijo hidranti;
- predvidijo intervencijske poti po vozniških poteh;
- uredijo delovne površine za gasilce s površino vsaj 7 x 12 m.

(3) Hidrantno omrežje mora zagotavljati 15 l vode na sekundo za najmanj dve uri gašenja. Delovni tlak v hidrantih ne sme biti manjši od 2,5 bara. Hidranti so praviloma nadtalni. Na mestih, kjer bi bili nadtalni prostorsko moteči, so hidranti podtalni.

(4) Intervencijske površine so načrtovane za merodajno vozilo dimenzij 2,5 x 10 m in omogočajo dostop do vseh objektov na območju OPPN.

(5) Do objekta 5 je zagotovljen dostop iz vseh štirih strani. Ob objektu se uredi delovne površine za gasilce dimenzije 7 x 12 m.

(6) Vse intervencijske poti so načrtovane krožno, brez vzvratne vožnje.

(7) Potek intervencijskih poti in površin so razvidne iz grafičnega načrta št. 7 »Prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo«.

## IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

### 31. člen (načrt parcelacije)

Območje OPPN je ena parcela, namenjena gradnji. Dopustno je izvesti parcelacijo za posamezne funkcionalne sklope površin ali objektov.

## X. ETAPNOST IZVEDBE

### 32. člen (etapnost izvedbe)

(1) Prostorska ureditev se lahko izvede v več etapah, ki se izvedejo ločeno ali sočasno. Časovna izvedba ali faznost je odvisna od izkazanega interesa investitorja.

(2) Območje se v prvi fazi uredi tako, da se zgradi prometno, okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo na celotnem območju OPPN za potrebe delovanja centra za ravnanje z odpadki. Vse ostale etape se vršijo kot gradnja posameznega objekta znotraj območja urejanja.

## XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

### 33. člen (spremljanje stanja okolja)

Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje spremljanja stanja okolja med gradnjo in obratovanjem, ki so določena s tem OPPN, za področja za katera je zadolžen in jih določata okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje.

### 34. člen (obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter zagotoviti takojšnjo obnovo pri gradnji poškodovanih infrastrukturnih vodov,
- v času gradnje v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi nevarnih snovi,
- v času gradnje upoštevati, da se na vseh območjih omejijo emisije hrupa tako, da niso prekoračene mejne ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom,
- investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del OPPN,
- izvajati gradbena dela v dnevnem času, s čimer se zmanjša svetlobno onesnaževanje območja,
- določiti odlagalna mesta znotraj območja OPPN začasno odlaganje izkopnega materiala,
- enkrat tedensko izvesti redno čiščenje okoliških površin vseh odpadkov, ki jih veter odnese izven območja,
- ob pričetku izvajanja del rekonstrukcije javne ceste LZ 466091 investitor začasno ograjo odstrani na lastne stroške.

### 35. člen (dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka morajo biti usklajena z veljavnimi predpisi in ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Odstopanja od arhitekturno oblikovalskih pogojev iz 9. člena tega odloka so dopustna le zaradi tehnoloških zahtev posameznih objektov.

(4) Pri uresničevanju OPPN so dopustna odstopanja vseh dimenzij objektov iz 9. in 11. člena tega odloka. Odstopanja navzdol niso omejena, navzgor so omejena do največ + 5 %.

## XII. NADZOR

### 36. člen (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

## XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

### 37. člen (usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Po prenehanju veljavnosti OPPN je treba upoštevati merila in pogoje tega odloka, ki se nanašajo na rešitve in ukrepe v zvezi z:

- pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje,
- zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
- rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

morfološke enote 7E/1) je dostopen na vpogled v času uradnih ur na sedežu Občine Vrhnika, pristojnem oddelku za prostor ter na sedežu Upravne enote Vrhnika.

39. člen  
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Našem časopisu, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Št.: 3505-13/2010 (5-08)  
Vrhnika, dne \_\_. \_\_. 2014

Župan  
Občine Vrhnika  
Stojan Jakin

#### XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen  
(hramba prostorskega akta)

Občinski podrobni prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in

### III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV

1. do 3. člen vsebujejo splošne določbe, ki navajajo pravno podlago za sprejem OPPN, vsebino odloka in sestavne dele OPPN.

22. do 28. člen opisujejo rešitve in ukrepe za ohranjanje kulturne dediščine, varstvo voda, varstvo pred hrupom, varstvo zraka, ravnanje z odpadki in ohranjanje narave.

4. člen opisuje prostorsko ureditev, ki jo načrtuje OPPN.

29. in 30. člen opisujeta rešitve in ukrepe za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom.

5. člen opisuje obseg območja OPPN.

31. člen opisuje načrt parcelacije.

6. člen opisuje umestitev načrtovane ureditve v prostor ter vplive in povezave območja OPPN s sosednjimi območji.

32. člen opisuje etapnost izvedbe prostorske ureditve.

7. do 13. člen določajo dopustne objekte, dejavnosti in posege, pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov, urbanistične in oblikovalske pogoje, načrtovane objekte in manipulativne površine, posege na obstoječih objektih in ureditev zelenih površin.

33. do 35. člen določa zahteve za izvajanje OPPN: spremljanje stanja okolja, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter dopustna odstopanja.

14. in 21. člen opisujejo ureditev infrastrukture, in sicer prometno ureditev, kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje in razsvetljavo.

36. člen določa opravljanje nadzora nad izvajanjem OPPN.

37. člen opisuje usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.

38. člen določa hrambo in možnost vpogleda v OPPN.

39. člen določa uveljavitev odloka.

### IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga naslednji

**SKLEP:**

**Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1).**

Župan  
Občine Vrhnika  
Stojan Jakin, l.r.

Mnenje odbora bo posredovano naknadno po zasedanju.

Grafične priloge:

- ureditvena situacija
- prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo
- zbirni načrt komunalnih vodov



izdelovalec OPPN Ljubljanski urbanistični zavod d.d.  
Verovškova 64, Ljubljana

investitor Center za ravnanje z odpadki Vrhnika d.o.o.,  
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

prilavljavec OPPN Občina Vrhnika,  
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

naloga št. 7354

odgovorni vodja izdelave OPPN Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

sodelavka Tina Verbič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

direktor Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod.

merilo 1: 1000

datum februar 2014


podloga Geodetski načrt št. 2011-89/08-12, 15.01.2014

### LEGENDA

1	Tehtnica	A	Nadkrite manipulative površine sortirnice
2	Objekt za skladiščenje OEEO, kovin, stekla in drugih odpadkov	A/1	Sortirnica ločeno zbranih frakcij
3/1	Parkirišča za tovorna vozila	B	Nadkrito predhodno skladiščenje
3/2	Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce izven območja	L	Laguna za zbiranje meteorne vode za nadaljnjo uporabo v proizvodnji
4	Objekt za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov		
5	Objekt za obdelavo nenevarnih odpadkov		
6	Skladiščenje in obdelava gradbenega materiala		
7	Naprava za obdelavo odpadne vode		
8	Objekt za skladiščenje komposta		
9	Objekt za skladiščenje komposta		
10	Avtomehantična delavnica		
11 in 11/1	Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov		
12	Kompostiranje - objekt za aktivno zorenje komposta		
13 in 13/1	Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I		
14 in 14/1	Objekt za skladiščenje in obdelavo muljev iz čistilnih naprav		
15	Filter		
15/1	Biofilter		
16	Objekt za nadzor delovanja kompostarne s strojnico		
17 in 17/1	Zaprta zbiralnik		
18	Odprto skladišče		
19	Odprto skladišče		
21	Odprto skladišče		
22	Pisarniški in upravni prostori		
23	Prostori za zaposlene		
24	Prekladališče za kontejnerske zabojnike		
25	Transformatorska postaja		
26	Odprto skladišče za obdelavo gospodinjstev odpadkov		
27	Postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom		
27k	Podzemna cisterna za gorivo		

	meja OPPN
	gradbena meja
	obstoječ objekt (stavba/podzemni objekt)
	načrtovani objekt do višine največ 12 m (stavba/nadstrešnica/podzemni objekt)
	načrtovani objekt do višine največ 15 m
	zelene površine (grmovna vegetacija in trava)
	manipulative površine zunanjega skladišča
	parkirna mesta
	druge prometne in manipulative površine
	vstop v območje OPPN
	okvirna smer dostopa / dovoza v objekte
	ograja
	začasna ograja



## OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT za Center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

Ureditvena situacija

karta št. 6



izdelovalec OPPN Ljubljanski urbanistični zavod d.d.  
Verovškova 64, Ljubljana

investitor Center za ravnanje z odpadki Vrhnika d.o.o.,  
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

prilavljavec OPPN Občina Vrhnika,  
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

naloga št. 7354

odgovorni vodja izdelave OPPN Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.


sodelavka Tina Verbič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

direktor Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod.

merilo 1: 1000  
datum februar 2014  
podloga Geodetski načrt št. 2011-89/08-12, 15.01.2014

### LEGENDA

- |            |   |     |   |
|------------|---|-----|---|
| 1          | Tehnica   | A   | Nadkrite manipulative površine sortirnice                           |
| 2          | Objekt za skladiščenje OEEO, kovin, stekla in drugih odpadkov | A/1 | Sortirnica ločeno zbranih frakcij                                   |
| 3/1        | Parkirišča za tovorna vozila                                  | B   | Nadkrito predhodno skladiščenje                                     |
| 3/2        | Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce izven območja      | L   | Laguna za zbiranje meteorne vode za nadaljnjo uporabo v proizvodnji |
| 4          | Objekt za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov            |     |   |
| 5          | Objekt za obdelavo nenevarnih odpadkov                        |     |   |
| 6          | Skladiščenje in obdelava gradbenega materiala                 |     |   |
| 7          | Naprava za obdelavo odpadne vode                              |     |   |
| 8          | Objekt za skladiščenje komposta                               |     |   |
| 9          | Objekt za skladiščenje komposta                               |     |   |
| 10         | Avtomehantična delavnica                                      |     |   |
| 11 in 11/1 | Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov          |     |   |
| 12         | Kompostiranje - objekt za aktivno zorenje komposta            |     |   |
| 13 in 13/1 | Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I                  |     |   |
| 14 in 14/1 | Objekt za skladiščenje in obdelavo muljev iz čistilnih naprav |     |   |
| 15         | Filter  |     |   |
| 15/1       | Biofilter   |     |   |
| 16         | Objekt za nadzor delovanja kompostarne s strojnico            |     |   |
| 17 in 17/1 | Zaprta zbiralnik  |     |   |
| 18         | Odprto skladišče  |     |   |
| 19         | Odprto skladišče  |     |   |
| 21         | Odprto skladišče  |     |   |
| 22         | Pisarniški in upravni prostori                                |     |   |
| 23         | Prostori za zaposlene   |     |   |
| 24         | Prekladališče za kontejnerske zabojnike                       |     |   |
| 25         | Transformatorska postaja                                      |     |   |
| 26         | Odprto skladišče za obdelavo gospodinjstkih odpadkov          |     |   |
| 27         | Postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom                  |     |   |
| 27k        | Podzemna cisterna za gorivo                                   |     |   |
- 
- |  |   |
|--|---|
|  | meja OPPN   |
|  | obstoječ objekt (stavba / podzemni objekt)                  |
|  | načrtovani objekt (stavba / nadstrešnica / podzemni objekt) |
|  | zelene površine (grmovna vegetacija in trava)               |
|  | manipulative površine zunanjega skladišča                   |
|  | parkirna mesta  |
|  | druge prometne in manipulative površine                     |
|  | ograja  |
|  | začasna ograja  |
|  | vstop v območje OPPN  |
|  | dvignjen betonski robnik                                    |
|  | delovna površina (gasilci)                                  |
|  | intervencijska pot  |
|  | idejna višinska regulacija                                  |



## OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT za Center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice

(del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

Prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo

karta št. 7







Številka: 410-9/2014(1-02)  
Datum: 29. 1. 2014

# 15

**ČLANOM OBČINSKEGA  
SVETA OBČINE VRHNIKA**

## **ZADEVA: Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki**

### **PРАВNA PODLAGA:**

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US. 33/07 ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12)  
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012)  
Statut občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

### **NAMEN**

Obravnava in sprejem

### **POROČEVALKA:**

Brigita Šen Kreže, direktorica JP KPV d.o.o.  
Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika  
Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika

### **OBRAZLOŽITEV:**

#### **I. UVOD**

##### **1. Ocena stanja in cilji**

Dne, 1.1.2013 je stopila v veljavo Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju Uredba), katera določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju javne službe). Pristojnosti za sprejemanje in nadzor nad cenami je na lokalnih skupnostih oziroma na pristojnih občinskih organih.

V tretjem odstavku 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US. 33/07 ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) je določeno, da pristojni minister podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. Na podlagi tega je vlada sprejela in izdala zgoraj omenjeno Uredbo, ki je podlaga za izdelavo Elaborata o oblikovanju cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika.

Glavni cilj potrditve spremembe cen je uskladitev cen z Uredbo, ki v 5. členu Uredbe določa, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlagala izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja posamezne javne službe. Z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. (Ur. list RS, št. 98/2008, 3/2013) je bilo dodeljeno izvajanje občinske gospodarske javne ravnanje s komunalnimi odpadki Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, matična številka 5015707000. Javna služba se izvaja skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika (Ur. list RS, št. 100/2013).

##### **2. Ocena finančnih posledic**

Zadnja sprememba cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika je bila potrjena leta 2003. Cena ravnanja s komunalnimi odpadki se za občane ne spreminja. Za pokritje stroškov se namenja tudi del subvencije iz občinskega proračuna, in sicer v višini 0,0156 €/kg.

Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe, najmanj v višini obračunane amortizacije.

## **II. SESTAVA CENE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI**

V okviru javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe (22. člen Uredbe):

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  - ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
  - ločeno zbrane odpadne embalaže,
  - biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
  - mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve za javne službe kot je prikazano spodaj.

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
  - a) zbiranje komunalnih\* odpadkov
  - b) zbiranje bioloških\*\* odpadkov
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
  - a) obdelava komunalnih odpadkov
3. Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov
  - a) odlaganje komunalnih odpadkov

\*Zbiranje *komunalnih* odpadkov predstavlja: zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (1. alineja 2. odstavka 22. člena Uredbe)

\*\*Zbiranje *bioloških* odpadkov predstavlja zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (3. alineja 2. odstavka 22. člena Uredbe).

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Natančen izračun in pravna podlaga je razvidna iz priloženega elaborata.

### III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Članom Občinskega sveta predlagam, da sprejmejo naslednji

#### SKLEP:

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovne cene gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Vrhnika, ki vključuje:

#### 1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

##### 1.1. Zbiranje komunalnih odpadkov:

cena javne infrastrukture	0,0028 €/kg
cena storitve	0,1187 €/kg

##### 1.2. Zbiranje bioloških odpadkov:

cena storitve	0,1313 €/kg
---------------	-------------

2. Obdelava komunalnih odpadkov	
cena storitve	0,1127 €/kg

3. Odlaganje komunalnih odpadkov	
cena storitve	0,0755 €/kg


Subvencija Občine Vrhnika iz proračuna gospodinjskim uporabnikom za ceno storitve zbiranje komunalnih odpadkov znaša v višini 0,0156 €/kg. Nov obračun cen se uporablja predvidoma od 1. marca 2014, če bodo sklep o spremembi cene sprejele vse tri občine.

ŽUPAN  
OBČINE VRHNIKA  
Stojan JAKIN



# Elaborat o oblikovanju cen obvezne GJS varstva okolja RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Žig in podpis odgovorne osebe:



Vrhnika, januar 2014

## KAZALO:

1	Uvod .....	5
1.1	PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA .....	5
1.2	NAMEN IZDELAVE ELABORATA .....	5
2	Ravnanje s komunalnimi odpadki .....	6
2.1	PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI .....	6
2.2	SESTAVA CENE .....	6
2.3	ELABORAT OBLIKOVANJA CEN GJS RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI .....	8
2.3.1	Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje .....	8
2.3.2	Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje .....	8
2.3.3	Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo leto .....	9
2.3.4	Primerljiva območja .....	9
2.3.5	Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge .....	9
2.3.6	Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 10 .....	9
2.3.7	Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje 11 .....	9
2.3.8	Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje .....	11
2.3.9	Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje .....	12
2.3.10	Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje .....	13
2.3.11	Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje .....	14
2.3.12	Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje .....	14
2.3.13	Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture .....	15
2.3.14	Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev 16 .....	15
2.3.15	Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje 16 .....	15

## 2.3.16 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 22

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje.....	8
Tabela 2: Predračunski in obračunski stroški izvajanja javne službe za preteklo obračunsko obdobje.....	9
Tabela 3: Kazalniki izvajalca javne službe za panogo zbiranje odpadkov .....	10
Tabela 4: Kazalniki izvajalca javne službe za panogo obdelavo in odlaganje odpadkov .....	10
Tabela 5: Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje.....	10
Tabela 6: Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje .....	11
Tabela 7: Obseg poslovno potrebnih OS za izvajanja storitev javne službe .....	11
Tabela 8: Razdelitev splošnih stroškov za preteklo obračunsko obdobje (leto 2012) .....	12
Tabela 9: Razdelitev splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2014).....	13
Tabela 10: Prihodki od posebnih storitev .....	13
Tabela 11: Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.....	14
Tabela 12: Število zaposlenih - izobrazbena struktura za leto 2012 (Vir: JP KPV, d.o.o., 31.12.2012) in leto 2014 (Vir: JP KPV, d.o.o., december 2013).....	15
Tabela 13: Višina najemnine za javno infrastrukturo.....	15
Tabela 14: Izračun cene storitve komunalnih odpadkov.....	17
Tabela 15: Izračun cene infrastrukture zbiranje komunalnih odpadkov .....	18
Tabela 16: Izračun cene storitve bioloških odpadkov.....	19
Tabela 17: Izračun cene storitve obdelavo MKO.....	20
Tabela 18: Izračun cene storitve odlaganja ostankov predelave odpadkov .....	21

## 1 Uvod

1.1.2013 je stopila v veljavo Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju: Uredba), katera določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: javne službe). Pristojnosti za sprejemanje in nadzor nad cenami se je preneslo na lokalne skupnosti oziroma na pristojne občinske organe.

S sprejetjem nove uredbe je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 63/2009).

### 1.1 PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) je določeno, da pristojni minister podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. Na podlagi tega je vlada sprejela in izdala Uredbo, ki je podlaga za izdelavo Elaborata o oblikovanju cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Borovnica, Log - Dragomerja in Vrhnike.

V 5. členu Uredbe je določeno, da ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlagala izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja posamezne javne službe. Z Odlukom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. (Ur. list RS, št. 98/2008, 3/2013) je bilo dodeljeno izvajanje občinske gospodarske javne ravnanje s komunalnimi odpadki Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, matična številka 5015707000. Javna služba se izvaja skladno z Odlukom o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Ur. list RS, št. 100/2013).

### 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je namenjen oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Glavne vsebine elaborata so (določeno v 9. členu Uredbe): količine opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmikov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem panoge, podatki glede obsega potrebnih osnovnih sredstev za opravljanje storitev javne službe, planirane količine in stroški opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje, izračun predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.

## 2 Ravnanje s komunalnimi odpadki

### 2.1 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki se izvaja v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, katera obsega storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:

- storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih;
- storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo in do odlagališča za nenevarne odpadke;
- storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi se spreminja lastnost odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo);
- storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke;
- storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali odstranjevanja;
- storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.

### 2.2 SESTAVA CENE

V okviru javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe (22. člen Uredbe):

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:
  - ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
  - ločeno zbrane odpadne embalaže,
  - biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
  - mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve za javne službe kot je prikazano spodaj.

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
  - a) zbiranje komunalnih\* odpadkov
  - b) zbiranje bioloških\*\* odpadkov
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
  - c) obdelava komunalnih odpadkov

**3. Odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov****d) odlaganje komunalnih odpadkov**

\*Zbiranje *komunalnih* odpadkov predstavlja: zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (1. alineja 2. odstavka 22. člena Uredbe)

\*\*Zbiranje *bioloških* odpadkov predstavlja zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (3. alineja 2. odstavka 22. člena Uredbe).

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Cena **javne infrastrukture** vključuje:

- stroške amortizacije ali najema te javne infrastrukture,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki so stroški odškodnin za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- finančna jamstva,
- odhodki financiranja.

Predračunska **cena opravljanja storitev javne službe** lahko vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje naslednje skupine:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvajalne stroške,
- splošno nabavno - prodajne stroške,
- splošne upravne stroške,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke,
- donos.

**2.3 ELABORAT OBLIKOVANJA CEN GJS RAVNANJA S KOMUNALNI ODPADKI**

V nadaljevanju so skladno z 22. členom Uredbe oblikovane cene javne ravnanja s komunalnimi odpadki.

**2.3.1 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje**

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju (v letu 2012).

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju (v letu 2012).

STORITEV	PREDRAČUNSKA KOLIČINA [kg] za preteklo <sup>1</sup> obračunsko obdobje	OBRAČUNSKA KOLIČINA [kg] za preteklo <sup>1</sup> obračunsko obdobje
<b>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</b>		
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	6.050.000	6.019.544
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	3.150.000	3.186.640
<i>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</i>	/	/
<b>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</b>	2.350.000	2.201.020

Tabela 1: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za preteklo obračunsko obdobje

1 - leto 2012

**2.3.2 Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje**

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju (v letu 2012).

Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o realiziranih stroških opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju (v letu 2012).

STORITEV	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE [kg] za preteklo <sup>1</sup> obračunsko obdobje	OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE [kg] za preteklo <sup>1</sup> obračunsko obdobje
<b>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</b>		
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	691.681,32	699.917,88
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	227.196,18	220.223,58
<b>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</b>	/	/
<b>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</b>	220.370,00	189.637,08

Tabela 2: Predračunski in obračunski stroški izvajanja javne službe za preteklo obračunsko obdobje

### 2.3.3 Pojasnila odmkov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo leto

Novo izračunane cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika znašajo:

- 0,1187 €/kg za storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- 0,0028 €/kg za ceno javne infrastrukture zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- 0,1313 €/kg za storitve zbiranja bioloških odpadkov,
- 0,1127 €/kg za storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov,
- 0,0755 €/kg za storitve odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Novo cene storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se ne da primerjati s trenutno veljavno ceno. Trenutno veljavna cena je v veljavi od leta 2003, v tem obdobju se je dvignil nivo storitev, spremenila se je struktura cene in podane so druge osnove za izračun predmetnih cen, kot so bile dane leta 2003.

### 2.3.4 Primerljiva območja

Zaradi neopredeljenosti primerljivih območij (27. člen Uredb), elaborat ne vsebuje zahtev iz četrte, pete in šeste alineje prvega odstavka 9. člena Uredbe, ki določa primerjavo obračunskih cen posameznih javnih služb, primerjavo potrjenih cen posameznih javnih služb in primerjavo obračunskih cen javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena.

### 2.3.5 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge

Podatki o primerjavi izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikujejo cene so prikazani s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača na zaposlenca. Podatki za

povprečje panoge *zbiranje odpadkov (E38.11)* in za panogo *obdelava in odlaganje odpadkov E38.21*, so prikazani za leto 2011 in 2012. Podatki izvajalca javne službe so prikazni na nivoju celotnega podjetja in ne za posamezno dejavnost.

LETO	2011		2012	
	POVPREČJE PANOG E38.11 <sup>1</sup>	JP KPVI, d.o.o.	POVPREČJE PANOG E38.11 <sup>1</sup>	JP KPVI, d.o.o.
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,19	2,39	1,19	2,76
gospodarnost poslovanja	1,00	1,15	0,99	1,16
povprečna mesečna plača [€]	1.374,30	1.471,14	1.395,15	1.454,69

Tabela 3: Kazalniki izvajalca javne službe za panogo zbiranje odpadkov

E38.11 - panoga zbiranje odpadkov

LETO	2011		2012	
	POVPREČJE PANOG E38.21 <sup>1</sup>	JP KPVI, d.o.o.	POVPREČJE PANOG E38.21 <sup>1</sup>	JP KPVI, d.o.o.
pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	1,34	2,39	1,46	2,76
gospodarnost poslovanja	1,00	1,15	1,02	1,16
povprečna mesečna plača [€]	1.434,12	1.471,14	1.440,06	1.454,69

E38.21- panoga obdelava, odlaganje odpadkov

1- vir AJPES (FI-PO) in SURS

Tabela 4: Kazalniki izvajalca javne službe za panogo obdelavo in odlaganje odpadkov

### 2.3.6 Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2014).

STORITEV	PREDRAČUNSKA KOLIČINA [kg] za prihodnje <sup>1</sup> obračunsko obdobje
<b>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</b>	
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	5.383.454
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	2.920.000
<b>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</b>	1.900.000
<b>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</b>	661.000

Tabela 5: Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

1 - za leto 2014

## 2.3.7 Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunski stroški opravljenih storitev je podatek o načrtovanih stroških opravljenih storitev za prihodnje obračunsko obdobje (letu 2014).

STORITEV	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA [€] za prihodnje <sup>1</sup> obračunsko obdobje
<i>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</i>	
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	639.265,28
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	383.520,01
<i>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</i>	214.154,60
<i>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</i>	49.901,68

Tabela 6: Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

1 - za leto 2013

## 2.3.8 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebno za neposredno opravljanje posamezne javne službe (13. točka 2. člena uredbe). Podani so podatki o nabavni vrednostih OS.

STORITEV	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OS [€] za preteklo <sup>1</sup> obračunsko obdobje	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OS [€] za prihodnje <sup>2</sup> obračunsko obdobje
<i>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</i>		
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	891.209,26	1.005.805,85
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	297.069,76	335.268,62
<i>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</i>	/	/
<i>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</i>	/	/

Tabela 7: Obseg poslovno potrebnih OS za izvajanja storitev javne službe

1 - za leto 2012

2 - za leto 2014

## 2.3.9 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Prikaz razdelitve splošnih stroškov za preteklo obračunsko obdobje (leto 2012).

Enota	Skupni stroški	Delež skupnih stroškov
Vzdrževanje cest Vrhnika	120.865,22	19,01
Vzdrževanje cest Borovnica	19.524,98	3,07
Vzdrževanje cest Log - Dragomer	15.063,46	2,37
<b>Skupaj Vzdrževanje cest</b>	<b>155.453,66</b>	<b>24,46</b>
Javna razsvetljava Vrhnika	8.422,31	1,32
Javna razsvetljava Log - Dragomer	1.171,39	0,18
<b>Skupaj javna razsvetljava</b>	<b>9.593,70</b>	<b>1,51</b>
Komunalni inženiring Vrhnika	21.474,74	3,38
Komunalni inženiring Borovnica	3.177,57	0,50
Komunalni inženiring Log - Dragomer	3.592,77	0,57
<b>Skupaj Komunalni inženiring</b>	<b>28.245,08</b>	<b>4,44</b>
Oskrba s pitno vodo Vrhnika	100.397,52	15,79
Oskrba s pitno vodo Borovnica	28.069,43	4,42
Oskrba s pitno vodo Log - Dragomer	23.259,69	3,66
<b>Skupaj Oskrba s pitno vodo</b>	<b>151.726,64</b>	<b>23,87</b>
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Vrhnika	71.388,85	11,23
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Borovnica	19.959,10	3,14
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Log - Dragomer	16.539,08	2,60
<b>Skupaj Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</b>	<b>107.887,03</b>	<b>16,97</b>
Zbiranje odpadkov	153.830,59	24,20
Plin Vrhnika	28.918,66	4,55
<b>Skupaj skupne službe</b>	<b>635.655,35</b>	<b>100,00</b>

Tabela 8: Razdelitev splošnih stroškov za preteklo obračunsko obdobje (leto 2012)

Prikaz razdelitve splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2014).

Enota	Skupni stroški	Delež skupnih stroškov
Vzdrževanje cest Vrhnika	81.977,14	13,07
Vzdrževanje cest Borovnica	13.242,87	2,11
Vzdrževanje cest Log - Dragomer	10.216,83	1,63
<b>Skupaj Vzdrževanje cest</b>	<b>105.436,84</b>	<b>16,81</b>
Javna razsvetljava Vrhnika	10.866,09	1,73
Javna razsvetljava Log - Dragomer	1.511,28	0,24
<b>Skupaj javna razsvetljava</b>	<b>12.377,37</b>	<b>1,97</b>

Komunalni inženiring Vrhnika	12.237,09	1,95
Komunalni inženiring Borovnica	2.153,66	0,34
Komunalni inženiring Log - Dragomer	2.112,40	0,34
<b>Skupaj Komunalni inženiring</b>	<b>16.503,16</b>	<b>2,63</b>
Oskrba s pitno vodo Vrhnika	97.067,91	15,48
Oskrba s pitno vodo Borovnica	27.138,53	4,33
Oskrba s pitno vodo Log - Dragomer	22.488,30	3,59
<b>Skupaj Oskrba s pitno vodo</b>	<b>146.694,74</b>	<b>23,39</b>
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Vrhnika	54.600,70	8,71
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Borovnica	15.265,42	2,43
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Log - Dragomer	12.649,67	2,02
<b>Skupaj Odvajanje in čiščenje odpadnih voda</b>	<b>82.515,79</b>	<b>13,16</b>
Zbiranje odpadkov	137.526,32	21,93
Plin Vrhnika	25.213,16	4,02
Projekt Čista Ljubljana	100.852,63	16,08
<b>Skupaj skupne službe</b>	<b>627.120,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela 9: Razdelitev splošnih stroškov za prihodnje obračunsko obdobje (leto 2014)

### 2.3.10 Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z izvajanje posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna cena posamezne javne službe.

STORITEV	PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV [€] za preteklo <sup>1</sup> obračunsko obdobje	PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV [€] za prihodnje <sup>2</sup> obračunsko obdobje
<b>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</b>		
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	/	159.387,75
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	/	9.755,00
<b>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</b>	/	/
<b>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</b>	/	19.000

Tabela 10: Prihodki od posebnih storitev

1 - za leto 2012

2 - za leto 2014

### 2.3.11 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca je donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe (16. točka 2. člena Uredbe).

Donos na vložena poslovna potrebna osnovna sredstva v preteklem obračunskem obdobju ni bil sestavni del cene, medtem ko je za prihodnje obračunsko obdobje upoštevan dovoljeni donos v višini pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

STORITEV	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OS [€] za preteklo <sup>1</sup> obračunsko obdobje	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OS [€] za prihodnje <sup>2</sup> obračunsko obdobje
<b>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</b>		
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	/	50.290,29
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	/	16.763,43
<b>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</b>	/	/
<b>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</b>	/	/

Tabela 11: Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva

1 - za leto 2012

2 - za leto 2014

### 2.3.12 Število zaposlenih za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Število zaposlenih je prikazano na nivoju celotne gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki. V preteklem obračunskem obdobju (letu 2012) je bilo zaposlenih 16 oseb, (tabela 11). V letu 2013 sta se zaposlili dve osebi. Z nastalimi spremembami se bo v prihodnjem obračunskem obdobju (letu 2014) spremenilo število oseb in izobrazbena struktura (tabela 11).

GJS - RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI	ŠT. ZAPOSLENIH		
	STOPNJA IZOBRAZBENE STRUKTURE	leto 2012	leto 2014
II		5	4
III		1	1
IV		5	5
V		3	4
VI		2	2
VII/I			2
<b>SKUPAJ</b>		<b>16</b>	<b>18</b>

Tabela 12: Število zaposlenih - izobrazbena struktura za leto 2012 (Vir: JP KPVI, d.o.o., 31.12.2012) in leto 2014 (Vir: JP KPVI, d.o.o., december 2013)

### 2.3.13 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe, ki jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe (1. odstavek 3. člena Uredbe).

STORITEV	VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO za tekoče <sup>1</sup> obračunsko obdobje	VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO za prihodnje <sup>2</sup> obračunsko obdobje
<i>Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov</i>		
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV	4.956,70	14.901,24
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	/	/
<i>Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov</i>	/	/
<i>Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov</i>	/	/

Tabela 13: Višina najemnine za javno infrastrukturo

1 - za leto 2013

2 - za leto 2014

### 2.3.14 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura, ki je namenjena izvajanju javne službe zbiranja odpadkov je izkoriščena 100 %.

### 2.3.15 Izračun predračunske cene storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture.

Cena storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev posamezne javne službe. Izračuna se tako, da se stroški opravljanja storitev posamezne javne službe delijo s količino opravljenih storitev.

Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

2.3.15.1 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITVE ZBIranJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH  
ODPADKOVPostavka na računu: ZBIRANJE KO

SKUPINA STROŠKOV	STROŠKI [ EUR]
<b>NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>170.260,00</b>
- stroški pogonskega goriva	53.600,00
- stroški storitev	10.810,00
<b>NEPOSREDNI STROŠKI DELA</b>	<b>304.228,00</b>
<b>DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI</b>	<b>36.680,00</b>
<b>SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI</b>	<b>130.980,00</b>
- stroški amortizacije v lasti izvajalca	93.900,00
- stroški vzdrževanja OS izvajalca	36.990,00
<b>SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI</b>	<b>103.144,74</b>
<b>OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>2.980,00</b>
<b>DONOS NA VLOŽENA POSLOVNE POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA IZVAJALCA (16. točka 2. člena Uredbe)</b>	<b>50.290,29</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>798.653,03</b>
posebne storitve	-159.387,75
<b>SKUPAJ STROŠKI ZMANJŠANI ZA POSEBNE STORITVE</b>	<b>639.265,28</b>
KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV [kg]	5.383.454
<b>CENA STORITVE - ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0,1187 EUR/kg</b>

Tabela 14: Izračun cene storitve komunalnih odpadkov

Porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov (KO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika:

- masa zbranih komunalnih odpadkov	5.383.454 kg
- skupna prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke, glede na prostornino zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza vsakega zabojnika, ter 30 L/občana, število občanov z upoštevanjem pogostosti odvoza	14.494.631 l
- prerazporeditev mase na prostornino	0,3714 kg/l

Cena bo izražena v €/kg. Za gospodinjске uporabnike se upošteva prostornina 30 litrov na osebo mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza. Ostalim uporabnikom se bo storitev zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

Postavka na računu: JAVNA INF. - ZBIRANJE KO

SKUPINA STROŠKOV	STROŠKI [ EUR]
<b>Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture</b>	<b>14.901,24</b>
<b>Stroški zavarovanja infrastrukture</b>	<b>0,00</b>
<b>Stroški odškodnin</b>	<b>0,00</b>
<b>Finančna jamstva</b>	<b>0,00</b>
<b>Odhodki financiranja (obresti, drugi stroški)</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI INFRASTRUKTURE</b>	<b>14.901,24</b>

KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV [kg]	5.383.454
---	-----------

<b>CENA INFRASTRUKTURE - ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV</b>	<b>0,0028 EUR/kg</b>
---	----------------------

Tabela 15: Izračun cene infrastrukture zbiranje komunalnih odpadkov

Porazdelitev mase zbranih komunalnih odpadkov (KO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika:

- masa zbranih komunalnih odpadkov	5.383.454 kg
- skupna prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke, glede na prostornino zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza vsakega zabojnika, ter 30 L/občana, število občanov z upoštevanjem pogostosti odvoza	14.494.631 l
- prerazporeditev mase na prostornino	0,3714 kg/l

Cena bo izražena v €/kg. Za gospodinjске uporabnike se upošteva prostornina 30 litrov na osebo mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza. Ostalim uporabnikom se bo storitev zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

**Postavka na računu: ZBIRANJE BIO**

SKUPINA STROŠKOV	STROŠKI [ EUR]
<b>NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>191.650,00</b>
- stroški storitev	176.650,00
<b>NEPOSREDNI STROŠKI DELA</b>	<b>113.300,00</b>
<b>DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI</b>	<b>3.200,00</b>
<b>SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI</b>	<b>32.000,00</b>
- stroški amortizacije v lasti izvajalca	19.350,00
- stroški vzdrževanja OS izvajalca	12.650,00
<b>SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI</b>	<b>34.381,58</b>
<b>OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>2.000,00</b>
<b>DONOS NA VLOŽENA POSLOVNE POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA IZVAJALCA (16. točka 2. člena Uredbe)</b>	<b>16.763,43</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>393.295,01</b>
posebne storitve	-9.755,00
<b>SKUPAJ STROŠKI ZMANJŠANI ZA POSEBNE STORITVE</b>	<b>383.520,01</b>

KOLIČINA ZBRANIH BIOLOŠKIH ODPADKOV [kg]	2.920.000
--	-----------

<b>CENA STORITVE - ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV</b>	<b>0,1313 EUR/kg</b>
--	----------------------

Tabela 16: Izračun cene storitve bioloških odpadkov

Porazdelitev mase zbranih bioloških odpadkov (BIO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika:

- masa zbranih bioloških odpadkov	2.920.000 kg
- skupna prostornina zabojnikov za biološke komunalne odpadke, glede na prostornino zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza vsakega zabojnika, ter 30 L/občana, število občanov z upoštevanjem pogostosti odvoza	28.193.384 l
- prerezporeditev mase na prostornino	0,1036 kg/l

Cena bo izražena v €/kg. Za gospodinjske uporabnike se upošteva prostornina 30 litrov na osebo mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza. Ostalim uporabnikom se bo storitev zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

**Postavka na računu: OBDELAVA MKO**

SKUPINA STROŠKOV	STROŠKI [ EUR]
<b>NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>206.154,60</b>
- stroški drugih storitev	202.554,60
<b>NEPOSREDNI STROŠKI DELA</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>0,00</b>
<b>DONOS NA VLOŽENA POSLOVNE POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA IZVAJALCA (16. točka 2. člena Uredbe)</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>214.154,60</b>
posebne storitve	0,00
<b>SKUPAJ STROŠKI ZMANJŠANI ZA POSEBNE STORITVE</b>	<b>214.154,60</b>

KOLIČINA OBDELANIH ODPADKOV [kg]	1.900.000
----------------------------------	-----------

<b>CENA STORITVE - OBDELAVA MKO</b>	<b>0,1127 EUR/kg</b>
-------------------------------------	----------------------

Tabela 17: Izračun cene storitve obdelavo MKO

Porazdelitev mase obdelanih mešanih komunalnih odpadkov (MKO) na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika:

- masa obdelanih mešanih komunalnih odpadkov	1.900.000 kg
- skupna prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke, glede na prostornino zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza vsakega zabojnika, ter 30 L/občana, število občanov z upoštevanjem pogostosti odvoza	14.494.631 l
- prerezporeditev mase na prostornino	0,1311 kg/l

Cena bo izražena v €/kg. Za gospodinjske uporabnike se upošteva prostornina 30 litrov na osebo mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza. Ostalim uporabnikom se bo storitev zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

**Postavka na računu: ODLAGANJE MKO**

SKUPINA STROŠKOV	STROŠKI [ EUR]
<b>NEPOSREDNI STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>58.401,68</b>
- stroški drugih storitev	53.201,68
<b>NEPOSREDNI STROŠKI DELA</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI NEPOSREDNI STROŠKI</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SPLOŠNI (POSREDNI) PROIZVAJALNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>SPLOŠNI NABAVNO PRODAJNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>SPLOŠNI UPRAVNI STROŠKI</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA STORITEV</b>	<b>0,00</b>
<b>DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>2.500,00</b>
<b>DONOS NA VLOŽENA POSLOVNE POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA IZVAJALCA (16. točka 2. člena Uredbe)</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>68.901,68</b>
posebne storitve	-19.000,00
<b>SKUPAJ STROŠKI ZMANJŠANI ZA POSEBNE STORITVE</b>	<b>49.901,68</b>
KOLIČINA ODLOŽENIH ODPADKOV [kg]	661.000
<b>CENA STORITVE - ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ODPADKOV</b>	<b>0,0755 EUR/kg</b>

**Tabela 18: Izračun cene storitve odlaganja ostankov predelave odpadkov**

Porazdelitev mase odloženih komunalnih odpadkov (KO) po obdelavi na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika:

- masa komunalnih odpadkov za odlaganje po obdelavi	661.000 kg
- skupna prostornina zabojnikov za mešane komunalne odpadke, glede na prostornino zabojnikov za te odpadke in pogostost odvoza vsakega zabojnika, ter 30 L/občana, število občanov z upoštevanjem pogostosti odvoza	14.494.631 l
- prerezporeditev mase na prostornino	0,0456 kg/l

Cena bo izražena v €/kg. Za gospodinjске uporabnike se upošteva prostornina 30 litrov na osebo mesečno z upoštevanjem pogostosti odvoza. Ostalim uporabnikom se bo storitev zaračunavala sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

**2.3.16 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah**

Pravila, po katerih se razporejajo stroški in prihodki, so zapisani v Pravilniku o razporejanju stroškov (oziroma odhodkov) in prihodkov, ki ga je potrdila tudi revizijska hiša, zaradi določb Uredbe jih je sprejel še nadzorni svet podjetja.

Stroški in prihodki se ločijo na neposredne in posredne (splošne) stroške. Za večino njih je mogoče že izvirno ugotoviti na katero dejavnost oziroma občino se nanašajo. Na podlagi nalogov za knjiženje se pripoznajo kot neposredni stroški in prihodki posamezne dejavnosti in posamezne občine.

Pri poslovanju nastaja tudi nekaj splošnih ali posrednih stroškov in prihodkov. Ti se pripišejo:

- splošnemu stroškovnemu mestu posamezne dejavnosti ali
- splošnemu stroškovnemu mestu podjetja (SM 19 – Skupne službe).

Na splošnem stroškovnem mestu dejavnosti se zbirajo tiste postavke, ki jih ni bilo mogoče že izvirno knjižiti na neko temeljno stroškovno mesto (kot neposredne stroške ali prihodke dejavnosti in občine), jih je bilo mogoče pripisati določeni dejavnosti. Na posamezno občino se nato razporejajo z uporabo režijskih sodil, določenih za vsako dejavnost posebej.

Postavke, zbrane na splošnem stroškovnem mestu podjetja (SM 19 – Skupne službe) se na posamezne dejavnosti razporejajo na podlagi režijskega ključa, to je števila zaposlenih v posamezni enoti, izračunanega iz opravljenih ur.

SM 15 – Zbiranje odpadkov: dejavnost ima več splošnih stroškovnih mest, in sicer: splošno stroškovno mesto dejavnosti (15000) in druga splošna stroškovna mesta, kamor sodijo splošna SM posameznih vrst odpadkov in splošna SM vozil. Stroški oziroma odhodki, zbrani na SM 15000 se razporejajo na posamezno vrsto odpadka. Pri tem se uporabijo naslednja sodila:

- ½ na SM 15001 – MKO,
- ¼ na SM 15002 – BIO odpadki,
- ¼ na SM 15003 – EKO otoki.

Stroški oziroma odhodki, zbrani na splošnih SM posameznih vrst odpadkov se na posamezno občino razporejajo z uporabo sodila, izračunanega iz lastniškega deleža posamezne občine.

Stroški oziroma odhodki, zbrani na splošnih SM vozil se razporejajo na posamezno vrsto odpadka z uporabo naslednjega sodila: število ur, ki jih je vozilo opravilo za posamezno vrsto odpadka v preteklem poslovnem letu (razen za vozilo na SM 15012, kjer se uporabi sodilo za SM 15000).

Za stroške oziroma odhodke zbrane na SM 15016 – osveščanje se uporablja sodilo SM 15000.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

PRIMERJAVA VELJAVNE CENE (v veljavi od leta 2003) S PREDLAGANO - gospodinjstvo

VELJAVNA CENA - GOSPODINJSTVA

STORITEV	količina [l]	cena [€/l]	subvencija [€/l]	DDV [%]	vrednost v € brez DDV	vrednost v € z DDV za plačilo
ravnanje z odpadki	531,46	0,0259	0,0031	9,5	15,41	16,88
<b>SKUPAJ:</b>					<b>15,41</b>	<b>16,88</b>

CENA V €/osebo:

**3,85      4,22**

Pri izračunu količine je upoštevano dejstvo 4 - članska družina 30 L/osebo.

Prostornina na osebo mesečno znaša: 4,286 \* 31 dni = 132,87 L/osebo.

Občine plačujejo subvencijo za gospodinjstva v višini 0,0031 €/L.

PREDLAGANA CENA - GOSPODINJSTVA

STORITEV	količina [kg]	cena [€/kg]	SUBVENCIJA [€/kg]	KONČNA CENA [€/kg]	DDV [%]	vrednost v € brez DDV	vrednost v € z DDV za plačilo
zbiranje KO	48,43	0,1187	0,0156	<b>0,1031</b>	9,5	5,00	5,47
javna infrastruktura - zbiranje KO	48,43	0,0028	0,0000	<b>0,0028</b>	9,5	0,13	0,15
zbiranje BIO	47,64	0,1313	0,0000	<b>0,1313</b>	9,5	6,26	6,85
obdelava MKO	17,09	0,1127	0,0000	<b>0,1127</b>	9,5	1,93	2,11
odlaganje MKO	5,95	0,0755	0,0000	<b>0,0755</b>	9,5	0,45	0,49
<b>SKUPAJ:</b>						<b>13,76</b>	<b>15,07</b>

CENA V €/osebo:

**3,44      3,77**

INDEKS

**89,30**

Pri izračunu količine je upoštevana količina odloženih odpadkov 30 L/osebo za 4 - člansko družino.

Prostornina [l] je preračuna na kg in znaša mesečno:

- 12,11 kg/osebo - zbiranje KO ((30 L \* 0,3714 kg/L \*13,04)/12)
- 12,11 kg/osebo - javna infrastruktura - zbiranje KO ((30 L \* 0,3714 kg/L \*13,04)/12)
- 11,91 kg/osebo - zbiranje BIO ((30 L \* 0,1036 kg/L \*46)/12)
- 4,27 kg/osebo - obdelava MKO ((30 L \* 0,1311 kg/L \*13,04)/12)
- 1,49 kg/osebo - odlaganje MKO ((30 L \* 0,0456 kg/L \*13,04)/12)

**PRIMERJAVA VELJAVNE CENE (v veljavi od leta 2003) S PREDLAGANO - ostali (podjetja, s.p.-ji)**

## VELJAVNA CENA - OSTALI (prostornina zabojnika 240 L)

STORITEV	količina [ l ]	cena [ €/l ]	DDV [%]	vrednost v € brez DDV	vrednost v € z DDV za plačilo
mešani komunalni odpadki - 240 L	531,65	0,0380	9,5	20,20	22,12
organski odpadki - 240 L	531,65	0,0221	9,5	11,75	12,87
<b>SKUPAJ:</b>				<b>31,95</b>	<b>34,99</b>

ZNESEK: **31,95**      **34,99**

Pri izračunu je upoštevan odvoz na 14 dni, prostornina zabojnika 240 L.

Izračun faktorja količine odpadkov je dobljen sledeče:

$(240 \text{ L} * 26,15) / 366 = 17,15 \text{ L/dan/zabojnik} * 31 \text{ dni} = 531,65 \text{ L}$

## VELJAVNA CENA - OSTALI (prostornina zabojnika 80 L)

STORITEV	količina [ l ]	cena [ €/l ]	DDV [%]	vrednost v € brez DDV	vrednost v € z DDV za plačilo
mešani komunalni odpadki - 80 L	177,32	0,0380	9,5	6,74	7,38
organski odpadki - 80 L	177,32	0,0221	9,5	3,92	4,29
<b>SKUPAJ:</b>				<b>10,66</b>	<b>11,67</b>

ZNESEK: **10,66**      **11,67**

Pri izračunu je upoštevan odvoz na 14 dni, prostornina zabojnika 80 L.

Izračun faktorja količine odpadkov je dobljen sledeče:

$(80 \text{ L} * 26,15) / 366 = 5,72 \text{ L/dan/zabojnik} * 31 \text{ dni} = 177,32 \text{ L}$

## PREDLAGANA CENA - OSTALI (prostornina zabojnika 240 L)

STORITEV	količina [kg]	cena [€/kg]	DDV [%]	vrednost v € brez DDV	vrednost v € z DDV za plačilo
zbiranje KO - 240 L	193,65	0,1187	9,5	23,00	25,18
javna infrastruktura - zbiranje KO - 240 L	193,65	0,0028	9,5	0,54	0,59
zbiranje BIO - 240 L	54,00	0,1313	9,5	7,09	7,77
obdelava MKO - 240 L	68,35	0,1127	9,5	7,70	8,44
odlaganje MKO - 240 L	23,78	0,0755	9,5	1,80	1,97
<b>SKUPAJ:</b>				<b>40,12</b>	<b>43,93</b>

ZNESEK: **40,12**      **43,93**

INDEKS **125,57**

## PREDLAGANA CENA - OSTALI (prostornina zabojnika 80 L)

STORITEV	količina [kg]	cena [€/kg]	DDV [%]	vrednost v € brez DDV	vrednost v € z DDV za plačilo
zbiranje KO - 80 L	64,55	0,1187	9,5	7,67	8,39
javna infrastruktura - zbiranje KO - 80 L	64,55	0,0028	9,5	0,18	0,20
zbiranje BIO - 80 L	18,00	0,1313	9,5	2,36	2,59
obdelava MKO - 80 L	22,78	0,1127	9,5	2,57	2,81
odlaganje MKO - 80 L	7,93	0,0755	9,5	0,60	0,66
<b>SKUPAJ:</b>				<b>13,37</b>	<b>14,64</b>

ZNESEK: **13,37**      **14,64**

INDEKS **125,50**



Številka: 410-9/2014 (1-02)

Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki**

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 17. seji obravnaval točko z naslovom, Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter po razpravi sprejel sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

***M N E N J E:***

**Gradivo za potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v predlaganem besedilu je primerno za nadaljnjo obravnavo, zato se ga kot takega posreduje v Občinskemu svetu Občine Vrhnika v obravnavo.**

Predsednik odbora  
**Mirko Antolovič l.r.**



Številka: 900-3/2014 (6-01)

Datum: 29.1.2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE VRHNIKA

**Zadeva: *Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki***

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 10. seji obravnaval točko z naslovom, Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ter po razpravi sprejel sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

***M N E N J E:***

**Gradivo za potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v predlaganem besedilu je primerno za nadaljnjo obravnavo, zato se ga kot takega posreduje v Občinskemu svetu Občine Vrhnika v obravnavo.**

Predsednik odbora  
**dr. Vid Margon l.r.**

