



G r a d i v o

za 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,

ki bo v ČETRTEK, 3. aprila 2014, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Vrhnika

Številka: 900-9/2014 (1-02)
Datum: 19. 3. 2014

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – UPB 2 (Naš časopis, št. 354/2008)

SKLICUJEM

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v

ČETRTEK, 3. aprila 2014, ob 18. uri
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1 (kletna etaža – vhod zadaj)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 13. 2. 2014
2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2013*
4. Predlog Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika
5. Osnutek Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
6. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika – Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)
8. Osnutek Odloka o imenovanju ulice Hrastje – sprejem po skrajšanem postopku
9. Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2014

Op.: Pri točki 3 se uporablja gradivo, ki ste ga prejeli v posebni mapi.



ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.grad., l.r.

VABLJENI:

1. Člani Občinskega sveta
2. Predsednik Nadzornega odbora, Primož Urbančič
3. Zunanji poročevalci:
 - k točki 6: Karla Jankovič, Irena Balantič, LUZ d.d.
Anes Durgutović, Oikos d.o.o.
 - k točki 7: Tina Verbič, LUZ d.d., Tadej Zupančič, Geateh d.o.o.
4. Predstavniki občinske uprave:
 - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
 - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
 - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
 - mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
 - Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
 - Milivoj Kalanj, programer aplikacij V
5. Upravna enota Vrhnika, Gabrijela Mlinar
6. Dopisništvo RTV Slovenija, Barbara Renčof
7. Delo, Ljubljanska redakcija
8. Dnevnik, Družba medijskih vsebin Vanja Alič
9. Radio Slovenija, Dopisništvo Idrija, Filip Šemrl
10. Uredništvo Naš časopis, Gašper Tominc
11. Radio 1 - Orion
12. Center za informiranje Vrhnika

V VEDNOST:

1. Predsednikom krajevnih skupnosti
2. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Občina Borovnica
4. Občina Log-Dragomer
5. OO SDS Vrhnika
6. OO De SuS Vrhnika
7. OO SNS Vrhnika
8. OO SD Vrhnika
9. OO SLS Vrhnika
10. OO N.Si Vrhnika
11. OO SMS-ZE Evrope

Gradivo za sejo Občinskega sveta je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika:

[http:// www.vrhnika.si /Občinski svet/Seje občinskega sveta/Gradiva za seje/Gradivo za 24. redno sejo.](http://www.vrhnika.si/Občinski_svet/Seje_občinskega_sвета/Gradiva_za_seje/Gradivo_za_24_redno_sejo)

Z A P I S N I K

23. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek 13.2.2014 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

1

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

- | | | |
|-----|--------------------|----------|
| 1. | Dr. Vid Margon | (SD) |
| 2. | Janez Kikelj | (SD) |
| 3. | Greta Dečman | (SD) |
| 4. | Alojz Kos | (SD) |
| 5. | Edin Behrič | (LDS) |
| 6. | Vera Jesenovec | (LDS) |
| 7. | Richard Beuerman | (LDS) |
| 8. | Janko Skodlar | (LDS) |
| 9. | Franc Mišič | (SNS) |
| 10. | Mateja Saksida | (SNS-ZE) |
| 11. | Pavel Oblak | (SLS) |
| 12. | Vincencij Tomšič | (SLS) |
| 13. | Jožef Malovrh | (SDS) |
| 14. | Mirko Antolović | (SDS) |
| 15. | Matevž Caserman | (SDS) |
| 16. | Magdalena Metelko | (SDS) |
| 17. | Vlado Petek | (SDS) |
| 18. | Vinko Keršmanc | (N.Si) |
| 19. | Jurij Zimšek | (N.Si) |
| 20. | Anton Sluga | (DeSuS) |
| 21. | Leon Marjan Možina | (DeSuS) |

OPRAVIČENO ODSOTNA:

- | | | |
|----|-------------------|---------|
| 1. | Gabrijel Jelovšek | (DeSuS) |
| 2. | Klavdija Japelj | (SDS) |
| 3. | Daniel Cukjati | (SDS) |

OSTALI PRISOTNI:

1. Stojan Jakin, župan Občine Vrhnika
2. Predstavniki Občinske uprave:
 - Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
 - Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
 - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
 - Milivoj Kalanj, programer aplikacij V
 - Primož Urbančič, predsednik Nadzornega odbora

3. Ostali vabljeni:

- Brigita Šen Kerže, direktorica JP KPV d.o.o.
- Uredništvo Naš časopis
- Center za informiranje
- Radio Orion

Župan je na začetku seje pozdravil navzoče, povedal da je bilo svetnikom razdeljeno dodatno gradivo, obrazložil umik dveh točk iz dnevnega reda in povedal, da se bodo 9., 10. in 12. točka dnevnega reda obravnavale po skrajšanem postopku, nato pa je na dnevni red umestil dodatno točko z naslovom: Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014.

Pred glasovanjem o umestitvi dodatne točke na dnevni red je župan opravičil svetnike, ki so sporočili svojo odsotnost, to so bili Daniel Cukjati, Klavdija Japelj in Gabrijel Jelovšek, nato je podal na glasovanje naslednji

S K L E P:

Točke Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika, Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika in Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika se obravnavajo po skrajšanem postopku.

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

Nato pa je bil v sprejem predlagan naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 12. 12. 2013
2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika
4. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika
5. Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Občine Vrhnika
6. Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika (Sinja Gorica, Vrhnika Breg, Vrhnika Center in Vrhnika Vas)
7. Premoženjsko pravne zadeve:
 - a) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika,
 - b) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika,
 - c) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika,
 - d) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana,
 - e) Ukinitvev statusa javnega dobra na parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika,
8. Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah
9. Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
10. Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
11. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki
12. Osnutek Odredbe o prometni ureditvi občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna – sprejem po skrajšanem postopku
13. Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
14. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 20

Dnevni red je bil sprejet.

1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 12. 12. 2013

Na zapisnik predhodne seje ni bilo pripomb.
V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Potrdi se zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 12.12.2013.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.

2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika

Mat evž Caserman (iz magnetograma)

»Hvala lepa gospod župan. V povezavi z trenutnimi razmerami, oz. z naravno katastrofo, ki se je zgodila tudi v našem kraju, bi povprašal, če že imamo kakšno oceno kakšna je škoda na gozdnih površinah oz. verjetno bomo več tudi na zadnji točki spregovorili o tem na kakšen način Občina lahko pomaga tudi našim krajanom, tako pri sanaciji trenutnih razmer, kot tudi pri pospravljanju lesa iz gozda. Tukaj imamo nekaj primerov, ampak kot pravim, mogoče pri zadnji točki je bolj primerno.«

Stojan Jakin (iz magnetograma)

»Najlepša hvala! Dejansko je, ta ujma Vrhniki ni prizanesla, škode nekaj je. Škoda, ki jo ima občina Vrhnika na infra strukturi, ocenjena ni, je pa evidentirana. Predvsem gre tukaj za težave na cesti, plaz na cesti Podlipa – Smrečje, potem nekaj na cesti proti Ulovki in pa na sami Zaplani. Tam so manjše poškodbe. Ocenjeno vrednost škode pa še ni ocenjena. Kar se tiče pa gozdov pa tudi niso zaključeni še ogledi, kajti marsikateri gozdovi sploh še niso niti prehodni. Dejstvo pa je, da velja tista ocena, ki je bila že povedana. Listavci so v veliki meri, saj po mojem mnenju 80% poškodovani, iglavci so nekoliko boljše odnesli. Kakšna bo tista škoda, tista številka pa na koncu ne vemo. Tudi kar se tiče, namreč problem je tudi v tem, da tudi elektrika še ni prišla do vseh hiš. Tudi ta stvar se rešuje, tukaj moram povedati, da mogoče je bila Vrhnika nekoliko manj prizadeta in je zato tisto območje, ki ga pokriva elektro Vrhnika praktično rešeno, tisto območje, ki ga pokriva elektro Logatec je pa še vedno v kaosu. Na sami Zaplani imamo v tem trenutku sedem agregatov, danes smo zaprosili še za osmega, toliko je transformatorskih postaj, vendar zastoj so agregati, če omrežje ni usposobljeno in imamo eden najbolj tak v nebo vpijoč primer je na Marinčevem griču, kjer je agregat pripeljan, ko je priključen na transformator samo ena hiša je dobila elektriko ostalih, šest mislim, da jih je na transformator vezano, pa ne. In danes smo imeli sestanek z direktorjem Elektro Ljubljana okolica, dogovorili smo se, da z jutrišnjim dnevom pride ekipa dveh električarjev in petih podpornih delavcev skupaj z vozilom s košaro, tudi nizkonapetostno na Zaplani reševati. Jaz moram reči, da je to bilo izredno težko doseči, kajti ima tudi po zakonu določene obveznosti kako se te stvari rešujejo. Najprej je visoka napetost, potem je srednja napetost, odjemno omrežje je zadnje. Prva reakcija Elektra je bila, da se ne bodo z nami pogovarjali dokler ne bo vse ostalo rešeno. Na koncu smo se le dogovorili, tako, da bodo reševali, kajti iz Zaplane so hudi pritiski in popolnoma logično je če en sosed uporablja vso elektriko, ker ima pač možnosti, nekdo drug pa nima priključka, da je to za ljudi hudo. Sicer je pa na Zaplani zagotovljena oskrba z agregati, to bi mogoče kaj Vinko več povedal, vendar gasilci tiste agregate, ki jih imajo, ta male agregate tam 2,3 pa tam do 5 kilovatov, vozijo in jih periodično po posameznih porabnikih tudi priklaplajo. Nastajajo problemi okrog stroškov, namreč mali agregati, stroški goriva grede na račun samih občanov, posebno govorim o tistih agregatih, ki jih ljudje sami zagotovijo, tiste, ki jih gasilci vozijo, tam je nekoliko

drugače tam bencin tudi gasilci zagotavljajo, agregati, ki so pa priključeni na transformatorske postaje, pa po dogovoru z elektrom bodo povrnjeni stroški goriva, to se pravi nafte. Mi smo pa morali organizirati dežurstvo, se pravi pregledovanje in pa servisiranje. Z Logatcem smo se pa dogovorili, da je isti, ki tanka pri njih, tanka tudi pri nas to je Treven iz Logatca vozi tudi po agregatih gorivo. Tako, da te stvari nekako tečejo, je bilo nekaj hude krvi, namreč ljudje, kateri so nestrpni, nekateri razumejo, ampak še enkrat, mislim, da po naših najboljših močeh je stvar „zalaufala“, na tem mestu bi se tudi javno zahvalil gasilcem in pa štabu civilne zaščite, predvsem gospodu Razdrhu, pa njegovi pomočnici gospe Čožovi, ker sta res, no pa tudi vsem ostalim, ko enkrat začneš imena naštevati je potem nevarnost, da koga izpustiš. Vsem ostalim, ki so ves čas sodelovali in pa gasilcem na čelu z Vinkotom in pa Benotom, ki so dejansko odigrali tako kot je treba. Moram reči, da vojske nismo prosili za pomoč. Sama vojska je izrazila željo sodelovanja, kajti imajo generalštab pri nas. No in na koncu v ponedeljek smo pa navezali kontakte, da so nam potem tudi iz generalštaba pomagali preko 112 iskati proste agregate. Namreč mi do nedelje nismo imeli agregate, dva agregata smo dobili na Zaplano, nekoliko šibkejša, s tem, da enega smo si sposodili v Ljubljani enega so pa oni pripeljali, v ponedeljek smo jih pa dobili potem še pet in pa danes mislim, da jih je vsega skupaj gori sedem ali osem. Te številke se malo spreminjajo. To je kar lahko povem okrog te ujme. Mislim, da je, še enkrat nekatera mnenja so drugačna ampak mislim, da je ta samopomoč bila dobro organizirana in dobro speljana. Res je, da vsi niso dobili naenkrat elektrike, res je, da nekateri so bili šest sedem osem devet dni, tudi župan je bil devet dni brez elektrike, tako, da ni bilo tukaj kakšnih izjem ali kaj takega. Kjer se je dalo se je naredilo in tam kjer je bilo največ ljudi se je najprej šlo, tam kjer jih je bilo najmanj se je šlo na koncu.«

Jožef Malovrh (iz magnetograma)

»Hvala lepa. Jaz bi samo na prejšnje nadaljeval. Vi ste že povedal nekaj okrog zahvale, jaz bi se tudi v imenu krajanov zahvalil podžupanu Skodlarju, ki je gor hodil do Podlipe veliko stvari urejati, potem Občinski gasilski zvezi, ki je bila koordinator vsega in pa domačem PGDju Podlipa – Smrečje, ki je dnevno skrbela za krajane, obšlo vse hiše vsak dan v tistih najhujših dneh in z njihove strani je bila ta pomoč zelo ažurna in konkretna, hvala vsem še enkrat.«

Stojan Jakin (iz magnetograma)

».. tukaj dopolnili s strani direktorice, da je Vidmar, to je iz Zavoda za gozdove, direktor na Vrhniki, podal eno številko, eno grobo oceno, ki naj bi znašala milijon evrov, naj bila škoda v teh gozdnih na našem območju. To je tako, verjetno preko palca, kajti dostopno povsod še ni, vse se še ne ve. Hvala lepa, jaz mislim, da lahko zaključimo drugo točko in prehajamo na tretjo točko.«

3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Vrhnika

Poročevalka k točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo. Občinski svet je na 22. redni seji dne 12.12.2013 sprejel Osnutek o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika in ga posredoval v javno obravnavo do 31.12.2013. V času javne obravnave so bile s strani JP KPV d.o.o., podane pripombe. Ker so bile pripombe smiselne, so se upoštevale pri oblikovanju vsebine odloka.

Vprašanja sta postavila Vinko Keršmanc in Jožef Malovrh.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika v predlaganem besedilu.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.

4. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Vrhnika

Poročevalka k točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo. Točka je bila obravnavana že na 22. redni seji dne 12.12.2013, kjer je občinski svet osnutek prekvalificiral v predlog in ga poslal v javno obravnavo do vključno 31.12.2013. V času javne obravnave so bile s strani JP KPV d.o.o. posredovane pripombe, ki pa so se že smiselno vnesle v besedilo odloka.

Vprašanja so postavili: Jožef Malovrh, Matevž Caserman in Anton Sluga.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vrhnika.

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

5. Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Občine Vrhnika

Poročevalka k točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka z okolje in komunalo, ki je povedala, da je občina Vrhnika pristopila k ureditvi statusa nepremičnin, ki so v lasti Občine Vrhnika. Gre za nepremičnine za katere je interes, da pridobijo status grajenega javnega dobra. Grajeno javno dobro lokalnega pomena je pod enakimi pogoji namenjeno vsem. To so ceste, ulice, trg, pasaže in druge javne prometne površine lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

Točko je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, ki se je do predmetne zadeve pozitivno opredelil.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, pri zemljiščih v lasti Občine Vrhnika:

1. parc. št. 167/7, 422, 580/4, 580/5, 580/6, 631, 1326/3, 1328/2, 1346/8, 1395/3, 1438/2, 1438/5, 1438/7, 1438/8, 1438/9, 1646/4, 1660/15, 2185, 2235, 2242/3, 2242/4, 2242/29, 2242/30, 2267, 2456, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2511/4, 2511/6, 2511/7, 2977/2, 2978/2, 3061/9, 3061/10, 3061/12, 3061/14, 3062/4, 3062/5, 3065/16, 3065/18, 3071/5, 3079/7, 3079/8, 3084/2, 3086, 1126 in 2243/0, vse k.o. Blatna Brezovica (1997),
2. parc. št. 543/7, 543/6, 543/12 in 543/9, vse k.o. Smrečje (2692),
3. parc. št. 1145/1, 2285/2, 2337/7 in 2624/4, vse k.o. Stara Vrhnika (2001),
4. parc. št. 140/6, 211/8, 227/8, 229/5, 1020/4, 1262/0, 1381/12, 1383/30, 1459/5, 1471/3, 1471/10, 1483/7, 1484/7, 1484/12, 1484/13, 1485/8, 1486/7, 1486/12, 1487/4, 1498/3, 1603/8, 1853/2, 1887/12, 1887/13, 1887/14, 1911/1, 1911/2, 1911/3, 1911/4, 1383/3 in 1381/5, vse k.o. Velika Ligojna (1998),
5. parc. št. 671/30, 671/35, 676/5, 684/7, 878/3, 880/3, 880/6, 880/7, 880/8, 883/11, 883/12, 917/12, 917/13, 917/15, 1735/4, 1742/2, 1779/2, 1848/32, 1854/3, 1856/3, 1891/0, 1893/2, 1938/16, 1940/4, 135/21, 135/22, 202/6,

203/18, 203/22, 221/9, 221/10, 322/59, 322/64, 375/26, 632/23, 643/4, 652/6, 652/8, 667/8, *1/2 in 1/16, vse k.o. Zaplana (2000),

6. parc. št. 39/2, 248/2, 269/2, 272/2, 277/1, 289/1, 468/2, 468/3, 665/8, 823/2, 842/2, 995/2, 995/16, 995/17, 995/18, 1002/2, 1011/2, 1022/3, 1022/4, 1035/4, 1039/10, 1043/1, 1043/2, 1043/25, 1070/2, 1070/42, 1210/0, 1515/0, 1736/3, 1740/10, 1771/4, 1771/5, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/6, 669/9, 995/20, 11/8, 23/1, 19/4, 23/2 in 1024/0, vse k.o. Verd (2003),
7. parc. št. 697/1 k.o. Podlipa (1999),
8. parc. št. 2802/1, 2802/2, 2805/13, 2805/14, 2807/16, 2807/17, 2807/18, 2807/19, 2919/3, 3122/12, 3122/13, 3122/14, 3122/15, 3167/0, 3176/2 in 3241/6, vse k.o. Borovnica (2004),
9. parc. št. 1990/3 in 2043/0, obe k.o. Log (1996),
10. parc. št. 2818/5, 2818/1, 2658/4, 2658/3, 2524/6, 2524/28, 2524/29, 2527/1, 2528/10, 2528/12, 2528/13, 2528/14, 2538/28, 2538/29, 2572/0, 2614/4, 2658/6, 2669/3, 2675/47, 2675/97, 2678/16, 2678/17, 2688/4, 2689/2, 2699/5, 2699/122, 2699/124, 2699/137, 2699/191, 2855/9, 2857/1, 2860/5, 2860/9, 2882/8, 2900/5, 2900/6, 2917/0, 2918/0, 2919/2, 2919/4, 2919/6, 2927/0, 2929/0, 2930/1, 2931/0, 2932/0, 2933/0, 2934/0, 2950/0, 2900/19, 2053/10, 2816/1, 2802/25, 2814/1, 2816/2, 2816/3, 2818/2, 2818/4, 2818/12, 2818/15, 2819/2, 2819/4, 2819/8, 2824/10, 2824/13, 2824/14, 2832/1, 2837/3, 2854/5, 2854/19, 2854/25, 2854/29, 2854/64, 2085/4, 2085/3, 2083/1, 2073/4, 2073/3, 2055/9, 2055/8, 2053/22, 2053/21, 2053/20, 2053/18, 2053/17, 2110/3, 2116/6, 2197/14, 2214/10, 2237/2, 2250/7, 2357/3, 2360/4, 2364/5, 2364/6, 2424/6, 2424/7, 2424/10, 2430/4, 2485/2, 2496/4, 2500/9, 2500/18, 2503/7, 2514/6, 2514/7, 2518/2, 2523/1, 2523/3, 2524/1, 2524/4, 2524/5, 2785/5, 2785/7, 2785/9, 2785/10, 2785/12, 2788/5, 2789/1, 2011/9, 2007/12, 2045/7, 2045/6, 2045/2, 2038/12, 2038/6, 2016/1, 1982/5, 1980/2, 1997/15, 1983/2, 2007/8, 2002/24, 2000/4, 2007/7, 1966/4, 1969/6, 1969/7, 1969/8, 1969/10, 1973/2, 1974/2, 1981/2, 1982/4, 1909/1, 1911/1, 1911/2, 1938/1, 1938/2, 1940/1, 1940/2, 1943/5, 194/5, *287/2, 693/2, 692/3, 689/6, 639/4, 636/6, 636/4, 621/3, 614/3, 979/4, 980/3, 723/2, 722/3, 707/3, 707/1, 1848/3, 1796/14, 1783/13, 1783/12, 1725/6, 1724/5, 1713/2, 1633/2, 1632/9, 1631/2, 1587/12, 1587/11, 1594/5, 983/2, 981/4, 1609/3, 2708/13, 2708/14, 2708/15, 2708/29, 2708/30, 2708/31, 2708/37, 2708/40, 2708/45, 2710/6, 2715/9, 2718/2, 2718/12, 2729/28, 2735/28, 2735/34, 2771/1, 2825/2, 2825/7, 1027/6, 1027/7, 2524/7, 2526/3, 2699/128, 2699/79, 2900/7, 2656/2, 2656/22, 2656/40, 2656/66, 2656/67, 2656/68, 2656/72, 2656/94, 2656/95, 2656/96, 2735/37, 2699/192, 2249/18, 2283/0, 2284/0, 2053/11, 2053/15, 2832/2, 2829/12, 2829/13, 2053/3, 1930/1, 1915/7, 1930/2, 1935/27, 1940/7, 1943/4, 1944/8, 1944/1, 2658/11, 2819/1, 2502/6 in *290/4, vse k.o. Vrhnika (2002).

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

6. Pridobitev statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika (Sinja Gorica, Vrhnika Breg, Vrhnika Center in Vrhnika Vas)

Poročevalka k točki je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave, ki je povedala, da je občina Vrhnika pozvala krajevne skupnosti, ki razpolagajo z zemljišči, v svoji lasti in ki jih pod enakimi pogoji uporabljajo vsi, da lahko podajo predlog, da se ta zemljišča uvrstijo v javno dobro. Vlogo za vzpostavitev javnega dobra so podale štiri krajevne skupnosti.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, pri

- **zemljiščih v lasti Krajevne skupnosti Sinja Gorica parc. št. 2708/9 in 2708/11, obe k.o. Vrhnika (2002)**
- **zemljišču v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Breg, parc. št. 1874/3, k.o. Vrhnika (2002).**
- **zemljiščih v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Center, parc. št. 2812/3, 2812/7 in 1874/3 vse k.o. Vrhnika (2002).**
- **zemljišču v lasti Krajevne skupnosti Vrhnika Vas, parc. št. 1874/3, k.o. Vrhnika (2002).**

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 19
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.

7. Premoženjsko pravne zadeve:

- Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika**
- Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika,**
- Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika**
- Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana**
- Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika**

Poročevalka pri točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra državnega oziroma lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa Vlade oziroma pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki je status podelil. Vlada oziroma pristojni občinski organ izda sklep na zahtevo, ki jo lahko vloži pristojni resorni minister oziroma župan. Ko postane odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra pravnomočna, jo pristojno resorno ministrstvo oziroma pristojna občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.

a) Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika

Stranka je na Občino Vrhnika podala vlogo za odkup nepremičnine, parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002), ki je v zemljiško knjigo vknjižena kot javno dobro. Ker parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002) v naravi predstavlja del katastrske ceste in je v evidencah Geodetske uprave RS po vrsti rabe opredeljena kot pot, je lastnica predmetne nepremičnine Občina Vrhnika. Soglasje k prodaji zemljišča je podala tudi KS Vrhnika Center.

Vprašaj in razprave ni bilo. V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002). Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 2855/68 k.o. Vrhnika (2002), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

b) Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika

Stranka je na Občino Vrhnika podala vlogo za odkup nepremičnine, parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika (2002), pri kateri je v zemljiško knjigo vknjižena zaznamba statusa javnega dobra inkatere lastnica je Občina Vrhnika. Soglasje k prodaji zemljišča je podala tudi KS Vrhnika Vas, prodaja nepremičnine pa je predvidena v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako P17.

Vprašanj in razprave ni bilo.
V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2872/9 k.o. Vrhnika (2002).

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 20
Sklep je bil sprejet.

c) Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika

Stranka je na Občino Vrhnika podala vlogo za odkup nepremičnine, parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika (2002), pri kateri je v zemljiško knjigo vknjižena zaznamba statusa javnega dobra in katere lastnica je Občina Vrhnika. Soglasje k prodaji zemljišča je podala tudi KS Vrhnika Breg, prodaja nepremičnine pa je predvidena v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako P15.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2887/11 k.o. Vrhnika (2002).

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.

d) Ukinitiv statusa javnega dobra na parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana

Stranka je na Občino Vrhnika podala predlog za menjavo parc. št. 1156/32 in 1156/29, obe k.o. Zaplana (2000), ki sta v njegovi lasti in v naravi predstavljata del kategorizirane javne ceste z oznako JP966081, Pot na Marinčev grič, z nepremičnino, parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000), ki je v zemljiško knjigo vknjižena kot javno dobro. Ker parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000) v naravi predstavlja del katastrske ceste in je v evidencah Geodetske uprave RS po vrsti rabe opredeljena kot pot je lastnica predmetne nepremičnine Občina Vrhnika. Menjava nepremičnine je predvidena tudi v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako M1.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000). Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 1916/3 k.o. Zaplana (2000), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.

e) Ukinitve statusa javnega dobra na parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika

Stranka je na Občino Vrhniko podala predlog za menjavo parc. št. 620/6, 620/7 in 620/4, vse k.o. Stara Vrhnika (2001), ki so v njegovi lasti in v naravi predstavljajo del nekategorizirane ceste, z nepremičnino, parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001), ki je v zemljiško knjigo vknjižena kot javno dobro. Ker parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001) v naravi predstavlja del katastrske ceste in je v evidencah Geodetske uprave RS po vrsti rabe opredeljena kot pot, je lastnica predmetne nepremičnine Občina Vrhnika. Menjava nepremičnine je predvidena tudi v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod oznako M19.

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001). Lastninska pravica pri zemljišču, parc. št. 2437/2 k.o. Stara Vrhnika (2001), se vknjiži v korist Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, matična št. 5883407000.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.

8. Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v Občini Vrhnika

Poročevalka pri točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo ki je obrazložila, da je potrebno Odlok o občinskih cestah uskladiti z Zakonom o cestah. Tako so se v odlok vnesla bistvena določila, ki se nanašajo na občinske ceste nap. določeni so pogoji za uvrstitev ceste med kategorizirano občinsko cesto, da je upravljalec cest Občinska uprava Občine Vrhnika, dodano je tudi določilo glede zimske službe, da se občinsko cesto ali njene odseke ali prometno površino glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, krajevnih potrebe v zimskih razmerah z odločbo upravljavca občinskih cest lahko zapre, kar predhodno potrdi župan, postavi se ustrezna prometna signalizacija in obvesti javnost v nadaljevanju, da lahko občinski inšpektorat iz ceste odstrani nelegalne objekte za obveščanje, prav tako pa so se vnesle tudi spremenjene kazenske določbe.

Vprašanja so postavili: Mirko Antolović, Richard Beuermann in Matevž Caserman.
Razpravljala sta Leon Marjan Možina in Anton Sluga.

Točko sta obravnavala tudi Odbor za gospodarstvo, finance in proračun in Odbor za ekologijo in infrastrukturo in jo v predlaganem besedilu predlagata občinskemu svetu v sprejem.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika ga prekvalificira v predlog in ga posreduje v javno obravnavo, ki traja do vključno 2.3.2014.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 20
Sklep je bil sprejet.

9. Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku

Poročevalka pri točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo. Povedano je bilo, da je bil naveden odlok sprejet leta 2000. Ker pa je redno vzdrževanje občinskih cest obvezna gospodarska javna služba, ki se izvaja v okviru javnega podjetja JP KPV d.o.o., podelitev koncesije ni potrebna, zato se navedeni odlok razveljavi.

Vprašanj in razprave ni bilo.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Vrhnika.

Točko sta obravnavala tudi Odbor za gospodarstvo, finance in proračun in Odbor za ekologijo in infrastrukturo in k njej podala pozitivno mnenje.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.

10. Osnutek Odloka o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku

Poročevalka pri točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo. Odlok o zimski službi na območju Vrhnik je bil sprejet v letu 1998. Zaradi uvrstitve določb odloka v druge občinske akte naveden odlok ni več potreben, zaradi tega se predlaga njegova ukinitve.

Vprašanj in razprave ni bilo.

Točko sta obravnavala tudi Odbor za gospodarstvo, finance in proračun in Odbor za ekologijo in infrastrukturo in k njej podala pozitivni mnenji.

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o razveljavitvi Odloka o zimski službi na območju občine Vrhnika.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.

11. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniku

Poročevalka pri točki je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo. Občinski svet je leta 2009 sprejel Merila in kriterije za povračila za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje na Vrhniku. Ugotovljeno je bilo, da se na plinovodnem omrežju beleži precejšnje število neaktivnih plinskih priključkov, kar posledično pomeni slabšo izkoriščenost plinovodnega omrežja in ima neposredne posledice pri višini omrežnine. V lanskem letu je občinski svet Občine Vrhnika sprejel Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniku, ki je prinesel pozitivne

učinke, zato se predlaga občinskemu svetu, da ga podaljša še za eno leto.

Vprašanj in razprave ni bilo.

Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, finance in proračun.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP

- 1. Za eno ali več stanovanjske in poslovne objekte do priključne moči 50 kW znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči 28,3864 €/kW.**
- 2. Za večje porabnike plina znaša povračilo za priključitev v odvisnosti od priključne moči:**
 - priključna moč nad 50 kW do vključno 500 kW, 1419,32 € in 9,4329 €/kW za vsak nadaljnji kW**
 - priključna moč nad 500 kW, 5.664,13 € in 8,3153 €/kW za vsak nadaljnji kW.**
- 3. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1.3.2014 do 1.3.2015.**
- 4. Sklep se objavi v Uradnih objavah Našega Časopisa.**

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

- 12. Osnutek Odredbe o prometni ureditvi občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna – sprejem po skrajšanem postopku**

Uvodna poročevalka je bila Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo.

Na občinski cesti LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna je potrebno omejiti promet tovornih vozil. Dovolj se le promet tovornih vozil z izjemo lokalnega prometa, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj.

Vprašanj in razprave ni bilo.

Točko je obravnaval Odbor za ekologijo in infrastrukturo in se do predmetne zadeve pozitivno opredelil.

Prav tako je točko obravnaval tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in predlagano zadevo soglasno podprl.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odredbo o prometni ureditvi občinske ceste LC 468091 Sinja Gorica – Mala Ligojna

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 21

Sklep je bil sprejet.

- 13. Potrditev cen gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki**

Poročevalka točke je bila mag. Brigita Šen Kerže, direktorica JP KPV d.o.o., ki je med drugim povedala, da je glavni cilj potrditve spremembe cen uskladiitev cen z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Povedano je bilo, da se v okviru javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

- ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
- ločeno zbrane odpadne embalaže,
- biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
- mešanih komunalnih odpadkov.

1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Vprašanja so postavili: Janko Skodlar, Matevž Caserman, Franc Mišič in Anton Sluga.

Razpravljal je Matevž Caserman.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovne cene gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Vrhnika, ki vključuje:

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

1.1. Zbiranje komunalnih odpadkov:

cena javne infrastrukture 0,0028 €/kg

cena storitve 0,1187 €/kg

1.2. Zbiranje bioloških odpadkov:

cena storitve 0,1313 €/kg

2. Obdelava komunalnih odpadkov

cena storitve 0,1127 €/kg

3. Odlaganje komunalnih odpadkov

cena storitve 0,0755 €/kg

Subvencija Občine Vrhnika iz proračuna gospodinjstvom uporabnikom za ceno storitve zbiranje komunalnih odpadkov znaša v višini 0,0156 €/kg.

Nov obračun cen se uporablja od 1. marca 2014.

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 19

Sklep je bil sprejet.

14. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014

Poročevalka k točki je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave. S strani poročevalke je bilo povedano, da se bodo s sprejetjem Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve zagotovila sredstva za odpravljanja posledic škode povezane z žledom.

Glede na to, da se s sprejemom odloka določa poraba sredstev proračunskega sklada, namenjenega za odpravo posledic naravnih nesreč, sprejem odloka ne bo imel dodatnih posledic za proračun, saj se sredstva proračunskega sklada vodijo na posebnem, za ta namen odprtem računu. Na dan 31.12.2013 znaša stanje sredstev proračunskega sklada 168.810,34 EUR. Vprašanje je postavil Mirko Antolović, razpravljal je Vinko Keršmanc.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP:

Občinski svet občine Vrhnika sprejme Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 2014.

Glasovanje

Navzočih: 21

ZA: 20

Sklep je bil sprejet.

Zapisala:
Sandra Skvarča

Številka: 410-3/2014 (4-01)
Datum: 19. 3. 2014

3

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2013

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007, ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011, UPB4 (14/2013popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013)
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 124/2008, 112/2009)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/2010, 104/2011)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis št. 365/2009)

NAMEN:

Obravnava in sprejem zaključnega računa

POROČEVALCI:

Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave
Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo
mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor

I. OBRAZLOŽITEV:

Zaključni račun občinskega proračuna je občinski akt, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavlja za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva enaka členitev, kakor je predpisana za sestavo proračuna. Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št. 11/2011, ZJF-UPB4, 110/2011 – ZDIU12) je župan dolžan pripraviti zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca

tekočega leta. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna pa je župan dolžan predložiti občinskemu svetu v sprejem na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in 22. člena Statuta Občine Vrhnika. Rok, v katerem mora občinski svet sprejeti zaključni račun, ni zakonsko opredeljen. Zakon o javnih financah zahteva le, da je o sprejetem zaključnem računu potrebno obvestiti ministrstvo, pristojno za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.

Poslovno leto občine traja od 1.1. do 31.12. V zaključnem računu so med prihodki vključena tista sredstva, ki so bila nakazana na transakcijski račun občine v obdobju od 1.1. do 31.12. in tisti odhodki, ki so bili poravnani iz sredstev proračuna v obdobju od 1.1. do 31.12. Računi, ki v tekočem letu niso bili plačani, se štejejo kot odhodki oziroma prihodki prihodnjega leta in se ne izkazujejo v zaključnem računu tekočega leta. Ker gre za prikazovanje po denarnem toku, so v zaključnem računu tekočega leta vključeni tudi prihodki in odhodki, ki so nastali v preteklem letu.

Zaključni račun proračuna je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Zaključni račun proračuna je tako sestavljen iz obrazložitve zaključnega računa proračuna in tabelarnega dela zaključnega računa proračuna, sestavni del zaključnega računa proračuna pa je tudi Poslovno poročilo Občine Vrhnika za leto 2013.

V predlogu zaključnega računa proračuna občine je zajet skupni znesek prihodkov in odhodkov – občine in krajevnih skupnosti skupaj.

Računovodsko poročilo kot sestavni del letnega poročila, ki je bilo predloženo Agenciji za javnopravne evidence in storitve (Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb, Izkaz računa financiranja, Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov, Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil), ni sestavni del zaključnega računa proračuna občine.

Celotno gradivo zaključnega računa proračuna je na vpogled v prostorih Oddelka za finance.

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina / Podskupina kontov		Zaključni račun 2013
I	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.844.226,12
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.349.285,45
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	10.211.141,20
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	8.433.514,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.336.410,28
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	441.079,34
706	DRUGI DAVKI	137,58
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.138.144,25
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.172.404,10
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	11.772,97
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	262.952,50
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.437,27
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	683.577,41
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	90.847,67
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	5.342,67
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	85.505,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	50,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	50,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	1.404.043,00
740	TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	800.837,34
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	603.205,66
II	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.962.209,63
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.762.682,83
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	895.912,20
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	138.422,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.700.415,32
409	REZERVE	27.932,73
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	5.053.511,70
410	SUBVENCIJE	152.491,77
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.769.548,96
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	526.494,37
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.604.976,60
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.014.362,55
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.014.362,55
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (432)	131.652,55
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	131.652,55
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) (I-II)	-117.983,51

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / Podskupina kontov		Zaključni račun 2013
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov		Zaključni račun 2013
VII	ZADOLŽEVANJE (50)	0,00
50	ZADOLŽEVANJE	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
VIII	ODPLAČILA DOLGA (55)	0,00
55	ODPLAČILA DOLGA	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00
IX	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-117.983,51
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	0,00
XI	NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	117.983,51
XII	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.945.705,93

II. BESEDILO ČLENOV:

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/2011 – ZDIU12) in 22. člena Statuta občine Vrhnika (Naš časopis 365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji ____ seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa

financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vrhnika za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2013 se objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis in na spletnih straneh Občine Vrhnika.

Številka: 410-3/2014 (4-01)

Datum:

OBČINA VRHNIKA

Župan

Stojan JAKIN; univ. dipl. inž. grad.

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Zaključni račun proračuna Občine Vrhnika za leto 2013.

ŽUPAN

OBČINE VRHNIKA

Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.



Številka: 9002-5/2014 (4-01)

Datum: 19. 3. 2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2013

Nadzorni odbor je na svoji 12. redni seji dne, 19.3.2014 obravnaval točko Predlog zaključnega računa proračuna občine Vrhnika za leto 2013.

Na podlagi obravnave je Nadzorni odbor sprejel naslednji:

SKLEP

Nadzorni odbor Občine Vrhnika je opravil nadzor nad Predlogom Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2013 in predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika, da predlog zaključnega računa v predlaganem besedilu sprejme.

Predsednik odbora
Primož Urbančič
l. r.

Številka: 007-8/2010
Datum: 18.3.2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

4

ZADEVA: Predlog Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika

PREDLAGANI POSTOPEK SPREJEMA:
trifazni postopek

PRAVNA PODLAGA:

- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (uradno prečiščeno besedilo, Naš časopis, št. 354/2008)
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010)

NAMEN:

Obravnavati in sprejeti

POROČEVALKA:

Tina Kobal, vodja Oddelka za okolje in komunalo

I. OBRAZLOŽITEV:

1. Uvod

Osnutek Odloka o občinskih cestah in drugih prometnih površinah v občini Vrhnika je bil obravnavan na Občinskem svetu Občine Vrhnika na 23. redni seji, dne 13.02.2014, prekvalificiran v predlog in dan v javno obravnavo od 13.02.2014 do 02.03.2014. V javni obravnavi je bila s strani občinske uprave podana pripomba, da se v 36. člen doda določilo, da je nasipavanje materiala, s katerim bi se višina terena ob cesti izenačila ali dvignila nad nivo cestnega telesa prepovedano, kar smo upoštevali in v odloku dodali.

2. Ocena stanja in razlogi za spremembo odloka

Sedaj veljavni Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 8/99) in spremembe tega odloka (Naš časopis št. 278/2001, Naš časopis št. 287/2002, Naš časopis št. 295/2003) je skladno s 126. členom Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) potrebno uskladiti z določbami novega zakona.

3. Cilji in poglobitve rešitve sprejetja spremembe odloka

Sedaj veljavni Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 8/99) in spremembe tega odloka (Naš časopis št. 278/2001, Naš časopis št. 287/2002, Naš časopis št. 295/2003) je skladno s 126. členom Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) potrebno uskladiti z določbami novega zakona. V skladu z zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) ZCES-1 so v Osnutku Odloka o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah (v nadaljevanju Osnutek) zajete bistvena določila, ki se nanašajo na občinske ceste. Prav tako so spremenjene kazenske določbe, ki se izdajajo v skladu z ZCES-1 in so navedene ločeno po tematikah na koncu posameznega člena. Poleg tega je v predlogu odloka:

- Predmet odloka tudi druge prometne površine, ki jih ureja ta odlok → 3. člen
- Določeni pogoji za uvrstitev ceste med kategorizirano občinsko cesto → 14. člen
- upravljavec občinskih cest je Občinska uprava Občine Vrhnika → 15. člen
- opredeljena so vzdrževalna dela, obnovitvena dela in redno vzdrževanje občinskih cest → 24., 25., 26. člen
- določena je organizacijska oblika rednega vzdrževanja občinskih cest, ki je obvezna gospodarska služba in se izvaja v javnem podjetju, ne podeljuje se koncesija → 26. člen
- dodano določilo glede zimske službe, da se občinsko cesto ali njene odseke ali prometno površino glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, krajevnih potreb v zimskih razmerah z odločbo upravljavca občinskih cest lahko zapre, kar predhodno potrdi župan, postavi se ustrezna prometna signalizacija in obvesti javnost → 28. člen,
- sajenje žive meje ni dovoljeno v varovalnem pasu. → 36. člen
- Nasipavanje materiala, s katerim bi se višina terena ob cesti izenačila ali dvignila nad nivo cestnega telesa je prepovedano. → 36. člen
- prometno ureditev in postavitev prometne signalizacije in opreme se odloči z odločbo upravljavca občinskih cest v soglasju s SPVCP → 42. člen
- občinski inšpektor za ceste lahko odstrani nelegalne objekte za obveščanje → 51. člen

Sedaj veljavni odlok je objavljen:

<http://www.uradni-list.si/1/content?id=18222>

spremembe veljavnega odloka:

http://www.vrhnika.si/datoteke/8604_odlok_o_spremembi_odloka_o_obcinskih_cestah.pdf

http://www.vrhnika.si/datoteke/8594_odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_obcinskih_cestah.pdf

http://www.vrhnika.si/datoteke/8585_odlok_o_spremembi_odloka_o_obcinskih_cestah.pdf

4. Finančne posledice

Sprejetje odloka bo imelo finančne posledice, ki so povezane s spremenjenimi kazenskimi določbami – globami, vendar pa ocene ne moremo podati.

II. BESEDILO ODLOKA

O D L O K

o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

(1) Ta odlok ureja:

- občinske ceste na območju občine Vrhnika in postopek njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
- način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
- postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in zagotavljanje njihovega varstva;
- inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka;
- druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

2. člen

(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

- avtobusna postajališča in obračališča so posebej zgrajene in označene prometne površine na ali ob vozišču ceste, namenjene prevozu potnikov;
- bankina je utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitve prometne signalizacije in prometne opreme;
- brežina ceste je zgrajena nagnjena površina zemljišča ob cestišču do izteka v naravno površino;
- cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
- cesta, določena za vse vrste prometa, je javna cesta, ki jo smejo uporabljati vsi udeleženci v prometu;
- cesta, določena za posamezne vrste prometa, je javna cesta, ki jo smejo uporabljati samo tisti udeleženci v prometu, za katere prepoved uporabe ni označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo;
- cestna razsvetljava so omrežje in naprave za zagotavljanje osvetljenosti posameznih delov ceste;
- cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa, so telekomunikacijske in električne naprave, vgrajene v cestno telo, stacionarne naprave za nadzor in urejanje prometa, naprave za nadzor nad stanjem vozišča, naprave za daljinsko obveščanje in opozarjanje, naprave za štetje prometa, naprave za pridobivanje podatkov o osnih obremenitvah in skupnih masah v prostem prometnem toku, naprave za kontrolo prevoza nevarnih snovi, naprave za kontrolo hitrosti, naprave za umirjanje prometa, naprave in objekti za cestninjenje, prezračevalne in varnostne naprave v predorih in naprave in ureditve za zaščito pred snežnimi plazovi, padajočim kamenjem, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi za promet na javni cesti;
- cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, podporne in oporne konstrukcije ter podhodi in nadhodi;
- cestni priključek je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali nižje kategorije ali nekatégorizirana cesta ali druga površina navezuje na to cesto;
- cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje,
- cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavlja cestišče z nasipi in vkopi;

- cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavní in ločilni pasovi, kolesarske steze, pločniki, bankine, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča;

- državna cesta je javna cesta, namenjena povezovanju regij in pomembnejših naselij v državi z enakimi regijami in naselji v sosednjih državah, povezovanju regij znotraj države in povezovanju pomembnejših naselij znotraj regije;

- elaborat prometne ureditve je strokovno-tehnični elaborat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitev oziroma odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu;

- enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov;

- gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju racionalnega prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena v evidenci gozdnih cest;

- individualni priključek je cestni priključek na cesto, namenjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb z največ štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih površin;

- javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;

- javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

- kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste;

- kolesarski pas je vzdolžni del vozišča, ki je označen z ločilno črto in je namenjen prometu koles in koles s pomožnim motorjem;

- kolesarska steza je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločena kako drugače in je namenjena prometu koles in koles s pomožnim motorjem;

- križanje je mesto, kjer se v istem ali različnem nivoju križa cesta z drugo cesto, drugim infrastrukturnim objektom ali vodotokom in podobno;

- križišče je prometna površina, ki nastane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest v isti ravnini;

- lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije;

- naselje je pozidano območje ob cesti, ki ga sestavlja vsaj deset stanovanjskih stavb, ki tvorijo prostorsko celoto, v kateri se pešci in vozila lahko vključujejo v promet na tej cesti preko dovoznih poti, ulic, trgov, parkov ali drugih javnih površin, meje naselja pa so označene s predpisano prometno signalizacijo; v naselje so vključeni tudi deli cest znotraj pozidanega območja, ob katerih ni stanovanjskih stavb;

- naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave za zbiranje, odvajanje oziroma preusmerjanje površinske in talne vode (odvodni jarki, koritnice, mulde, plitve in globoke drenaže, jaški, prepusti, kanalizacijski vodi in naprave, ponikalnice in podobno);

- nivo rednega vzdrževanja so predpisane enote mere za posamezna dela rednega vzdrževanja javne ceste in objektov na njej;

- nekatégorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem zakonom in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec;

- objekti za obveščanje in oglaševanje so reklamni stolpi, panoji, table, transparenti in drugi nepremični in premični nosilci, namenjeni za namestitve obvestilnih in oglasnih sporočil;

- občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah,

povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini;

- območje ceste je prostor, na katerem je cesta, z varovalnimi pasovi in zračni prostor v višini 7 metrov nad najvišjo točko vozišča;

- osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo miruje;

- parkirišče je prometna površina, ki je namenjena ustavljanju in parkiranju vozil;

- pas za pešce je del vozišča, ki je označen z vzdolžno ločilno črto in je namenjen pešcem;

- pas za parkiranje je označen vzdolžni del vozišča, ki je namenjen ustavitvi in parkiranju vozil v vzdolžni smeri z označenimi ali neoznačenimi parkirnimi mesti;

- počivališče je s posebno prometno signalizacijo označena servisna prometna površina, namenjena kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa;

- pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signalizacijo dovoljen promet kolesarjev;

- pregledno polje je prostor ob križiščih in cestnih priključkih ter vzdolž ceste, v katerem je raba prostora omejena;

- pregledna berma je prostor na notranji strani krivin za zagotovitev predpisane preglednosti, ki je potrebna zaradi poti ustavljanja, v katerem ja raba prostora omejena;

- prehod za pešce je s predpisano prometno signalizacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju pešcev čez vozišče;

- prehod za kolesarje je s predpisano prometno signalizacijo označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju kolesarjev čez vozišče;

- prometna signalizacija so sredstva in naprave, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti prometa ter jo sestavljajo prometni znaki in druga sredstva in naprave za vodenje in zavarovanje prometa na cesti, ter turistična in druga obvestilna signalizacija;

- prometna oprema so sredstva in naprave za označevanje roba vozišča in vodenje prometa (smerniki, snežni koli, ogledala, zapornice, markerji, stožci, varovalne in varnostne ograje in podobno) ter sredstva in naprave za prisilno ustavljanje vozil;

- prometna ureditev je način potekanja in vodenja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec ceste in ga označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo;

- skupna masa je masa vozila oziroma skupine vozil skupaj z maso tovora in oseb, ki so na oziroma v njem;

- srednji ločilni pas je vzdolžni del cestišča, s katerim sta fizično ločeni smerni vozišči;

- steza za pešce je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena javna pot, namenjena pešcem in drugim posebnim prevoznim sredstvom;

- robna črta je vzdolžna črta, ki označuje rob vozišča;

- varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena;

- vozišče je del cestišča, ki ima eno ali več smernih vozišč, namenjeno je prometu vozil, pod pogoji, določenimi s predpisi o pravih cestnega prometa, pa tudi pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače.

3. člen

(predmet odloka)

(1) Predmet odloka so občinske javne ceste:

- druge prometne površine to so pločniki, kolesarske steze in poti, javna parkirišča, avtobusna postajališča ter obračališča ob občinskih cestah ter obračališče;

- prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste v območju meje naselja;

- funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.

(2) Sestavni deli občinske javne ceste so:

- cestni svet;
- cestno telo;
- cestišče;
- brežine ceste;
- cestni objekti;
- prometna signalizacija in prometna oprema;
- cestna razsvetljava;
- cestni priključki do meje cestnega sveta;
- naprave za odvodnjavanje ceste.

4. člen

(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

(1) Občinske ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, tehnične smernice in ta odlok.

5. člen

(smiselna uporaba zakona)

(1) Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi zakona, ki ureja ceste in na njem temelječih predpisih.

(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v 2. členu tega odloka imajo pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja ceste in predpisih, ki urejajo pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

6. člen

(občinske ceste)

(1) Občinske ceste na območju občine Vrhnika so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in javnih objektov v občini.

7. člen

(uporaba občinskih cest)

(1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.

(2) Uporaba občinskih cest, s katero se zasede cestišče z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je prepovedano.

(3) Uporabniki občinskih cest in njenih sestavnih delov morajo biti opremljeni z ustrezno opremo prilagojeno vremenskim razmeram.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena

(5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

8. člen

(nekategorizirane ceste na območju občine Vrhnika)

(1) Na nekategorizirani občinski cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot ga določi Občina Vrhnika.

(2) Določbe tega odloka se ne uporabljajo za gozdno cesto. Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest urejajo predpisi o gozdovih.

(3) Nekategorizirane novozgrajene ceste, ki so začasno prevzete v upravljanje občine se urejajo na način, kot ga določa ta odlok. Novozgrajeno občinsko cesto lahko pristojen občinski upravni organ še pred kategorizacijo začasno prevzame v upravljanje, če je s tehničnim pregledom ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

(4) Nekategorizirane javne ceste se vzdržujejo v obsegu, kot je nujno potrebno za njihovo prevoznost.

9. člen

(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

(2) Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

- zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),

- mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

10. člen

(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Vrhnika na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest in pogoji iz 14. člena tega odloka.

11. člen

(spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga Občinska uprava Občine Vrhnika in krajevne skupnosti. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest in pogoji iz 14. člena tega odloka.

12. člen

(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.

13. člen

(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot občinska cesta, se prenese med nekategorizirane ceste ali se z njimi razpolaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem Občine.

14. člen

(pogoji za uvrstitev cest med kategorizirane občinske ceste)

(1) Poleg pogojev, ki ji določajo Merila za kategorizacijo javnih cest, se cesta uvrsti med kategorizirano občinsko cesto, v kolikor so izpolnjeni še vsi naslednji pogoji:

- cesta vodi do najmanj 3 stalno naseljenih objektov, razen v primeru izjeme, kot je npr. samotna kmetija;
- širina cestnega sveta je minimalno 3,5 m;
- površina ceste je najmanj utrjena makadamska pot;
- zagotovljeno mora biti obračališče za vozila obveznih gospodarskih javnih služb.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

15. člen

(upravljavec občinskih cest)

(1) Z občinskimi cestami na območju občine Vrhnika upravlja Občinska uprava Občine Vrhnika (v nadaljevanju upravljavec občinskih cest).

16. člen

(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Upravljanje občinskih cest povezuje funkciji lastništva in izvajanja aktivnosti v sklopu graditve, vzdrževanja in varstva občinskih cest.

(2) Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge, tako da

se namenska finančna sredstva za graditev in vzdrževanje ter varstvo cest učinkovito in upravičeno uporabijo.

(3) Te naloge obsegajo zlasti:

- pripravo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in za načrtovanje razvoja omrežja občinskih cest;
- nadzor nad stanjem občinskih cest;
- naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
- vodenje in organiziranje vzdrževalnih del;
- izvajanje postopkov naročanja za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
- naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in posredovanje podatkov pristojnim organom;
- spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino Vrhnika,
- naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
- izdajanje dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
- sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste ter drugimi institucijami in občinami v skupnih zadevah v povezavi z javnimi cestami;
- izvajanje drugih nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi.

17. člen

(obveznosti vodenja podatkov o občinskih cestah)

(1) Upravljavec občinskih cest mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih na njih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.

(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih cestah mora Občina brezplačno posredovati Direkciji RS za ceste najkasneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta.

(3) Če Občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške Občine.

18. člen

(financiranje upravljanja občinskih cest)

(1) Sredstva za upravljanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu Občine Vrhnika.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

19. člen

(projektiranje občinskih cest)

(1) Pravila za projektiranje občinskih cest se določijo v skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste, ureditev navezav na obstoječe ceste ter dostopi do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter se predvidijo površine zunaj vozišč cest za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

(3) Občinske ceste morajo biti projektirane tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

(4) Občinske ceste morajo biti načrtovane tako, da je omogočeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.

20. člen

(pridobitev nepremičnin za gradnjo občinske ceste)

(1) Zaradi gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali omeji.

(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v

naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu, ki ureja ceste.

21. člen

(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)

(1) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč upravljavec občinskih cest po pridobitvi mnenja javnih prevoznikov in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Vrhnika (v nadaljevanju SPVCP).

(2) Avtobusna postajališča na občinskih cestah se gradijo v skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč praviloma zunaj vozišča.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest na predlog javnega prevoznika in v soglasju s SPVCP po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču. Če upravljavec ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.

22. člen

(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest)

(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo določbe Zakona o cestah, ki urejajo:

- križanja občinskih cest in železniških prog;
- razmejitev obveznosti med upravljavcem javnih cest in upravljavci vodotokov;
- obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture.

23. člen

(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Upravljavec občinskih cest mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v ali ob cestnem telesu najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Upravljavec občinskih cest mora dati upravljavcu druge gospodarske infrastrukture, iz prejšnjega odstavka, na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce druge gospodarske infrastrukture v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

24. člen

(vzdrževalna dela)

(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter da se ohranja urejen videz cest. Vzdrževanje cest vodi in organizira upravljavec občinskih cest. Vzdrževalna dela so opredeljene v predpisih, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest

(2) Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje teh del. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja upravljavec občinskih cest.

(3) Vzdrževanje ceste se začne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet. Vzdrževalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejše vremenske, prometne in druge razmere za izvajanje del. Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, je izvajalec del dolžan označiti in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri opravljanju del. Začasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolžan umakniti takoj, ko ni več potrebna.

(4) Nadzor nad stanjem cest in varovalnega pasu zagotavljata upravljavec občinskih cest z rednimi in izrednimi

pregledi cest ter izvajalec rednega vzdrževanja s pregledniško službo. Posebej se pregled ceste mora opraviti tudi na podlagi opozorila ali zahteve inšpekcije ali policije. Predpisane meritve in preizkuse izvajajo strokovne službe, naroči pa jih upravljavec občinskih cest. Upravljavec občinskih cest zbira podatke in poročila s pregledov cest ter na predpisani način vodi evidenco o stanju cest. Ugotovitve s pregledov cest so osnova za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov.

(5) Vozila izvajalca rednega vzdrževanja cest, ki so označena kot intervencijska, se lahko v primeru vzdrževalnih del ustavijo znotraj cestnega telesa, s tem da ne ogrožajo varnosti ostalih udeležencev v prometu.

(6) Vozila Medobčinskega inšpektorata in redarstva se lahko v primeru izvajanja interventnih nalog ustavijo znotraj cestnega telesa, s tem da ne ogrožajo varnosti ostalih udeležencev v prometu.

25. člen

(obnovitvena dela ali investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist)

(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obsežnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste.

(2) Za zahtevnejša obnovitvena dela se na podlagi ugotovljenega stanja pripravi ustrezna projektna naloga in na tej podlagi projektna dokumentacija za izvedbo. Za manj zahtevna obnovitvena dela se pripravi popis del. Pri tem se upoštevajo določila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

(3) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki jih ureja zakon o javnem naročanju.

(4) Po izvedbi in končanju obnovitvenih del mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokončanju del. Po prejemu pisne izjave o dokončanju del ali po poteku 30 dnevnega roka upravljavec občinskih cest ceste opravi pregled ceste s predstavnikom izvajalca rednega vzdrževanja, izvajalca gradbenih del in nadzora.

(5) Dela iz prejšnjega odstavka se zaključijo z zapisnikom o končanju del in izročitvijo ceste v neomejeno uporabo.

26. člen

(redno vzdrževanje občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju ter zagotavljanje pogojev za varnost in prevoznost občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob izrednih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se opravlja v javnem podjetju: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest). Za izvajanje te gospodarske javne službe nosi popolno odgovornost.

(3) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest in župan skleneta pogodbo, kjer se določi način določanja cen za redno vzdrževanje cest.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja javnih služb izvaja javno gospodarsko službo sam ali preko podizvajalcev. Za delo podizvajalcev odgovarja objektivno.

(5) Redna vzdrževalna dela se izvajajo v skladu z izvedbenim programom iz 27. Člena tega odloka. Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih.

(6) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste.

(7) Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa.

(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja pa z globo 500 eurov.

27. člen

(izvedbeni program letnega vzdrževanja)

(1) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan vsako leto pripraviti izvedbeni program letnega vzdrževanja, v katerem so določena obdobja in razpored izvajanja posameznih del, obseg in tehnološki postopki izvajanja, roki izvedbe ter drugi pogoji za izvajanje del. Prioriteto vzdrževalnih del je potrebno določiti glede na trenutno stanje ceste, obseg in vrsto prometa ter pomen ceste.

(2) Osnovna razvrstitev rednih vzdrževalnih del na cestah se deli na letno obdobje od spomladi do jeseni in na zimsko obdobje.

(3) Izvajalec pripravi in predloži upravljavcu občinskih cest najkasneje do 31. marca tekočega leta letni izvedbeni program, ki ga potrdi župan.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest pripravi tudi izvedbeni program zimske službe, ki je temeljni dokument za izvajanje del v zimskem obdobju, in ga predloži upravljavcu občinskih cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. Izvedbeni program zimske službe potrdi župan.

(5) V izvedbene programe morajo biti na primeren način vključena vsa dela, predpisana v pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

28. člen

(izvajanje zimske službe)

(1) Zimska služba se izvaja na vseh prometnih površinah, ki so predmet tega odloka, po izvedbenem programu zimske službe.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka, se občinsko cesto, njene odseke ali prometno površino glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa ali krajevnih potreb v zimskih razmerah z odločbo upravljavca občinskih cest lahko zapre, kar predhodno potrdi župan. Upravljavec občinskih cest odredi postavitev ustrezna prometna signalizacija in o zapori obvesti javnost.

29. člen

(financiranje vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest iz 24., 25. in 26. člena tega odloka se financira iz proračuna občine.

30. člen

(prometna signalizacija in prometna oprema)

(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.

(2) Prometna signalizacija in prometna oprema javnih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.

(3) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja pa z globo 500 eurov.

31. člen

(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)

(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odredene s prometnim znakom, ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.

(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin.

(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi v

skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti želene hitrosti vozil.

(4) Naprave za umirjanje prometa iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

(5) Hitrostne ovire se praviloma postavljajo pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi specifične populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje dovoljene hitrosti v naselju. O postavitvi odloči upravljavec občinskih cest po predhodno pridobljenem mnenju SPVCP.

32. člen

(vzdrževanje prometnih površin ter objektov in naprav v naselju)

(1) V območju mej naselja, upravljavec občinskih cest vzdržuje prometne površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja, kot so:

- parkirne površine, avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
- podhode in nadhode za pešce ali kolesarje;
- cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo;
- kolesarske steze in pločnike;
- zelene površine in urbano opremo v območju cestnega sveta.

33. člen

(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, mora občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.

34. člen

(čiščenje občinskih cest in izvajanje drugih javnih služb)

(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v prometnih konicah lahko upravljavec občinskih cest s predhodnim obvestilom določi:

- območje najpomembnejših prometnih površin ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;
- obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih površinah ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;
- območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.

(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest lahko izvajalec rednega vzdrževanja cest začasno zapre javno cesto, in sicer s predhodnim obvestilom.

(3) V primeru nujnih intervencijskih del in del po prometnih nesrečah za zaprtje javne ceste predhodno obvestilo ni potrebno.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

35. člen

(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:

- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
- če obstajajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko upravljavec občinskih cest s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu, ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Upravljavca občinskih cest mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste, izvajalca rednega vzdrževanja in javnost najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ter izrednih razmerah na cesti. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter upravljavca občinskih cest in javnost.

(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku tega člena, odgovora oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 400 EUR.

36. člen

(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se prepreči škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav ter sajenje živih mej v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinskih cest. Nasipavanje materiala, s katerim bi se višina terena ob cesti izenačila ali dvignila nad nivo cestnega telesa je prepovedano.

(3) Upravljavca občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje njenega videza.

(4) Upravljavca občinskih cest in izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest lahko v roku 1 leta po izdaji soglasja preverita pravilnost izvedenih del v varovalnem pasu občinske ceste.

(5) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.

(6) Varovalni pas se meri od zunanega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:

- pri lokalnih cestah, v kolikor gre za zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste 8 m;
- pri lokalnih cestah, v kolikor gre za mestne ceste in krajevne ceste 6m;
- pri javni poti 4 m;
- pri javni poti za kolesarje 2 m.

(7) V nobenem primeru ni dovoljeno saditi rastlinja, postavljati pašne ograje, predmetov in graditi objekte, ki vplivajo na varnost cestnega objekta v pasu, ki se od roba cestišča nahaja 1m.

(8) Izjemoma se v pasu, ki se od roba cestišča nahaja 1m, dovoljuje:

- postavljanje oziroma obnovitvena dela na podzemni gospodarski javni infrastrukturi in na njo spremljajočih priključkih;
- postavljanje oziroma obnavljanje javne razsvetljave;
- postavljanje oziroma obnavljanje objektov, ki so potrebni za varno uporabo cestnega telesa;
- postavljanje oziroma obnavljanje podpornih konstrukcij cestnega telesa, v primeru, da geomehanske razmere ne dopuščajo odklikov večjih od 1 m;
- postavljanje prometne signalizacije, skladno z aktom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.

(9) Določbe šestega in sedmega odstavka se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinskih cest gradi ali

rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, zasadi živo mejo.

(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

37. člen

(gradnja gospodarske javne infrastrukture v območju občinske ceste)

(1) Objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, katerih investitor ni Občina Vrhnika, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem upravljavca občinskih cest.

(2) Upravljavca občinskih cest lahko zahteva od lastnika oziroma upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestativte ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavca, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitvev.

(3) Upravljavca občinskih cest lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočili morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena zgradi ali na zahtevo upravljavca ne prestavi gospodarske javne infrastrukture.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

38. člen

(vzdrževalna dela na drugi gospodarski infrastrukturi na občinski cesti)

(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in zdravje občanov in bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavca naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavca naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavca naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti upravljavca občinskih cest, policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost.

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem izvaja vzdrževalna in druga dela na obstoječi javni infrastrukturi na občinski cesti.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljavca gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

39. člen

(opravljanje del v območju občinske ceste)

- (1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanja drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno pridobiti predhodno soglasje upravljavca občinskih cest. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
- (2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca občinskih cest opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.
- (3) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

40. člen

(največje dovoljene obremenitve vozil na občinskih cestah)

- (1) Na občinskih cestah vozila sama ali skupaj s tovorom ne smejo presegati največjih dovoljenih osnih obremenitev, skupnih mas ali dimenzij, predpisanih za posamezne vrste vozil.
- (2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila, sama ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati omejenih skupnih mas, osnih obremenitev, odrejenih s prometnim znakom.
- (3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.

41. člen

(priključki na občinsko cesto)

- (1) Priključki ne kategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljevanju: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije, vzdrževanje priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
- (2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
- (3) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektni dokumentaciji za te gradnje, ki vsebuje tudi soglasje iz prvega odstavka.
- (4) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo in vzdrževanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor. Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključka in ga redno vzdrževati.
- (5) Priključek, po katerem je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
- (6) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati upravljavec občinskih cest zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
- (7) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, ali če zaradi priključka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne vode na občinsko cesto oziroma drugih nesorazmernih motenj na cesti, lahko upravljavec občinskih cest za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram priključka. Stroške preureditve priključka krije lastnik priključka.
- (8) Občinski upravni organ za ceste lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
- (9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski upravni organ za ceste z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se

mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanja prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.

(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če gradi ali ukine priključek na občinsko cesto brez ali v nasprotju s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste.

(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

42. člen

(prometna ureditev na občinskih cestah)

- (1) Prometno ureditev, njeno spremembo ali dopolnitev na občinskih cestah oziroma njenemu delu odloči z odločbo upravljavca občinskih cest po predhodni pridobitvi mnenja SPVCP. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat prometne ureditve.
- (2) Prometna ureditev obsega:
- določitev uporabe ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot) in meje naselij;
 - določitev omejitev hitrosti vozil;
 - določitev prepovedi prehitevanja;
 - določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja prometa;
 - določitev prehodov za pešce in kolesarje;
 - določitev ukrepov za umirjanje prometa;
 - določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev.
- (3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
- (4) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.
- (5) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec občinskih cest po predhodni pridobitvi mnenja SPVCP.

43. člen

(posebni primeri varstva občinskih cest)

Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo ceste uporabljajo tudi glede:

- varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti;
- izkoriščanja mineralnih surovin ob občinski cesti;
- omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti.

44. člen

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

- (1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih na cesti, ki bi utegnili poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogroziti promet na cesti ali zmanjšati varnost prometa na njej.
- (2) Prepovedano je predvsem:
1. Na in v cestno telo občinske ceste odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
 2. Spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
 3. Na cestnem svetu občinske ceste:
 - ovirati odtekanje vode s ceste;
 - postavljati ograje, stebričke, zasadijo živo mejo, drevje, trto, ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, zemljo, drug odpadni ali drug material ali predmete;
 - nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;

- nasipati zemljišča, nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
- postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
- odvajati odplake in druge tekočine;
- puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi ob cesti napajališča za živali;
- namerno zažigati ob cesti travo, les, druge odpadke in druge gorljive snovi.

4. Orati v razdalji manj kot 4 m od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na občinsko cesto ali na razdalji manj kot 1 m od roba cestnega sveta vzporedno z njo;

5. Na cestišču občinske ceste:

- vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovara;
- z mazili ali drugimi snovmi cesto;
- puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete, sneg in led, ki pade ali zdrse nanjo;
- razsipati po cesti sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali na kako drugače onesnaževati cesto.

(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemeljske površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščititi ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovali cesti in ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ in upravitelja ceste.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtem odstavkom tega člena.

(7) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtem odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

(8) Z globo 2.000 eurov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

45. člen

(nalezne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naleznimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

(3) Z globo 500 eurov se kaznuje voznik, ki po cesti vozi vozilo s kolesi z naleznimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.

46. člen

(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti)

(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:

- odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni pogoji, gradnja in postavitve objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta;
- dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;

- gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;

- izvedbo ukrepov in postavitve začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

- postavitve prometne signalizacije in prometne opreme.

(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrsene snegolove. Sosedji morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.

47. člen

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem za zaporo občinske ceste iz 48. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za več kot 30 minut. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in četrtem odstavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

48. člen

(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda upravljavec občinskih cest. O izdanih dovoljenjih upravljavec občinskih cest obvesti najkasneje v 5 dneh pred izvedbo zapore policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(3) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja rednih vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega odstavka 47. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj dveh dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in upravitelja občinskih cest.

(6) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na občinskih cestah in ovir v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve (navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve) v času delne ali popolne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med

turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(7) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(8) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj dva dni pred zaporo ceste.

(9) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja državne ceste, ali če delno ali popolno zaporo državne ceste izvede v nasprotju z dovoljenjem, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest pa z globo 500 eurov.

49. člen

(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če na občinski cesti ali na njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinskih cest začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste ter javnost na krajevno običajen način.

(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.

50. člen

(polje preglednosti ob občinski cesti)

(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije, ali postaviti objekte, predmete in naprave ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste, križišča ali priključka.

(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služne nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služne nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju upravljavca občinskih cest iz 36. člena tega odloka.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

51. člen

(obveščanje in oglaševanje ob občinskih cestah)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju občinskih cest je dovoljeno le s soglasjem upravljavca občinskih cest, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.

(3) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine Vrhnika. Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 5 m nad voziščem občinske ceste.

(4) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano.

(5) Občinski inšpektor za ceste odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševanje, ki je v območju občinske ceste postavljen brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.

(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

52. člen

(izvajanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Izvajanje tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

53. člen

(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 8/99), Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah (Naš časopis št. 278/2001, Naš časopis št. 287/2002, Naš časopis št. 295/2003).

54. člen

(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

Št.

Vrhnika, dne

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah v občini Vrhnika.

**ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
Stojan Jakin**

Številka: 007-13/2013 (3-02)

Datum: 18. 3. 2014

5

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O DODELJEVANJU ENKRATNE DENARNE POMOČI V OBČINI
VRHNIKA – sprejem po skrajšanem postopku**

PРАВNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF)
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013)
Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/2009)

NAMEN:

Obravnavanje in sprejem

POROČEVALEC:

mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

I. OBRAZLOŽITEV:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka

Center za socialno delo (CSD) Vrhnika zaradi kadrovskih težav v letu 2014 ne more več obravnavati vlog za občinske denarne

pomoči. Ker je Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Vrhnika kot izvajalca dodelitve določal center, sedaj pa bo vloge obravnavala Občinska uprava, je odlok potrebno spremeniti.

Zaradi pravočasnega dodeljevanja pomoči v letošnjem letu in ob upoštevanju dejstva, da se postopek glede na stari odlok bistveno ne spreminja, se predlaga sprejem po skrajšanem postopku. Besedilo odloka smo uskladili tudi s CSD Vrhnika.

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval osnutek Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Vrhnika in ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo.

2. Finančne posledice

Sprejetje odloka ne predvideva nobenih dodatnih finančnih obremenitev proračuna.

II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), Zakona o socialnovarstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013) in 13. in 14. člena Statuta Občine Vrhnika (365/2009) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji ____ seji sprejel naslednji

**ODLOK
O DODELJEVANJU ENKRATNE DENARNE POMOČI V
OBČINI VRHNIKA**

1. člen

S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz sredstev Občine Vrhnika, ki se zagotovijo v proračunu Občine Vrhnika.

2. člen

Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika
- trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje

- z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati ter so se ne po lastni krivdi zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini, naravne nesreče in podobno) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
- so bili v zadnjih treh mesecih upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih,
 - ne presegajo višine minimalnega dohodka, določenega v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih.

3. člen

Izjemoma se lahko dodeli enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko prosilec ni uveljavljal pravice do denarne socialne pomoči ali presega višino minimalnega dohodka, določenega v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, vendar samo v primeru težke materialne ogroženosti posameznika ali družine (težja bolezen, elementarna nesreča, smrt v družini in podobno).

4. člen

Enkratna denarna pomoč je namenjena za nakup šolskih potrebščin, osnovnih življenjskih potrebščin, ozimnice oziroma nujno potrebne hrane, kurjave oziroma drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

5. člen

Enkratno denarno pomoč prejmejo upravičenci praviloma enkrat letno v enkratnem znesku.

6. člen

Predlog za uveljavitev enkratne denarne pomoči se uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske svetovalne službe, krajevne skupnosti ali Centra za socialno delo.

7. člen

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči se vloži na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči.

8. člen

Postopek vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo praviloma sestavljajo dva predstavnika Občinske uprave in en predstavnik Centra za socialno delo Vrhnika.

Komisija pripravi predlog za dodelitev enkratne denarne pomoči, na podlagi katere občinska uprava izda odločbo o višini pomoči, ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni po prejemu odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik in je takse prosta.

9. člen

Pri ugotavljanju lastnega dohodka posameznika oziroma družine se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemi posameznika oziroma družine v obdobju treh koledarskih mesecev pred oddajo vloge, ki jih določa Zakon o socialnovarstvenih prejemkih.

10. člen

V postopkih odločanja o dodelitvi denarne pomoči lahko Občinska uprava oziroma komisija pridobi mnenje pristojnega centra za socialno delo, kadar oceni, da je to potrebno.

11. člen

Enkratna denarna pomoč se praviloma nakaže neposredno upravičencu, razen v primeru, če komisija oceni, da denarna pomoč ne bi bila namensko uporabljena ali da je bolj primerna

druga oblika izplačila oziroma nakazila. V teh primerih se lahko sredstva nakažejo drugi osebi oziroma ustanovi, kadar gre za plačilo zapadlih obveznosti.

V primeru, da ima upravičenec neporavnane zapadle obveznosti do Občine Vrhnika, se z denarno pomočjo najprej poravnajo obveznosti do Občine Vrhnika.

12. člen

Upravičenec je v roku 60 dni od prejema sredstev na njegov račun dolžan dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev (fotokopije odrezkov plačanih položnic, kopije računov in podobno), v nasprotnem primeru v naslednjem koledarskem letu ne more več prejeti enkratne denarne pomoči. V izjemnih primerih lahko komisija naslednje leto odobri pomoč tudi upravičencu, ki v predhodnem letu ni dostavil dokazil o namenski porabi. Izjeme komisija posebej obrazloži.

13. člen

Predlog za določitev višine enkratne denarne pomoči za samsko osebo oz. družino vsako leto pripravi komisija, ki vodi postopek. Predlog potrdi župan.

Komisija lahko določi, da se upravičencu denarna pomoč dodeli tudi v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku, ali se mu ne dodeli, če ugotovi:

- da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost prosilca in njegovih družinskih članov,
- da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke.

Komisija lahko predlaga tudi višji znesek, če ugotovi, da gre za izjemno težko materialno ogroženost (elementarna nesreča, smrt, težka bolezen in podobno).

14. člen

Denarne pomoči za tekoče leto se lahko izplačujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu, dokler niso v celoti porabljena v ta namen predvidena sredstva v proračunu Občine Vrhnika.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 13/2000, Naš časopis, št. 297/2003, 351/2008 in 354/2008).

15. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v glasilu Naš časopis.

Številka:

Datum:

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
STOJAN JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

K 1. členu:

Člen navaja, kaj določa navedeni odlok – upravičence, pogoje in postopek dodeljevanja sredstev proračuna.

K 2. členu:

V členu so navedeni pogoji za upravičence do enkratne denarne pomoči. Poleg stalnega prebivališča v občini je pogoj tudi, da je trenutno brez zadostnih sredstev za preživljanje in je naredil vse, da bi si jih pridobil sam. Pogoj je tudi, da je prejemnik denarne socialne pomoči in ne presega višine minimalnega dohodka, ki ga določa Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, do katerega je še upravičen do denarne pomoči.

K 3. členu:

Odlok omogoča izjemoma dodelitev enkratne denarne pomoči tudi v primeru, ko pogoji iz prejšnjega člena niso izpolnjeni in sicer le v primeru težke materialne ogroženosti – težka bolezen, elementarna nesreča, smrt v družini in podobno.

K 4. členu:

Določa namene, za katere se lahko dodeli enkratna denarna pomoč. Poleg ozimnice, kurjave in šolskih potrebščin, odlok omogoča tudi pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti (plačilo za življenje nujnih stroškov, npr. elektrike,

komunale, nujna zdravila,...) ter nakup osnovnih življenjskih potrebščin (pralni prašek,...).

K 5. členu:

Pomoč lahko upravičenci, razen v izjemnih primerih, prejmejo enkrat letno.

K 6. členu:

Poleg prosilca za denarno pomoč lahko predlog podajo tudi zdravstvena služba, center za socialno delo, šolska svetovalna služba ali krajevna skupnost.

K 7. členu:

V obrazcu za enkratno denarno pomoč je potrebno navesti vse podatke o vlagatelju in družinskih članih, navesti za kateri namen se zaproša pomoč ter izpolniti tabelo s podatki o materialnem stanju vlagatelja in družinskih članov. Vsebuje tudi izjavo, da so podatki resnični in zanje kazensko in materialno odgovarja ter da si preživetja ne more zagotoviti sam.

K 8. členu:

O dodelitvi enkratne denarne pomoči odloča komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljata dva predstavnika Občinske uprave ter en predstavnik Centra za socialno delo Vrhnika. Komisija pregleda vlogo in po dopolnitvah pripravi predlog, na podlagi katerega občinska uprava izda vlagatelju odločbo. V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku je na odločbo možna pritožba v roku 15 dni po prejemu.

K 9. členu:

Zakon o socialnovarstvenih prejemkih določa kateri dohodki, oziroma prejemki prejeti v zadnjih treh mesecih se upoštevajo pri ugotavljanju lastnega dohodka posameznika oziroma družine. Člen določa, da se pri ugotavljanju dohodka upošteva navedeni zakon.

K 10. členu:

V posameznih primerih, kadar iz vloge in prilog ni možno ugotoviti realnega stanja vlagatelja in upravičenosti do pomoči, lahko občinska uprava ali komisija, če oceni, da je mnenje potrebno, zaprosi zanj Center za socialno delo Vrhnika.

K 11. členu:

Člen dopušča možnost, da se v primeru, ko se že vnaprej oceni, da denarna pomoč ne bi bila namensko porabljena ali da

je bolj primerna druga oblika, odobrena sredstva nakaže drugi osebi oziroma ustanovi, kadar gre za plačilo zapadlih obveznosti (npr. stanarina, stanovanjski stroški,...). V primeru, da ima upravičenec neporavnane zapadle obveznosti do Občine Vrhnika, se z denarno pomočjo najprej poravnajo obveznosti do Občine Vrhnika.

K 12. členu:

Ker so odobrena sredstva namenska, mora prejemnik dokazati njihovo porabo. V roku 60 dni po prejemu nakazila mora občinski upravi dostaviti fotokopije računov, v odobreni višini, iz katerih je razvidno, da je sredstva porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena.

Npr. plačan račun za kurjavo, nakup šolskih potrebščin, osnovnih življenjskih potrebščin oz. hrane, zdravstvenih pripomočkov, fotokopije plačanih položnic za elektriko, komunalo,...

V kolikor dokazil v roku ne dostavi, praviloma naslednje leto ni upravičen do enkratne denarne pomoči.

K 13. členu:

Komisija, ki vodi postopek, vsako leto določi predlog višine enkratne denarne pomoči za samsko osebo in za družino. Predlog komisije da v potrditev županu.

Člen tudi določa, da lahko kljub določeni višini pomoči, komisija dodeli nižji znesek, v kolikor ugotovi, da kljub izkazani višini dohodka prosilec oz. njegovi družinski člani niso ogroženi ter dodeli višjo pomoč, v primeru izjemno težke materialne ogroženosti - elementarna nesreča, smrt, težka bolezen in podobno.

K 14. členu:

Sredstva v proračunu, namenjena za enkratno denarno pomoč, so omejena, zato člen določa, da se pomoči lahko izplačujejo le do porabe sredstev, ki so za tekoče leto rezervirana za ta namen v proračunu Občine Vrhnika.

Določa tudi, da z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati stari odlok.

K 15. členu:

Člen določa pričetek veljavnosti odloka po objavi v glasilu Naš časopis.

IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA:

Članom občinskega sveta predlagam, da sprejmejo naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Vrhnika.

Župan

Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

Prilogi:

- trenutno veljavni Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (UPB2), Naš časopis, 354/2008
- sklep Odbora za družbene dejavnosti

Na podlagi 95. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na 16. seji, dne 16. 10. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo 2 Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika, ki obsega:

- Odluk o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 13/2000)
- Odluk o spremembi Odluka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 297/2003)
- Odluk o spremembi Odluka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 351/2008)

Številka: 012-2/99

Datum: 17. 10. 2008

Župan

Občine Vrhnika

dr. Marjan RIHAR, l.r.

ODLOK O DENARNIH POMOČEH IZ SREDSTEV OBČINE VRHNIKA URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 2

1. člen

S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz sredstev Občine Vrhnika.

2. člen

Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika se zagotovijo v proračunu Občine Vrhnika.

3. člen

Sredstva za denarne pomoči iz sredstev Občine Vrhnika so namenjena za denarne pomoči upravičencem za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave (zimске pomoči).

4. člen

Do denarne pomoči za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave so upravičeni občani Občine Vrhnika, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vrhnika.

Do denarne pomoči je upravičen posameznik ali družina, če dohodek posameznika ali družinskih članov ne presega cenusa za denarno socialno pomoč, določenega v Zakonu o socialnem varstvu.

Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz predhodnega odstavka je denarno pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara ali smrti haneja ter drugih izjemnih okoliščinah.

Okoliščine, ki omogočajo dodelitev denarne pomoči iz prejšnjega odstavka, se dokazujejo z ustreznimi potrdili in mnenjem strokovnega delavca Centra za socialno delo Vrhnika, ki prosilca obravnava.

5. člen

Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki, prejemki in drugi kriteriji, ki jih za dodelitev socialne pomoči predpisuje zakon o socialnem varstvu. Upravičenost ugotavlja Center za socialno delo.

6. člen

Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske se odmeri glede na potrebe nosilca, vendar ne more preseči dvakratnega zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, določenega v Zakonu o socialnem varstvu.

Denarna pomoč za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave ter za premostitev trenutne materialne stiske se lahko dodeli enkrat, največ dvakrat letno, ne glede na izpolnjevanje pogojev za dodelitev te pomoči.

7. člen

Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev občine, na Občino Vrhnika, vložijo pa jo na Centru za socialno delo Vrhnika, ki nato ugotavlja upravičenost do te pomoči. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

O dodelitvi denarne pomoči odloči Občina Vrhnika z odločbo. V postopku ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo Občine Vrhnika je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Vrhnika in je takse prosta.

Do datuma pričetka sprejemanja vlog je Občina Vrhnika dolžna Centru za socialno delo Vrhnika sporočiti višino sredstev, ki so za denarne pomoči predvidena v proračunu Občine Vrhnika za tekoče leto, Center za socialno delo pa mora občini poročati o višini porabljenih sredstev.

8. člen

Denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Vrhnika po pravomočnosti odločbe.

9. člen

Denarne pomoči za tekoče leto se izplačujejo, dokler niso v celoti porabljena v ta namen predvidena sredstva v proračunu Občine Vrhnika. Za denarne pomoči, ki so odmerjene s strani Centra za socialno delo, po porabi predvidenih sredstev v ta namen, Občina Vrhnika ne zagotavlja dodatnih sredstev.

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 297/2003) vsebuje naslednjo končno določbo:

5. člen

Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Naš časopis in začne veljati petnajst dni po objavi.

Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 351/2008) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-13/2013 (3-02)

Datum: 18. 3. 2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Vrhnika

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 12. redni seji dne 17. 3. 2014 obravnaval točko Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednji sklep:

SKLEP

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval osnutek Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Vrhnika in ga ocenil kot primerne za nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme naslednji SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Vrhnika, po skrajšanem postopku.

**PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI**
Leon Marjan MOŽINA l.r.

Številka: 3500-22/2006 (5-08)
Datum: 13. 3. 2014

6

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

PРАВNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/2008)

NAMEN:

Obravnavanje in sprejemanje

POROČEVALCI:

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
Karla Jankovič, Irena Balantič, LUZ d.d.
Anes Durgutović, Oikos d.o.o.

I. OBRAZLOŽITEV

1. Ocena stanja in razlog za sprejem prostorskega akta

Dne 28. 4. 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki v 95. členu določa, da mora občina sprejeti občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPN).

Dne 27. 8. 2007 je župan Občine Vrhnika sprejel Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za Občino Vrhnika (Naš časopis, št. 341/07, Ur. l. RS, št. 119/07), s katerim se je uradno začel postopek priprave OPN.

2. Namen prostorskega akta

OPN bo nadomestil sedanje občinske prostorske akte:

- prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter
- prostorske ureditvene pogoje.

OPN je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o gradivi objektov.

3. Predmet prostorskega akta

OPN vsebuje strateški in izvedbeni del:

Strateški del OPN določa:

1. izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
2. zasnovo prostorskega razvoja občine.

Izvedbeni del OPN določa:

1. namensko rabo prostora,
2. splošne prostorske izvedbene pogoje,
3. prostorske izvedbene pogoje glede na namensko rabo prostora,
4. posebne prostorske izvedbene pogoje (glede na enote urejanja prostora – EUP),
5. usmeritve za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

OPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela:

Tekstualni del sestavlja odlok s prilogami:

- uvodne določbe,
- strateški del: izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, zasnova prostorskega razvoja občine in usmeritve za prostorski razvoj občine, zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, usmeritve za razvoj v krajini, in usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev,
- izvedbeni del: splošni prostorski izvedbeni pogoji, prostorski izvedbeni pogoji glede na namensko rabo ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora,
- končne določbe,
- Priloga 1: Preglednica dopustnosti pomožnih objektov, ograj, podpornih zidov, urbane opreme, objektov za oglaševanje, spominskih obeležij ter telekomunikacijskih objektov in naprav glede na podrobnejšo namensko rabo prostora,
- Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PIPP) za posamezne enote urejanja prostora,
- Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

Grafični del vsebuje grafične prikaze na državnih geodetskih podlogah in sicer:

- strateški del:
 - zasnova prostorskega razvoja,
 - zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova prometne infrastrukture,
 - zasnova gospodarske javne infrastrukture - Zasnova komunalne in energetske infrastrukture,
 - usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovno ter prikaz okvirnih območij naselij
 - vključno z območji razpršene gradnje in prikazi območij razpršene poselitve,
 - usmeritve za določitev namenske rabe in razvoj v krajini,
- izvedbeni del:
 - pregledna karta občine Vrhnika z razdelitvijo na liste,
 - pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,

- prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
- prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture,
- prostorsko ureditveni pogoji za območje Mokrice (VR_2107, VR_1311, VR_1674),
- ureditvena situacija zemljiške parcele 1820/1 k.o. Vrhnika.

Priloge OPN-ja so:

- izvleček iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPN,
- povzetek za javnost,
- okoljsko poročilo.

4. Stroški priprave prostorskega akta

Stroške priprave in sprejema OPN krije Občina Vrhnika:

Gradivo	Izdelovalec	Vrednost v EUR
OPN	LUZ d.d.	38.218,99
Okoljsko poročilo	Oikos d.o.o.	39.933,56
Revizija Dodatka k OP za naravo	Enviro s.p.	1.400,00
Elaborat o vzpostavitvi nadomestnih habitatnih tipov	Oikos d.o.o.	12.540,00
Pregled elaborata o NHT	dr. Davorin Tome	384,00
Obvezne strokovne podlage Analiza stanja in teženj, Analiza razvojnih možnosti, Študija ranljivosti prostora	LUZ d.d.	47.320,98
Urbanistični načrt za poselitveno območje Vrhnika - Sinja Gorica - Verd - Mirke	LUZ d.d.	43.500,00
Digitalni model reliefa (LIDAR)	Flycom d.o.o.	41.580,00
Geodetski posnetki vodotokov	Flycom d.o.o. Grangeo d.o.o.	29.100,00
Poplavna študija občine Vrhnika	PUH d.d., Matija Bogdan Marinček s.p.	100.728,00
Strokovne podlage za kmetijstvo	LUZ d.o.o.	8.640,00
Karta geološko pogojenih nevarnosti	Geološki zavod Slovenije	24.805,00
Novelacija Študije vrtač Občine Vrhnika	Geologija Idrija d.o.o.	8.856,00
Strokovne podlage za konservatorski načrt za prenovo naselbinske dediščine Vrhnika – Trško jedro	Inštitut Villa Sancti d.o.o.	17.400,00
Prikaz stanja prostora	LUZ d.d.	7.080,00
Geodetski načrt za PPIP Mokrice	Oral d.o.o.	2.337,38

5. Postopek priprave prostorskega akta

OPRAVILO	DATUM
Zbiranje pobud in predlogov javnosti	do 7.11.2007
Izdelava obveznih strokovnih podlag	avgust 2007
Sprejem sklepa o začetku priprave OPN	27.8.2007, sprememba 28.10.2008
Objava sklepa o začetku priprave OPN	Naš časopis, št. 341, 26.9.2007 www.vrhnika.si , 2.7.2010 sprememba: Uradni list RS, št. 106/08, 11.11.2008
Sprejem Osnutka strateškega dela OPN in Meril za vrednotenje pobud	3.9.2007 in 8.11.2007 (odbor), 18.10.2007 in 24.1.2008 (občinski svet)
Izdelava urbanističnega načrta	Julij 2008
Priprava osnutka OPN	Julij 2008
Obravnavo osnutka OPN na odboru	8.7.2008, 2.9.2008, 30.9.2008
Poziv za pridobitev smernic	23.1.2009
Prejem smernic nosilcev urejanja prostora	Januar – oktober 2009
Odločba o CPVO	14.4.2009
Usklajevanja z nosilci urejanja prostora	Od oktobra 2009 do aprila 2012
Izdelava okoljskega poročila	
Izdelava strokovnih podlag	
Priprava dopolnjenega osnutka OPN	
Objava javnega naznanila	Naš časopis, št. 393, 24.4.2012 www.vrhnika.si , 24.4.2012
Javna razgrnitev – 30 dni	17.5. – 15.6.2012
Javna obravnavo	30.5.2012
Objava stališč	Obvestilo v Naš časopis, št. 398, 29.10.2012 www.vrhnika.si , 11.10.2012
Mnenje o ustreznosti okoljskega poročila	13.3.2013
Objava javnega naznanila ponovne JZ okoljskega poročila	Naš časopis, št. 402, 25.2.2013
Ponovna javna razgrnitev okoljskega poročila	18.3. – 16.4.2013
Javna obravnavo okoljskega poročila	3.4.2013
Priprava predloga PA	24.6.2013
Poziv za mnenja	27.6.2013
Prejem mnenj nosilcev urejanja prostora	Julij 2013 – januar 2014

Priprava usklajenega predloga PA	Januar 2014
Poziv za izdajo odločbe o sprejemljivosti plana (CPVO)	17.1.2014
Odločba CPVO	3.3.2014
Obravnava usklajenega predloga PA na odboru	5.2.2014, 12.3.2014
Sprejem Odloka o PA na občinskem svetu	predvidoma 3.4.2014
Objava Odloka	Uradni list RS, predvidoma april 2014

II. BESEDILO ODLOKA

Odlok in celotno gradivo Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika je dostopno na spletni strani občine Vrhnika www.vrhnika.si, pod rubriko

Občinski svet, Seje občinskega sveta, Gradiva za seje, Gradivo za 24. redno sejo – Občinski prostorski načrt (<http://www.vrhnika.si/?m=pages&fld=36&id=127>), ter pod rubriko **Aktualno**.

Karte namenske rabe so dostopne na pregledovalniku Kaliopa - iobcina (povezava na pregledovalnik se nahaja na spletni strani Občine Vrhnika – ikona GIS geografski informacijski sistem. Usklajeni predlog OPN se nahaja na zgornjem desnem robu slike, pod ikono Prostorski dokumenti.

III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV

1. in 2. člen vsebujeta uvodne določbe: vsebino in obliko OPN.
3. člen navaja vsebino strateškega dela OPN.
4. do 8. člen navajajo izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine.
9. do 18. člen navajajo zasnovo prostorskega razvoja občine.
19. do 22. člen navajajo uvodne določbe izvedbenega dela OPN.
23. člen navaja vrste namenske rabe prostora.
24. člen določa pogoje glede razpršene gradnje.
25. do 88. člen določajo splošne prostorske izvedbene pogoje:
26. in 27. člen določata dopustne dejavnosti.
28. do 30. člen določajo dopustne gradnje in druge posege v prostor.
31. do 42. člen določajo pogoje za pomožne objekte.
43. člen določa pogoje glede lege objektov.
44. člen določa pogoje glede izrabe prostora.
45. in 46. člen določajo pogoje glede oblikovanja objektov.
47. člen določa pogoje glede zelenih površin in oblikovanja okolice objektov.
48. in 49. člen določata pogoje glede parcelacije.
50. do 62. člen določajo pogoje glede priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo.
63. do 76. člen določajo pogoje glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambe.
77. do 82. člen določajo pogoje glede varovanja zdravja.
83. člen določa pogoje glede območij, za katere veljajo sprejeti prostorski izvedbeni načrti.
84. do 88. člen določa pogoje glede območij, ki se urejajo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
89. do 120. člen določajo prostorske izvedbene pogoje glede na namensko rabo.
121. do 125. navajajo prehodne in končne določbe. Zaradi manjših stroškov objave odloka v Uradnem listu RS kot v Našem časopisu, se odlok objavi v Uradnem listu RS. S sprejemom tega odloka se Občinski svet Občine Vrhnika strinja z objavo odloka v Uradnem listu RS.

IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

SKLEP:

Sprejme se Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.

Številka: 3500-22/2006 (5-08)

Datum: 6. 2. 2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 18. seji, dne 5. 2. 2014, obravnaval predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika ter sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika in ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika v obravnavo in sprejem.

**Predsednik odbora
Vlado Petek, l.r.**



Številka: 3500-22/2006 (5-08)

Datum: 13. 3. 2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Informacija o popravkih predloga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 19. seji, dne 12. 3. 2014, obravnaval Informacijo o popravkih predloga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika ter sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine se je seznanil s popravki predloga Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika.

Predsednik odbora
Vlado Petek, l.r.

Številka: 3505-13/2010 (5-08)
Datum: 13. 3. 2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

7

ZADEVA: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

PРАВNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05)
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis, št. 354/08)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALCI:

Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
Tina Verbič, LUZ d.d.
Tadej Zupančič, Geateh d.o.o.

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta

Pobudo za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (v nadaljnjem besedilu: OPPN CRO Vrhnika) je dne 3. 6. 2010 podal CRO Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

Območje OPPN CRO Vrhnika se nahaja v obrtno - komunalni coni Tojnice na območju obstoječih objektov CRO Vrhnika, med cesto Pot na Tojnice in novo cesto na Tojnice. Območje je dostopno z nove ceste na Tojnice.

Območje OPPN CRO Vrhnika obsega zemljišča s parc. št. 2715/13, 2715/18, 2718/22, 2718/23, 2718/24, 2722/13, 2722/11 in 2722/12, vse k.o. Vrhnika, v površini 40.627 m².



Slika 1 in 2: Letalski posnetek območja OPPN CRO Vrhnika


■ - območje OPPN CRO Vrhnika

2. Določila občinskih prostorskih aktov

PROSTORSKI PLAN

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika

za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05)




Slika 3: Izsek iz prostorskega plana občine Vrhnika

■ - območje OPPN CRO Vrhnika

V Prostorskem planu občine Vrhnika je območje Tojnice opredeljeno delno kot stavbno zemljišče za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost (oznaka P) in delno kot mešana raba (oznaka VII). Območje se ureja s prostorskim izvedbenim aktom

pod zap. št. 28, obrazložitev posega: Proizvodna in servisna dejavnost na Tojnicah. Območje je namenjeno proizvodno obrtni in komunalni dejavnosti s čistilno napravo.

PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI - PUP



Slika 4: Izsek iz PUP

■ - območje OPPN CRO Vrhnika

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, Naš časopis, št. 319/05, 330/06, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš časopis, št. 374/10, 400/12); v nadaljnjem besedilu: PUP V3) območje Tojnice sodi v območje urejanja V3M/2 in morfološko enoto 7E/1, kar pomeni:

- M: površine za mestne javne službe in servise,
- 7: območja za komunalne dejavnosti,
- E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).

22. člen PUP V3 se glasi:

V območju urejanja V3M/2, morfološka enota 7E/1, veljajo naslednja posebna merila in pogoji:

a. Vrste posegov v prostor

- območje namenjeno proizvodno obrtni in komunalni dejavnosti s čistilno napravo
- do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov, gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij ter gradnja preobremenilnih nasipov. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.

b. Varovanje naravne in kulturne dediščine

- Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice), (ZRSVN, OE Ljubljana, april 2006, ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Vrhnika.

c. Komunalno urejanje

- v območju urejanja V3M/2 je že zgrajena I. faza centralne čistilne naprave, nanjo sta že priključena glavna kanalizacijska kanala S in F kanal

d. Energetsko urejanje

- veljajo enaka določila kot za območje urejanja V3M/2, opisano v točki »c« prejšnjega člena.

e. Upravljanje z vodami

- vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami in preobremenilnimi nasipi morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02) odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 15,0 m pri vodotokih prvega reda in 5,0 m pri vodotokih drugega reda.
- Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02).
- Zacevljanje, prekrivanje in zasipanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah).
- Investitor ne sme z nobenimi posegati v potok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjšanje pretočne prevodnosti.
- Pred nadaljevanjem del je potrebno pripraviti hidrološko hidravlični elaborat, ki bo obravnaval poplavno varnost in rešitev problemov celotnega zazidalnega območja z upoštevanjem že izdelanih študij, skupaj z odvodom bodočih meteoroloških vod dolvodno do Ljubljane in upoštevanjem visokih voda Ljubljane.

3. Predmet prostorskega akta

Investitor CRO Vrhnika d.o.o. želi urediti regionalni center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika s tehnološkimi in upravnimi objekti, manipulativnimi površinami, prometno, okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo ter ureditvijo zelenih površin.

4. Stroški priprave prostorskega dokumenta

Stroške priprave OPPN CRO Vrhnika krije CRO Vrhnika d.o.o.

5. Postopek priprave prostorskega akta

OPRAVILO	DATUM
Sprejem pobude na odboru	15.6.2010
Sprejem sklepa	16.6.2010, sprememba 3.6.2013
Objava sklepa	Naš časopis št. 373, 28.6.2010 www.vrhnika.si , 2.7.2010 sprememba: Naš časopis, št. 406, 3.7.2013
Priprava osnutka PA	11.8.2010
Poziv za pridobitev smernic	12.8.2010
Obvestilo o nameri priprave plana	12.8.2010
Prejem smernic nosilcev urejanja prostora:	
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo	20.8.2010
– Uprava RS za zaščito in reševanje	23.8.2010
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami	25.10.2011
– Zavod RS za varstvo narave	8.9.2010
– Ministrstvo za kulturo	24.9.2010
– Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica	4.10.2010
– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod	8.9.2010
– Geoplin plinovodi d.o.o.	13.10.2010
– JP KPV d.o.o.	15.9.2010
– Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo	10.9.2010, 11.5.2011, 4.1.2013, 15.1.2013
– Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	7.10.2010
Odločba o CPVO	20.10.2010
Javno naznanilo	4.9.2013

Objava javnega naznanila – 7 dni pred začetkom JR	Naš časopis, št. 408, 30.9.2013 www.vrhnika.si , 6.9.2013
Priprava dopolnjenega osnutka PA in okoljskega poročila	11.9.2013
Javna razgrnitev – 30 dni	13.9. – 12.10.2013
Javna obravnava	2.10.2013
Priprava stališč	14.10.2013
Objava stališč	Naš časopis, št. 409, 28.10.2013 www.vrhnika.si , 15.10.2013
Priprava predloga PA	21.10.2013
Poziv za mnenja	23.10.2013
Prejem mnenj nosilcev urejanja prostora:	
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko	4.11.2013
– Uprava RS za zaščito in reševanje	7.11.2013
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami	15.1.2014
– Zavod RS za varstvo narave	7.11.2013
– Ministrstvo za kulturo	5.12.2013
– Ministrstvo za zdravje	24.12.2013
– Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica	27.11.2013
– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod	18.12.2013
– JP KPV d.o.o.	3.12.2013
– Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo	13.11.2013
– Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	6.11.2013
Priprava usklajenega predloga PA	2.1.2014
Poziv za izdajo odločbe o sprejemljivosti plana (CPVO)	6.1.2014
Odločba CPVO	11.2.2014
Obravnava usklajenega predloga PA na odboru	5.2.2014, 12.3.2014
Sprejem Odloka o PA na občinskem svetu	predvidoma 3.4.2014
Objava Odloka	Naš časopis, predvidoma konec aprila 2014

II. BESEDILO ODLOKA

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na ... redni seji dne ... sprejel

ODLOK

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se v skladu s Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04, 319/05), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod številko projekta 7354, februar 2014.

2. člen

(predmet odloka)

Odlok o OPPN določa:

- splošne določbe,
- načrtovane prostorske ureditve,
- območje OPPN,
- umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor,
- pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje,
- zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
- rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- merila in pogoje za parcelacijo,
- etapnost izvedbe,
- druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN,
- nadzor,
- usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN,
- prehodne in končne določbe.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

I. Besedilo odloka

II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:

1.1	Izsek iz kartografskega dela prostorskih sestavin planskih aktov občine Vrhnika	M 1:5000
1.2	Izsek iz kartografskega dela PUP V3 – Vrhnika–Sinja Gorica	M 1:2500
2	Območje OPPN v širšem prostoru	M 1:5000
3	Vplivi in povezave s sosednjimi območji	M 1:5000
4	Območje OPPN na geodetskem načrtu	M 1:1000
5	Načrt obrobne parcelacije in delitve na prostorske enote na katastrskem načrtu	M 1:1000
6	Ureditvena situacija	M 1:1000
7	Prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo	M 1:1000
8	Zbirni načrt komunalnih vodov	M 1:500

9 Rušitve ali odstranitve objektov na območju OPPN

M 1:1000

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

4. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

S tem OPPN se načrtuje ureditev regionalnega centra za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika s tehnološkimi in upravnimi objekti, manipulativnimi površinami, prometno, okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo ter ureditvijo zelenih površin.

III. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

5. člen

(obseg območja)

(1) Območje OPPN v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 2715/13, 2715/18, 2718/22, 2718/23, 2718/24, 2722/13, 2722/11 in 2722/12 vse v k.o. Vrhnika. Površina območja OPPN meri 40.627 m².

(2) Območje OPPN je razdeljeno na dve prostorski enoti:

- Pe A (površine namenjene trajnim ureditvam centra za ravnanje z odpadki),
- Pe B (površine rezervirane za rekonstrukcijo ceste Pot na Tojnice LZ 466091).

(3) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 4 »Območje OPPN na geodetskem načrtu« in št. 5 »Načrt bodne parcelacije in delitve na prostorske enote na katastrskem načrtu«.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja v proizvodno – obrtno – komunalni coni Tojnice. Na območju OPPN že deluje center za ravnanje z odpadki.

(2) Na jugu območja OPPN omejujeta lokalna zbirna cesta Pot na Tojnice (odsek LZ 466091) in čistilna naprava Vrhnika, na severu zbirni center za ravnanje z odpadki Vrhnika in na vzhodu nova cesta Pot na Tojnice.

(3) Območje OPPN je dostopno z nove ceste Pot na Tojnice, ki se preko lokalne ceste Sinja Gorica- Bevke I (odsek LC 468061) navezuje na Ljubljansko cesto.

(4) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta št. 3 »Vplivi in povezave s sosednjimi območji«.

V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO UREJANJE

7. člen

(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti Pe A so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 12203 Druge poslovne stavbe: samo pisarne za lastne potrebe,
- 12303 Bencinski servisi: samo za potrebe osnovne dejavnosti,
- 12420 Garažne stavbe: samo garaže,
- 12510 Industrijske stavbe,
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
- 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekatégorizirane ceste in gozdne ceste,
- 22232 Čistilne naprave,

- 23040 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
- 24204 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
- Solarni sistemi.

(2) V prostorski enoti Pe B so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
- 24204 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

8. člen (dopustni posegi)

(1) V prostorski enoti A (Pe A) so dopustni posegi:

- odstranitev objektov in naprav,
- gradnja novih objektov in naprav,
- urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
- gradnja prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture,
- vzdrževalna dela,
- parcelacija

(2) V prostorski enoti B (Pe B) so, do izvedbe rekonstrukcije ceste Pot na Tojnice LZ 466091, dopustni posegi:

- odstranitev objektov in naprav,
- postavitve začasnih objektov (ograje do višine 2 m),
- urejanje začasnih zelenih in utrjenih zunanjih površin,
- vodnogospodarske ureditve,
- gradnja javne prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture,
- vzdrževalna dela,
- parcelacija.

9. člen (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V prostorski enoti Pe A je poleg objektov iz 11. člena dovoljeno postaviti ali urediti naslednje:

1. nezahtevne objekte:

–

– objekti za oglaševanje;

2. enostavne objekte:

- ograje,
- pomožne objekte za spremljanje stanja okolja,
- začasne objekte namenjene začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
- urbana oprema.

(2) V prostorski enoti Pe B je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje enostavne objekte:

- ograje,
- pomožne objekte za spremljanje stanja okolja,
- začasne objekte namenjene začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi,
- urbana oprema.

(3) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(4) Ograja je žičnata. Višina je največ 2,00 m.

(5) Dopustna je namestitve solarnih sistemov (npr. sončnih zbiralnikov ali sončnih celic) na strehe (v ravnini poševne strehe) in na fasade objektov.

10. člen (urbanistični in oblikovalski pogoji)

Pri izdelavi projekta je treba za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevati urbanistične in oblikovalske pogoje:

- na vzhodni meji območja je odmik stavb od parcelne meje ceste najmanj 8 m;
- na južni meji območja je odmik stavb od parcelne meje ceste najmanj 13 m;
- razmerje med zazidano površino vseh stavb (vsota tlorisnih projekcij zunanjih dimenzij največjih etaž stavb nad in pod terenom) in celotno površino OPPN je največ 50 %;
- arhitekturno oblikovanje objektov mora biti enotno in usklajeno (gabariti, materiali in barve)..

11. člen (načrtovani objekti in manipulativne površine s pogoji za projektiranje in gradnjo)

(1) Pri načrtovanju in gradnji objektov se upošteva naslednje pogoje in usmeritve:

oznaka objekta	tloris do	vertikalni gabarit do	višina do	vrsta objekta
1	12 x 19 m	P	12 m	Tehtnica
2	10 x 40 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje OEEO, kovin, stekla in drugih odpadkov
4	24 x 20 m	P	12 m	Objekt za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov
5	70 x 55 m	P+1	15 m	Objekt za obdelavo nenevarnih odpadkov
6	20 x 25 m	P	12 m	Skladiščenje in obdelava gradbenega materiala
7	16 x 14 m	P	12 m	Naprava za obdelavo odpadne vode
8	20 x 15 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje komposta
9	20 x 15 m	P	12 m	Objekt za skladiščenje komposta
10	10 x 15 m	P	12 m	Avtomehanična delavnica
11	24 x 25 m in povezovalna hodnika do 6 x 50 m	P	12 m	Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov s povezovalnima hodnikoma v objekta 13 in 13/1
11/1	30 x 25 m	P	12 m	Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov
12	27 x 30 m	P	12 m	Kompostiranje - objekt za aktivno zorenje komposta
13	30 x 23 m	P	12 m	Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I
13/1	30 x 23 m	P	12 m	Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I
14	30 x 23 m	P	12 m	Objekt za splošno skladiščenje ter obdelavo in skladiščenje zrelega komposta (sejanje, pakiranje, skladiščenje pakiranega komposta)
14/1	30 x 23 m	P	12 m	Objekt za splošno skladiščenje ter obdelavo in skladiščenje zrelega komposta (sejanje, pakiranje, skladiščenje pakiranega komposta)

15	9 x 22 m	P	12 m	Filter
15/1	9 x 22 m	P	12 m	Biofilter
16	2,5 x 6 m (2x)	/	/	Objekt za nadzor delovanja kompostarne s strojnico
17	4 x 6 m	K	/	Zaprta zbiralnik 30 m ³
17/1	5 x 6 m	K	/	Zaprta zbiralnik 30 m ³
18	70 x 100m (okvirno 5800 / m ²)	/	/	Odprto skladišče
19	17x 17 m	P	12 m	Odprto skladišče
21	15 x 20 m	P	12 m	Odprto skladišče
22	23 x 16 m	P	12 m	Pisarniški in upravni prostori
23	11 x 16 m	P	12 m	Prostori za zaposlene
24	13 x 44 m	/	/	Prekladališče za kontejnerske zabojnike
25	4 x 12 m	P	12 m	Transformatorska postaja
26	24 x 20 m	P	12 m	Odprto skladišče za obdelavo gospodinjskih odpadkov
27	11 x 10 m	P	12 m	Postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom
27k	3 x 11 m	K		Podzemna cisterna za gorivo
A	26 x 33 m	P	12 m	Nadkrite manipulativne površine sortirnice
A/1	8 x 17 m	P	12 m	Sortirnica ločeno zbranih frakcij
B	20 x 30 m	P	12 m	Nadkrito predhodno skladiščenje
L	okvirno 201 m ³ / na višini 1 m	/	/	Laguna za zbiranje meteorne vode za nadaljnjo uporabo v proizvodnji

(2) Umestitev načrtovanih objektov in površin so razvidne iz grafičnega načrta št. 6 »Ureditvena situacija«.

(3) Strehe so simetrične dvokapne, ravne strehe ali kupolaste strehe. Naklon dvokapnice je od 20° do 45°. Barve strešin so sive, razen na objektih kompostarne, na katerih so dopustne tudi druge barve.

(4) Vstope in izstope za tovorna vozila v zaprt kompleks objektov 6, 11, 11/1, 12, 13 in 13/1 se izvede tako, da se izpust imisij omeji na najmanjšo možno mero (npr. hitro dvižna vrata, odvodnjavanje in čiščenje zraka preko dodatnega biofiltra – objekt 15).

(5) Vse zunanje skladiščne površine so asfaltirane.

12. člen (posegi na obstoječih objektih)

(1) Obstoječe objekte je dopustno odstraniti, rekonstruirati ali na njih izvajati vzdrževalna dela.

(2) Objekti, ki se jih na območju OPPN odstrani, so razvidni iz grafičnega načrta št. 9 »Rušitve ali odstranitve objektov na območju OPPN«.

13. člen (pogoji in usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) Odprte površine, ki niso namenjene prometu, skladiščenju in manipulaciji se zatravi in intenzivno ozeleni z grmovno in drevesno vegetacijo.

(2) Za ozelenitev z grmovno in drevesno vegetacijo se uporabi avtohtone vrste rastlin, ki uspevajo v specifičnih rastiščnih razmerah (barje, prah, plini, deponija).

VI. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NANJO

PROMETNA INFRASTRUKTURA

14. člen (prometne in manipulativne površine)

(1) Dostop v območje OPPN je po obstoječi občinski cesti. Na severnem robu območja OPPN se izvede nov priključek na območje, širine 9,0 m. Radij priključka ustreza merodajnemu vozilu, ki je triosno vozilo (vlačilec s priklopnikom).

(2) Ob parkirnih mestih za zaposlene in obiskovalce se izvede servisna cesta širine 7,0 m.

(3) Za potrebe izvajanja kontrole uvoza materiala na območje se na severnem delu območja, v bližino vhoda, umesti tehcnica za vozila (objekt 1). Površina tehcnice je dimenzij 12 x 19 m in je

sestavljena iz vhodne rampe s tehcnico, servisnim objektom ter izhodno rampo s tehcnico.

(4) Vse povozne in manipulativne površine se asfaltirajo. Nosilnost asfalta mora ustrezati večjim prometnim obremenitvam.

(5) Vsa parkirna mesta za potrebe dejavnosti se izvedejo znotraj ograjenega območja OPPN.

(6) Za zaposlene in obiskovalce CRO Vrhnikar se na vzhodnem robu območja uredi 35 parkirnih mest s pravokotnim parkiranjem (objekt 3/2), dimenzije posameznega parkirnega mesta so 2,5 x 5,0 m. Eno parkirno mesto se nameni invalidom dimenzije 3,5 x 5,0 m.

(7) Na severnem robu območja, desno ob vhodu, se izvede 6 parkirnih mest za tovorna vozila (objekt 3/1), dimenzije posameznega parkirnega mesta so 4,0 x 10,0 m.

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

15. člen (okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska infrastruktura)

Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:

- objekti se priključijo na obstoječe vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno elektroenergetsko in omrežje elektronskih komunikacij po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih vodov;
- objekti se za potrebe kuhe, ogrevanja in tehnologije lahko priključijo na plinovodno omrežje po pogojih upravljavca;
- praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah ali površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;

- v primeru, da potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
- trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur;
- gradnja gospodarske javne infrastrukture mora potekati usklajeno;
- dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
- obstoječe okoljske, energetske in elektronske komunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, predstavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;
- v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih vodov;
- poleg ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, načrtovanih s tem OPPN, so v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev po tem OPPN, dopustne tudi rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih linijskih objektov okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture;
- obstoječe okoljske, energetske in elektronske komunikacijske vode na območju OPPN se zaradi nemotenega obratovanja obstoječih objektov ohrani v funkciji do izgradnje nove komunalno energetske infrastrukture in priključitve objektov na novo komunalno energetsko infrastrukturo.

16. člen (kanalizacija)

- (1) Na območju OPPN je zasnovan ločen sistem kanalizacije.
- (2) Kanalizacija na območju OPPN je zasnovana iz treh različnih kanalskih sistemov:
- sanitarne odpadne vode se spelje v javni kanal PVC DN250, ki poteka po cesti vzhodno od obravnavanega območja;
 - meteorne odpadne vode iz utrjenih površin in tehnološke odpadne vode se spelje v interno čistilno napravo in nato očiščeno vodo v laguno. Odvečne vode se iz lagune spelje v odvodnik Tojnica;
 - čiste meteorne vode iz strešin objektov se spelje v laguno. Odvečne vode se iz lagune spelje v odvodnik Tojnica;
 - pred izpustom v laguno se odpadne vode zadržujejo v ustrezno dimenzioniranih cevnih zadrževalnikih.
- (3) Vse meteorne vode, ki bodo speljane v odvodnik Tojnica, morajo biti ustrezno očiščene skladno z upoštevanjem vseh relevantnih zakonskih določil.
- (4) Odvajanje meteornih vod iz ureditvenih območij mora biti urejeno na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok meteornih vod iz ureditvenih površin v odvodnik Tojnica.
- (5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati hidrološko hidravlično analizo za območje Tojnice. Zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v vodotok, št. proj. PRO H

12040-B, ki jo je novembra 2012 izdelalo podjetje Ekologika d.o.o., Celje.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo ter o odvajanju odpadnih komunalnih in padavinskih vod.

(7) Pred priključitvijo objektov na javno kanalizacijsko omrežje je treba dobiti soglasje k priključitvi, ki ga izda upravljavec javne kanalizacije, in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

17. člen (vodovod)

(1) Vodovodno omrežje na območju OPPN je ločeno na sistem pitne in sanitarne vode ter sistem požarne in tehnološke vode.

(2) Za oskrbo s pitno, sanitarno in požarno vodo se objekti na območju OPPN priključijo na obstoječi javni vodovodni cevovod PE d 110, ki poteka po cesti vzhodno od obravnavanega območja. Zgradi se nov vodovodni priključek iz cevi PE d 110. Ločitev na sistema se izvede v novem vodomernem jašku, v katerem bosta za vsak sistem vgrajena ločena vodomera.

(3) Sistem pitne in sanitarne vode se zgradi iz cevi PE d 32. Sistem požarne in tehnološke vode se zgradi iz cevi PE d 110. Potekal bo preko celotnega območja obravnave in bo sklenjen v zaključeno zanko. Na razdaljah 80 m se na cevovodu vgradijo hidranti.

(4) Dodatna tehnološka voda se zagotovi iz očiščene odpadne vode, ki se bo zbiral v laguni in se bo preko črpališča ob laguni črpala v ločen tehnološki cevovod PE d 63, ki bo potekal do kompleksa kompostarn.

(5) Obstoječ zbiralnik prostornine 30 m³ (objekt 17) se uporablja za shranjevanje tehnološke (odpadne) vode iz objekta 12. Odpadna voda se uporabljala za zalivanje gred v objektu 12 (kompostiranje – objekt za aktivno zorenje komposta). Višek odpadne vode iz zbiralnika se prelija v kanalizacijo za odvod odpadnih vod in se preko čistilne naprave očiščeno spelje v laguno.

(6) Nov zbiralnik prostornine 30 m³ (objekt 17/1) se uporablja za shranjevanje čiste meteorne vode iz strešin. Voda se uporablja za zalivanje gred v objektu 13 (kompostiranje – objekt nadaljnje zorenje komposta I). Višek čistih meteornih vod iz strešin se iz zbiralnika prelija v kanalizacijo za odvod meteornih vod.

18. člen (plinovod)

(1) Objekti na območju OPPN se priključijo na distribucijski plinovod PE 110, ki poteka po cesti vzhodno od obravnavanega območja. Iz tega plinovoda je že izveden odcep PE 63 do vzhodnega roba območja OPPN. Nanj se naveže plinovodno omrežje za oskrbo objektov s plinom na območju OPPN.

(2) Plinovod se uporablja za kuhanje, pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje.

19. člen (elektroenergetsko omrežje)

(1) Za oskrbo območja OPPN z električno energijo je treba na severnem delu območja OPPN zgraditi novo transformatorsko postajo z močjo do 4 MW, ki bo vključena v obstoječe srednje napetostno omrežje. Vključitev v omrežje se izvede z novim 20 kV kablom, ki se ga s spojko v jašku na javni cesti pred TP Gorenje vključi v obstoječi 20 kV elektroenergetski vod do TP Gorenje. Novi 20 kV kabel bo potekal od jaška pred TP Gorenje po obstoječi kabelski kanalizaciji proti severu, kjer se na obstoječi kabelski kanalizaciji izvede nov jašek, od koder se izvede 4 cevno kabelsko kanalizacijo do načrtovane TP.

(2) Na območju OPPN je treba zgraditi novo interno kabelsko kanalizacijo, v katero se uvlečejo SN in NN kabli.

20. člen (telekomunikacijsko omrežje)

(1) Za prenos govora, podatkov multimedije ter signalov tehničnega varovanja se izvede TK povezave.

(2) Objekti na območju OPPN se lahko priključijo na obstoječ optični vod, ki poteka ob cesti vzhodno od obravnavanega območja, skladno s pogoji upravljavca telekomunikacijskega omrežja.

(3) V kabelsko kanalizacijo se uvrščajo elektronske komunikacijske poveze ustreznih kapacitet.

21. člen (razsvetljava)

Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ni povezana s sistemom javne razsvetljave.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VARSTVA OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen (splošno)

V času gradnje in delovanja morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi gradbenih materialov in nevarnih snovi, v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe

23. člen (celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Po predhodnih arheoloških raziskavah za vrednotenje arheološkega potenciala, katerih poročilo je priloga tega odloka, je bilo ugotovljeno, da je območje močno degradirano. Arheološki ostanki niso bili zasledeni.

(3) Pri gradnji v območju registriranega arheološkega najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.

(4) Za vse posege na enotah kulturne dediščine mora investitor, v skladu s predpisi, ki urejajo področje kulturne dediščine, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne službe.

(5) Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto službe za varstvo kulturne dediščine.

24. člen (varstvo voda)

(1) Na podlagi Hidrološke hidravlične analize za območje Tojnice (PRO H 12040-A), ki jo je oktobra 2012 izdelalo podjetje Ekologika d.o.o., Celje, je ugotovljeno, da območje OPPN ni poplavno ogroženo.

(2) Odvajanje in čiščenje padavinskih ter komunalnih odpadnih voda mora biti usklajeno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) V objektih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.

(4) Vse površine namenjene skladiščenju komposta morajo biti pokrite tako, da se prepreči spiranje komposta zaradi meteornih voda iz okoliških površin.

(5) Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop ali prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture.

(6) V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje morajo biti v dokumentaciji podani podatki o srednjih in najnižjih nizkih pretokih vodotoka sQn in nQn. Definirane morajo biti količine

vode na iztoku v vodotok v l/s in obstoječa prevodnost struge na obravnavanem območju. Računsko je treba dokazati, da je pretočna sposobnost vodotoka dovolj velika za prevajanje novih količin vode.

(7) V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje se pred iztekom odpadne vode v vodotok Tojnica določi merilno mesto za spremljanje parametrov odpadne vode iz interne čistilne naprave za iztok v vode. Preučijo se vrste tehnoloških metod, ki bi morebitne vplive (emisija škodljivih snovi v ozračje od odpadnih vod) v največji možni meri odpravile.

(8) Pri odvajanju meteornih v vodotok, mora biti izpustna glava kanala oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana.

25. člen (varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati zakonske določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa, predpisanih za posamezna območja varovanja pred hrupom.

(2) Investitor mora zagotoviti izvedbo omilitvenih ukrepov med gradnjo in obratovanjem za prostorske ureditve določene s tem OPPN, za področja, kot jih določata okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje.

(3) V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje se določi izvajanje spremljanja celokupnega hrupa v času gradnje in obratovanja.

26. člen (varstvo zraka)

(1) V času gradnje morajo biti uporabljeni ustrezni tehnološki ukrepi, ki zagotavljajo doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi v zrak:

- uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami,
- preprečevanje emisije delcev (posebno v obdobjih suhega in vetrovnega vremena),
- preprečevanje raznosa materiala z območja gradbišča na javne prometne površine s prevoznimi sredstvi z ureditvijo učinkovitega čiščenja vozil pred izvozom z območja gradbišča,
- ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča.

(2) V času obratovanja se izvajajo naslednji posebni ukrepi v zvezi z obratovanjem kompostarne:

- procesi povezani s pripravo materiala za aerobno stabilizacijo in samo kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov se izvaja v objektih in izključno pri zaprtih vratih objekta;
- za transport vhodnih surovin z izrazitim vonjem se uporablja zaprte posode, rezervoarje in cisterne;
- za zmanjševanje možnosti širjenja neprijetnih vonjav in prašenja se izvaja redno čiščenje in vzdrževanje manipulativnih površin.

(3) V času obratovanja se izvajajo naslednji ukrepi v zvezi z predobdelavo, predhodnim skladiščenjem, skladiščenjem nenevarnih odpadkov in predhodnim skladiščenjem nevarnih odpadkov:

- vse dejavnosti pretovarjanja, predobdelave, sortiranja in skladiščenja se izvajajo znotraj objektov;
- nastale odpadne pline v objektih za obdelavo odpadkov (sortiranje, baliranje, kompostiranje) je treba zajemati in kontrolirano odvajati preko ustrezno dimenzionirane čistilne naprave za zrak;
- treba je redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave in stalen nadzor nad obratovanjem vseh tehnoloških enot centra povezanih z obdelavo odpadkov;
- zapiranje krožnih tokov.

(4) V izogib možnim vplivom na zdravje prebivalcev v bližnji in daljni okolici ob normalnem delovanju centra za ravnanje z odpadki (CRO) se v fazi poročila o vplivih na okolje izdela modeliranje emisij snovi iz CRO v bližnjih bivalnih naseljih, na

katere ima lahko CRO vpliv. Podatek se uporabi za načrtovanje dodatnih ukrepov za izboljšanje zraka iz obstoječega kompleksa.

27. člen
(ravnanje z odpadki)

- (1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpadki ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
- (2) V času delovanja se izvajajo naslednji ukrepi za predelavo biološko razgradljivih odpadkov:
 - biološko razgradljive odpadke se preda v predelavo takoj po prevzemu ali jih skladišči tako, da ni škodljivih vplivov na okolje in zaposlene;
 - na območju kompostarne se redno izvaja higienske preglede opreme in celotnega območja obdelave in rezultate pregledov beleži;
 - čisti se vse dele in območja kompostarne skladno z načrtom čiščenja, ki se nanaša na opremo, čistila in način čiščenja;
 - zabojnike in posode ter vozila za prevoz biološko razgradljivih odpadkov se redno čisti na posebej urejenem prostoru naprave;
 - kompostarno in njeno opremo, vključno z opremo za izvajanje meritev v okviru monitoringa obdelave biološko razgradljivih odpadkov, monitoringa kakovosti komposta ter monitoringa emisij snovi in energije v okolje (če je ta za posamezno napravo predpisan v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v vode z odvajanjem odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja) se vzdržuje v dobrem operativnem stanju, merilno opremo pa redno umerja.
- (3) Upravljavec izvaja obdelavo odpadkov po postopkih R12, R13 tako:
 - da se predelava izvaja le v dnevnem času med 7:00 in 17:00 uro;
 - emisije hrupa ne presegajo mejnih ravni hrupa, določenih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju;
 - da se zagotovi, da se s preostanki odpadkov po obdelavi, ki niso komunalni odpadki, ravna na način oddaje teh odpadkov pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu;
 - da emisijske koncentracije snovi v vode ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;
 - da je naprava redno tehnično vzdrževana in nadzorovana;
 - da z nevarnimi odpadki ravnata še posebej previdno, skladišče za predhodno skladiščenje mora biti pod nadstreškom, da je onemogočeno spiranje morebitnih nevarnih snovi iz odpadkov ob padavinskih obdobjih;
 - da za vsako vrsto nevarnega odpadka je treba na vidnem mestu označiti njegovo klasifikacijsko številko;
 - da odpadke skladišči ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravna tako, da izpolnjujejo zahteve za predviden način obdelave;
 - da odpadke skladišči v za to namenjenih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali napravah.
- (4) Upravljavec obdelavo odpadkov po postopkih: R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11 in R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 - R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) izvaja tako, da se odpadki po sprejemu in tehtanju začasno skladiščijo, nato se dostavijo do sortirne linije, kjer se ročno sortirajo v sortirne jaške in na koncu s hidravlično stiskalnico stisnejo v bale, namenjene nadaljnji predelavi odpadkov, ostanki po obdelavi so namenjeni odlaganju odpadkov.
- (5) V času delovanja se izvajajo naslednji ukrepi pri kompostiranju:
 - v času kompostiranja je treba, da so biološko razgradljivi odpadki v kompostnem kupu izpostavljeni temperaturi najmanj 60°C za čas najmanj enega tedna, s časovnimi

razmiki med meritvami, ki niso daljši od 5 % celotnega časa izpostavljenosti odpadkov tej temperaturi in občasno najmanj enkrat na dan v drugem obdobju obdelave;

- ugotavlja se učinkovitost higienizacije s preiskavami o vsebnosti indikatorskega organizma v kompostu;
- izvaja se monitoring kakovosti komposta;
- v času začasnega skladiščenja se ugotavlja mikrobiološko ustreznost komposta.

28. člen
(ohranjanje narave)

- (1) Območje OPPN posega v Ekološko pomembno območje Ljubljansko barje (ID.št. 31400).
- (2) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo ukrepi za preprečevanje razrasti tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Ob pojavu tujerodnih invazivnih vrst rastlin se poganjki fizično odstranjujejo. Puljenje ali košenje območja, na katerem se invazivne rastline pojavljajo, in izkopavanje korenin se izvajata več let zaporedoma. Z odpadnim rastlinskim materialom se ravna previdno in se odstrani tako, da se prepreči ponovno zakoreninjenje.
- (3) Za ozelenitev z drevesno in grmovno vegetacijo ter za zatravitev se uporabi izključno avtohtone vrste rastlin lokalnega izvora, značilne za Ljubljansko barje in njegovo obrobje.
- (4) Vsi posegi v drevesno in grmovno vegetacijo v času po zasaditvah se izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic. Posegi se lahko izvajajo od začetka septembra do konca februarja.
- (5) V primeru, da sončni kolektorji nimajo že tovarniške izvedbe z belimi obrobami in mrežo, se izvede obroba in mreža z belim lepilnim trakom (širine do 1 cm), ki razdeli panele na manjše dele in s tem zmanjša polarizacijsko onesnaževanje ter vpliv na vodne žuželke.
- (6) V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se namestijo nalepke v obliki silhuete ujed ali izvede podoben ukrep (trakovi belega lepilnega traku) za preprečitev trkov ptic v steklene površine.
- (7) Pri zunanji razsvetljavi objektov in manipulativnih površin se uporabi svetila, ki so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Uporabi se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru in čim manj oddajajo svetlobo v modrem delu spektra. V drugem delu noči (med 24:00 in 5:00) naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
- (8) Nove nadzemne vode elektroenergetskega omrežja se izvede na pticam prijazen način (izvedba gradenj, ki preprečuje električne udare ptic).
- (9) Na interni čistilni napravi se zagotovi terciarna stopnja čiščenja odpadnih vod, preden se jih odvaja v Tojnico. V kolikor se v nadaljnjih fazah (v fazi izdelave poročila o vplivih na okolje) na podlagi podrobnejše presoje ugotovi, da to ni potrebno, se to zahtevo opusti.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(splošno)

- (1) Pri načrtovanju in dimenzioniranju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.225 [g].
- (2) Zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč, glede na določila zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje, ni potrebno graditi.
- (3) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla.

30. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

- (1) Požarna varnost se zagotovi znotraj posameznih objektov in na zunanjih površinah OPPN. Požarno varstvo vseh objektov se ureja v skladu z veljavnimi požarno - varstvenimi predpisi.
- (2) Za požarno varnosti na zunanjih površinah OPPN se:
- izvede hidrantno omrežje v zaključeni zanki;
 - na razdaljah 80 m se na cevovodu vgradijo hidranti;
 - predvidijo intervencijske poti po vozniških poteh;
 - uredijo delovne površine za gasilce s površino vsaj 7 x 12 m.
- (3) Hidrantno omrežje mora zagotavljati 15 l vode na sekundo za najmanj dve uri gašenja. Delovni tlak v hidrantih ne sme biti manjši od 2,5 bara. Hidranti so praviloma nadtalni. Na mestih, kjer bi bili nadtalni prostorsko moteči, so hidranti podtalni.
- (4) Intervencijske površine so načrtovane za merodajno vozilo dimenzij 2,5 x 10 m in omogočajo dostop do vseh objektov na območju OPPN.
- (5) Do objekta 5 je zagotovljen dostop iz vseh štirih strani. Ob objektu se uredi delovne površine za gasilce dimenzije 7 x 12 m.
- (6) Vse intervencijske poti so načrtovane krožno, brez vzvratne vožnje.
- (7) Potek intervencijskih poti in površin so razvidne iz grafičnega načrta št. 7 »Prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo«.

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

31. člen
(načrt parcelacije)

Območje OPPN je ena parcela, namenjena gradnji. Dopustno je izvesti parcelacijo za posamezne funkcionalne sklope površin ali objektov.

X. ETAPNOST IZVEDBE

32. člen
(etapnost izvedbe)

- (1) Prostorska ureditev se lahko izvede v več etapah, ki se izvedejo ločeno ali sočasno. Časovna izvedba ali faznost je odvisna od izkazanega interesa investitorja.
- (2) Območje se v prvi fazi uredi tako, da se zgradi prometno, okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo na celotnem območju OPPN za potrebe delovanja centra za ravnanje z odpadki. Vse ostale etape se vršijo kot gradnja posameznega objekta znotraj območja urejanja.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

33. člen
(spremljanje stanja okolja)

Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje spremljanja stanja okolja med gradnjo in obratovanjem, ki so določena s tem OPPN, za področja za katera je zadolžen in jih določata okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje.

34. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

- Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
 - zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter zagotoviti takojšnjo obnovo pri gradnji poškodovanih infrastrukturnih vodov,
- v času gradnje v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi nevarnih snovi,
- v času gradnje upoštevati, da se na vseh območjih omejijo emisije hrupa tako, da niso prekoračene mejne ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom,
- investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del OPPN,
- izvajati gradbena dela v dnevnem času, s čimer se zmanjša svetlobno onesnaževanje območja,
- določiti odlagalna mesta znotraj območja OPPN za začasno odlaganje izkopnega materiala,
- enkrat tedensko izvesti redno čiščenje okoliških površin vseh odpadkov, ki jih veter odnese izven območja,
- ob pričetku izvajanja del rekonstrukcije javne ceste LZ 466091 investitor začasno ograjo odstrani na lastne stroške.

35. člen
(dopustna odstopanja)

- (1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih in oblikovalskih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika.
- (2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka morajo biti usklajena z veljavnimi predpisi in ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
- (3) Odstopanja od arhitekturno oblikovalskih pogojev iz 9. člena tega odloka so dopustna le zaradi tehnoloških zahtev posameznih objektov.
- (4) Pri uresničevanju OPPN so dopustna odstopanja vseh dimenzij objektov iz 9. in 11. člena tega odloka. Odstopanja navzdol niso omejena, navzgor so omejena do največ + 5 %.

XII. NADZOR

36. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

37. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Po prenehanju veljavnosti OPPN je treba upoštevati merila in pogoje tega odloka, ki se nanašajo na rešitve in ukrepe v zvezi z:

- pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko urejanje,
- zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,

- rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

ur na sedežu Občine Vrhnika, pristojnem oddelku za prostor ter na sedežu Upravne enote Vrhnika.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(hramba prostorskega akta)

Občinski podrobni prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) je dostopen na vpogled v času uradnih

39. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Našem časopisu, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Vrhnika.

Št.: 3505-13/2010 (5-08)
Vrhnika, dne __. __. 2014

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin

III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV

1. do 3. člen vsebujejo splošne določbe, ki navajajo pravno podlago za sprejem OPPN, vsebino odloka in sestavne dele OPPN.

4. člen opisuje prostorsko ureditev, ki jo načrtuje OPPN.

5. člen opisuje obseg območja OPPN.

6. člen opisuje umestitev načrtovane ureditve v prostor ter vplive in povezave območja OPPN s sosednjimi območji.

7. do 13. člen določajo dopustne objekte, dejavnosti in posege, pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov, urbanistične in oblikovalske pogoje, načrtovane objekte in manipulativne površine, posege na obstoječih objektih in ureditev zelenih površin.

14. in 21. člen opisujejo ureditev infrastrukture, in sicer prometno ureditev, kanalizacijo, vodovod, plinovod, elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje in razsvetljavo.

22. do 28. člen opisujejo rešitve in ukrepe za ohranjanje kulturne dediščine, varstvo voda, varstvo pred hrupom, varstvo zraka, ravnanje z odpadki in ohranjanje narave.

29. in 30. člen opisujeta rešitve in ukrepe za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom.

31. člen opisuje načrt parcelacije.

32. člen opisuje etapnost izvedbe prostorske ureditve.

33. do 35. člen določa zahteve za izvajanje OPPN: spremljanje stanja okolja, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter dopustna odstopanja.

36. člen določa opravljanje nadzora nad izvajanjem OPPN.

37. člen opisuje usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.

38. člen določa hrambo in možnost vpogleda v OPPN.

39. člen določa uveljavitev odloka.

IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga naslednji


SKLEP:

Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1).

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin, l.r.

Grafične priloge:

- ureditvena situacija
- prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo
- zbirni načrt komunalnih vodov
- odločba o sprejemljivosti vplivov plana na okolje
- povzetek okoljskega poročila



analoga št. 7354

odgovorni vodja izdelave OPPN Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
sodelavka Tina Verbič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
direktor Tadej Pfafar, univ.dipl.inž.geod.

merilo 1: 1000

datum	marec 2014
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31

podloga Geodetski načrt št 2011-89/08-12 15.01.2014

LEGENDA


Številka	Opis objekta	Simbol	Opis simbola
1	Tehtnica	A	Nadkrite manipulativne površine sortirnice
2	Objekt za skladiščenje OEEO, kovin, stekla in drugih odpadkov	A/1	Sortirnica ločeno zbranih frakcij
3/1	Parkirišča za tovorna vozila	B	Nadkrito predhodno skladiščenje
3/2	Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce izven območja	L	Laguna za zbiranje meteorne vode za nadaljnjo uporabo v proizvodnji
4	Objekt za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov		meja OPPN
5	Objekt za obdelavo nevarnih odpadkov		gradbena meja
6	Skladiščenje in obdelava gradbenega materiala		obstoječ objekt (stavba/podzemni objekt)
7	Naprava za obdelavo odpadne vode		načrtovani objekt do višine največ 12 m (stavba/nadstrešnica/podzemni objekt)
8	Objekt za skladiščenje komposta		načrtovani objekt do višine največ 15 m
9	Objekt za skladiščenje komposta		zelene površine (grmovna vegetacija in trava)
10	Avtomatizirana delavnica		manipulativne površine zunanega skladišča
11	Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov		parkirna mesta
11/1	Kompostiranje - objekt za aktivno zorenje komposta		druge prometne in manipulativne površine
12	Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I		vstop v območje OPPN
13	Kompostiranje - nadaljnje zorenje komposta I		okvirna smer dostopa / dovoda v objekte
13/1	Objekt za splošno skladiščenje ter obdelavo in skladiščenje zrelega komposta (sejanje, pakiranje, skladiščenje pakiranega komposta)		ograja
14	Objekt za splošno skladiščenje ter obdelavo in skladiščenje zrelega komposta (sejanje, pakiranje, skladiščenje pakiranega komposta)		začasna ograja
14/1	Objekt za splošno skladiščenje ter obdelavo in skladiščenje zrelega komposta (sejanje, pakiranje, skladiščenje pakiranega komposta)		
15	Biofilter		
15/1	Filter		
16	Objekt za nadzor delovanja kompostarne s strojnico		
17	Zaprta zbiralnica		
17/1	Objekt za nadzor delovanja kompostarne s strojnico		
18	Odprto skladišče		
19	Odprto skladišče		
21	Odprto skladišče		
22	Pisarniški in upravni prostori		
23	Prostori za zaposlene		
24	Prekladišče za kontejnerske zabojnike		
25	Transformatorska postaja		
26	Odprto skladišče za obdelavo gospodinjinskih odpadkov		
27	Postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom		
27k	Podzemna cisterna za gorivo		

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
za Center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnica

(del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

Ureditvena situacija

karta št. 6






izdelovalec OPPN	Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Verovškova 64, Ljubljana
investitor	Center za ravnanje z odpadki Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
pripravljalcev OPPN	Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
naloga št.	7354
odgovorni vodja izdelave OPPN	Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
sodelavka	Tina Verbič, univ.dipl.inž.kraj.arh.
direktor	Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod.
merilo	1: 1000
datum	marec 2014
podloga	Geodetski načrt št. 2011-89/08-12, 15.01.2012

LEGENDA

Številka	Opis objekta	Skupna površina (m²)
1	Tehtnica	15
2	Objekt za skladiščenje OEEO, kovin, stekla in drugih odpadkov	15/1
3/1	Parkirišča za tovorna vozila	17 in 17/1
3/2	Parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce izven območja	18
4	Objekt za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov	19
5	Objekt za obdelavo nevarnih odpadkov	21
6	Skladiščenje in obdelava gradbenega materiala	21
7	Naprava za obdelavo odpadne vode	22
8	Objekt za skladiščenje komposta	23
9	Objekt za skladiščenje komposta	24
10	Automatizirana delavnica	25
11 in 11/1	Kompostiranje - objekt za sprejem bioloških odpadkov	26
12	Kompostiranje - objekt za aktivno zorenje komposta	27
13 in 13/1	Kompostiranje - nadaljevanje zorenja komposta	27k
14 in 14/1	Objekt za splošno skladiščenje ter obdelavo in skladiščenje zrelega komposta (sejanje, pakiranje, skladiščenje pakiranega komposta)	
15	Biofilter	
16	Filter	
17 in 17/1	Objekt za nadzor delovanja kompostarne s strojnico	
18	Zaprt zbiralnik	
19	Odprto skladišče	
21	Odprto skladišče	
22	Pisarniški in upravni prostori	
23	Prostori za zaposlene	
24	Prekladišče za kontejnerje zabojnike	
25	Transformatorska postaja	
26	Odprto skladišče za obdelavo gospodinjinskih odpadkov	
27	Postaja za preskrbo motornih vozil z gorivom	
27k	Podzemna cisterna za gorivo	



OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
za Center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnica

(del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

Prometna ureditev z idejno višinsko regulacijo

karta št. 7





T: 01 478 7400

F: 01 478 7402

E: gp.mko@gov.si
www.mko.gov.si

Sigaz:	5-08
Pril:	1
Vredn.:	1
Številka zadeve: 3505-13/2010-64	

Številka: 35409-220/2010/28
Datum: 29.1.2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja na podlagi 32. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 113/05 - upb4, 89/07, 126/07, 48/09, 21/12), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZPNačrt-1A, 80/10 in 57/12), 42. in 46. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-JUPB1, 49/06-ZMeD, 60/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZVO-1C, 48/12, 57/12 in 92/13), in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-JUPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08-ZUP-F in 08/10-ZUP-G) v upravnih zadevah odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, za Občinski podrobni prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1), pripravljavcu plana Občini Vrhnika, Oddelku za prostor, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, naslednjo

O D L O Č B O

- V postopku celovite presoje vplivov na okolje se potrdi plan – Občinski prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) – ob upoštevanju vseh omilitvenih ukrepov in izvajanju monitoringa, ki izhajajo iz Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (izdelovalec Geateh, d.o.o., junij 2013, sept. 2013 in okt. 2013), in usmeritev pristojnih nosilcev urejanja prostora, in kot je navedeno v Predlogu Odloka Občinski prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (usklajena verzija z resorji). Občina z rezultati monitoringa seznaní ministrstvo v petih letih po sprejemu plana.
- V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavec plana, Občina Vrhnika, Oddelku za prostor, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, je podal vlogo za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) (v nadaljevanju: predmetni plan) na okolje.

Vlogi je bilo priloženo sledeče gradivo:

- Predlog Odloka Občinskega prostorskega načrta za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (usklajena verzija z resorji).
- Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (izdelovalec Geateh, d.o.o., junij 2013, sept. 2013 in okt. 2013).
- Stališča do pripomb o jave razgrnitve okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (št. 3505-13/2010 (5-08) z dne 14.10.2013).
- Zapisnik z javne obravnave okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta za center za ravnanje z odpadki Vrhnika – Tojnice (št. 3505-13/2010 (5-08) z dne 3.10.2013).
- Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Skladno z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju občina pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta na podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti ter ga pošlje nosilecem urejanja prostora, da ji v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če je za občinski podrobni prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov občinskega podrobnega prostorskega načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga pošljejo ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja. Na podlagi mnenj ministrstev iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega podrobnega prostorskega načrta skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

Po 46. členu Zakona o varstvu okolja ministrstvo v 30 dneh od prejema plana ob upoštevanju mnenj ministrstev in organizacij iz 42. člena tega zakona izda odločbo, s katero plan potrdi, če presodi, da so njegovi vplivi na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.

Ministrstvo je z odločbo št. 35409-220/2010 z dne 12.10.2010 odločilo, da je za predmetni plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Ministrstvo je v postopku celovite presoje vplivov na okolje za predmetni plan prejelo vlogo za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila. Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo: Okoljsko poročilo za OPPN za CERO Vrhnika – Tojnice (izdelovalec Geateh, d.o.o., junij 2013) ter Dopolnjen osnutek OPPN CERO Vrhnika – Tojnice (junij 2013). Ministrstvo je po pregledu gradiva in po posvetovanju z ministrstvi in organizacijami ugotovilo, da je predmetno gradivo ustrezno in kakovostno ter izdalo mnenje na okoljsko poročilo z dopisom št. 35409-220/2010/15 z dne 17.7.2013.

V skladu s 43. členom Zakona o varstvu okolja in 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju je občina pripravila javno razgrnitve plana in okoljskega poročila, ki je potekala od 13.9.2013 do 12.10.2013. V času javne razgrnitve je bila dana le pripomba na način parcelacije, kar je pripravljavec plana upošteval v predlogu plana.

Ministrstvo je v postopku celovite presoje vplivov na okolje v skladu z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, 42. in 46. členom Zakona o varstvu okolja pridobilo mnenja ministrstev in organizacij o sprejemljivosti vplivov izvedbe predmetnega plana na okolje s stališča njihove pristojnosti. Agencija RS za okolje – Urad za upravljanje z vodami (št. 35001-563/2013-2 z dne 13.1.2014), Ministrstvo za kulturo – Direktorat za kulturno dediščino (št. 35012-108/2010/15 z dne 2.12.2013), Ministrstvo za zdravje (št. 354-153/2010-20 z dne 20.12.2013) in Zavod RS za varstvo narave (št. 3-IL-503/4-O-13/LJP, AŠL) z dne 4.11.2013 ugotavljajo, da so vplivi izvedbe predmetnega plana na okolje s stališča njihove pristojnosti pod pogoji upoštevanja omilitvenih ukrepov ter varstvenih usmeritev in pogojev sprejemljivi oziroma so podali pozitivno mnenje k predlogu predmetnega plana. Na podlagi ugotovitev in mnenj pristojnih ministrstev in organizacij ministrstvo ugotavlja, da so vplivi izvedbe predmetnega plana na okolje pod pogoji upoštevanja omilitvenih ukrepov, ki izhajajo iz okoljskega poročila ter varstvenih usmeritev in pogojev sprejemljivi.

Skladno s 6. odstavkom 22. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05) morajo biti v odločbi o potrditvi plana navedeni tudi omilitveni ukrepi s katerimi se odpravljajo pričakovani škodljivi vplivi na okolje. Ministrstvo ugotavlja, da so omilitveni ukrepi opredeljeni v okoljskem poročilu za predmetni plan ter podane usmeritve nosilcev urejanja prostora. Omilitveni ukrepi in usmeritve nosilcev urejanja prostora so smiselno vključeni v Predlog odloka predmetnega plana.

Skladno s 23. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05) se v odločbi o potrditvi plana odloči tudi o

spremljanju stanja okolja (v nadaljevanju monitoring) zaradi izvajanja plana. Ministrstvo ugotavlja, da je monitoring ustrezno opredeljen v Predlogu odloka predmetnega plana in v okoljskem poročilu za predmetni plan, ki je priloga k Predlogu odloka predmetnega plana. Občina z rezultati monitoringa seznani ministrstvo v petih letih po sprejemu plana.

Ministrstvo je po pregledu vseh posredovanih gradiv ugotovilo, da so vplivi izvedbe predmetnega plana na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in pogojev oziroma usmeritev, ki izhajajo iz okoljskega poročila za predmetni plan in mnenj ter usmeritev pristojnih ministrstev in organizacij.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor s pisno vložljivo tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe.

Postopek vodila:

dr. Barbara Breznik,
podsekretarka



Vročiti:

- Občina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

Poslati v vednost (elektronsko):

- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, gd.mk@gov.si,
- Ministrstvo za zdravje, ga. Teja Ilc, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, gd.mz@gov.si,
- Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, gd.arso@gov.si,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, zrsvn.oel@zrsvn.si.



CRO Vrhnika d.o.o.

Občina Vrhnika

Občinski svet

Odbor za urejanje prostora ter
varstvo naravne in kulturne dediščine

Tržaška cesta 1

1360 VRHNIKA

Vrhnika, dne 28.2.2014

Náš znak: CRO/14-R-019

Zadeva: Pojasnila in zagotovila investitorja ob sprejemu OPPN Tojnice

Spoštovani člani Odbora,

Glede na razpravo o predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) na 18. seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine dne 05.02.2014, kjer ste člani Odbora podali dvome o tem, da se bodo s sprejetjem OPPN-ja dejansko zmanjšale smradne emisije iz obstoječe kompostarne CRO, hkrati pa ste opozorili na nedavno sprejeto Uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/2013) ter izrazili potrebo po preverbi njenega upoštevanja s strani upravljalca naprave, vam v nadaljevanju podajamo pojasnila in zagotovila, ki vam bodo razjasnila potrebo po sprejetju OPPN v povsem razvojni luči: tako za samo družbo CRO Vrhnika, kot za lokalno skupnost in pa predvsem za najbližjo okolico kompostarne oz. centra za ravnanje z odpadki.

Družba CRO Vrhnika d.o.o. se s pripravo OPPN ukvarja že sorazmerno dolgo, vse od leta 2009, o čemer je bil nazadnje s strani naših lastnikov iz Murske Sobote (družba Saubermacher Slovenija d.o.o.) z dopisom z dne 22.10.13 seznanjen tudi Občinski svet Občine Vrhnika. O počasnosti postopkov urejanja prostorskih planov je bila sicer Občina večkrat opozorjena, zlasti ob nekaterih očitkih o neizpolnjevanju zavez družbe

CRO Vrhnika in njenih lastnikov na področju izgradnje novega centra. Namen priprave ustreznih upravnih podlag oz. dovoljenj za bodoče investicije družbe na našem zemljišču je namreč še vedno isti in zelo jasen: gospodarska družba lahko dolgoročno preživi in obstane v (lokalnem) prostoru zgolj z vlaganji v njen razvoj.

Ob nakupu družbe so se njeni novi lastniki zavezali za takojšnjo izgradnjo kompostarne skladno s takratnimi tehnološkimi in okoljskimi standardi, kar bi izboljšalo negativne vplive tedanjega obrata za kompostiranje, ter za izgradnjo sodobnega centra za ravnanje z odpadki (nova sortirnica in obdelava odpadne embalaže ter drugih nenevarnih odpadkov) v kratkoročnem obdobju. Glede na to, da je zemljišče v lasti CRO Vrhnika namensko sicer določeno za industrijsko-obrtno-storitveno rabo, zanj pa ne obstajajo nobeni izvedbeni prostorski akti, je kot tako investicijsko neuporabno, saj ne omogoča gradnje oz. vlaganja v razvoj družbe. Kar pa je bil tudi glavni cilj novega lastnika, saj bo ta svojo novo naložbo lahko finančno upravičil zgolj z rastjo kupljene družbe.

Obstoječa infrastruktura družbe namreč ne samo, da ne zadostuje za rast in uspešno poslovanje družbe CRO Vrhnika, ne omogoča tudi uresničitve dveh pomembnih ciljev: kot prvo ureditev okoljske in okoljevarstvene problematike tako samega proizvodno-storitvenega obrata, kot tudi ureditev mikrolokacije znotraj občinskega prostora ter kot drugo, predvideno zaposlitev delovne sile iz lokalnega okolja, kot dodatni proračunski prihodek Občine. Investicija v ta prostor (v trenutno eni izmed redkih gospodarskih panog, ki ustvarjajo pozitivni denarni tok in dobiček) je torej za samo družbo oz. njenega lastnika - in upamo se tudi trditi, tudi za Občino - življenjskega pomena, in kot taka nujnost.

Zato želimo s projekta OPPN odstraniti vsakršen dvom o koristnosti njegove sprejetja ter o morebitni neiskrenosti oz. nenačelnosti investitorja za uporabo tega prostora.

1. Nova Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov

Za celotne OPPN je bilo pripravljeno in s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) potrjeno okoljsko poročilo, ki je bilo ob javni razgrnitvi predstavljeno in na voljo širši - tudi strokovni - javnosti. Nanj nismo prišli pripomb, tudi kot rečeno s strani ARSO oz. MKO. Zaradi prvih osnutkov OPPN iz leta 2009 so v OP ostali še prvotni vhodni podatki o planiranih biorazgradljivih odpadkih (BRO), vendar je nova Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v svojem 4. in 33. členu jasna in so zato vsi nadaljnji postopki za povečevanje vhodnih odpadnih količin za obstoječo kompostarno nedvoumno onemogočeni. Ne gre torej le za morebitno povečevanje proizvodne infrastrukture (tega investitor tudi nikoli ni nameraval, kar dokazuje OPPN

dokumentacija), pač pa za morebitno novo OVD, ki ga z večjimi količinami ni moč več pridobiti.

Pojasnilo o načinu uskladitve našega delovanja z določili na novo sprejete Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov smo pravkar posredovali Občini in jo prilagamo tudi k temu dopisu.

V njem pa še enkrat IZJAVLJAMO, da investitor pri gradnji novega centra za ravnanje z odpadki ne bo povečeval zmogljivosti obstoječe kompostarne, niti gradil nove ter se bo pri upravljanju obstoječe in (po pridobitvi vseh dovoljenj in izgradnji) izboljšane infrastrukture za dejavnost kompostiranja BRO zavezal za obratovanje brez smrtnih emisij v lokalno okolje.

2. Povzetek okoljskega poročila (OP)

Glede na dejstvo, da je postopek celovite presoje plana formalno zaključen in Okoljskega poročila ni več možno spreminjati oziroma dopolnjevati, smo vse spremembe, ki sledijo iz Uredbe, kot tudi motečo vrsto odpadka (blato iz čistilnih naprav – ki niti ni bilo mišljeno za predelavo, ampak zgolj kot morebitni pretovor) zavedli/popravili v osnuku Odloka o OPPN. Predvidene spremembe predstavljajo zmanjšanje obremenitev okolja, zato lahko OP ostane nespremenjeno. Vsi kasnejši postopki (presoja vplivov na okolje (PVO), pridobitev okoljskega soglasja, pridobitev OVD in gradbenega dovoljenja) pa ne morejo anulirati zahtev Uredbe, zato je vsaka bojazen o kakršnekoli povečevanju vhodnih količin v kompostarni odveč.

V OP so za vse vrste odpadkov in načine njihove predelave oz. ravnanja z njimi obrazloženi ukrepi v zvezi z vplivi na okolje in okolico, tudi za kompostarno. Prosimo vas, da povzetek OP preučite in verjamemo, da vas bo prepričal o tem, da ima družba CRO kot bodoči investitor na tem prostoru resen namen in zavezo okoljske in okoljevarstvene razmere urediti skladno z vso regulativo in pa na način, da delovanje centra ne bo moteče tudi glede delavnikov, ki sedaj še niso zakonsko regulirani. V tem segmentu je smrad tisti, ki ga želimo in ga tudi bomo onemogočili. Za obstoječo kompostarno zato za vse nadaljnje tehnološke ukrepe in gradbene posege potrebujemo možnost legalnega posega v prostor. Kar nam lahko omogoči le sprejetje OPPN.

3. Ukrepi i bodoča vlaganja na kompostarni

Kot rečeno - kakršnokoli načrtovanje izboljšanja infrastrukture obstoječe kompostarne bo skladno z novo Uredbo (faza PGD/PZI in takrat OVD kot projektni pogoj). Že sedaj imamo vse procese, ki so tehnološkega značaja (intenzivno zorenje, naknadno zorenje,

priprava materiala pred intenzivnim zorenjem in sejanje) skladne z novo Uredbo, saj jih izvajamo v zaprtih prostorih. Odleščanje presejanega komposta zunaj ne zapade pod tehnološki postopek, ker kompost ni več odpadek ampak produkt, ki ne smrdi, ima pa specifični vonj.

Zato želimo investirati v troje:

- pokriti oz. zapreti ploščad med obema objektoma zorenja, ki je edini vir emisij smrada ob premeščanju kupov med fazama zorenja (intenzivna na naknadno);
- zgraditi dodatni biofilter, ki bo sprejel in očistil odesavani odpadni zrak iz objekta iz prejšnje alineje;
- zgraditi nadstrešnico za zrel kompost, ki bi nam omogočila njegovo sejanje, pakiranje in skladiščenje rinfuze v suhem prostoru, s čemer bi izničili vpliv padavinskih voda na sekundarne reakcije v zrelem kompostu.

Vsi ti ukrepi bodo eliminirali še preostale emisije, s katerimi se trenutno občasno še vedno soočamo. Rok za izgradnjo dodatne infrastrukture kompostarne je izredno težko določiti: projektiranje v fazi IP in izdelava PVO lahko vzmeta pol leta, težava je v »hitrosti« ARSO, ki bo obravnaval PVO (povprečno trajanje takega postopka je eno leto) ter po izdelavi projekta v fazi PGD/PZI izdal tudi okoljevarstveno soglasje in OVD, na osnovi katerega bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Osnova vsega pa je sprejeti OPPN – daljši bo ta postopek, toliko kasneje bodo izvedeni še preostali možni ukrepi na kompostarni in toliko kasneje bo zgrajen novi center.

Menimo - in upamo, da se s tem strinjate tudi člani odbora ter občinski svetniki, da je potrebno načrtovane prostorske načrte čim prej potrditi, saj bomo lahko le na tak način vsi skupaj dosegli cilje, ki smo jih zastavili ob nakupu/prodaji naše družbe. Pri tem računamo na vaše razumevanje in vaše konstruktivno odločanje.

S cenjenimi pozdravi,

Marko Kocjančič, direktor



Saubermacher
Slovenija


Vročiti:

- Naslov (vložisce)
- Kabinet župana Občine Vrhnika, g. Stojan Jakin
- Saubermacher Slovenija, g. Rudolf Horvat

Priloga:

- Povzetek OP (Geatch d.o.o. z dne 28.02.2014)
- Kopija dopisa županu (CRO Vrhnika d.o.o. z dne 27.02.2014)



1. UVODNA POJASNILA

Predmetni dokument vsebuje povzetek zavezujočih ukrepov in monitoringa bistvenih segmentov varstva okolja in zdravja ljudi, ki izhajajo iz Okoljskega poročila in jih mora pri izvedbi OPPN obvezno upoštevati nosilec – investitor OPPN.

Postopek Celovite presoje za predmetni OPPN in Okoljsko poročilo je formalno zaključen z izdano Odločbo o potrditvi plana (MKO, št. 35409-220/2010/28, 29.01.2014).

Dokument je izdelan kot informacija Odboru za okolje in prostor občine Vrhnik.

Podzemne in površinske vode - načrtovano stanje

- Vse povozne in manipulative površine CERO Vrhnika bodo asfaltirane, na celotnem območju bo izvedeno **ločeno odvajanje odpadnih vod**.
- Odvajanje industrijskih odpadnih vod (izcednih vod) bo delno izvedeno v **interno čistilno napravo**; od tam bodo speljane v laguno, iz katere se bodo uporabljale za vlaženje kompostnih kupov. Višek očiščene vode se bo iz lagune odvajal v Tojnico.
- Delno se bodo izcedne vode odvajale v **obstoječi zbirni rezervoar (30 m³)**, od koder se bodo po potrebi **prečrpavale v kompostarno** – objekt za aktivno zorenje komposta. Eventualni viški bodo odvajani na interno čistilno napravo. Enako kot v obstoječem stanju.
- V laguno se bodo vodile tudi onesnažene padavinske odpadne vode iz utrjenih površin.
- **Neonesnažene padavinske odpadne vode** s strešin bodo delno vodene v predvideni objekt – zaprt zbiralnik (30 m³), od koder se bodo **prečrpavale v kompostarno** – objekta za nadaljnje zorenje komposta, kjer je v procesu potrebna čista voda.
- Komunalne odpadne vode bodo speljane v javni kanal na širšem območju plana.

Podzemne vode – omilitveni ukrepi

- V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi.
- Oskrba vozil strojev med gradnjo z gorivi in drugimi nevarnimi snovmi mora potekati na utrjeni površini, ki ima omogočen zajem potencialnega iztekanja (lovilna sleda).
- Na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bosta potekala transport in gradnja, se smejo uporabljati le tehnično ustrezna vozila in stroji.
- V fazi obratovanja plana je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki, kot je predpisano v pogl. Odpadki.

Površinske vode

- Iz hidrološko-hidravlične analize izhaja (ekologika d.o.o., 2012), da območje OPPN ni poplavno ogroženo.
- Meja območij pri pretoku Q10, Q100 in Q500 ne sega na območje OPPN.
- Predvideni objekti ne segajo na območja, ogrožena ob nastopu poplavnih dogodkov s petstoletno povratno dobo. Na območje predmetnega OPPN, območja razredov poplavne nevarnosti, vključno z razredom preostale nevarnosti, ne sežejo.
- Območje OPPN se tudi ne nahaja v 5-metrskem priobalnem pasu Tojnice ali 15-metrskem priobalnem pasu Ljubljance.
- Skupno nastane iz kompostarne 1.000 m³ izcednih voda, ki se zbirajo v 30 m³ nepropustnem rezervoarju za izcedne vode.
- skupaj s padavinskimi odpadnimi vodami iz manipulacijskih površin nastane na leto 2.375 m³ odpadnih vod, kar pri predelavi 10.000 ton bioloških odpadkov zadostuje za zadovoljivo vlaženje kompostnih kupov
- na letni ravni do 150 m³ odvečnih odpadnih vod, ki se odvažajo na ČN
- izvajanje obratovalnega monitoringa najmanj enkrat letno in v predpisanim obsegu.
- Vse skladno z OVD za predelavo odpadkov in obratovanje naprave glede emisij v vode (ARSO).

Hrup

- Skupno obravnavani tri pomembni vplivi:
- vpliv 1: daljinski vpliv zaradi hrupa dejavnosti znotraj CERO na bližnje stavbe z varovanimi prostori
- vpliv 2: daljinski vpliv zaradi hrupa prometa, povezanega s CERO, na bližnje stavbe z varovanimi prostori
- vpliv 3: kumulativen vpliv skupaj z drugimi OPPN na območju Tojnic zaradi hrupa prometa, na bližnje stavbe z varovanimi prostori

Površinske vode – omilitveni ukrepi

- Posegom v strugo vodotokov se je potrebno izogniti.
- V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno zbiranje in odvajanje padavinskih odpadnih voda, preko usedalnika.
- V kolikor bo oskrba transportnih vozil in drugih naprav potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene.
- V fazi izdelave poročila o vplivih na okolje je potrebno pred iztekom odpadne vode v Tojnico predvideti merilno mesto za spremljanje parametrov odpadne vode iz interne čistilne naprave za iztok v vode.

Hrup

- Promet, povezan s CERO, povzroča ravni hrupa, ki so več kot 10 dBA pod mejnimi vrednostmi za ceto.
- Pomembni vplivi zaradi dejavnosti na območju OPPN so možni le na stanovanjske stavbe jugovzhodno od območja OPPN.
- Dejavnosti CERO se širijo v smeri proti jugovzhodu, kjer je na območju OPPN predviden objekt 5 – objekt za obdelavo nenevarnih odpadkov. Glede na razmeroma majhno oddaljenost območja S/VII oz. A2 od meje OPPN (okoli 50 m) je nujno upoštevanje omilitvenih ukrepov.
- Hrup zaradi prometa, povezanega s CERO, bo še vedno (za vsaj 3 dBA) pod mejnimi vrednostmi za ceto.
- Hrupna obremenjenost stavb z varovanimi prostori zaradi prometa zunaj območja OPPN, kumulativen vpliv OPPN skupaj z drugimi OPPN na območju Tojnic – za sprejemljiv vpliv potrebno upoštevati omilitvene ukrepe.

Hrup – omilitveni ukrepi

- na jugovzhodnem kraku območja OPPN (objekt 5 in okolica) je potrebno načrtovati in prednostno izvesti predviden objekt 5 (predvidena stavba 5 štiti bližnje stanovanjske stavbe pred hrupom ostalih dejavnosti na CERO)
- pri projektiranju stavbe 5 je potrebno preizračevalne in druge pomembnejše naprave na prostem predvideti na/ob severni in zahodni fasadi, ne pa na/ob vzhodni ali južni fasadi; stavba mora biti ustrezno zvočno izolirana, morebitne odprtine, vključno z vhodi v stavbo, ki se bodo redno uporabljali, so lahko le na zahodni in severni fasadi, ne pa na vzhodni in južni fasadi
- glede na to, da je daljinski vpliv plana zaradi prometa CERO nebišten, kumulativen vpliv pa je lahko bistven, se ustrezna dolgoročna in trajna rešitev za obremenjeno stavbo poišče v okviru OPN Vrhnika

Narava – omilitveni ukrepi

- čiščenje okoliških površin (smeti) - vsaj 1x na teden,
- zasaditev/zatravitev z avtohtonimi vrstami rastlin na robnem (I) delu,
- trajno odstranjevanje tujerodnih (invazivnih) rastlinskih vrst,
- fotovoltaika (bela obroba/mreža) zaradi žuželk, ptic,
- osvetljevanje: čas (gradbenih) del - svetlobno onesnaževanje; način osvetlitve (Uredba, spekter,...),
- ptice (nadzemni vodi, zasteklitve, čas posegov v lesno vegetacijo).

Hrup – spremljanje stanja okolja

- Spremljanje stanja okolja se izvede z zakonsko predpisanim prvim ocenjevanjem in obratovalnim monitoringom hrupa v okolju za CERO kot vir hrupa.
- CERO vodi evidenco težkih vozil, ki pripeljejo v CERO. Njihovo predvideno število je 80 na dan v letnem povprečju.
- Meritve obremenitve s hrupom pri obremenjeni stavbi ali z modelnimi izračuni hrupa pri tej stavbi na osnovi prometnih podatkov, ugotovljenih z ustreznim štejetjem prometa.

Odpadki - omilitveni ukrepi med gradnjo

Glede na to, da se v bližini nahaja legalno zaprto odlagališče komunalnih odpadkov Sinja Gorica in potencialne nevarnosti, da se lahko na območju plana nahajajo odpadki, na katere bi naleteli med gradnjo pri zemeljskih gradbenih delih, je potrebno z odpadki ravnati skladno z njihovo razvrstitvijo v klasifikacijski seznam odpadkov in jih predati v nadaljnje ravnanje osebi, ki je pridobila ustrezno dovoljenje ali potrdilo pri ARSO.

Odpadki - omilitveni ukrepi med obratovanjem

Upravljaavec mora izvajati obdelavo odpadkov po postopkih R12, R13 tako:

- da se predelava izvaja le v dnevnem času med 7.00 in 17.00 uro;
- emisije hrupa ne presegajo mejnih ravni hrupa, določenih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
- da se zagotovi, da se s preostanki odpadkov po obdelavi, ki niso komunalni odpadki, ravna na način oddaje teh odpadkov pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu,
- da emisijske koncentracije snovi v vodi ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja,
- da je naprava redno tehnično vzdrževana in nadzorovana,

Odpadki - omilitveni ukrepi med obratovanjem

- z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati še posebej previdno, skladišče za predhodno skladiščenje mora biti pod nadstreškom, da je onemogočeno spiranje morebitnih nevarnih snovi iz odpadkov ob padavinskih obdobjih za vsako vrsto nevarnega odpadka je potrebno na vidnem mestu označiti njegovo klasifikacijsko številko
- odpadke je potrebno skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predviden način obdelave
- odpadke je potrebno skladiščiti v za to namenjenih in v skladu s predpisi, ki urejajo skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov, urejenih objektih ali napravah,
- upravljaavec mora obdelavo odpadkov po postopkih: R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11 in R13 Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 - R12 (razen začasnega skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) izvajati tako, da se odpadki po sprejemu in tehtanju začasno skladiščijo, nato se dostavijo do sortirne linije, kjer se ročno sortirajo v sortirne jaskše in na koncu s hidravlično stiskalnico stisnejo v bale, namenjene nadaljnji predelavi odpadkov, ostanki po obdelavi pa so namenjeni odlaganju odpadkov.

Odpadki - omilitveni ukrepi med obratovanjem

- biološko razgradljive odpadke se preda v predelavo takoj po prevzemu ali jih skladišči tako, da ni škodljivih vplivov na okolje in zaposlene;
- na območju kompostarne se redno izvaja higienske preglede opreme in celotnega območja obdelave in rezultate pregledov beleži;
- čisti se vse dele in območja kompostarne skladno z načrtom čiščenja, ki se nanaša na opremo, čistila in način čiščenja;
- zabojujke in posode ter vozila za prevoz biološko razgradljivih odpadkov se redno čisti na posebej urejenem prostoru naprave;
- kompostarno in njeno opremo, vključno z opremo za izvajanje meritev v okviru monitoringa obdelave biološko razgradljivih odpadkov, monitoringa kakovosti komposta ter monitoringa emisij snovi in energije v okolje, če je ta za posamezno napravo predpisan v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi v vodi z odvajanjem odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, se vzdržuje v dobrem operativnem stanju, merilno opremo pa redno umerja;
- zagotovi se nadaljnje postopke obdelave za vse nastale preostanke odpadkov po predelavi skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki;

Kakovost zraka - omilitveni ukrepi v času gradnje

- Z namenom zmanjševanja potencialnih emisij v zrak iz območja predvidenega plana je v času **gradnje** (rušenje dela obstoječih objektov, gradnja novih objektov) potrebno upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:
- uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami;
- uporabo naprav in gradbene mehanizacije, ki je na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajajočo prahu opremljena z napravami za odstranjevanje prahu,
- uporabo prevoznih sredstev in delovnih strojev, izdelanih v skladu s predpisi, ki omejujejo emisije delcev in z navedbami, predpisanimi v 4. in 5. členu Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč;
- preprečevanje emisije delcev (posebno v obdobjih suhega in vetrovnega vremena):
- zmanjševanje obsega pretovora, presipavanja in skladiščenja sipkega materiala na območju gradbišča,
- prekrivanje eventualnih sipkih tovorov na gradbišču,
- protiprašna zaščita vozništev površin vseh gradbiščnih poti,
- omejitev hitrosti vožnje transportnih vozil na internih transportnih poteh na gradbišču,
- redno vlaženje internih transportnih poti na gradbiščih;
- preprečevanje raznosa materiala z območja gradbišča na javne prometne površine s prevoznimi sredstvi z ureditvijo učinkovitega čiščenja vozil pred izvozom z območja gradbišča;
- ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča.

Kakovost zraka - omilitveni ukrepi v času obratovanja

Omilitveni ukrepi v času obratovanja za sortiranje ločeno zbranih frakcij komunalnih in nekomunalnih odpadkov, kompostiranje, predhodno skladiščenje posebnih odpadkov):

Posebni ukrepi v zvezi z obratovanjem kompostarne:

- procesne oz. tehnološke enote za aerobno stabilizacijo - kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov naj obratujejo znotraj objektov oz. stavb v vseh fazah procesa (drobljenje, intenzivno zorenje, naknadno zorenje, naknadno odstranjevanje morebitno prisotnih nezaželenih snovi)
- vse procese povezani s pripravo materiala za aerobno stabilizacijo in samo kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov je potrebno izvajati v objektih in izključno pri zaprtih vratih objekta;
- uporaba zaprtih posod, rezervoarjev in cistem za transport vhodnih surovin z izrazitim vonjem;
- redno čiščenje in vzdrževanje manipulativnih površin, zaradi zmanjševanje možnosti širjenja neprijetnih vonjav in prašenja.

Kakovost zraka

Omilitveni Ukrepi v zvezi z obratovanjem centra za predobdelavo, predhodno skladiščenje, skladiščenje nenevarnih odpadkov in predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov:

- vse dejavnosti pretovarjanja, predobdelave, sortiranja in skladiščenja naj se izvajajo znotraj objektov;
- nastale odpadne pline v objektih za obdelavo odpadkov (sortiranje, baliranje, kompostiranje) je potrebno zajemati in kontrolirano odvajati preko ustrezno dimenzionirane čistilne naprave za zrak;
- potrebno je redno vzdrževanje dobrega tehničnega stanja naprave in stalen nadzor nad obratovanjem vseh tehnoloških enot centra povezanih z obdelavo odpadkov;
- zapiranje krožnih tokov.

Občina Vrhnika

Gospod Stojan Jakin, župan

Tržaška cesta 1

1360 VRHNIKA

Vrhnika, dne 27.2.2014

Náš znak: CRO/14-R-017

Zadeva: Uskladitev obratovanja kompostarne z novo Uredbo

Spoštovani gospod župan,

Glede na sprejete sklepe z vašega sestanka s predstavniki Civilne iniciative dne 29.1.14 vam v nadaljevanju posredujemo pojasnila o načinu uskladitve našega delovanja z določili na novo sprejete Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata, zlasti z njenim 33. členom.

Predelovalci biološko razgradljivih odpadkov, ki so pridobili OVD do uveljavitve te uredbe v skladu z Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (62/08 ter 61/11) morajo obratovanje kompostarne uskladiti z zahtevami uredbe 99/2013 najpozneje do 18/12/2015 in sicer:

1. Uskladitev s 33. členom

33. člen (obstoječe kompostarne in bioplinarne)

(1) Upravijavlec obstoječe kompostarne z zmogljivostjo, ki je enaka ali večja od 10.000 t na leto, ali upravljavec obstoječe bioplinarne z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10 t na dan, katere odmik ni skladen s prvim odstavkom 4. člena te uredbe [(1) Pri načrtovanju kompostarne ali bioplinarne je treba zagotoviti, da je zunanji rob območja kompostarne ali bioplinarne od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za kulturo in razvedrilo,

muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport ter športno-rekreacijskih površin oddaljen: 1.za kompostarne: a) najmanj 300 m pri zaprtem kompostiranju ...] , mora najpozneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe izpolniti zahteve iz šestega odstavka 4. člena te uredbe. [(6) Pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju kompostarne z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10 000 t na leto, ali bioplinarne z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10 t na dan, mora predelovalec biološko razgradljivih odpadkov pri skladiščenju biološko razgradljivih odpadkov, razen pri skladiščenju izključno gnojivke ali energetskih rastlin, zagotoviti tudi:- zaprte zalagovnike z avtomatskim zapiranjem in - odsesavanje in odvajanje plinov iz zalagovnika prek enote za čiščenje odpadnih plinov...] .

Skladiščenje biološko razgradljivih odpadkov (preden so ti dani v proces kompostiranja v zaprtih tunelih) je že sedaj zagotovljeno v zaprtem prostoru (hangar hala A), prav tako odsesavanje in čiščenje odpadnega zraka preko biofiltra (v letu 2013 izvedena investicija z dodatnim ventilatorjem in novim razvodom je podvojila odvzem odpadnega zraka, ker pomeni podvojen podtlak v tej hali). V kolikor bodo na Občini Vrhnika sprejeti ustrezni izvedbeni prostorski načrti, torej da bo potrjen pripravljen OPPN Tojnice za CRO Vrhnika d.o.o., bo s tem omogočeno tudi zaprtje ploščadi med intenzivnim in naknadnim zorenjem ter s tem odvajanje onesnaženega zraka (ob premeščanju kompostnih mas med obema fazama zorenja komposta) na (dodatni novi) biofilter.

(2) Povečanje zmogljivosti obstoječe kompostarne z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10.000 t na leto, ali obstoječe bioplinarne z zmogljivostjo, enako ali večjo od 10 t na dan, katere odmik ni skladen s prvim odstavkom 4. člena te uredbe, je prepovedano.

Zmogljivosti obstoječe kompostarne ne bomo povečevali, pač pa bomo z dodatnim zaprtjem prostora med obstoječimi objekti in dodatnim odsesavanjem odpadnega zraka preko novega biofiltra ter izgradnjo dodatne nadstrešnice za skladiščenje zrelega komposta še izboljšali razmere v zvezi s preprečevanjem posameznih smrtnih emisij, do katerih periodično prihaja v proizvodnji komposta na lokaciji Tojnice.

2. Uskladitev z ostalimi členi:

5. Člen (Odgovornost in usposobljenost oseb za obratovanje kompostarne)

Določen je namestnik vodje kompostarne. Strokovno odgovorna oseba in namestnik sta vpisana v Obratovalni dnevnik, tako kot zahteva 17. člen te uredbe. Najmanj enkrat letno bo zagotovljeno usposabljanje obeh odgovornih oseb glede novosti ter uporabe najnovije preizkušene in na trgu dostopne tehnologije (GZS, seminarji, delavnice).

8. člen (Načrt ravnanja z odpadki)

Obstoječi načrt ravnanja bo ustrezno ažuriran in sicer tako, da bo izpolnjen 10. člen (preverjanje ustreznosti odpadka) in 11. člen (posebne zahteve za kompostiranje) Uredbe.

9. člen in 37. člen (Vsebina in izdaja OVD)

Okoljevarstvena dovoljenja (OVD) iz 19. in 23. člena (stare) Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov (BRO) (62/08 in 61/11), izdana do uveljavitve te uredbe, veljajo kot OVD v skladu s to uredbo do izteka njihove veljavnosti, obratovanje kompostarne pa je potrebno uskladiati z zahtevami nove Uredbe najpozneje do 18/12/2015 (dve leti). V primeru spreminjanja OVD pa je potrebno upoštevati tudi spremembe nove Uredbe in sicer po njenem 10., 11. ter 13. členu (nadzor kakovosti).

11. člen (Posebne zahteve za kompostiranje)

Izvajalec kompostiranja mora med kompostiranjem meriti vsebnost vode v BRO - nabavila se bo laboratorijska oprema, s katero se bo lahko določila tako vsebnost vode v vzorcu (DMC - dry matter content, 105°C), kot tudi vsebnost organske suhe snovi (550°C).

13. člen (Nadzor kakovosti komposta)

Pogostost izvajanja meritev in analiz pri obstoječem sprejemu BRO (≤ 10.000 t letno) je po novi uredbi dvakrat letno, vendar je potrebno upoštevati veljavni OVD, zato se bodo analize komposta še vedno izvajale štirikrat letno. Analiza kratko verzičnih masčobnih kislin se bo izvajala samo v primeru odreditve da pristojnega inšpektorja (VURS), saj velja zahteva za enkrat letne redne meritve zgolj za digestat (za bioplinarne). Sočasno z izvajanjem standardnih analiz bo potrebno meriti še dva dodatna parametra in sicer AT4 (indeks respiracije oz. biološke stabilnosti komposta) in vsebnost semen in vegetativnih reproduktivnih delov plevela, kar se bo skladno z uredbo izvedlo dvakrat letno.

17. člen (Evidenca o obdelavi odpadkov in knjiga pritožb prevzemnikov produkta)

Vse potrebne evidence o vrstah in količinah vhodnih materialov ter o oddaji produkta (komposta) so zagotovljene že sedaj in jih ni potrebno dopolnjevati. Prav tako je zagotovljeno dokumentiranje pritožb uporabnikov oz. prevzemnikov komposta in sicer po sledečem vrstnem redu vnesenih podatkov: ime, priimek, telefon, e-mail/datum in ura/predmet pritožbe/izvajana dela v času pritožbe/odgovor in predlagana rešitev.

Priloga 1 (Seznam BRO in njihov podrobnejši opis)

Odpadki, ki so navedeni v obstoječem OVD in niso več del priloge 1 nove uredbe (klas.št.odp.: 02.03.99, 02.05.99, 02.07.99, 03.03.02, 19.06.04, in 20.03.04 se bodo izpustili iz OVD ob prvi njegovi spremembi/podajšanju veljavnosti. Enako velja za izcedne vode (klas.št.odp.: 19.07.03), ki se po novi uredbi ne beležijo več kot odpadki, ampak kot odpadna izcedna voda iz kompostarne. Odpadki, ki so navedeni v obstoječem OVD, pa je za njih dovoljena le še anaerobna razgradnja (klas.št.odp.: 02.04.02, 04.01.06, 04.01.07, 04.02.20, 08.04.10, 08.04.12, 08.04.14, 19.08.12, 19.08.14, se v kompostarni ne bo predelovalo, iz OVD pa se bodo izpustili ob prvi njegovi spremembi/podajšanju veljavnosti. Odpadki, ki v OVD niso zajeti, pa jih nova uredba v prilogi 1 dopušča (klas.št.odp.: 15.01.01, 15.01.02, 15.01.05 - embalaža, ki ob sejanju zrelega komposta izloči), se bodo vključili v OVD ob njegovi spremembi.

Priloga 2 (Podrobnejša navodila za higienizacijo pri kompostiranju)

Ustrezen način spremljave in higienizacije je zagotovljen.

Priloga 3 (Vzorčenje)

Ustrezen način vzorčenja je zagotovljen.


Priloga 4 in 5 (Mejne vrednosti)

Z novimi mejnimi vrednostmi komposta smo seznanjeni - oddaja /prodaja tega produkta bo usklajena z novimi mejami kvalitete.

Priloga 6 (Deklaracije in specifikacije proizvoda in odpadka)

Posodobljene z januarjem 2014.

S cenjenimi pozdravi,


Marko Kocjančič, direktor


Svalbermacher
Slovenija


CNO Vrhulica d.o.o.
Murska Sobota, 1300 Vrhulica
Slovenija

Številka: 3505-13/2010 (5-08)

Datum: 13. 3. 2014

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1)

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 19. seji, dne 12. 3. 2014, obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) ter sprejel naslednje

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za center za ravnanje z odpadki CRO Vrhnika - Tojnice (del območja urejanja V3M/2 in morfološke enote 7E/1) in ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika v obravnavo.

Predsednik odbora
Vlado Petek l.r.

Številka: 031-1/2013 (6-08)
Datum: 13.3.2014

8

**ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Osnutek Odloka o imenovanju ulice Hrastje – sprejem po skrajšanem postopku

PРАВNA PODLAGA:

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Ur. l. RS, št. 25/08)
Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGANI POSTOPEK:

Skrajšani postopek

POROČEVALKA:

Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave

I. OBRAZLOŽITEV

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem Odloka:

Na Raskovcu na Vrhniki se gradi novo naselje. Geodetska uprava nas je obvestila, da zaradi prezasedenosti ne more določiti hišnih števil, ki bi se navezovali na Raskovec, zato je potrebno poimenovati novo ulico skladno Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Ur. l. RS, št. 25/08), ki prvem odstavku 21. člena določa, da se vzpostavitev uličnega sistema in ime ulice ter spremembe uličnega sistema oziroma imen ulic določi z odlokom občine, v kateri je ulični sistem vzpostavljen oziroma v kateri ulica leži.

KS Vrhnika Vas je na podlagi 23. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) podala predlog z utemeljitvijo imena za poimenovanje nove ulice, ki poteka čez novo nastalo naselje.

Krajevna skupnost Vrhnika Vas je podala pobudo, da se omenjena ulica poimenuje »Hrastje«. Ime je utemeljeno s tem, da so domačini vedno, kadar so šli v tisti konec rekli: „Gremo v Hrastje.“ Poleg tega je bilo tukaj vedno veliko hrastov.

V skladu s 3. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Ur. l. RS, št. 25/08), v primeru, da na območju, na katero se

spremenbe nanašajo, ni udeleženih polnoletnih oseb s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem in pravnih oseb zasebnega in javnega prava, s sedež na predmetnem območju, ni potrebno prehodno posvetovanje. V primeru naselja "Raskovec" gre za novo naselje, zato predhodno posvetovanje ni potrebno.

Območna geodetska uprava – Izpostava Ljubljana bo izvedla na podlagi novega poimenovanja ulice vse spremembe in jih vnesla v register uradno poimenovanih ulic ter novo določene hišne številke v evidenco hišnih števil, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) vodi v registru območij teritorialnih enot za območje Občine Vrhnika.

2. Cilj sprejema Odloka:

S predlaganim odlokom se poimenuje nova ulica v novo nastalem naselju "Raskovec".

3. Finančne posledice:

Stroški za označitev ulice bremenijo proračun Občine Vrhnika (cca. 500 EUR), tablice s hišnimi številkami pa investitorja.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o imenovanju ulice Hrastje.

**Župan
Stojan Jakin l.r.**

Priloge:

- grafični prikaz ulice na območju Raskovca in v samem naselju,
- predlog KS Vrhnika Vas,
- mnenje GURS o ustreznosti predlaganega zemljepisnega imena ulice Hrastje,
- potrdilo GURS
- Osnutek Odloka o imenovanju ulice Hrastje,
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine.

Projeto:	15-01-2014	Šifra:	6-08
Študijski zadevi:	031-1/2013-1	Pril:	/
		Vredn:	/

KS VRHNIKA-VAS

Tržaška 1/
1360 Vrhnika

OBČINA VRHNIKA

OBČINSKA UPRAVA

**Oddelék za okolje
in komunalo**
Tržaška 1
1360 Vrhnika

ZADEVA: Poimenovanje nove ulice ali zaselka

Spoštovani!

Na osnovi telefonskega razgovora s svetniki KS Vrhnika-Vas in mnenja krajanov, ki živijo že dalj časa v bližini novega naselja predlagajo, da to ulico imenujemo: **HRASTJE**.

Obrazložitev:

Domačini, so vedno, kadar so šli na tisti konec rekli: "Gremo v Hrastje." Na tem območju je bilo veliko hrasta.

Staroselci, ki so že vse življenje na istem koncu doma, pravijo, da je ime za tisti konec Hrastje.

14.1.2014

Predsednik :
KS Vrhnika -Vas
Karol Jurjevčič



Priloga 1: Grafični prikaz ulice na območju Raskovca in v samem naselju.



Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

T: 01 478 48 00
F: 01 478 48 34
E: pisarna.gu@gov.si
www.gu.gov.si

Šifra: 35324/2014-3
Datum: 27.02.2014

Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

ZADEVA: Mnenje glede imenovanja ulice
Zveza: Vaš dopis št. 031-1/2013(6-08)

Geodetska uprava Republike Slovenije **izdaja pozitivno mnenje** k predlaganemu imenovanju nove ulice v naselju Vrhnika. Predlog je oblikovan skladno z Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008).

Bojan Pirc
Višji svetovalec



Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

T: 01 478 48 00
F: 01 478 48 34
E: pisarna.gu@gov.si
www.gu.gov.si

Številka: 35324-4/2014-2
Datum: 27.02.2014

Geodetska uprava v skladu z 2. odstavkom 14. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008) izdaja

P O T R D I L O

da v naselju Vrhnika v občini Vrhnika ni ulice z imenom:

- Hrastje

kot občina Vrhnika predlaga v predlogu imenovanja nove ulice.

Potrdilo pripravil:

Bojan Pirc
Višji svetovalec



OSNUTEK

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Ur. l. RS, št. 25/08) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK o imenovanju ulice Hrastje

1. člen

S tem odlokom se uvede poimenovanje nove ulice na območju Občine Vrhnike v naselju Raskovec. Nova ulica se imenuje Hrastje.

2. člen

Ulica poteka polkrožno po novem stanovanjskem naselju z začetkom na ulici Raskovec in koncem na Pavkarjevi poti.

3. člen

Stroški za označitev ulice bremenijo proračun Občine Vrhnika, tablice s hišnimi številkami pa investitorja.

4. člen

Območna geodetska uprava – Izpostava Ljubljana izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in jih vnese v register uradno poimenovanih ulic ter novo določene hišne številke v evidenco hišnih števil, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) vodi v registru območij teritorialnih enot za območje Občine Vrhnika.

5. člen

Ta odlok se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in prične veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 031-1/2013 (6-08)

Datum: _____

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
Stojan JAKIN l.r.

Številka: 013-1/2013 (6-08)

Datum: 13.3.2014

**ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

Zadeva: Osnutek Odloka o imenovanju ulice Hrastje

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na svoji 19. seji obravnaval točko z naslovom Osnutek Odloka o imenovanju ulice Hrastje ter po razpravi sprejel naslednji sklep, ki ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot naslednje

M N E N J E:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika, da sprejme Odlok o imenovanju ulice Hrastje.

Predsednik odbora
Vlado Petek l.r.

Številka: 094-1/2014 (3-02)
Datum: 20. 3. 2014

9

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2014

PРАВNA PODLAGA:

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika-UPB2
(Naš časopis, št. 359/2009)
Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 365/2009)

NAMEN:

Obravnavati in sprejeti

POROČEVALEC:

Leon Marjan Možina, predsednik komisije za
podeljevanje občinskih
nagraj in priznanj

OBRAZLOŽITEV:

Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj je v 401. številki uradnega glasila Občine Vrhnika Naš časopis dne 27. 1. 2014 objavila javni razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2013. Pisne predloge je komisija sprejemala do 3. 3. 2014 do 12. ure. V razpisnem roku sta prispela 2 predloga:

- 1) predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Oktetu Raskovec;
- 2) predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Cerkevemu pevskemu zboru sv. Pavla Vrhnika.

Razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2013 je določal, da mora biti pobuda za podelitev priznanja pisna in mora vsebovati:

- naziv in ime predlagatelja,
- ime in priimek oz. naziv predlaganega kandidata za priznanja in osnovne podatke,
- obrazložitev pobude,
- kratko obrazložitev pobude (max. ½ tipkane A4 strani), za predstavitev na podelitvi v primeru potrditve predloga,
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
- vrsto predlaganega priznanja,

- pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje.

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika določa, da o izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanja, odloča komisija na seji na osnovi prejetih pobud. Kandidat lahko prejme le eno priznanje letno, za katero je bil predlagan v pobudi za podelitev priznanja. Odločitev o podelitvi priznanj, razen priznanja župana, sprejme Občinski svet s sklepom. Sklep mora biti obrazložen.

V skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika ter razpisom za podelitev občinskih priznanj za leto 2013 je komisija pregledala prispela predloge ter ugotovila da so vsi prispeli predlogi popolni in vsebujejo vse zahtevano.

Člani komisije so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:

Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj je pregledala vloge, prispeli na javni razpis in ugotovila, da sta obe vloge popolni. Občinskemu svetu zato predlaga v sprejem naslednji sklep:

Potrdi se:

- predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Oktetu Raskovec;
- predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Cerkevemu pevskemu zboru sv. Pavla Vrhnika.

Predsednik komisije
Leon Marjan MOŽINA l.r.

Številka: 094-1/2014 (3-02)

Datum: 20. 3. 2014

Z A P I S N I K

8. seje Komisije za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj, ki je bila dne 20. 3. 2014, ob 14.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1.

Prisotni člani komisije:

1. Leon Marjan Možina
2. Franc Gorenc
3. Janez Stržinar
4. Franc Mišič

Odsotni:

1. Slavka Štirn
2. Vinko Keršmanc

Ostali prisotni:

1. Sabina Ahčan, Občinska uprava

Sejo je vodil predsednik komisije Leon Marjan Možina, ki je uvodoma vse lepo pozdravil ter predlagal naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije
2. Odpiranje in pregled predlogov, prispelih na javni razpis za podelitev občinskih priznanj
3. Razno

Na dnevni red člani komisije niso imeli pripomb.

Ad/1 Pregled in potrditev zapisnika 7. seje komisije

Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.

Ad/2 Odpiranje in pregled predlogov, prispelih na javni razpis za podelitev občinskih priznanj

Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj je v 412. številki uradnega glasila Občine Vrhnika Naš časopis dne 27. 1. 2014 objavila javni razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2013. Pisne predloge je komisija sprejemala do 3. 3. 2014 do 12. ure. V razpisanem roku sta prispela 2 predloga:

1. predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Oktetu Raskovec;
2. predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Cerkvenemu pevskemu zboru sv. Pavla Vrhnika;

Razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2013 je določal, da mora biti pobuda za podelitev priznanja pisna in mora vsebovati:

- naziv in ime predlagatelja,

- ime in priimek oz. naziv predlaganega kandidata za priznanja in osnovne podatke,
- obrazložitev pobude,
- kratko obrazložitev pobude (max. ½ tipkane A4 strani), za predstavitev na podelitvi v primeru potrditve predloga,
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
- vrsto predlaganega priznanja,
- pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje.

V skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Vrhnika ter razpisom za podelitev občinskih priznanj za leto 2013 je komisija pregledala prispеле predloge ter ugotovila da sta oba prispela predloga popolna in vsebujeta vse zahtevane priloge.

Člani komisije so soglasno izglasovali naslednji

SKLEP:

Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj je pregledala vloge, prispeli na javni razpis in ugotovila, da sta obe vlogi popolni. Občinskemu svetu se posreduje v potrditev:

- predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Oktetu Raskovec;
- predlog Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Cerkvenemu pevskemu zboru sv. Pavla Vrhnika.

Ad/3 Razno

Pod točko razno se je predsednik komisije, g. Možina zahvalil vsem članom za sodelovanje v celem mandatu. Drugih pripomb oz. pobud pod točko razno ni bilo.

Seja je bila končana ob 14.30 uri.

Predsednik komisije
Leon Marjan Možina

Zapisala:
Sabina Ahčan

Številka: 094-1/2014 (3-02)
Datum: 20. 3. 2014

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2014

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (NČ, št. 354/2008) k predlogu za podelitev občinskih priznanj v letu 2014 podajam naslednje

M N E N J E:

Strinjam se s podelitvijo:

- srebrne plakete Ivana Cankarja Oktetu Raskovec;
- srebrne plakete Ivana Cankarja Cerkevemu pevskeemu zboru sv. Pavla Vrhnika.

Župan
Stojan Jakin, univ. dipl. inž. grad.

Datum: 27. februar 2014
Št. dokumenta: 20-2-01-14/1

Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnik
»Za občinska priznanja«

PRIJAVA NA RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2014

Spoštovani,

V zvezi z razpisom Komisije za podelitev občinskih priznanj v letu 2014, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Naš časopis št. 412 - 27. januarja 2014, vam v zakonitem razpisnem roku posredujem predlog Zavoda Ivana Cankarja Vrhnik za podelitev naziva

Srebrna plaketa Cerkenemu pevskemu zboru Sv. Pavla Vrhnik.

V Zavodu Ivana Cankarja Vrhnik menimo, da je zbor ob 30. jubileju, ki ga je praznoval leta 2013, za dolgoletno in uspešno udejstvovanje na Vrhniku, Sloveniji in v tujini, zlasti pa za nadaljevanje več kot 200-letne tradicije petja zaslužen tudi za pridobitev omenjene nagrade.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnik svoj predlog za podelitev občinskega priznanja utemeljuje s kratkim pregledom tridesetletnega delovanja Cerkenega pevskega zbora sv. Pavla na Vrhniku in prilaaga tudi potrebno dokumentacijo.



Direktor
Boštjan Koprivec

[Signature]



Obrazložitev pobude in pregled delovanja:

V zborniku Cerkeno petje v župniji sv. Pavla na Vrhniku, ki ga je zbor pripravil lansko leto ob 30. obletnici petja pevcev v sedanjosti sestavi in jo obeležil s slavnostnim koncertom v Cankarjevem domu na Vrhniku, je opisano skoraj 200-letno delo cerkenega petja, ki ga cerkveni pevski zbor v sedanjosti sestavi nadaljuje od leta 1993, ko je prevzela delo z njim sr. Boža Cotar.

V tridesetletnem obdobju je ostala večina pevcev zvestih cerkvenemu petju, to je petju v bogoslužne namene. Z reorganizacijo financiranja leta 2001 se je zboru odprla možnost konkuriranja na vsakoletnih občinskih razpisih za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, bilo mu je torej priznana javno kulturno poslanstvo (zbor je priznan kot najboljši zbor dekanije Vrhnik, kar se ocenjuje na letnih revijah dekanjskih pevskih zborov).

Prvenstvena vloga cerkenega pevskega zbora je petje pri nedeljskem bogoslužju. To vključuje tudi cerkvene praznike in slovesnosti.

V vlogi, ki jo naslavljamo na komisijo, se omejujemo predvsem na 5-letno obdobje dela zbora, podatke o delu v preteklosti pa zajema Zbornik (priloga).

Na kratko bi strnilo delo zbora v sledeče alineje

- petje pri nedeljskih mašah, prazniških in drugih cerkvenih slovesnostih,
- vsakoletna božični in majski koncert zbora, v cerkvi in v Cankarjevem domu na Vrhniku,
- sodelovanje na Reviji pevskih zborov v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS,
- sodelovanje za dekanjskih revijah cerkvenih pevskih zborov,
- gostovanja, petje pri mašah in koncerte po Sloveniji in v tujini,
- snemanja in prenosi sv. maš doma in v tujini,
- TV prenos velikonočne slovesnosti 1998,
- izdaja CD ob 20. obletnici in ob 30. obletnici izbora.

Dobro petje zahteva veliko časa, vaj starih pesmi in učenje novega repertoarja zbora. Tako nameni cerkveni pevski zbor vajam vsako leto okoli 160 ur. Cerkvni pevski zbor na Vrhniku ima arhiv s okoli 1200-mi pesmi in daljših del (maše, mašni spevi, kantate in dr.). Čeprav je to obsežen sklop, pa se arhiv pesmi zbora kljub temu vsako leto obogati za najmanj 3 nova dela. Tako naštudira zbor vsaki dve leti vsaj eno novo mašo, drugih skladb pa še več (za posamezno leto so ti podatki zbrani v letnih zaključnih poročilih). Tudi na Revijah pevskih zborov v občini se predstavijo pevci Cerkenega pevskega zbora vsaj z eno noviteto, včasih pa z dvema ali celo tremi novimi skladbami.

Dva letna koncerta cerkenega pevskega zbora sestavljajo skrbno izbrana dela naše in svetovne zakladnice zborovske glasbe. Za božični koncert v cerkvi sv. Pavla 26. 12. predstavijo, poleg tega kar sodi v vrh sakralne glasbe, tudi stare božične ljudske pesmi, našo kulturno dediščino.

Majski koncert ima drugačen značaj. Na njem zbor vsako leto predstavi tudi daljšo skladbo, ki se pri bogoslužju zaradi dolžine in zahtevnosti sicer ne izvaja. Tak repertoar je pričakovati le od res dobrih cerkvenih pevskih zborov.

Priložnost, da se tudi Cerkvni pevski zbor predstavi na Reviji pevskih zborov občine imajo pevci od leta 2001. Na reviji radi sodelujejo, podobno tudi na dekanjskih revijah, na katerih se zbirajo zaradi prijateljstva in veselja do petja.



Vrhniški cerkveni pevski zbor je v tej sestavi pogosto gostoval v drugih župnijah, pel pri mašah in imel koncerte, na katerih so peli cerkvenemu letu primerne skladbe:

Adlešiči (1983), Beltinci (2013), Bled (2007), Koroška Bela (2006), Borovnica (1988, 1992, 2002, 2008), Cerklje na Gorenjskem (1960), Črni vrh nad Polhovim Gradcem (1993), Dornberk (1993, 1995, 1996), Dvor pri Polhovem Gradcu (2000, 2003), Grosuplje (2012), Kočevski rog (1998), Kopani (1931, 2008), Koroška Bela (2006), Kranj (1999), Ljubljana (1994, 1997, 1999, 2006, 2007), Logatec (1989, 1992, 1994, 2005, 2008), Metlika (1994), Nova Štifta pri Sodražici (1996), Novo Mesto (1985), Piran (2012), Planina (2009, 2011), Planinska gora (2008), Postojna (1996, 1997), Preloka (1983), Razbor (1999), Srednja vas pri Bohinju (2003), Stari trg pri Ložu (1995), Stržišče (1999), Sveta gora (2011), Šenčlovrenc na Dolenjskem (1996), Stična (1983), Šmarje pri Jelšah (1996), Šmartno v Goriških brdih (2013), Trebnje (1996), Zaplaz pri Čatežu (1996, 2012), Žalostna gora (1996), Žiri (1996).

Beograd (Srbija, 2009), Dobrdo (Italija, 2010), Gonars (Italija, 1993, 1994), Kanfanar (Hrvatska, 2009), Korte (Avstrija, 2011), Nabrežina (Italija, 2008), Ogled (Italija, 1993), Passau (Nemčija, 1994, 1995), Porč (2001), Repentabor (Italija, 2007), Rim (Italija 1996, 2007), Rosental (Avstrija, 2009), Tilište (Nizozemska, 1997), Tinje (Avstrija, 2010), Trst (Italija, 2004, 2007), Tübingen (Nemčija, 1997), Zajčar (Srbija, 2009), Žabnica (Italija, 1993).

Kar nekajkrat so njihovo petje pri mašah snemali za Radio Ogrjšče; v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani l. 1994 in l. 1996, v hali Tivoli l. 2000, v cerkvi Sv. Trojice na Vrhnik l. 1995 in l. 1996. Za Radio Trst je bil prenos iz cerkve v Rožnjanu l. 1993.

Ob 20. obletnici sedanjega zbora l. 2003 in ob 30. obletnici zbora so posneli zgoščenki.

Cerkveni pevski zbor ima bogato tradicijo petja. Ta je pomembna ne le za cerkveno občestvo, temveč tudi za vse prebivalce občine Vrhnik. Menimo, da si ob njihovem doprinosu kulturni podobi Vrhnik in Slovenije zaslužijo Srebrno plaketo Ivana Cankarja.

Kratka obrazložitev pobude:

V zborniku Cerkveno petje v župniji sv. Pavla na Vrhnik, ki ga je zbor pripravil lanske leto ob 30. obletnici petja pevcev v sedanji sestavi in jo obeležil s slavnostnim koncertom v Cankarjevem domu na Vrhnik, je opisano skoraj 200-letno delo, ki ga Cerkevni pevski zbor v sedanji sestavi nadaljuje od leta 1993, ko je prevzela delo z njim sr. Boža Čotar. Zbor je priznan kot najboljši zbor dekanije Vrhnik. Prvenstvena vloga cerkvenega pevskega zbora je petje pri nedeljskem bogoslužju ob cerkvenih praznikih in slovesnostih, sicer pa pripravijo vsaj dva koncerta letno, sodelujejo na različnih revijah pevskih zborov, s petjem pri mašah in koncerti gostujejo širom po Sloveniji in v tujini. Njihove nastope so snemali in prenašali tudi po televiziji, ob 20. in 30. obletnici zbora so izdali zgoščenki. Cerkevni pevski zbor ima arhiv z okoli 1200 pesmimi in daljšimi deli; mašami, mašnimi spevi, kantatami, katerim vsako leto znova dodajajo nove in nove skladbe.

Cerkveni pevski zbor ima bogato tradicijo petja, pomembno tako za cerkveno občestvo kot tudi za siceršnje oživljanje in ohranjanje kulturne dediščine našega prostora. Menimo, da ob svojem doprinosu kulturni podobi Vrhnik in Slovenije, zlasti pa za nadaljevanje več kot 200-letne tradicije petja zaslužijo Srebrno plaketo Ivana Cankarja.



Direktor

Boštjan Koprivec



Cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnikia
Voljčeva cesta 21
1360 Vrhnikia

**ZADEVA: Pisno soglasje predlaganega kandidata za priznanje občine Vrhnikia,
Srebrna plaketa Ivana Cankarja**

Društvo Cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnikia izdaja pisno soglasje k predlogu Zavoda Ivana Cankarja Vrhnikia, da se Društvu Cerkveni pevski zbor sv. Pavla Vrhnikia podeli občinsko priznanje Srebrna plaketa Ivana Cankarja za njihovo dolgoletno in uspešno delovanje na področju kulture v ožjem in širšem območju občine Vrhnikia.

Vrhnikia, 27. februar 2014

Maruša Tomšič
predsednica

Datum: 27. februar 2014
Št. dokumenta: 20-2-01-14/2

Komisija za podeljevanje občinskih nagrad in priznanj
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnikia
»Za občinska priznanja«

PRIJAVA NA RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2014

Spoštovani,

V zvezi z razpisom Komisije za podelitev občinskih priznanj v letu 2014, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Naš časopis št. 412 - 27. januarja 2014, vam v zakonitem razpisnem roku posredujemo predlog Zavoda Ivana Cankarja Vrhnikia za podelitev naziva

Srebrna plaketa Oktetu Raskovec.

V Zavodu Ivana Cankarja Vrhnikia menimo, da je oktet ob 20. jubileju, ki ga je praznoval leta 2013, za dolgoletno in uspešno udejstvovanje na Vrhniku, Sloveniji in v tujini ob številnih prejetih priznanjih in nagradah zaslužen tudi za pridobitev omenjene nagrade.

Zavod Ivana Cankarja Vrhnikia svoj predlog za podelitev občinskega priznanja utemeljuje s kratkim pregledom dvajsetletnega delovanja Okteta Raskovec z Vrhniku in prilaga tudi potrebno dokumentacijo.



Direktor
Boštjan Koprivec



Obrazložitev pobude in pregled delovanja:

Oktet Raskovec je bil ustanovljen leta 1992. Spremembe v istem času so številčno oklestile dva velika pevska zbora - nosilca moškega petja v Vrhniskem okolišu: tovarniški zbor LIKO- Verd in IUUV- Vrhnika, zato lahko oktet Raskovec štejemo kot nadaljevanje žlahtne tradicije moškega prepevanja na Vrhniki in okoli. Še pomembnejšo vez med obstoječim petjem in oktetom Raskovec pa je zaznamoval kvartet Raskovec, ki ga štejemo kot predhodnika okteta Raskovec.

Kvartet Raskovec so sestavljali Jože Drenik prvi tenor, Janez Lenarčič drugi tenor, Franci Modričan bariton in Anton Jurjevčič bas - umetniški vodja.

Leta 1991 je pristopil k kvartetu bariton Janez Mesec, to pa je bila že polovica okteta Raskovec, kateremu se je v letu 1992 pridružila še polovica okteta - znanec iz različnih pevskih sestavov: Blaž Tomšič prvi tenor, Miran Kržmanec drugi tenor, Aleš Kovač bariton in Janez Nagode bas.

Pod vodstvom priznanega zborovodje Antona Jurjevčiča je bila spomladi leta 1992 na osnovni šoli Ivana Cankarja izvedena prva vaja okteta. Ob prepevanju priljubljene moške zborovske literature, je oktet pridobil na ubranosti in zvočni prepoznavnosti. Oktet je po mnenju poznavalcev zborovskega petja imel dobre osnove za nadaljnje delo. Pevci so to vzeli za spodbudo in se lotili resnega dela.

Program okteta je bil v začetku omejen na domačo literaturo, sčasoma pa se je širil in se širil tako slogovno kot tudi stilsko časovno.

Oktet Raskovec je postal zanimiv tudi za publiko - poslušalce. Nizati je začel nastope v domačem kraju, bližnji okoličini in tujini.

V dvajsetih letih delovanja je oktet Raskovec nanizal mnogo nepozabnih nastopov, ki so ostali v naših srcih in v spominu poslušalcev.

- 1992 - Ljubljana, Prešernov trg, prvi nastop v družbi še nekaterih pevskih skupin
- 1996 - prva turneja - Nizozemska
- 1997 - snemanje prve zgoščenke »Oktet Raskovec« v cerkvi sv. Trojice nad Vrhniko
- 1997 - druga turneja - Nizozemska, Nemčija
- 1999 - snemanje oddaje: Prizma optimizma
- 2000 - Prešeren v pesmi
- 2000 - Vrba na Gorenjskem
- 2001 - s pesmijo po Evropi

poslovilni koncert soustanovitelja in vodje okteta Toneta Jurjevčiča, ki je najbolj zaslužen za prepoznavnost okteta

- 2001 - vodstvo okteta prevzame Primož Malavašič
- 2002 - jubilejni koncert ob desetletju jubileju: Koncert navduši zvesto občinstvo in strokovno javnost (Mirko Cuderman)

2003 - Prvi festival acapella zabavne glasbe »Sredi zvezd«, Žalec

2003 - zahteven letni koncert - tri novitete: Josia, Beović, Bajžel

2004 - oktet zaradi službenih obveznosti zapusti vodja Primož Malavašič

2005 - nastop v državnem zboru ob dnevu državnosti

2007 - 100 let zadružništva na Vrhniki (Logaški oktet, Ljubljanski oktet)

2007 - odprje stolpa na Planini nad Vrhniko (Logaški oktet, Ljubljanski oktet, Podpečski oktet) dirigent Igor Švara

2007 - odprje obnovljene dvorane Cankarjevega doma na Vrhniki in predstavitev nove zgoščenke posnete na RTV Slovenija (Logaški oktet, Ljubljanski oktet), dirigent Igor Švara

2008 - nastop na festivalu Avsenikove acapella glasbe »Pri Joževcu«

- 2008 - snemanje kadra v filmu režiserja Janeza Lapajnet: Osebna prtljaga
- 2009 - Revija izbranih malih vokalnih skupin Slovenije
- 2010 - kratak obisk Nizozemske za presenečenje prijatelja Edvarda Zupana
- 2012 - turneja in snemanje zgoščenke na Nizozemskem (nagrada v obliki snemalnih ur, pridobljena na festivalu Amusing- Hengelo)

2012 - v studiu Gašperja Kržmanca oktet posname še pet pesmi, ki jih uvrsti na zgoščenko

2013 - izid tretje zgoščenke in celovečerni koncert ob dvajsetem jubileju okteta Raskovec

2013 - zlato priznanje na prvem regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb osrednje Slovenije

V obdobju pod vodstvom Primoža Malavašiča oktet najbolj razširi repertoar. Sedaj že več kot osem let oktet vodi Mirja Drašler. Svoje glasbeno znanje in izkušnje si je pridobil v glasbeni šoli, kot korepetitor in vodja moškega zbora Liko Verd, v fantovskih letih pa je vodil priljubljen oktet Kašča. Pri delu mu s pevskimi izkušnjami pomaga Blaž Tomšič in Franci Končan, za izpopolnjevanje vokalne tehnike je v letu 2005 poskrbel prof. Helena Jelovešek Mavrič.

Zgoraj navedenim pomembnim nastopom skozi dvajset let delovanja se pridružujejo vsakoletni božični koncert z različnimi priznanimi gosti: Vokalna skupina Lira- Cerkno, Akademski pevski zbor Maribor, oktet Suha, Miro Božič-orglice, ženska vokalna skupina Grudrove Šmikle, Sestre Zagor-Trobec in organizati Polona Gantar, Tone Potočnik, Tilen Bajec.

Oktet je gostoval v vseh sosednjih občinah in tudi drugod po Sloveniji in tujini: Polhov Gradec, Cerkno, Idrija, Izola, Kranjska Gora, Maribor, Vitanje. V tujini: Italija, Avstrija, Nemčija in Nizozemska.

Oktet se redno udeležuje občinskih in regijskih revij izbranih oktetov in malih vokalnih skupin, kjer pridobiva ugodne kritike strokovnjakov kar je spodbuda za nadaljnje delo.

Oktet Raskovec sestavljajo in so sestavljali:

prvi tenor - Jože Drenik, Mirja Drašler, Blaž Tomšič,

drugi tenor - Janez Lenarčič, Miran Kržmanec,

bariton- Janez Mesec, Aleš Kovač,

bas-Tone Jurjevčič, Janez Nagode, Peter Molk, Franci Končan, Klemen Šiberl, Mirja Kavčič

Anton Jurjevčič / Ob deseti obletnici okteta Raskovec 2002: »Pisati o oktetu Raskovec je pravzaprav prijetno opravilo. Desetletni jubilej ni ne vem kako velik, vendar pri tem veljajo dela, kvaliteta in rezultati, ne pa količina let. V sekakor je tak pesnik ves čas prav gotovo vrhunskemu glasbenemu življenju dal močan pečat. V iskalni koncerti, tudi stihno naravnani, so svojo zvesto publiko seznanjali z bogastvom domača vseh glasbenih stilov: od renesanse do najmodernejše oblikovanih glasbenih misli. Tu so: madrigali moleti, največ je del glasbene romantike, tako liturgične kot posvete, narodne pesmi v svoji prvotni obliki ali pa v razbitih koncertni preobletu skladateljev Švara, Vrabca, Gabrijelčiča in drugih. Tu so še podoknice, Prešeren v glavi, božični koncerti, pesmi v desetih eropskih jeziki. Dejavnost Raskovec pa se ni karzela samo na letnih koncertih. Tu je še množica malih nastopov na odertjih, obitvah, sejnih in veljskih, ter gostovanja in predstavitve naše zborovske glasbene kulture v tujini. V vsakoletnih ocenah občinske revije je strokovna kritika dela okteta postavljala v sam vrh. Tudi na srečanju oktetov v Senjnerju je bilo peje okleta označeno za »prvo ligo«. Oktet je obenem tudi mlad ansambel, ki ima, posebej ob novem umetniškem vodstvu, še veliko pred seboj. Fanije so pripravljene trdo delati, zato jim ob desetletni želim samo: VIVAT CRESCAT FLOREAT-Nji žiti. Raste in cveti.

Oktet Raskovec,
Dobovičnikova 48,
1360 Vrhnika

**ZADEVA: Pismo soglasje predlaganega kandidata za priznanje občine Vrhnika,
Srebrna plaketa Ivana Cankarja**

Oktet Raskovec izdaja pismo soglasje k predlogu Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, da se Oktetu Raskovec podeli občinsko priznanje Srebrna plaketa Ivana Cankarja za njihovo dolgoletno in uspešno delovanje na področju kulture v ožjem in širšem območju občine Vrhnika.

Vrhnika, 27. februar 2014

Aleš Kovač
predsednik