



G r a d i v o

za 15. sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,

v ČETRTEK, 10. julija 2008, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Vrhnika



Številka: 900-23/2008 (1-02)
Datum: 20. 6. 2008

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05)

SKLICUJEM

15. sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v

ČETRTEK, 10. julija 2008, ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1 (kletna etaža – vhod zadaj)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM :

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje Občinskega sveta, z dne 12.6. 2008
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
3. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008
4. Letno poročilo KPV d.d., za leto 2007 in predlogi sklepov za 16. sejo skupščine KPV, d.d.
5. Predlog sprememb cen vodarine in kanalščine na območju Občine Vrhnika
6. Soglasje Občinskega sveta Občine Vrhnika k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika
7. Preveritev občinskih podrobnih prostorskih načrtov v postopku priprave
8. Sklep o potrditvi mnenja k 16. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. l. RS, št. 14/08)
9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
12. Premoženjsko pravna zadeva
- ukinitve javnega dobra Stara Vrhnika
13. Volitve in imenovanja:
 - a) Imenovanje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Antona Martina Slomška
 - b) Imenovanje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
 - c) Imenovanje kandidata za predstavnika lokalne skupnosti v svetu javnega socialno varnostnega zavoda Dom upokojencev Vrhnika
 - d) Imenovanje kandidatov v Komisijo za izdajanje glasila Naš časopis
 - e) Imenovanje kandidata za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«
 - f) Imenovanje kandidatov v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika
14. Cena programa razvojnega oddelka v Vrtcu Vrhnika s 1. 9. 2008

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar, l.r.

VABLJENI:

1. Člani Občinskega sveta
2. Predsednik Nadzornega odbora, Milan Jerman
3. Zunanji poročevalci:
 - k točki 4., 5. in 6: Stojan Jakin, direktor Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.
 - k točki 4: Peter Novak, predsednik nadzornega sveta KPV d.d.
4. Predstavniki občinske uprave:
 - Marijan Prijatelj, direktor Občinske uprave
 - Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance
 - mag. Maja Gnidovec, vodja Oddelka za splošne zadeve
 - Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo
 - Alenka Lapanja, višja svetovalka-urbanistka
 - Irena Kramarič, svetovalka-urbanistka
 - Boštjan Koprivec, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
5. Načelnica Upravne enote Vrhnika, Gabrijela Mlinar
6. Dopisništvo RTV Slovenija, Barbara Renčof
7. Ljubljanska redakcija DELO, Ljubljana, Katja Žižek
8. Časopis Dnevnik, Jana Petkovšek
9. Radio Slovenija, Val 202, Filip Šemrl
10. Uredništvo Naš časopis, Simon Seljak
11. Radio Orion
12. Radio 94
13. Center za informiranje Vrhnika

V VEDNOST:

1. Predsednikom krajevnih skupnosti
2. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Občina Borovnica
4. Občina Log-Dragomer
5. OO SDS Vrhnika
6. OO LDS Vrhnika
7. OO De SuS Vrhnika
8. OO SNS Vrhnika
9. OO SD Vrhnika
10. OO SLS Vrhnika



Številka: 900-1/2008 (1-02)
Datum: 20.6.2008

1

Z A P I S N I K

14. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 12.6.2008, ob 18.00. uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

1. Richard Beuermann (LDS)
2. Irena Oblak (LDS)
3. Edin Behrić (LDS)
4. Igor Novljan (LDS)
5. Vera Jesenovec (LDS)
6. Pavel Caserman (SDS)
7. Vlado Petek (SDS)
8. Robert Malovrh (SDS)
9. Daniel Cukjati (SDS)
10. Karmen Grom (SDS)
11. Alojz Kos (SD)
12. Živa Živković (SD)
13. Janez Kikelj (SD)
14. Vincencij Tomšič (SLS)
15. Marko Čepon (SLS)
16. Jurij Zimšek (N.Si)
17. Vinko Keršmanc (N.Si)
18. Franc Mišič (SNS)
19. Leon Marjan Možina (DeSUS)

OPRAVIČENO ODSOTNI:

1. Janko Skodlar (LDS)

OSTALI PRISOTNI:

1. Dr. Marjan Rihar, župan Občine Vrhnika
2. Predstavniki občinske uprave:
 - Marijan Prijatelj, direktor občinske uprave
 - Aleksandra Rode Turšič, vodja oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve
 - Marija Ana Jakše, svetovalka za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
4. Ostali prisotni:
 - Igor Dimnik, Kaliopa d.o.o.
 - Center za informiranje Vrhnika
 - Radio Orion

Župan dr. Marjan Rihar je na začetku seje pozdravil vse navzoče, opravičil svetnika, ki je sporočil svojo odsotnost ter ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Svetnike je seznanil s povabljenimi na to sejo ter jih seznanil z poskusnim uvajanjem elektronskega glasovanja, nato pa prešel na obravnavo dnevnega reda. Najprej je predlagal, da se na dnevni red današnje seje uvrsti nova točka glede ustanovitve pokrajin, in sicer stališče do referendumskega predloga o ustanovitvi Osrednjeslovenske pokrajine. V daljši predstavitvi je še povedal, kakšni so bili zaključki sestanka županov 17 občin, ki je bil na to temo sklican predhodni dan. Večina županov je podprla pobudo, da se predlagana Osrednjeslovenska pokrajina razdeli na dva dela, in sicer na Kamniško-Zasavsko in Notranjsko-Dolensko oz. Južno Slovensko pokrajino.

Pri razpravi o uvrstitvi točke sta sodelovala g. Kikelj in G. Beuermann. Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji

SKLEP I:

Na dnevni red se uvrsti dodatna točka z naslovom Ustanovitev pokrajin - stališče do referendumskega predloga ustanovitev Osrednjeslovenske pokrajine.

Glasovanje:
Navzočih: 19
ZA: 10
PROTI: 6

Sklep bil sprejet.

Po uvrstitvi dodatne točke dnevnega reda je župan predlagal, da se ta točka uvrsti na tretje mesto, ostale točke se pa ustrezno preštevilčijo.

SKLEP II:

Dodatna točka uvrsti na tretje mesto.

Glasovanje:
Navzočih: 19
ZA: 11

Sklep bil sprejet.

Po sprejemu spremembe dnevnega reda je župan dal v razpravo celotni dnevni red. Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji:

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnikov:
 - a) 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 24. 4. 2008
 - b) 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 13. 5. 2008
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Ustanovitev pokrajin - stališče do referendumskega predloga ustanovitev Osrednjeslovenske pokrajine
4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika
5. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika – sprememba sklepa
6. Osnutek Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Vrhnika
7. Premožensko pravna zadeva - Ukinitve javnega dobra - Zaplana
8. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul za obdobje od marca 2007 do marca 2008

Glasovanje:
Navzočih: 19
ZA: 12
PROTI: 1

Dnevni red bil sprejet.

1.a) Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 24. 4. 2008

Na zapisnik 12. seje ni bilo razprave.

Predlagan je bil naslednji

SKLEP:

Sprejeme se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika.

Glasovanje:
Navzočih: 19
ZA: 15

Sklep bil sprejet.

1.b) Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 13. 5. 2008

Na zapisnik 13. seje ni bilo razprave.

Predlagan je bil naslednji

SKLEP:

Sprejeme se zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika.

Glasovanje:
Navzočih: 19
ZA: 18

Sklep bil sprejet.

2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Vrhnika

V uvodu je župan povedal, da sta odgovora na vprašanja g. Keršmanca in g. Behriča v gradivu. Pripomb na odgovore ni bilo. Nova vprašanja in pobude so posredovali naslednji svetniki:

G. Richard Beuermann - iz magnetograma:

G. župan, jaz imam danes ----- sprejemu dnevnega reda tak kot je bil, ena zadeva je bila seveda vezana na nestrinjanje, da se tik pred zdajci pogovarjamo o neki novi pokrajini, druga še bolj pomembne je pa ta, o čemer bom zdaj govoril. Namreč pred kar nekaj meseci ste obljubil g. župan, da bomo obravnavali problematiko Zdravstvenega doma Vrhnika oz. javnega zdravstva v občini Vrhnika na junijski seji občinskega sveta. Danes smo na junijski seji in o tej točki dnevnega reda ni ne duha na sluha. Seveda sprašujem vas g. župan, zakaj ni uvrščena ta zelo pomembna točka dnevnega reda na sejo občinskega sveta in seveda kdaj to bo?

Župan je odgovoril, da v občinski upravi teče realizacija tega sklepa oz. te obljube, in sicer na način, tako kot je bilo zastavljeno, da direktor zdravstvenega doma pripravi strategijo zdravstvenega doma. Na osnovi tega, naj bi pa posameznih občinah dopolnili to strategijo z celotnim sistemom osnovnega zdravstva. Razlog, da zadeva še ni na dnevnem redu je to, da je prvi del zamujal, ni bil pripravljen do dogovorjenega časa. Drugi razlog je pa to, da smo od

začetka želeli, da bi enako kot se pripravlja strategija zdravstvenega doma za 3 občine, da bi sprejeli tudi vsi trije občinski sveti skupno strategijo, ampak zaradi zapletov pri nekem drugem odloku smo kar nekaj tednov iskali, kako bi to zadevo reševali neodvisno od sosednjih občin.

Zadeva je zastavljena tako, da bi pred dopusti opravili razpravo na delovnih telesih; na komisiji za osnovno zdravstvo, na odboru za družbene dejavnosti ter organizirali tudi predstavitev kot neko javno obravnavo tez za to strategijo. Formalni začetek obravnave pa ne bo pred jesenjo, ker bi želeli, da se najprej teze razčistijo.

G. Richard Beuermann - iz magnetograma:

Jaz to recimo da ta pojasnila sprejemem, vendarle pa postavljam še dodatno vprašanje in sicer vemo, kako se je zgodba z zdravstvenim domom pravzaprav začela. Šlo je za obtožbe bivšega direktorja zdravstvenega doma. Takrat je bilo govora, da bo zadevo obravnavalo računsko sodišče in mene osebno pa tudi svetniško skupino, ki ji pripadam seveda zelo zanima usoda teh zadev. Če lahko dobimo pisen odgovor?

G. direktor je podal kratko informacijo, da računsko sodišče ne daje podatkov v katero institucijo nameravajo iti, tako da odgovora ali je zdravstven dom uvrščen na seznam v letošnjem letu nismo dobili in ga tudi ne bomo.

G. Richard Beuermann - iz magnetograma:

Bolj mnenje, da je to se dogajalo že eno leto nazaj in da je zdaj že drugo leto, ki teče. Vemo sicer kaj je z časovnimi zadevami, kar se tiče sodišč, ampak kljub temu se mi zdi, da bi morali tudi kot lokalna skupnost na nek način, ne bom rekel protestirat, ampak na nek način izraziti neko stališče, da naj vendarle malo pohitijo.

G. Janez Kikelj - iz magnetograma:

G. župan, moje vprašanje pa se navezuje z razpravo iz 8. točke z 12. seje. Ko smo govorili o kamnolomu Verd in tam noter smo zapisali oz. je zapisano, da je g. Prijatelj omenil, da je 15.5.2008 poravnalni nalog na gospodarskem oddelku okrožnega sodišča in me sedaj zanima, kako je zadeva stekla oz. kako napredujejo pogovori s kamnolomom o tej problematiki?

G. Marijan Prijatelj je odgovoril, da je narok bil v maju. Sodna poravnava je sklenjena z elementi, ki jih je Občinski svet potrdil na 12. seji. Prvi obrok v višini cca 31.000€ je skladno s poravnavo bil nakazan zadnji delovni dan meseca maja.

G. Igor Novljan - iz magnetograma:

G. župan, mi slišimo in vemo problematiko otroškega varstva v letošnjem letu ne Vrhniki, da je bilo zelo veliko otrok odslovljenih, zato bi vprašal ali pa dajem pobudo, da tudi občinski svet izve uradne in prave podatke glede tega števila kot tudi rešitve, ki se predvidevajo, namreč sliši se vse sorte in mislim, da je prav, da občinski svet o variantah, če so dve, če so tri ali kolikor koli, je tudi informiran da ima možnost, da kakšne svoje pobuda ali pripombe.

Župan je odgovoril, da se težko odgovori koliko otrok je dejansko zavrženih. Ta številka bo znana ob vpisu. Starši se prijavljajo v različnih vrtcih in tukaj gre za podvajanje prijav. Dejstvo pa je, da bo zmanjkalo prostora za nekaj oddelkov. Zaradi tega občinska uprava intenzivno dela na reševanju tega problema. Variant je več, vendar bodo predstavljene, ko bodo zbrani vsi potrebni podatki. Prva bolj konkretna predstavitev bo pa na Odboru za družbene dejavnosti.

G. Vincencij Tomšič - iz magnetograma:

Poglejte g. župan, pred seboj imamo lokacijsko informacijo in sicer je vlagatelj Vincencij Nagode, Kolesarska pot 8, namen postavitve čebelnjaka in datum 12.5.2003. Prav po tem se je v pol letu spremenila ta zakonodaja, ki se je precej zaostрила glede postavitve teh objektov,

ki se mi je dovoljevala samo lokacijska informacija, vendar je ta lastnik pod vsemi inšpekcijskimi službami in ga pritiskajo, da bi zadevo podrl. Jaz mislim, da to ni pošteno, ker lokacijska informacija je bila izdana 2003 leta. Podpisan je višji svetnik, g. Vid Klančar in to je zame dokument, ki dovoljuje gradnjo v tistem času. Kaj se dogodi po tem z novo zakonodajo, je pa povsem druga zadeva. Od tega, da je gozdarska inšpektorica prvo v naslednjem letu 2004, meni se zdi, izdala negativno mnenje in seveda za tem vsi inšpektorji drugi tudi. Jaz bi prosil, da vi in seveda občinska uprava, predvsem pravna služba ponovno to pregledajo, če je to postopek pravilen, če pa ni pravilen, je pa dolžnost, da se lastniku oz. graditelju upravičijo. Jaz vam bom to pustil, če lahko. ... prosil za pisni odgovor.

Župan je povedal, da zadevo pozna. Povedal je, da je lokacijska informacija res dokument, vendar se lokacijska informacija sklicuje tudi na nekatere druga splošne pravne akte, ki veljajo. V konkretnem primeru gre za postavitve zidanega objekta na Mirškem Vršiču na kmetijskem zemljišču, področje gozd. Vodeni si bili ustrezni postopki, tudi s strani medobčinskega inšpektorata. Pravilnost lokacijske informacije je že bila preverjena, vendar bo na pobudo g. Tomšiča ponovno preverjena.

G. Edin Behrič - iz magnetograma:

Mene zanima zakaj je okolica Gradu Bistre zaprta za sprehajalce? Razumem, da je muzej zaprt, tisto pač, ker ne gre, ampak okolica muzeja je pa zaprta do pred kratkim. Zanima me zakaj je to in če se je vodstvo odločilo, da zapre sprehajalno pot okoli gradu? Če lahko pisen odgovor?

3. Ustanovitev pokrajin - stališče do referendumskega predloga ustanovitve Osrednjeslovenske pokrajine

Uvodno predstavitev je podal g. Leon Marjan Možina. Prestavil je dogajanja na včerajšnjem sestanku županov.

Vprašanj svetnikov ni bilo. V razpravi so sodelovali g. Pavle Caserman, g. Richard Beuermann ter g. Jurij Zimšek, v dodatni razpravi pa še g. Igor Novljan in g. Leon Marjan Možina.

Po končani razpravi so g. Janez Kikelj, g. Richard Beuermann, g. Vlado Petek, g. Daniel Cukjati in g. Vinko Keršmanc obrazložili svoj glas.

Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika ob referendumu podpira izvedbo ankete z vprašanjem ali ste za to, da se z referendumskim vprašanjem predlagana Osrednjeslovenska pokrajina nadalje razdeli na Kamniško-Zasavsko pokrajino in Notranjsko-Dolensko pokrajino, ki jo sestavljajo občine: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobre Polje, Dobrova-Polhov Gradec, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Logatec, Log-Dragomer, Loška Dolina, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Velike Lašče in Vrhnika.

Glasovanje:

Navzočih: 19

ZA: 9

PROTI: 7

Sklep bil sprejet.

4. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika

V uvodu je g. Marijan Prijatelj povedal, da v času javne obravnave na Predlog sprememb in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta ni bilo podanih pripomb.

V razpravi je g. Richard Beuermann opozoril na redakcijsko napako v 39. členu, kjer bi namesto kršitev reda moralo pisati kršitve reda.

Drugih razpravljalcev ni bilo. Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika.

Glasovanje:
Navzočih: 19
ZA: 19

Sklep bil soglasno sprejet.

5. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika – sprememba sklepa

V uvodu je g. Marijan Prijatelj povedal, da g. Stojanu Jakinu 30.6.2008 izteka čas vršilca dolžnosti direktorja komunalnega podjetja Vrhnika. Zaradi nesprejetja Odloka v Občini Borovnica predlaga, da se gospodu Jakinu podaljša čas vršilca dolžnosti do 31.12. 2008. K tem predlogu se je pridružil tudi g. Caserman predsednik Komisije za volitve imenovanja in administrativne zadeve.

Vprašanj in razprave ni bilo. Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika za vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. imenuje Stojana Jakina in sicer za čas od 4.1.2008 do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje do 31.12.2008.

Glasovanje:
Navzočih: 19
ZA: 19

Sklep bil soglasno sprejet.

6. Osnutek Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Vrhnika

Uvodno poročilo je podala ga. Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo.

Dosedanji odlok o komunalnem prispevku je bil sprejet na podlagi Zakona o urejanju prostora, ki pa v delu, ki določa odmero komunalnega prispevka, ne velja več. Zakon o urejanju prostora je v delu izračuna komunalnega prispevka nadomestil Zakon o prostorskem

načrtovanju, ki je bil sprejet aprila v letu 2007, v septembru in oktobru pa so bili sprejeti tudi trije podzakonski akti, ki urejajo to področje.

Osnutek Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka, pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje je predstavil g. Igor Dimnik iz podjetja Kaliopa d.o.o., ki je bil zunanji pripravljavec oz. izdelovalec tega odloka.

Osnutek tega odloka je bil predstavljen na skupni seji Odbora za gospodarstvo, finance in proračun, Odbora za ekologijo in infrastrukturo ter Odbora za urejanje prostora, ter varstva naravne in kulturne dediščine. Sestanek je vodil g. Novljan, predsednik Odbora za gospodarstvo, finance in proračun, ki je povedal, da ima kar nekaj pomembnih pripomb in pomislekov na ta odlok. G. Richard Beuermann, predsednik Odbora za ekologijo in infrastrukturo se je pridružil mnenju g. Novljana, ker je po njegovi sodbi kar nekaj stvari še nedorečenih in jih bo treba v razpravi pojasniti.

V nadaljevanju so vprašanja postavili g. Richard Beuermann, g. Igor Novljan in g. Vinko Keršmanc.

K odgovorom g. Igorja Dimnika sta se pridružila še ga. Aleksandra Rode Turšič in g. Marijan Prijatelj.

Z razpravo sta začela g. Igor Novljan in Pavel Caserman, nadaljeval je g. Leon Marjan Možina.

Po zaključeni splošni razpravi je župan predlagal naslednji

SKLEP:

Točka z naslovom Osnutek Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč, ter podlagah in meril za odmero komunalnega prispevka za obstoječe komunalno opremo na območju Občine Vrhnika se prekine in se na istem mestu nadaljuje naprej, ko bodo na voljo vsi potrebni podatki za odločanja. Te podatke pa pripravi Občinska uprava v sodelovanju z zunanjim pripravljavcem na podlagi že zadanih vprašanj, ter na podlagi vprašanj, ki jih svetniki dostavijo v roku enega tedna Občinski upravi v Oddelek za okolje, prostor in komunalo v pisni obliki.

Glasovanje:

Navzočih: 18

ZA: 18

Sklep bil soglasno sprejet.

7. Premožensko pravna zadeva - Ukinitve javnega dobra - Zaplana

Poročevalka k točki je bila ga. Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo, ki je povedala, da je predmet ukinitve javnega dobra parcela, po kateri je do leta 2003 potekala cesta.

Vprašanj in razprave ni bilo. Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o odvzemu parc. št. 1896/4 k.o. Zaplana pot v izmeri 180m² iz javnega dobra. Parcelo se vpiše v ustrezen zemljiško knjižni vložek, v katerem so vpisane nepremičnine v lasti Občine Vrhnika.

Glasovanje:
Navzočih: 18
ZA: 18

Sklep bil soglasno sprejet.

8. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul za obdobje od marca 2007 do marca 2008

V uvodni obrazložitvi je g. Bele, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva, poročal o delu v preteklem letu ter odgovoril na vprašanja, ki sta jih zastavila ga. Živa Živković in g. Richard Beuermann.

Razprave ni bilo.

Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec in Borovnica za obdobje marec 2007 do marec 2008.

Glasovanje:
Navzočih: 17
ZA: 16

Sklep bil sprejet.

Zapisal:
Milivoj Kalanj

ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar

2

**POBUDE IN VPRAŠANJA
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA**

VRSTA: VPRAŠANJE:

VPRAŠANJE JE POSTAVIL: Richard Beuermann, na 14. seji Občinskega sveta, dne 12. 06. 2008

VSEBINA:

»...pred kar nekaj meseci ste obljubil, g. župan, da bomo obravnavali problematiko Zdravstvenega doma Vrhnike oz. javnega zdravstva v občini Vrhnika na junijski seji občinskega sveta. Danes smo na junijski seji in o tej točki dnevnega reda ni ne duha na sluha. Seveda sprašujem vas g. župan, zakaj ni uvrščena ta zelo pomembna točka dnevnega reda na sejo občinskega sveta in seveda kdaj to bo? Hvala lepa!«

ODGOVOR:

Na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo se že od dane obljube intenzivno prizadevamo za realizacijo točke. Kot je odgovoril že g. župan na seji, je direktor ZD Vrhnika mag. Emil Židan dobil nalogo pripraviti osnutek strategija zdravstva v Občini Vrhnika. Direktor ZD Vrhnika je predlagal, da bi bilo bolj smotrno narediti strategijo za celotno območje ZD Vrhnika. V tem dejstvu je tudi glavni razlog zakasnitve obljubljenе strategije in s tem obravnave le-te na seji občinskega sveta, saj je v tem primeru potrebno obdelati veliko več podatkov ter uskladiti več interesov. Kot odgovorjeno na seji, smo vseeno želeli, da bi bil analitični del enoten za celotno območje ZD Vrhnika, medtem ko bi bil strateški bolj definiran za posamezno občino. Slednje bi moralo biti predstavljeno v obliki tez in s tem variantnih rešitev. V petek, 20. junija 2008, smo na občino prejeli delovni osnutek strategije ZD Vrhnika in že opravili razgovor z direktorjem ZD Vrhnika. Skupaj ocenjujemo, da bo potrebno vložiti še precej energije s strani ZD Vrhnika ter vseh treh občin, da bodo teze strategije primerne za prvo obravnavo na Komisiji za osnovno zdravstvo ter na Odboru za družbene dejavnosti. Čeprav smo planirali, da bi konec junija oz. na začetku julija teze obravnavala Komisija za osnovno zdravstvo in Odbor za družbene dejavnosti, je mnogo bolj realen terminski načrt, da v mesecu juliju in avgustu na osnovi osnutka strategije pripravimo teze strategije ZD Vrhnika, ki jih bomo lahko prvič obravnavali septembra. Po obravnavi na matičnih telesih bi pripravili javno obravnavo, okroglo mizo, na kateri bi teze predstavili širši javnosti. Po razpravi v javnosti sledi obravnavo in sprejem strategije na občinskem svetu, predvidoma novembra 2008.

Naj v povezavi z vprašanjem dodamo, da se vodstvo ZD Vrhnika trudi izboljšati delovanje vseh segmentov ZD Vrhnika. Tako so pridobili in še pridobivajo nove zdravnike, nov kader, urejena je dežurna služba in NMP... Problematika v ZD Vrhnika ni več tako kritična kot pred letom in prepričani smo, da bo s široko obravnavo strategije v bodoče zreducirana na minimum.

ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

VRSTA: vprašanja svetnikov

VPRAŠANJE JE ZASTAVIL: g. Vincencij Tomšič

VPRAŠANJE:

Poglejte g. župan, pred seboj imamo lokacijsko informacijo in sicer je vlagatelj Vincencij Nagode, Kolesarska pot 8, namen postavitev čebelnjaka in datum 12.5.2003. Prav po tem se je v pol letu spremenila ta zakonodaja, ki se je precej zaostрила glede postavitve teh objektov, ki se mi je dovoljevala samo lokacijska informacija, vendar je ta lastnik pod vsemi inšpekcijskimi službami in ga pritiskajo, da bi zadevo podrl. Jaz mislim, da to ni pošteno, ker lokacijska informacija je bila izdana 2003 leta. Podpisan je višji svetnik, g. Vid Klančar in to je zame dokument, ki dovoljuje gradnjo v tistem času. Kaj se dogodi po tem z novo zakonodajo, je pa povsem druga zadeva. Od tega, da je gozdarska inšpektorica prvo v naslednjem letu 2004, meni se zdi, izdala negativno mnenje in seveda za tem vsi inšpektorji drugi tudi. Jaz bi prosil, da vi in seveda občinska uprava, predvsem pravna služba ponovno to pregledajo, če je to postopek pravilen, če pa ni pravilen, je pa dolžnost, da se lastniku oz. graditelju upravičijo. Jaz vam bom tole pustil, če lahko.

ODGOVOR:

Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr., 85/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki je začel veljati 1. 1. 2003, je uvedel lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora je dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija vsebuje podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Na zahtevo se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.

Poudarjamo, da se pridobitev lokacijske informacije ne more enačiti s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ker jo dobi vsak, ki zanjo zaprosi, in je v bistvu samo informacija o namenski rabi zemljišča ter merilih in pogojih za gradnjo na določenem zemljišču. Sama izdaja lokacijske informacije ne pomeni dovoljevanja zelene gradnje na zemljišču, ki je opredeljena v lokacijski informaciji.

Čebelnjak g. Vincencija Nagodeta se nahaja na zemljišču s parc. št. 236/1 k.o. Verd, na območju namenske rabe gozd (G).

V času izdaje lokacijske informacije t.j. dne 12. 5. 2003 je že veljal ZUreP-1, ki je s 6. členom dovoljeval gradnjo objektov, ki neposredno služijo kmetijski dejavnosti, zunaj poselitvenih območij, vendar pod pogojem, da so merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij določeni v prostorskem redu občine v skladu s prostorskim redom Slovenije.

Takrat še veljavni *Odlok o določitvi posegov v prostor in pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in zadostuje le prigrasitev del (Ur. l. RS, št. 60/94)* opredeljuje le tipe objektov, za katere ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Za gradnjo čebelnjaka za največ 20 panjev v maksimalni tlorisni površini 20 m², ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Gradnja je bila dovoljena na podlagi lokacijske informacije; vendar na zemljišču, za katerega bi bila v občinskih prostorskih aktih opredeljena možnost gradnje kmetijskih objektov. Tega pa *Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.)* ne opredeljuje.

ODGOVOR PRIPRAVIL: Oddelek za okolje, prostor in komunalno

Prilogi:

- izsek iz ZUreP-1 (6. in 80. člen)
- Odlok o določitvi posegov v prostor in pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in zadostuje le prigrasitev del (Ur. l. RS, št. 60/94)
- izsek iz Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, NČ, št. 292/03, 323/06-obv. razl., 349/08-obv. razl.) (19. člen)

Opomba:

ZUreP-1 je razveljavil 8. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96).

18. urbanistična pogodba je pogodba med investitorjem načrtovane prostorske ureditve in občino, ki se sklene z namenom, da se omogoči uveljavitev večjega zasebnega interesa za realizacijo načrtovane prostorske ureditve v javno korist;

19. komunalna infrastruktura so objekti oziroma omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture ter grajeno javno dobro lokalnega pomena;

20. gospodarska javna infrastruktura so omrežja, neposredno namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb s področja prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja, kakor tudi druga omrežja in objekti v javni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena;

21. komasacija je zložba zemljišč na območju predvidenega občinskega lokacijskega načrta in njihova ponovna razdelitev med lastnike zemljišč na tem območju;

22. krajina je del prostora, katerega značilnost je prevladujoča prisotnost naravnih sestavin in je rezultat medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in človeških dejavnosti;

23. prenova je sklop načrtovalskih in drugih ukrepov za gospodarsko, socialno in kulturno prenovitev degradiranih poselitvenih in drugih območij;

24. sistem zbirk prostorskih podatkov je sistem priprave, zbiranja in vzdrževanja zbirk podatkov s področja prostorskega načrtovanja in drugih zadev urejanja prostora.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja graditve objektov.

(3) V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljene kot nevtralni za moške in ženske.

3. člen

(temeljni cilji urejanja prostora)

(1) Namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoveženosti razvojnih potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se:

1. zagotavlja vzdržen prostorski razvoj z racionalno rabo prostora in ohranjanjem prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;

2. omogoča kakovostne življenjske razmere v mestih in na podeželju, zagotavlja kvaliteten in human razvoj mest in drugih naselij ter zagotavlja njihovo oskrbo;

3. doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru;

4. zagotavlja prostorske možnosti za skladen razvoj skupnosti;

5. zagotavlja funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba v skladu z zakonom;

6. zagotavlja varstvo okolja, ohranja narava in kulturna dediščina, omogoča trajnostno rabo naravnih dobrin in varuje druge kakovosti naravnega in bivalnega okolja;

7. omogoča obrambo države in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Urejanje prostora mora prispevati k ustvarjanju čim bolj prepoznavnega reda v prostoru.

4. člen

(usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami)

(1) Pri prostorskem načrtovanju je treba z obravnavo in soočanjem različnih potreb in interesov razvoja v prostoru

zagotoviti usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov ter ustvarjati pogoje za vzdržen prostorski razvoj.

(2) Razvojne potrebe posameznih dejavnosti, ki vplivajo na urejanje prostora, se v postopku priprave in sprejemanja prostorskih aktov presojujejo in usklajujejo z varstvenimi zahtevami tako, da omogočajo načrtovanje prostorskih ureditev, ki sledijo temeljnemu cilju vzdržnega prostorskega razvoja.

(3) Vzdržen prostorski razvoj se s prostorskim načrtovanjem zagotavlja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnoveženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja. Podlaga za usklajevanje razvojnih potreb in varstvenih zahtev so analize razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v prostoru in študija ranljivosti prostora, v primeru usklajevanja v postopku priprave lokacijskega načrta pa tudi smernice za načrtovanje iz 29. člena tega zakona. Usklajevanje vodi pripravljavec prostorskega akta.

(4) Če se v postopku priprave prostorskega akta ni dalo razvojnih potreb posameznih dejavnosti uskladiti med seboj oziroma teh potreb uskladiti z varstvenimi zahtevami, v primeru priprave državnega ali skupnega prostorskega akta o neusklajenosti odloči v okviru svojih pristojnosti vlada na predlog ministra, pristojnega za prostor (v nadaljnjem besedilu: minister za prostor), v primeru priprave občinskega prostorskega akta pa v okviru svojih pristojnosti občinski svet na predlog župana.

(5) Pri pripravi predpisov in razvojnih dokumentov posameznih dejavnosti, ki vplivajo na urejanje prostora, resorna ministrstva sodelujejo z ministrstvom, pristojnim za prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za prostor).

5. člen

(usmerjanje poselitve)

(1) Nova poselitve se usmerja v poselitvena območja.

(2) Pri usmerjanju poselitve je treba zagotoviti racionalno rabo zemljišč in objektov v naseljih, pri čemer je treba prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih.

(3) Širitev naselja je dopustna, če smotrnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka, pri čemer je potrebno, ob upoštevanju urbanističnih in tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev praviloma usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna.

6. člen

(gradnje zunaj poselitvenih območij)

(1) Zunaj poselitvenih območij so dopustne gradnje objektov, če:

1. neposredno služijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji zunaj poselitvenih območij, pridobivanju mineralnih surovin in izkoriščanju drugih naravnih virov, kakor tudi objektov, ki služijo varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

2. gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge javne infrastrukturne in proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih;

3. gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se lahko

spreminja njihovo namembnost ali zmogljivost, če spremembe ne ovirajo dejavnosti iz prve točke;

4. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitve in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj poselitvenih območij;

5. gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob kmetijski dejavnosti ali je z njo v neposredni zvezi.

(2) Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov iz prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se zemljišča za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju.

(3) Merila in pogoji za gradnje objektov zunaj poselitvenih območij se določajo v prostorskem redu občine v skladu s prostorskim redom Slovenije.

7. člen

(strokovne podlage urejanja prostora)

(1) Prostorski akti in druge odločitve o zadevah urejanja prostora morajo temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora in okolja, na analizah razvojnih možnosti ter drugih pogojih in usmeritvah za razvoj posameznih dejavnosti v prostoru, opredeljenih v razvojnih in drugih dokumentih ter drugih strokovnih podlagah, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru ter na geodetskih, statističnih in drugih podatkih s področja urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage).

(2) Nosilci urejanja prostora iz 4. točke prvega odstavka 27. člena tega zakona so v skladu z zakonom dolžni posredovati pripravljavcu prostorskega akta na njegovo zahtevo strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja.

8. člen

(sodelovanje v zadevah urejanja prostora)

(1) Država in lokalne skupnosti ter lokalne skupnosti med seboj morajo sodelovati v zadevah urejanja prostora zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine.

(2) Pri pripravi prostorskih aktov ter drugih predpisov, ki se nanašajo na zadeve urejanja prostora iz prejšnjega odstavka, je treba upoštevati temeljne cilje urejanja prostora.

9. člen

(javna korist in zasebni interes)

Pri opravljanju zadev urejanja prostora morajo nosilci urejanja prostora upoštevati javne koristi in zasebne interese ter jih v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora med seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnim koristim.

10. člen

(javnost v zadevah urejanja prostora)

(1) Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih prijave in sprejemanja prostorskih aktov ter o drugih zadevah urejanja prostora v skladu z zakonom.

(2) Vsakdo ima pravico s pobudami, mnenji in na druge načine sodelovati pri zadevah urejanja prostora.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo vsakomur omogočiti vpogled v zadeve urejanja prostora ter o teh zadevah obveščati javnost v skladu z zakonom.

Drugi razdelek: PRISTOJNOSTI NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA

11. člen

(pristojnosti države na področju urejanja prostora)

(1) Z urejanjem prostora v državni pristojnosti se v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora iz 3. člena tega zakona določa raba prostora in prostorske ureditve iz državne pristojnosti (v nadaljnjem besedilu: prostorske ureditve državnega pomena). Z urejanjem prostora v državni pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih narekujejo predpisani režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov in druge kulturne dediščine državnega pomena, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambne potrebe.

(2) Urejanje prostora v državni pristojnosti obsega:

1. določanje ciljev, usmeritev in izhodišč prostorskega razvoja;
2. predpisovanje splošnih pravil in pogojev za urejanje prostora;
3. načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje državnih prostorskih aktov;
5. izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni lokalnih skupnosti;
6. vodenje in izvajanje aktivne zemljiške politike;
7. vodenje sistema in posameznih zbirk podatkov iz tega zakona;
8. razvijanje in spodbujanje strokovnega dela na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja;
9. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora;
10. sodelovanje pri zadevah urejanja prostora na mednarodnem področju.

12. člen

(pristojnost občine na področju urejanja prostora)

(1) Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se v skladu s temeljnimi določbami tega zakona ter z usmeritvami strateških prostorskih aktov države določa raba prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.

(2) Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:

1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;

skih, komunalnih, in drugih omrežij, lahko te občine skupaj pripravijo lokacijski načrt (v nadaljnjem besedilu: skupni lokacijski načrt), lahko pa tudi za druge prostorske ureditve, za katere izrazijo skupni interes.

(2) Skupni lokacijski načrt se pripravi z vsebino in po postopku, kot je določen za občinski lokacijski načrt, če ni s tem zakonom določeno drugače.

(3) Občine, ki pripravljajo skupni lokacijski načrt, določijo pripravljavca za vodenje postopka priprave načrta. Javne razgrnitve morajo biti opravljene v vseh občinah, ki so vključene v pripravo skupnega lokacijskega načrta.

(4) Skupni lokacijski načrt sprejmejo občinski sveti občin, ki so bile vključene v njegovo pripravo.

4. LOKACIJSKA INFORMACIJA

80. člen

(namen in vsebina lokacijske informacije)

(1) Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora je dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo.

(2) V zahtevi je potrebno navesti namen, zaradi katerega se lokacijska informacija potrebuje.

(3) Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. Na zahtevo se lokacijski informaciji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta.

(4) Če se za območje oziroma zemljišče, na katerega se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, je v lokacijski informaciji to treba posebej navesti. Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta.

(5) Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse.

(6) Minister za prostor podrobneje predpiše obliko lokacijske informacije.

Tretji del: PROSTORSKI UKREPI

Prvi razdelek: ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA

81. člen

(namen začasnih ukrepov)

(1) Vlada lahko z uredbo oziroma občinski svet lahko z odlokom za določeno območje sprejme začasne ukrepe za zavarovanje urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: začasni ukrep), če obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.

(2) Začasni ukrepi se lahko sprejmejo za območje:

1. prostorske ureditve, za katero še ni sprejet državni lokacijski načrt;

2. širitve naselja, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja občine;

3. prostorske ureditve, za katero še ni sprejet občinski lokacijski načrt.

82. člen

(vsebina akta o začnih ukrepih)

(1) Vladna uredba oziroma občinski odlok o začnih ukrepih vsebuje zlasti:

1. namen sprejetja začnih ukrepov;

2. podlago predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu;

3. območje začnih ukrepov;

4. vrste začnih ukrepov in

5. čas veljavnosti začnih ukrepov.

(2) Območje začnih ukrepov mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja začnih ukrepov prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.

(3) Na podlagi akta iz prvega odstavka tega člena vlada oziroma občina, v 30 dneh od njegove uveljavitve, predlaga zaznambo začnih ukrepov v zemljiški knjigi.

83. člen

(vrste začnih ukrepov)

(1) Z začasnimi ukrepi lahko vlada z uredbo oziroma občina z odlokom prepove parcelacijo zemljišč in promet z njimi, razen na območjih, na katerih je predvidena komasacija zemljišč iz 115. člena tega zakona, urejanje trajnih nasadov, sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo na območju začnih ukrepov ter izvajanje gradenj.

(2) Začasni ukrepi ne vplivajo na izvajanje gradenj, ki so bile v času njihove uveljavitve že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem. Na območju začnih ukrepov so dovoljene tudi gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura ter rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih, kakor tudi geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.

(3) Uredba oziroma odlok o začnih ukrepih se sprejme na podlagi programa priprave prostorskega akta.

84. člen

(veljavnost začnih ukrepov)

Začasni ukrepi iz prvega odstavka prejšnjega člena veljajo še eno leto po uveljavitvi prostorskega akta, zaradi katerega so bili uvedeni, razen ukrepov, ki bi ovirali izvajanje prostorskega akta, sicer pa lahko trajajo največ štiri leta. Začnih ukrepov se po prenehanju njihove veljavnosti za isto območje in za isto prostorsko ureditev ne sme ponovno uvesti vsaj štiri leta.

Drugi razdelek: ZAKONITA PREDKUPNA PRAVICA OBČINE

85. člen

(območje predkupne pravice)

(1) Občina lahko z odlokom določi območje predkupne pravice občine na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij, če ni s tem zakonom določeno drugače.

(2) Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.

86. člen

(izključitev predkupne pravice)

Predkupna pravica občine je izključena:

1. če lastnik proda ali podari nepremičnino svojemu zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,

spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti, dne 26. 9. 1994 sprejela

ODLOK

o preimenovanju naselij Žirovski vrh nad Gorenjo vasjo in Žirovski vrh nad Zalo

1. člen

Naselje Žirovski vrh nad Gorenjo vasjo se preimenuje v naselje z imenom: Žirovski vrh sv. Antona. Istočasno se v naselju izvede preoštevilčba hišnih števil.

2. člen

Naselje Žirovski vrh nad Zalo se preimenuje v naselje z imenom: Žirovski vrh sv. Urbana. Istočasno se v naselju izvede preoštevilčba hišnih števil.

3. člen

V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Geodetska uprava občine Škofja Loka (v nadaljevanju: GU) izvede vse potrebne spremembe v registru območij teritorialnih enot v evidenci hišnih števil.

4. člen

Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v roku enega leta po izvedbi spremembe na GU, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

5. člen

Materialni stroški novih uličnih tabel in hišnih tablic so stroški občinskega proračuna. Stroški za zamenjavo osebnih dokumentov bremenijo prizadete občane.

6. člen

GU naroči hišne tablice in jih posreduje Krajevni skupnosti Gorenja vas.

Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih objektov morajo namestiti hišno tablico najkasneje v roku 30 dni po prejemu obvestila s strani krajevnih skupnosti o prevzemu hišne tablice.

V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljalec odstraniti staro hišno tablico z objekta.

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 016-1/90-4

Škofja Loka, dne 27. septembra 1994.

Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

VRHNIKA

2087

Na podlagi 51. in 63. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,

37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in 234. člena statuta občine Vrhnika (Uradni list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87), je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela, družbenopolitičnega zbora in zbora krajevnih skupnosti, dne 15. 9. 1994 sprejela

ODLOK

o določitvi posegov v prostor in pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in zadostuje le prigrasitev del

1. člen

Posegi v prostor in pomožni objekti za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje so:

a) drvarnice, kurniki, zajčniki, vrtni ute in montažni rastlinjaki, če ne presegajo 20 m² tlorisne površine in ležijo v sklopu individualnih stanovanjskih in gospodarskih objektov;

b) ograje in oporni zidovi ob posestnih mejah maksimalne višine 1,20 m; tlakovanje oziroma urejanje funkcionalnih površin stavb;

c) kleti (vkopane in nadzemne), garaže, nadstrešnice za parkiranje avtomobilov, kmetijskih strojev, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic in za hrambo drv, če se grade ob individualnih stanovanjskih hišah in če ne presegajo površine 20 m²;

d) dimniki, vetrolovi, stopnišča, balkoni, zasteklitve balkonov, bazeni;

e) svinjski hlevi in hlevi za drobnico ob individualnih stanovanjskih hišah oziroma gospodarskih objektih v maksimalni tlorisni površini 20 m²;

f) tipski silosi za shranjevanje živinske krme, če bodo locirani v sklopu kmečkega gospodarstva;

g) sončni kolektorji, mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin;

h) čebelnjaki za največ 20 panjev v maksimalni tlorisni površini 20 m².

i) manjša gnojišča, greznice, kapnice in manjša zajetja pitne vode;

j) skednji, kašče, lope za shrambo sena, stelje, poljščin, orodja; začasna zavetišča za živino za potrebe kmečkih gospodarstev v maksimalni tlorisni površini 20 m²;

k) enojni in vezani kozolci za potrebe kmečkih gospodarstev ne glede na velikost.

2. člen

Prigrasitev nameravanih del po 1. členu odloka vsebuje opis nameravane gradnje in zemljišča z vrisano lokacijo objekta, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem in idejno skico ali idejni projekt posega, ki ga potrdi strokovna urbanistična služba.

Za prigrasitev del iz točke i) 1. člena je treba poleg dokumentov, navedenih v prvem odstavku tega člena, potrebno priložiti tudi mnenje sanitarnega inšpektorja.

3. člen

Za postavitev malih rezervoarjev za utekočinjen plin morajo investitorji predložiti poleg dokumentacije iz 2. člena, idejni projekt z atestom oziroma dokazilo, da naprava po veljavnih predpisih zagotavlja varnost.

Za postavitev čebelnjakov je treba predložiti tudi potrdilo pristojne čebelarke družine, da se investitor ukvarja s čebelarstvom.

Za objekte, ki se lahko grade izven ureditvenih območij naselij (čebelnjaki, kmetijski objekti), morajo investitorji predložiti soglasje odbora za kmetijstvo ali pristojne gozdnogospodarske službe.

Ograje proti prometnicam so lahko maksimalne višine 0,80 m in locirane v skladu s soglasjem upravljalca ceste.

4. člen

Opisane pomožne objekte je možno graditi oziroma izvajati posege, če niso v nasprotju z določbami prostorskih izvedbenih aktov in področnih materialnih predpisov. Objekti morajo biti glede na funkcijo, velikost in obliko v obravnavanem prostoru primerni; z njihovo realizacijo ne smejo biti prizadete pravice in zakoniti interesi lastnikov mejnih zemljišč.

5. člen

Pri izvajanju posegov iz 1. člena je treba upoštevati sosednje zemljišče oziroma sosednji objekt v smislu preverjanja eventualne motilnosti.

Gradbene konstrukcije (mejna ploskev) morajo biti odmaknjene od sosednje posestne meje najmanj 3 m, s soglasjem sosedla lahko tudi manj. Ograje ob posestnih mejah morajo biti odmaknjene od

linije med vidnimi mejnimi kamni toliko, da se lahko izvajajo in vzdržujejo izključno z investitorjevega zemljišča, oziroma jih je možno s soglasjem sosedla postaviti tudi na posestno mejo.

6. člen

Na posamezni gradbeni parceli je možno graditi posamične pomožne objekte, brez združevanja površin objektov različnih namembnosti v gradbeno celoto.

7. člen

Upravni organ je na podlagi popolne vloge dolžan izdati odločbo o prigrasitvi v roku 30 dni.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja urbanistična inšpekcija Medobčinskega inšpektorata občin Idrija, Logatec in Vrhnika.

9. člen

Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 22/86).

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 3/6-351-7/94

Vrhnika, dne 28. septembra 1994.

Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

Prof. dr. Bogomir Sajovic: OSNOVE CIVILNEGA PRAVA – Splošni del (1994)

Preteklo je kar več desetletij od izdaje zadnjega tovrstnega strokovnega dela. Knjiga je namenjena predvsem študentom, toda po vsebinski zasnovi je to delo mnogo več kot samo učbenik. Namenjena je vsem pravnikom, ki se pri vsakdanjem delu srečujejo z različnimi pravnimi vprašanji in problemi in si prizadevajo najti ustrezne odgovore oziroma rešitve. In lahko trdimo, da jih bodo tudi našli.

Kot pri prejšnjih avtorjevih delih, ki so izšla v zadnjih treh letih (Stvarno pravo I. in II), tudi ta knjiga ni zasnovana na veljavni ali vsaj na doslej veljavni zakonodaji. Delo je primerjalnopravno, saj si je avtor prizadeval in tudi uspel zbrati in prikazati najnovejša pomembna domača in tuja razvojnoteoretična spoznanja. Zato prav nič ne pretiravamo, če to delo ocenjujemo kot eno izmed temeljnih del, ki jih pravni strokovnjaki tako nujno potrebujejo tudi pri oblikovanju novega pravnega sistema. Glede na dolgoletno (lahko bi rekli tudi življenjsko) sistematično proučevanje teorije civilnega prava, je avtor tudi izdelal sistematično splošnega dela civilnega prava, ki bi skupaj z že omenjenimi objavljenimi avtorjevimi deli in deli, ki jih še pripravlja, pomenili dejansko osnovo novemu pravnemu sistemu na tem področju.

Cena 2.730 SIT

(10235)

2. Posegi izven ureditvenih območij naselij

19. člen (kmetijske in gozdne površine)

V območjih z oznako K in G (kmetijske in gozdne površine) so dovoljeni naslednji posegi:

- dovoljena je gradnja objektov in naprav, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji v smislu 8. člena zakona o kmetijskih zemljiščih in 3., 4. in 24. člena sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana RS (Ur. l. SRS, št. 12/89) na podlagi predhodnega mnenja občinskega organa, pristojnega za kmetijstvo;
- gradnja objektov in naprav, namenjenih gozdnogospodarski dejavnosti;
- novogradnja objektov na prostih stavbnih zemljiščih (VIII. Kategorija – S);
- dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektov;
- gradnja nadomestnih objektov;
- postavitve pomožnih objektov na funkcionalnem zemljišču stanovanjskih objektov;
- melioracije zemljišč;
- spremembe namembnosti objektov, pod pogoji, določenimi v 11. členu tega odloka;
- gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez ter vodnogospodarske ureditve;
- postavitve spominskih obeležij, reklamnih in usmerjevalnih tabel ter turističnih oznak;
- postavitve kioskov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa v varovalnem pasu ceste;
- postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
- ureditev rekreacijskih površin v naravi (trim steze).



Številka: 410-119/2007 (4-01)
Datum: 20. 6. 2008

3

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: **Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008**

PRAVNA PODLAGA: Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Vrhnika
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000,
79/2001, 30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALCI: Marijan Prijatelj, direktor Občinske uprave
Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance
mag. Maja Gnidovec, vodja Oddelka za splošne zadeve
Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in
komunalo
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Razlogi za sprejem Rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2008

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 9. redni seji dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008.

Razlog za sprejem rebalansa proračuna je uvedba nekaj novih proračunskih postavk in uskladiitev zneskov v splošnem in posebnem delu proračuna ter načrtu razvojnih programov.

Rebalans vsebuje tudi spremembe finančnih načrtov sedmih krajevnih skupnosti.

2. Cilji sprejema Rebalansa proračuna Občine Vrhnika za leto 2008

Cilji sprejema Rebalansa proračuna so omogočiti izvedbo podpisanih pogodb z RRA LUR (obvezni nazivi proračunskih postavk) in uskladiti prihodkovno in odhodkovno stran glede na do sedaj znane podatke, ki se razlikujejo od sprejetega proračuna.

II. BESEDILO ČLENOV:

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 127/2006, 14/2007), 93. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika na ___ seji dne _____ sprejel

REBALANS PRORAČUNA Občine Vrhnika za leto 2008

I. Splošna določba

1. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	Znesek
I SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.719.051
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.340.398
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.680.794
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.892.897
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	1.303.989
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	483.908
71 NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.659.604
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	573.446
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	25.739
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	20.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	8.000
714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	2.032.419
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	2.147.237
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	1.256.543
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	890.694
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	11.687
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	11.687
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)	3.219.729
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.219.729
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.940.375
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.822.277
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	803.079
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	119.077
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.784.757
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.000
409 REZERVE	105.364
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.875.535
410 SUBVENCije	278.755
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.890.972
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	539.661
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.166.147
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.242.563
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.242.563

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	0
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)	-6.221.324

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov	Znesek
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	24.524
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	24.524
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	24.524
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	24.524

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov	Znesek
VII ZADOLŽEVANJE (50)	1.366.472
50 ZADOLŽEVANJE	1.366.472
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.366.472
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)	10.000
55 ODPLAČILA DOLGA	10.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.000
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)	-4.840.328
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	1.356.472
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)	6.221.324
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	4.840.328

II. Postopki izvrševanja proračuna

2. člen

Namenski prihodek proračuna so tudi prihodki, ki so prejeti iz naslova sodne poravnave s Kamnolomom Verd z dne 15. 5. 2008 in se porabijo za prometno povezavo Kamnolom Verd.

III. Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

3. člen

V 17. členu Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008 se znesek "997.284 EUR" nadomesti z zneskom "1.356.472 EUR" in besedilo "in Centralno čistilno napravo" z besedilom ", Kanalizacijo Verd in Centralno čistilno napravo Tojnice".

IV. Končna določba

4. člen

Ta rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto 2008.

Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da sprejmejo naslednja

SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008.
2. Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Spremembe in dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2008.

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN
dr. Marjan RIHAR



Številka: 410-119/2007 (4-01)
Datum: 20. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 13. seji dne 19. 6. 2008 obravnaval Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 ter po razpravi sprejel naslednji:

SKLEP :

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je obravnaval Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2008 in ga ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo in ga kot takega posreduje Občinskemu svetu v splošno razpravo.

Predsednik odbora
Igor Novljan



Številka: 354-140/2008 (5-01)
Datum: 20.06.2008

4

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Letno poročilo KPV za leto 2007 in predlogi sklepov za 16. sejo skupščine KPV, d.d.

PРАВNA PODLAGA: Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/1993, 30/1988-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP)
Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin Vrhnika in Borovnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.d. (Naš časopis, št. 307 z dne 27.9.2004 in št. 308 z dne 25.10.2004);

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALCI: Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalno
Stojan Jakin, direktor Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d.
Peter Novak, predsednik nadzornega sveta Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d.

I. OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Komunalno podjetje Vrhnika d.d. je v mesecu maju pripravilo Letno poročilo za leto 2007. V 26. členu Zakona o gospodarskih javnih službah je med pravicami ustanovitelja javnega podjetja opredeljena tudi pravica sprejema poslovnega poročila, obračunov in zaključnega računa.

Komunalno podjetje Vrhnika d.d. sklicuje **16. sejo skupščine KPV, d.d.**, ki bo 11. julija 2008 ob 8.00 uri v prostorih Komunalnega podjetja Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, Vrhnika.

2. Ocena stanja in cilji

Poslovanje na področju dejavnosti posebnega pomena je potekalo v skladu s sprejetimi standardi, zaradi nespremenjenih cen pa Komunalno podjetje Vrhnika d.d. beleži slabše finančne rezultate, katere se nekoliko blaži z uporabo SRS 35, kar pa ni dolgoročna rešitev.

Revidirano poročilo revizijske družbe je že vključeno v samem Letnem poročilu KPV za leto 2007. Nadzorni svet komunalnega podjetja Vrhnika d.d. je na 23. seji dne 20.5.2008 obravnaval Letno poročilo KPV za leto 2007 in sprejel sklep, ki je v izvlečku zapisnika priloga v gradivu. Prav tako je Letno poročilo KPV na 14. seji dne 4.6.2008 obravnaval tudi skupni organ občin Vrhnika in Borovnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika d.d. in sprejel sklep, ki je priložen v gradivu.

Na 16. seji skupščine bo naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika se imenuje g. Peter Novak za preštevalki glasov pa ga. Vera Miljkovič in ga. Brigita Šen Kreže. Na skupščini bo prisotna notarka ga. Marina Ružič Tratnik.

2. Uporaba bilančnega dobička

2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta

2.2. Ugotovitev bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2007 v višini 865.327,83 € sestavljen iz čistega dobička leta 2007. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da skupni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31.12.2007 znaša 865.327,83 €.

2.3. Uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2007 se uporabi:

1. za nagrade, ki se v skupnem bruto znesku 3.137,56 € iz dela bilančnega dobička leta 2007, izplačajo tistim članom N.S., ki so bili člani na dan 31.12.2007.
2. tako, da se del bilančnega dobička, prenesenega iz leta 2007 v znesku 16.043,82 € oziroma 0,1668 € na delnico, razdeli delničarjem.

a. Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisan v delniško knjigo na dan 30.6.2008.

b. Dividende se izplačajo najkasneje do 30.9.2008.

Preostanek bilančnega dobička zmanjšan za izplačilo nagrad članom NS in dividend v znesku 846.146,45 € ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

2.4. Razrešnica upravi

Predlog sklepa: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in ji podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.

2.5. Razrešnica nadzornemu svetu

Predlog sklepa: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta ter mu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.

3. Sprememba statuta

Statut KPV d.d. je potrebno v 2.0 točki uskladiti z novo standardno klasifikacijo dejavnosti.

Predlog sklepa: Skupščina sprejme predlagano spremembo statuta.

4. Napaka pri izvršitvi 2.3 točke 12. Skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je bilo na 12. seji skupščine delničarjev KPV dne 21.6.2007 bil sprejet sklep o izplačilu nagrad članom NS za leto 2006, v bruto znesku 3.623,14 EUR. V mesecu juliju 2007 so bile nagrade dejansko izplačane, vendar v znesku 3.659,49 EUR.

Razlika, v znesku 36,35 €, med določenim in dejansko izplačanim zneskom je nastala, ker se je namesto 6% bruto zneska vzel za osnovo za izračun prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 6% neto znesek.

5. Imenovanje revizijske družbe

Predlog sklepa:

Za revizijo poslovanja družbe za leto 2008 se imenuje revizijsko družbo BDO EOS, Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 30.6.2008 oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu podjetja na sedežu družbe na Vrhniki, Pot na Tojnice 40, od sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po prejemu vabila.

3. Ocena finančnih posledic

Sprejem revidiranega Letnega poročila KPV za leto 2007 za proračun Občine Vrhnika nima finančnih posledic.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam v sprejem naslednja

SKLEPA:

Sklep št.1:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme revidirano Letno poročilo KPV za leto 2007.

Sklep št. 2:

Občinski svet Občine Vrhnika se strinja s predlogi sklepov, ki bodo podani v glasovanje na 16. seji skupščine Komunalnega podjetja Vrhnika, d.d.

Župan
dr. Marjan Rihar



Številka: 354-140/2008 (5-01)
Datum: 20. 06. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Letno poročilo KPV, d.d. za leto 2007

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 11. seji dne 19. 06. 2008 obravnaval revidirano letno poročilo Komunalnega podjetja Vrhnika d.d. za leto 2007 in sprejel naslednji

SKLEP:

Odbor za ekologijo in infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika, da sprejme revidirano Letno poročilo Komunalnega podjetja Vrhnika d.d. za leto 2007.

Predsednik odbora
Richard Beuermann



Številka: 354-140/2008 (5-01)
Datum: 20. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Letno poročilo KPV za leto 2007

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 13. seji dne 19. 6. 2008 obravnaval Letno poročilo KPV za leto 2007 ter po razpravi sprejel naslednji:

S K L E P:

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika, da sprejme revidirano Letno poročilo KPV za leto 2007.

Predsednik odbora
Igor Novljan

Občina Borovnica - župan

Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, tel.: 01 7507-460, faks: 01 7507-461, e-mail: obcina@borovnica.si



Številka: 1/2-002-3/04
Datum: 11.6.2008

**Odboru za ekologijo in infrastrukturo in
Odboru za gospodarstvo, finance in proračun
pri Občinskem svetu Občine Vrhnika**

**ZADEVA: POSLOVNO POROČILO KOMUNALNEGA PODJETJA VRHNIKA, D.D., ZA
LETO 2007**

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin Vrhnika in Borovnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika, d.d. ter 10. člena Sporazuma o razdelitvi premoženja občine Vrhnika na dan 31.12.2006, je skupni organ na 14. seji, dne 4.6.2008, v sestavi: dr. Marjan Rihar, Andrej Ocepek in Mladen Sumina obravnaval Poslovno poročilo KPV, d.d., za leto 2007 in poročilo Nadzornega sveta KPV, d.d,

in sprejel naslednji

SKLEP :

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju KPV, d.d. se je seznanil z revidiranim poročilom KPV, d.d. in ga kot primernega predlaga v sprejem občinskim svetom občin ustanoviteljic.

**ZA SKUPNI ORGAN:
dr. Marjan Rihar, Župan Občine Vrhnika**



Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Pot na Tojnice 40
1360 VRHNIKA
e-pošta: info@kpv.si

Vrhnika, 13.6.2008

IZVLEČEK

iz zapisnika 23. seje nadzornega sveta Komunalnega podjetja Vrhnika z dne 20.5.2008

Prisotni člani NS: Novak Peter, Rozman Andrej, Pirnat Igor, Jernej Fefer, Slavko Turšič, Antulovič Mirko

Ostali prisotni: Jakin Stojan – direktor KPV, Vera Miljkovič – vodja FRS, Slavica Jevšek – zapisnikar

Sklep: Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo Komunalnega podjetja Vrhnika d.d. za leto 2007 in ga v celoti sprejema.

Zapisala:
Jevšek Slavica l.r.
l.r.

Predsednik NS:
Novak Peter



Številka: 354-151/2008 (5-01)
Datum: 20.06.2008

5

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog sprememb cen vodarine in kanalščine na območju Občine Vrhnika

PРАВNA PODLAGA: Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP)
Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/2007 in 85/2007)
Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Odllok o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 345/2008)
Odllok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Vrhnika (Naš časopis z dne 22.03.2005, Naš časopis, št. 342/07, Naš časopis z dne 31.03.2008)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALCI: Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo
Stojan Jakin, direktor Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.

I. OBRAZLOŽITEV

1. Uvod:

Komunalno podjetje Vrhnika, d.d. je na Občino Vrhnika dne 21.05.2008 naslovil predlog za povišanje cene vodarine in kanalščine v Občini Vrhnika.

2. Ocena stanja in razlogi za povišanje cen:

Zadnja sprememba cene vodarine je bila opravljena 01.10.2002. Iz letnih poročil KPV d.d. je razvidno, da se v zadnjih letih potrošnja vode ne dviguje. Stroški pa navkljub temu rastejo, saj so vezani tako na povišanje cen energije, kot na podražitve samih materialov in delovne sile.

Posledica tega je bila, da je KPV d.d. opustilo vsa večja vzdrževalna dela in investicijska vzdrževanja ter se osredotočilo le na odpravo okvar na omrežjih ter na najnujnejše ukrepe, ki so še zagotavljali oskrbo s pitno vodo.

Podlaga, ki ureja oblikovanje cen je UREDBA O OBLIKOVANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV objavljena v Ur. l. RS št. 41/2008. Na podlagi Zakona o kontroli cen Ur. l. RS 51/06 in v skladu z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Ur. l. RS 80/00 in 17/04), je bila izdana prej navedena uredba.

Le-ta v 6. členu navaja, da mora vlagatelj predložiti ob vlogi za izdajo predhodnega soglasja, ki ga izda Ministrstvo za gospodarstvo, poleg ostalih dokumentov tudi:

- 18. točka – soglasje pristojne lokalne skupnosti z navedbo predlagane cene
- 19. točka – pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb varstva okolja, skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

Priloga predlogu za spremembe cen vodarine in kanalščine so:

- Priloga 1: Predlog spremembe cen vodarine in kanalščine posredovan s strani KPV d.d. z dne 21.05.2008,
- Priloga 2: Primerjalni prikaz cene vodarine po nekaterih posameznih občinah in uporabnikih,
- Priloga 3: Sklep skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju KPV d.d.

3. Cilji povišanja cen:

Cilji oziroma namen povišanja cen je uresničevanje načela Evropske unije s področja varstva okolja, ki pravi, da plača dejanski uporabnik dobrin in onesnaževalec okolja.

4. Finančne posledice:

V primeru, da ne bomo sledili z rastjo cen vodarine in kanalščine glede na trende dvigovanja stroškov, ima to lahko dolgoročne posledice na proračun Občine Vrhnika. Občina Vrhnika, kot lastnik vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, je po zakonu dolžna zagotoviti manjkajoča sredstva za izvajanje dejavnosti.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednja

SKLEPA:

Sklep št. 1:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o povišanju cene vodarine za 12,36 %, tako da nova cena za gospodinjstva znaša 0,6801 €/m³, za ostale uporabnike pa 1,3564 €/m³.

Sklep št. 2:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o povišanju cene kanalščine za 38,51 %, tako da nova cena za gospodinjstva znaša 0,2766 €/m³, za ostale uporabnike pa 0,5658 €/m³.

Župan
dr. Marjan Rihar



Številka: 354-151/2008 (5-01)
Datum: 20. 06. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog sprememb cen vodarine in kanalščine na območju Občine Vrhnika

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 11. seji, dne 19. 06. 2008, obravnaval Predlog sprememb cen vodarine in kanalščine na območju Občine Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednja

SKLEPA:

Sklep št. 1:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo sklep o povišanju cene vodarine za 12,36 %, tako da nova cena za gospodinjstva znaša 0,6801 €/m³, za ostale uporabnike pa 1,3564 €/m³.

Sklep št. 2:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo sklep o povišanju cene kanalščine za 38,51 %, tako da nova cena za gospodinjstva znaša 0,2766 €/m³, za ostale uporabnike pa 0,5658 €/m³.

Predsednik odbora
Richard Beuermann



Številka: 354-151/2008 (5-01)
Datum: 20. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Predlog spremembe cene vodarine in kanalščine na območju Občine Vrhnika

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je na svoji 13. seji dne 19. 6. 2008 obravnaval Predlog spremembe cene vodarine in kanalščine na območju Občine Vrhnika ter po razpravi sprejel naslednja:

S K L E P A :

Sklep št. 1:

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika, da sprejme sklep o povišanju cene vodarine za 12,36 %, tako da nova cena za gospodinjstva znaša 0,6801 €/m³, za ostale uporabnike pa 1,3564 €/m³.

Sklep št. 2:

Odbor za gospodarstvo, finance in proračun predlaga Občinskemu svetu Občine Vrhnika, da sprejme sklep o povišanju cene kanalščine za 38,51 %, tako da nova cena za gospodinjstva znaša 0,2766 €/m³, za ostale uporabnike pa 0,5658 €/m³.

Predsednik odbora
Igor Novljan

**OBČINA VRHNIKA**

Tržaška cesta 1

1360 VRHNIKA

Št.: 1/9-132/08

Vrhnika, 21.05.2008

Zadeva: SPREMEMBA CEN VODARINE IN KANALŠČINE**1. VODARINA****VELJAVNE CENE PO VRSTAH UPORABNIKOV**

GOSPODINJSTVA	€/m ³
LC	0,5842
<u>UPRAVIČENA CENA</u>	<u>0,0211</u>
Skupaj brez DDV	0,6053

OSTALI	€/m ³
LC	1,1655
<u>UPRAVIČENA CENA</u>	<u>0,0417</u>
Skupaj brez DDV	1,2072

PREDLOG NOVIH CEN IN DELEŽ SPREMEMBE CEN**GOSPODINJSTVA**

sprememba povišanja cene	v €	v %
veljavna cena	0,6053	
NOVA CENA	0,6801	12,36

OSTALI

sprememba povišanja cene	v €	v %
veljavna cena	1,2072	
NOVA CENA	1,3564	12,36

Cena vodarine po posamezni vrsti uporabnikov bi se tako spremenila za 12,36%.

IZRAČUN PRIHODKOV PO NOVIH CENAH

	količina v m ³	lastna cena	upravičena cena	prihodek		
				lastna cena	upravičena cena	skupaj v €
gospodinjstva	599.115	0,6590	0,0211	394.816,78	12.641,33	407.458,11
ostali uporabniki	200.625	1,3147	0,0417	263.761,69	8.366,06	272.127,75
skupaj prodana voda	799.740			658.578,47	21.007,39	679.585,86
NOVA POVPREČNA CENA						0,8498

Pri izračunu novih cen smo upoštevali povečanje prihodkov za 5% na LC, namenjenih za razvoj dejavnosti. Tako bi s povečanjem cene prejeli iz naslova prodaje vode 679.585,86 € prihodkov.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OB VELJAVI NOVE CENE VODARINE IN OSTALIH NESPREMENJENIH DEJAVNIKI

1	Čisti prihodki od prodaje	679.585,86
	1.1 čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	679.585,86
	1.1 čisti prihodki od drugih dejavnosti	0,00
2	Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedok. proizvodnje	0,00
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00
4	Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki	298,50
	4.1 dotacije iz proračuna	298,50
	4.2 drugi poslovni prihodki	0,00
5	Interni prihodki	90.248,50
	I. Kosmati donos iz poslovanja	770.132,86
6	Stroški blaga materiala in storitev	165.187,71
	6.1 nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00
	6.2 stroški porabljenega materiala	111.225,34
	6.3 stroški storitev	53.962,37
7	Stroški dela	217.743,74
	7.1 stroški plač	154.734,63
	7.2 stroški socialnih zavarovanj	31.929,07
	7.2.1 od tega stroški pokojninskih zavarovanj	0,00
	7.3 drugi stroški dela	27.536,62
	7.4 str. za oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade	3.543,42
8	Odpisi vrednosti	197.504,97
	8.1 amortizacija in prevred. poslovni odh. pri neop. in opr. OS	195.619,83
	8.1.1 amortizacija OS	195.619,83
	a) amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju (infrastrukture)	190.645,31
	b) amortizacija osnovnih sredstev podjetja	4.974,52
	8.1.2 prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00
	a) prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova infrastrukture	0,00
	b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	0,00

	8.2 prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.885,14
9	Drugi poslovni odhodki	22.150,92
	9.1 Odhodki iz naslova prenosa dobička	0,00
	9.2 Ostali odhodki	22.150,92
10	Interni stroški	42.411,15
11	Skupni stroški podjetja	92.969,53
	II. Poslovni odhodki	737.968,02
	III. Dobiček ali izguba iz poslovanja	32.164,84
12	Finančni prihodki iz deležev	0,00
	12.1 finan. prihodki iz deležev v družbah v skupini	0,00
	12.2 finan. prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0,00
	12.3 finan. prihodki iz deležev v drugih družbah	0,00
	12.4 finan. prihodki iz drugih naložb	0,00
13	Finančni prihodki iz danih posojil	0,00
	13.1 finančni prihodki iz posojil, danim družbam v skupini	0,00
	13.2 finančni prihodki iz posojil, danim drugim	0,00
14	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00
	14.1 drugi finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0,00
	14.2 drugi finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0,00
15	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00
16	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00
	16.1 finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0,00
	16.2 finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00
	16.3 finančni odhodki iz izdanih obveznic	0,00
	16.4 finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00
17	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00
	17.1 finančni odhodki poslovnih obveznosti do družb v skupini	0,00
	17.2 finančni odhodki obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0,00
	17.2 finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0,00
	IV. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	32.164,84
18	Drugi prihodki	0,00
	18.1 subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s posl. učinki	0,00
	18.2 drugi finančni prihodki in ostali prihodki	0,00
19	Drugi odhodki - odškodnine	512,20
	V. Poslovni izid	31.652,64
20	Davek iz dobička	0,00
21	Odloženi davki	0,00
	VI. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	31.652,64

Ob veljavni novi ceni in nespremenjenih ostalih elementih, bi rezultat enote vodovod znašal 31.652,64 €.

2. KANALŠČINA

VELJAVNE CENE PO VRSTAH UPORABNIKOV

GOSPODINJSTVA	€/m ³
LC	0,1997
UPRAVIČENA CENA	0,0000
Skupaj brez DDV	0,1997

OSTALI	€/m ³
LC	0,4085
UPRAVIČENA CENA	0,0000
Skupaj brez DDV	0,4085

PREDLOG NOVIH CEN IN DELEŽ SPREMEMBE CEN

GOSPODINJSTVA

sprememba povišanja cene	v €	v %
veljavna cena	0,1997	
NOVA CENA	0,2766	38,51

OSTALI

sprememba povišanja cene	v €	v %
veljavna cena	0,4085	
NOVA CENA	0,5658	38,51

Cena vodarine po posamezni vrsti uporabnikov bi se tako spremenila za 38,51%.

IZRAČUN PRIHODKOV PO NOVIH CENAH

				prihodek		
	količina v m ³	lastna cena	upravičena cena	lastna cena	upravičena cena	skupaj v €
gospodinjstva	338.511	0,2766	0,0000	93.632,14	0,00	93.632,14
ostali uporabniki	395.662	0,5658	0,0000	223.865,56	0,00	223.865,56
skupaj odvedena voda	734.173			317.497,70	0,00	317.497,70
NOVA POVPREČNA CENA						0,4325

Pri izračunu novih cen smo upoštevali povečanje prihodkov za 5% na LC, namenjenih za razvoj dejavnosti. Tako bi s povečanjem cene prejeli iz naslova prodaje odvedene vode 317.497,70 € prihodkov.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OB VELJAVI NOVE CENE KANALŠČINE IN OSTALIH NESPREMENJENIH DEJAVNIKI

1	Čisti prihodki od prodaje	317.497,70
	1.1 čisti prihodki, pridobljeni z opravljanjem gospodarskih javnih služb	317.497,70
	1.1 čisti prihodki od drugih dejavnosti	0,00
2	Sprememba vrednosti zalog proizvodnje in nedok. proizvodnje	0,00
3	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0,00
4	Drugi poslovni prihodki - s prevrednot. poslovnimi prihodki	1.516,37
	4.1 dotacije iz proračuna	0,00
	4.2 drugi poslovni prihodki	1.516,37
5	Interni prihodki	72.491,59
	I. Kosmati donos iz poslovanja	391.505,66
6	Stroški blaga materiala in storitev	45.491,31
	6.1 nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0,00
	6.2 stroški porabljenega materiala	20.419,66
	6.3 stroški storitev	25.071,65
7	Stroški dela	111.987,03
	7.1 stroški plač	79.182,53
	7.2 stroški socialnih zavarovanj	16.433,84
	7.2.1 od tega stroški pokojninskih zavarovanj	0,00
	7.3 drugi stroški dela	16.370,66
	7.4 str. za oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade	0,00
8	Odpisi vrednosti	136.774,49
	8.1 amortizacija in prevred. poslovni odh. pri neop. in opr. OS	136.730,99
	8.1.1 amortizacija OS	134.808,23
	a) amortizacija osnovnih sredstev v upravljanju (infrastrukture)	134.270,72
	b) amortizacija osnovnih sredstev podjetja	537,51
	8.1.2 prevrednotovalni poslovni odhodki	1.922,76
	a) prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova infrastrukture	0,00
	b) prevrednotovalni poslovni odhodki pri NDS in OS podjetja	1.922,76
	8.2 prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	43,50
9	Drugi poslovni odhodki	201,88
	9.1 Odhodki iz naslova prenosa dobička	0,00
	9.2 Ostali odhodki	201,88
10	Interni stroški	30.377,24
11	Skupni stroški podjetja	51.322,93
	II. Poslovni odhodki	376.154,88
	III. Dobiček ali izguba iz poslovanja	15.350,78
12	Finančni prihodki iz deležev	0,00
	12.1 finan. prihodki iz deležev v družbah v skupini	0,00
	12.2 finan. prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0,00
	12.3 finan. prihodki iz deležev v drugih družbah	0,00

	12.4 finan. prihodki iz drugih naložb	0,00
13	Finančni prihodki iz danih posojil	0,00
	13.1 finančni prihodki iz posojil, danim družbam v skupini	0,00
	13.2 finančni prihodki iz posojil, danim drugim	0,00
14	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00
	14.1 drugi finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0,00
	14.2 drugi finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0,00
15	Finančni odhodki iz oslavitve in odpisov finančnih naložb	0,00
16	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00
	16.1 finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0,00
	16.2 finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0,00
	16.3 finančni odhodki iz izdanih obveznic	0,00
	16.4 finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0,00
17	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00
	17.1 finančni odhodki poslovnih obveznosti do družb v skupini	0,00
	17.2 finančni odhodki obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0,00
	17.2 finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0,00
IV.	Čisti poslovni izid iz rednega delovanja	15.350,78
18	Drugi prihodki	0,00
	18.1 subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	0,00
	18.2 drugi finančni prihodki in ostali prihodki	0,00
19	Drugi odhodki	0,00
V.	Poslovni izid	15.350,78
20	Davek iz dobička	0,00
21	Odloženi davki	0,00
VI.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	15.350,78

Ob veljavni novi ceni in nespremenjenih ostalih elementih, bi rezultat enote kanalizacije znašal 15.350,78 €.

Lep pozdrav,

v.d. direktor:
Stojan Jakin univ.dipl.inž.grad.

PRILOGA 1

CENE ODVAJANJ IN ČIŠČENJ PO POSAMEZNIH OBČINAH IN UPORABNIKI

	odvajanje		čiščenje		skupaj	
	gospodinjstva	gospodarstvo	gospodinjstva	gospodarstvo	gospodinjstva	gospodarstvo
Vrhnika*	0,1997	0,4085			0,1997	0,4085
Borovnica	0,3402	0,7625	0,0641	0,0961	0,4043	0,8586
Logatec	0,2404	0,3874	0,1451	0,2338	0,3855	0,6212
Logatec - na malih sistemih	0,7511	1,0432	1,0432	1,2519	1,7943	2,2951
Velenje	0,3062	0,3897	0,2231	0,2231	0,5293	0,6128
Škofja Loka	0,2629	0,2629	0,3297	0,3297	0,5926	0,5926
Idrija	0,1499	0,2302	0,6053	0,8656	0,7552	1,0958
Cerknica	0,0984	0,1367	0,2618	0,3640	0,3602	0,5007
Loška dolina	0,0527	0,1191	0,2187	0,4954	0,2714	0,6145
Maribor	0,1593	0,3926	1,2180	1,2180	1,3773	1,6106
Bovec	0,2312	0,2312	0,7511	0,7511	0,9823	0,9823
Kobarid	0,2222	0,2222	0,6927	0,6927	0,9149	0,9149
Tolmin	0,1444	0,1444	0,2233	0,2233	0,3677	0,3677
Žalec, Šentjur, Celje	0,2088	0,2088	0,5954	0,5954	0,8042	0,8042
Koper**	0,9414	1,3472			0,9414	1,3472
Izola**	0,2714	0,4770			0,2714	0,4770
Piran**	0,5407	1,2100			0,5407	1,2100
Ljubljana, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Škofljica in Velike Lašče	0,2450	0,4941	0,5250	0,7595	0,7700	1,2536

Cene so v € povzete iz spletnih strani na dan 10.06.2008 in ne vsebujejo DDV.

*Stroški CČN Tojnice so zajeti v odvajanje odpadne vode.

** v ceni odvajanja je zajeto tudi čiščenje odpadne vode.

PRILOGA 2

CENE VODARINE PO POSAMEZNIH OBČINAH IN UPORABNIKIH

	VODARINA		
	gospodinjstva	negospodarstvo	gospodarstvo
Vrhnik*	0,6053	1,2072	1,2072
Borovnica	0,5371	0,9794	0,9794
Logatec	0,3290	0,3290	0,4500
Velenje	0,6564	0,6564	0,9755
Idrija	0,6825	0,8804	1,0460
Škofja Loka	0,4924	0,5967	0,6176
Cerknica	0,5313	0,8165	0,8165
Loška dolina	0,4415	0,8471	0,8471
Sežana, Divača	0,7639	1,1503	1,1503
Koper	0,8160	1,3803	1,3803
Izola	0,8160	1,3803	1,3803
Piran	0,8160	1,3803	1,3803
Ljubljana, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Škofljica in Velike Lašče - normalna poraba vode*	0,2136	0,2136	0,4684
Ljubljana, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Škofljica in Velike Lašče - čezmerna poraba vode*	0,3267	0,3267	0,7164

Cene so v € povzete iz spletnih strani na dan 10.06.2008 in ne vsebujejo DDV.

*normalna in čezmerna poraba vode je tista porabljena voda, ki odstopa od normativov glede na vodomer

Občina Borovnica - župan

Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, tel.: 01 7507-460, faks: 01 7507-461, e-mail: obcina@borovnica.si



Številka: 1/2-002-3/04
Datum: 11.6.2008

**Odboru za ekologijo in infrastrukturo in
Odboru za gospodarstvo, finance in proračun
pri Občinskem svetu Občine Vrhnika**

ZADEVA: SPREMEMBA CENE VODARINA IN KANALŠČINE

Na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin Vrhnika in Borovnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika, d.d. ter 10. člena Sporazuma o razdelitvi premoženja občine Vrhnika na dan 31.12.2006, je skupni organ na 14. seji, dne 4.6.2008, v sestavi: dr. Marjan Rihar, Andrej Ocepek in Mladen Sumina obravnaval Spremembo cen vodarine in kanalščine

in sprejel naslednji

S K L E P :

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju KPV, d.d. se je seznanil s predlogom spremembe cen vodarine in kanalščine ter sklenil, da predlagane spremembe posreduje v nadaljnjo obravnavo in sprejem na občinske svete ustanoviteljic.

**ZA SKUPNI ORGAN:
dr. Marjan Rihar, Župan Občine Vrhnika**



Številka: 007-15/2007
Datum: 20.06.2008

6

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE
VRHNIKA**

ZADEVA: **Soglasje Občinskega sveta Občine Vrhnika k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Vrhnika**

PRAVNA PODLAGA: Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07, UPB)
Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05)
Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 56/07 in 102/07)

NAMEN: Obravnava in sprejem sklepa o soglasju k predlaganemu aktu

POROČEVALEC: Stojan Jakin, direktor Komunalnega podjetja Vrhnika

I. OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 3. odstavkom 70. člena Energetskega zakona sistemski operater s soglasjem lokalne skupnosti sprejme po javnem pooblastilu Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja. Splošni pogoji iz prejšnjega stavka morajo biti skladni z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo po predhodnem soglasju vlade. K splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja mora sistemski operater pred njihovo izdajo pridobiti soglasje Agencije za energijo.

Točko Soglasje Občinskega sveta občine Vrhnika k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Vrhnika je Občinski svet Občine Vrhnika obravnaval že na svoji 11. seji. Naknadno je s strani Agencije Republike Slovenije za energijo (ARSE) prišla zahteva, da se v Splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika vnesejo določeni popravki.

Tako so spremenjeni naslednji člani:

1.) **V 2. členu** se 20. alineja glasi

» - Skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih ali fizičnih oseb kot uporabnikov ali končnih odjemalcev,«

2.) **V 2. členu** se 21. alineja glasi

» - standardni obremenitveni profil: je nadomestna odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem časovnem obdobju, ki je analitično določena,«

3.) **V 3. členu** se 1. in 4. odstavek glasita

(1) Distribucijsko omrežje razen priključnih plinovodov je v lasti Občine Vrhnika.

(4) Distribucijsko omrežje, ne glede na lastništvo, upravlja sistemski operater.

4.) **V 5. členu** se v 1. odstavku beseda »gradnjo« zamenja z besedo »graditev« ter črta besedilo »in pravili stroke.«

5.) **V 5. členu** se 4., 5. in 6. alineja črta.

6.) **V 7. členu** se v 4. alineji pred besedo »odločbo« doda beseda »upravno«.

7.) **V 8. členu** se črta 7., 8., 9., 10., 11. in 12. alinejo.

8.) **V 25. členu** se v 2. alineji 2. odstavka veznik »in« spremeni v veznik »ali«.

9.) **V 31. členu** se v 1. alineji črtajo besede »vsakemu« in »njegov lastni«.

10.) **V 31. členu** se v 2. alineji besedilo »na osnovi dinamike odjema v preteklosti« zamenja z besedilom »na osnovi odjema zadnjih dveh let«.

11.) **V 35. členu** se v 3. odstavku zbrise ».« in doda besedilo », ob upoštevanju 28. člena Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, kadar je končni odjemalec gospodinjski odjemalec.«.

12.) **V 47. členu** se pred besedo »poslovni« doda besedo »stanovanjski,«.

13.) **V 55. členu** se za 1. odstavkom doda nov 2. odstavek, ki se glasi:

» 2. Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka zaradi zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, ostanejo v veljavi določila pogodbe, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja. Do odstopa od pogodbe se šteje, da imajo končni odjemalci do dne poteka roka, do katerega je bila sklenjena pogodba sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in pogodbo o dobavi zemeljskega plina.«

Dosedanji 2. odstavek postane 3. odstavek.

14.) **V 56. členu** se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:

»(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke o razvrstitvi v odjemno skupino v skladu s tretjim odstavkom 55. člena ter pri odjemnih mestih z letnim odjemom zemeljskega plina 70.001 Sm³ in več tudi največji pogodbeni dnevni odjem, ki bo uporabljen za potrebe obračunavanja omrežnine.«

Obrazložitev:

AD 1.) Gre za redakcijski popravek.

AD 2.) Agencija RS za energijo (ARSE) meni, da je v definicijo potrebno dodati besedo nadomestna, da ne bi prihajalo do zmede in mišljenja, da gre za dejansko odjemno značilnost, ki jo opredeljujemo kot obremenitveni profil .

AD 3.) ARSE meni, da je potrebno poudariti, različno lastništvo plinovodov ter dejstvo, da sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje ne glede na lastništvo.

AD 4.) Pri zamenjavi besede gre za redakcijski popravek. ARSE predlaga črtanje, ker meni, da ni jasno za katera pravila stroke gre.

AD 5.) 3., 4. in 5. alineja se črta zaradi dodanega novega 5.a člena.

AD 6.) Dopolnitev je potrebna zaradi natančnejše opredelitve.

AD 7.) ARSE meni, da je vsebina že urejena v poglavju Priključitev na omrežje.

AD 8.) Po mnenju ARSE se je potrebno odločiti za en identifikacijski znak, EMŠO oz. registrsko številko ali pa davčno številko končnega odjemalca.

AD 9.) ARSE predlaga črtanje besede »vsakemu, ker že iz vsebine izhaja, da gre za vse uporabnike, besede »njegov lastni« pa je potrebno črtati, ker bi po mnenju ARSE sicer vsi odjemalci potrebovali tarifno spominsko enoto.

AD 10.) ARSE meni, da je potrebno bolj natančno opredeliti čas.

AD 11.) ARSE meni, da je za ustavitev distribucije plina zaradi nepravilne cene za uporabo omrežja potrebno dopisati pogoj iz uredbe.

AD 12.) Gre za redakcijski popravek.

AD 13.) ARSE meni, da je ta odstavek potrebno obvezno dodati.

AD 14.) Nov odstavek je po mnenju ARSE potreben zaradi obračunavanja prekoračitve tolerančne meje dovoljenega kumulativnega odstopanja zmogljivosti znotraj obračunskega dneva.

Dodani so naslednji člani:

1.) »5 a. člen

(1) Na območju, ki ni urejeno z občinskim podrobnim prostorskim, lokacijskim ali zazidalnim načrtom, sistemski operater izda projektne pogoje za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za katere je po predpisih, ki urejajo graditev objektov potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. S projektnimi pogoji se na podlagi podatkov o potrebah po energiji določi mesto priključitve na distribucijsko omrežje in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pisni vlogi za izdajo projektnih pogojev, ki vsebuje podatke o investitorju ter podatke o nameravani gradnji oziroma

spremembi namembnosti, je potrebno priložiti idejno zasnovo načrtovanega gradbenega posega.

(2) Sistemski operater na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma odreče izdajo projektnih pogojev. Sistemski operater lahko odreče izdajo projektnih pogojev z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo.

(3) Izdani projektni pogoji veljajo dve leti od datuma izdaje.«.

2.) »24 a. člen

V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o dostupu, sklenjene med dosedanjim končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem. Univerzalni pravni naslednik končnega odjemalca je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti sistemskega operaterja o nastali spremembi.«

Obrazložitev:

AD 1.) ARSE zahteva, da se v prvi alineji doda besedilo » ..., ki vsebuje podatke o investitorju ter podatke o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti, ...«
V drugi alineji je pred besedo odločbo dodana beseda upravno. Ostale člene pa se ustrezno preštevilči.

AD 2.) ARSE ugotavlja, da je to določbo potrebno dodati.

Črtani so naslednji členi:

Obstoječi **34. člen** se črta.

Obrazložitev:

Ker sistemski operater mesečno popisuje stanje na merilnih napravah, cena plina pa se tudi spreminja mesečno, člen ni potreben.

II. BESEDILO ČLENOV:

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo) in določil Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Vrhnika, št. _____ z dne _____ in soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. _____ z dne _____, izdaja:

SPLOŠNE POGOJE ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE OBČINE VRHNIKA

1. PREDMET IN VELJAVNOST

1. člen

(1) S tem aktom se urejajo razmerja systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: systemski operater), dobaviteljev zemeljskega plina, uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega plina.

(2) Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.

(3) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo dejavnost systemskega operaterja Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za geografsko območje Občine Vrhnika.

2. POJMI IN DEFINICIJE

2. člen

V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:

- **distribucijsko omrežje:** je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost systemskega operaterja in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni plinovodi, merilno-regulacijske postaje, merilne postaje, regulacijske postaje in druge naprave, potrebne za obratovanje distribucijskega omrežja;
- **dobavitelj zemeljskega plina:** je pravna ali fizična oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,
- **dostop do omrežja** je pravica do uporabe omrežja z namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju;
- **gospodinjski odjemalec:** je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti,
- **končni odjemalec:** je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno rabo,

- **lastni obremenitveni profil:** je karakteristika odjema končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju,
- **notranja plinska napeljava:** je napeljava z vso opremo od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih plinov,
- **obračunsko obdobje:** je časovni interval, med dvema zaporednima odčitkoma merilne naprave,
- **odjemalec:** je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo,
- **odjemno mesto:** je prevzemno mesto na katerem se meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,
- **pogodba o dobavi:** je pogodba, ki jo skleneta odjemalec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjemalec zagotovi dobavo plina v dogovorjeni količini, dinamiki in kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma prevzema zemeljskega plina,
- **pogodba o dostopu:** je pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim operaterjem in uporabnikom,
- **pogodba o priključitvi:** je pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti sistema operaterja in uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spremembo,
- **predajno mesto:** je točka, na katerem sistemski operater preda uporabniku omrežja zemeljski plin,
- **prevzemno mesto:** je točka na distribucijskem omrežju, na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina,
- **priključek:** je fizični spoj priključnega plinovoda z notranjo plinsko napeljavo,
- **priključni plinovod:** je del distribucijskega omrežja, zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja z izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno pipo,
- **priključitev na omrežje:** je fizična priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
- **sistemski operater:** je pravna ali fizična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistema operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
- **skupno odjemno mesto:** je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih ali fizičnih oseb kot uporabnikov ali končnih odjemalcev,
- **standardni obremenitveni profil:** je nadomestna odjemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem časovnem obdobju, ki je analitično določena,
- **uporabnik:** je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.

3. LASTNIŠTVO NAPRAV

3. člen

- (1) Distribucijsko omrežje razen priključnih plinovodov je v lasti Občine Vrhnika.
- (2) Priključni plinovodi so v lasti končnih odjemalcev.
- (3) Notranje plinske napeljave so v lasti končnega odjemalca.
- (4) Distribucijsko omrežje, ne glede na lastništvo, upravlja sistemski operater.

4. IZDAJANJE SOGLASIJ

4. člen

Soglasje je pisni dokument, ki izraža pozitivno mnenje in ga izda sistemski operater za odobritev izvedbe posamezne aktivnosti.

5. člen

(1) Sistemski operater izda soglasje v skladu z Energetskim zakonom, zakonom, ki ureja graditev objektov, sistemskimi obratovalnimi navodili, tem aktom in drugimi zakoni ter podzakonskimi predpisi.

(2) Sistemski operater izda soglasje v upravnem postopku, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.

(3) Sistemski operater v soglasju navede tudi čas veljavnosti soglasja v skladu z zakonom ali podzakonskim predpisom, pri čemer veljavnost posameznega soglasja ne sme biti krajša od enega leta.

5 a. člen

(1) Na območju, ki ni urejeno z občinskim podrobnim prostorskim, lokacijskim ali zazidalnim načrtom, sistemski operater izda projektne pogoje za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za katere je po predpisih, ki urejajo graditev objektov potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. S projektnimi pogoji se na podlagi podatkov o potrebah po energiji določi mesto priključitve na distribucijsko omrežje in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pisni vlogi za izdajo projektnih pogojev, ki vsebuje podatke o investitorju ter podatke o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti, je potrebno priložiti idejno zasnovo načrtovanega gradbenega posega.

(2) Sistemski operater na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma odreče izdajo projektnih pogojev. Sistemski operater lahko odreče izdajo projektnih pogojev z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo.

(3) Izdani projektni pogoji veljajo dve leti od datuma izdaje.

6. člen

Za priključitev stavb, posameznih delov stavb, za katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, projektant oziroma investitor gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucijsko omrežje. Pisni vlogi za pridobitev informacije je potrebno priložiti situacijo stavbe, opis namena uporabe zemeljskega plina in podatke o potrebah po energiji.

7. člen

(1) Na podlagi izdanih projektnih pogojev projektant oziroma investitor gradnje systemskega operaterja pisno zaprosi za soglasje k projektnim rešitvam.

(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in sicer obvezni in posebni del projekta

za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) vključno z naslednjimi načrti: priključnega plinovoda, notranje plinske napeljave.

(3) Sistemski operater na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma odreče izdajo soglasja k projektnim rešitvam.

(4) Sistemski operater lahko odreče izdajo soglasja k projektnim rešitvam, če projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ni izdelana skladno z izdanimi projektnimi pogoji. Sistemski operater odreče izdajo soglasja k projektnim rešitvam z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo.

(5) Izdano soglasje k projektnim rešitvam velja dve leti od datuma izdaje. Projektno dokumentacijo priloženo vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam hrani sistemski operater.

8. člen

(1) Pred pričetkom gradnje plinovodov, plinskih napeljav ali plinskih naprav, ki se jih priključuje na distribucijsko omrežje, mora potencialni uporabnik pridobiti soglasje k priključitvi na distribucijsko omrežje.

(2) Sistemski operater izda soglasje k priključitvi na distribucijsko omrežje na podlagi pisne vloge vlagatelja.

(3) Pisni vlogi je potrebno priložiti:

- kopijo gradbenega dovoljenja,
- načrte za izvedbo (PZI) glavnega plinovoda, priključnega plinovoda ter notranje plinske napeljave,
- zelene roke oziroma zahteve za fizično priključitev glavnega in priključnega plinovoda na distribucijsko omrežje,
- naročilnico za izvajanje nadzora ali sklenjeno pogodbo o nadzoru nad gradnjo glavnih in priključnih plinovodov.

(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe (kopija zemljiško-knjižnega izpiska, ki ne sme biti starejši kot eno leto ali drugo dokazilo o lastništvu), ali pisno soglasje solastnikov, če je obseg predviden na posebnem skupnem delu v etažni lastnini.

(5) Poleg naštetih dokumentov, lahko sistemski operater zahteva še druge dokumente, ki jih potrebuje za izdajo soglasja.

(6) Potencialni uporabnik lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku izdaje soglasja k priključitvi. V tem primeru je potrebno pisni vlogi za izdajo soglasja k priključitvi priložiti tudi izjavo - pooblastilo o zastopanju.

5. NAPRAVE ZA REGULACIJO TLAKA

9. člen

Pri zamenjavi naprave za regulacijo tlaka zemeljskega plina zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi ali zaradi povečanega obsega oskrbe končnega odjemalca stroški dobave in vgradnje naprave bremenijo končnega odjemalca.

6. UPORABA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE IN PRAVICA FIZIČNEGA DOSTOPA DO NAPELJAVE

10. člen

- (1) Uporaba notranje plinske napeljave ne sme povzročati motenj pri obratovanju drugih plinskih napeljav in motenj pri obratovanju naprav in napeljav, ki jih upravlja sistemski operater.
- (2) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju na njegovo zahtevo omogočiti dostop do merilnega mesta, tako da ta lahko neposredno odčita stanje merilne naprave oziroma nemoteno izvajajo drugi posegi in postopki, povezani z merilnim mestom.
- (3) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju na njegovo zahtevo omogočiti dostop do naprav za regulacijo tlaka zemeljskega plina in drugih plinskih naprav in napeljav, ki jih upravlja sistemski operater, zaradi pregledov, vzdrževanja, nadzora, preverjanja poškodb in okvar.
- (4) Če končni odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje ali če končni odjemalec ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina iz omrežja, lahko sistemski operater nemudoma ukrepa in brez predhodnega obvestila končnemu odjemalcu ustavi distribucijo zemeljskega plina.
- (5) Izvajalec posameznih del na notranji plinski napeljavi je odgovoren za upoštevanje tehničnih in drugih predpisov za varno obratovanje in pravilno izvedbo, predajo v uporabo, zaplinjanje in poučitev končnega odjemalca o pravilnem ravnanju z napravami in napeljavami zemeljskega plina, ki so v lasti in upravljanju končnega odjemalca.

7. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE

11. člen

- (1) Uporabnik mora za vsako priključitev na distribucijsko omrežje ali njeno spremembo pridobiti soglasje sistema operaterja za priključitev.
- (2) Soglasje za priključitev je treba pridobiti tudi pri:
 - spremembi ali rekonstrukciji priključka,
 - spremembi tehničnih karakteristik priključnega plinovoda,
 - združevanju več priključkov ali izvedbi dodatnega priključka.
- (3) Na enem priključku je lahko priključen le en končni odjemalec.
- (4) Skupna kotlovnica z enim odjemnim mestom v večstanovanjski stavbi ali kot del druge stavbe, ki služi večstanovanjski stavbi kot celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim nepremičninam, se obravnava kot en končni odjemalec.

12. člen

(1) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča sistemski operater z odločbo v upravnem postopku.

(2) Postopek priključitve se začne z vložitvijo pisne vloge za izdajo soglasja za priključitev, ki mora vsebovati vsaj:

- osnovne podatke o vlagatelju vloge za izdajo soglasja,
- dokazilo o lastništvu objekta oziroma pravici razpolaganja z objektom,
- podatke o plinskih napravah in napeljavah,
- želeno mesto priključitve,
- datum predvidenega začetka uporabe priključka,
- posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega plina.

(3) Sistemski operater lahko zavrne soglasje, če :

- bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi,
- niso izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji, potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja omrežja,
- je na obstoječem priključku že priključen drug končni odjemalec,
- če bi priključitev sistemskemu operaterju povzročila nastanek nesorazmernih stroškov, ki jih uporabnik ni pripravljen kriti sam.

13. člen

(1) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni pogoji za priključitev, mesto in predviden čas priključitve, plačilo morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve in tehnični pogoji v skladu s predpisi.

(2) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja za priključitev, vendar zaradi nesorazmernih stroškov priključitev ni upravičena, izda sistemski operater soglasje s pogojem, da uporabnik krije tisti del stroškov, ki povzročajo nesorazmernost.

(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča Javna agencija Republike Slovenije za energijo.

(4) Soglasje za priključitev velja največ dve leti. V tem času lahko uporabnik sklene pogodbo o priključitvi s sistemskim operaterjem, sistemski operater pa ga je dolžan priključiti na distribucijsko omrežje v skladu s pogoji iz soglasja za priključitev.

14. člen

(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev sistemski operater in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi, ki ureja vsaj naslednje medsebojne pravice in obveznosti:

- lastništvo in upravljanje merilne naprave, vzdrževanje merilne naprave in napeljave,
- razmejitev lastništva omrežja in notranje plinske napeljave,

- mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
- potrebni obseg del ter rok izvedbe priključka,
- predvideni rok sklenitve pogodbe o dostopu in predvideni začetek uporabe distribucijskega omrežja,
- glavne tehnične lastnosti priključka,
- morebitne stroške priključitve, če bi priključitev povzročila sistemskemu operaterju nesorazmerne stroške.

(29) Za sklenitev pogodbe o priključitvi uporabnik posreduje sistemskemu operaterju potrebne podatke.

15. člen

Sistemski operater zagotavlja uporabniku neposredno fizično priključitev na omrežje z izvedbo priključnega plinovoda in vgradnjo merilne naprave. Za ta dela lahko pooblasti tudi druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi.

16. člen

(1) Uporabnik mora dovoliti namestitev glavne plinske zaporne pipe na dostopnem mestu, to je na točki vstopa priključnega plinovoda v zgradbo ali v bližini tega. Glavna plinska zaporna pipa mora biti vedno dostopna sistemskemu operaterju, intervencijskim službam in končnemu odjemalcu.

(2) Omarica z glavno plinsko zaporno pipo in namestitev sta za končnega odjemalca brezplačni.

(3) Uporabnik mora dovoliti odstranitev priključnega plinovoda in potrebnih glavnih plinovodov po preteku treh let po prenehanju pogodbe o dostopu, če je to potrebno.

(4) Uporabnik ne sme posegati v priključni plinovod.

8. DOSTOP DO OMREŽJA

17. člen

(1) Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s pogodbo o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijskega omrežja skleneta sistemski operater in končni odjemalec.

(2) Končni odjemalec ima pravico do dostopa do distribucijskega omrežja za izvršitev pogodb o dobavi, razen če mu je v skladu z Energetskim zakonom, drugimi predpisi in s tem aktom dostop zavrnjen.

(3) Distribucijska zmogljivost, ki si jo zagotovi končni odjemalec s pogodbo o dostopu, ne more biti večja, kot jo omogoča priključek, za katerega je izdano soglasje za priključitev.

(4) Novi končni odjemalec ali končni odjemalec, ki mu bo pogodba o dostopu potekla, mora predložiti sistemskemu operaterju zahtevo za dostop do omrežja najmanj dva meseca pred želenim datumom dostopa.

18. člen

(1) Za uveljavitev pravice dostopa do distribucijskega omrežja mora končni odjemalec sistemskemu operaterju predložiti vsaj naslednje podatke, ki so tudi sestavni deli pogodbe o dostopu:

- ime in naziv končnega odjemalca,
- datum začetka in konca distribucije zemeljskega plina,
- lokacijo prevzemnega in predajnega mesta,
- največjo distribuirano zmogljivost, izraženo v Sm^3/h (tehnično določena ali pogodbeno priključna vrednost),
- pogodbeni največji dnevni odjem, izražen v Sm^3/dan , za vse končne odjemalce z letnim odjemom 70.001 Sm^3 in več,
- predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm^3 , za naslednje leto,
- podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemeljskega plina za določitev obremenitvenega profila;
- želeni najnižji in najvišji tlak na prevzemnem in predajnem mestu;
- navedbo dobavitelja zemeljskega plina in pripadajoče bilančne skupine;
- zelene posebnosti zunaj določil tega akta.

(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščen oseba ureja dostop do omrežja v imenu in za račun končnega odjemalca, mora predložiti pooblastilo končnega odjemalca.

19. člen

(1) Sistemski operater mora na podlagi podatkov, posredovanih v zahtevi za dostop, preveriti pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju, možnost ali nemožnost dostopa, dan, od katerega je mogoč začetek uporabe dostopa in morebitne dograditve ali rekonstrukcije distribucijskega omrežja.

(2) Če pride pri končnem odjemalcu do spremembe tehničnih podatkov ali pogojev, določenih v pogodbi o dostopu, mora končni odjemalec vložiti pri sistemskem operaterju novo zahtevo za dostop do omrežja.

20. člen

(1) Sistemski operater in končni odjemalec pred začetkom uporabe distribucijskega omrežja skleneta pogodbo o dostopu do omrežja, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 19. člena tega akta in:

- pravico do distribucije zemeljskega plina v določeni smeri in v vnaprej določenem času in pretoku,
- predajni tlak na predajnem mestu in dovoljeno odstopanje,
- največji zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
- minimalni zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
- ceno dostopa do distribucijskega omrežja,

- način plačila,
- čas veljavnosti pogodbe,
- način ugotavljanja distribuiranih količin zemeljskega plina za končnega odjemalca,
- določitev obračunskega obdobja,
- dodatne storitve in cene dodatnih storitev.

(2) Pri odjemu, ki se lahko prekine, se sistemski operater in končni odjemalec s pogodbo dogovorita tudi za način posredovanja podatkov o značilnostih tega odjema.

(3) Če želi končni odjemalec, ki ni lastnik notranje plinske napeljave, priključene na distribucijsko omrežje, sam urediti dostop do distribucijskega omrežja, mora ob sklenitvi pogodbe o dostopu predložiti pisno soglasje lastnika notranje plinske napeljave, s katerim dovoljuje končnemu odjemalcu, da si uredi in uporablja dostop do omrežja na tem odjemnem mestu.

21. člen

(1) Sistemski operater posreduje pogodbo o dostopu po pošti ali jo končnemu odjemalcu osebno vroči.

(2) Prejeta pogodbo o dostopu končni odjemalec podpiše in vrne sistemskemu operaterju najpozneje v 15 dneh po prejemu.

(3) Če pogodba o dostopu ni sklenjena, dobava plina ni mogoča.

22. člen

(1) Če dostop do distribucijskega omrežja ni mogoč, sistemski operater pošlje končnemu odjemalcu obvestilo o zavrnitvi dostopa z utemeljeno obrazložitvijo.

(2) Če pogodba o dostopu ni sklenjena v dveh mesecih po prejemu zahtevka za sklenitev pogodbe o dostopu ali če končni odjemalec v tem roku ni prejel obvestila o zavrnitvi dostopa, se šteje, da je dostop do distribucijskega omrežja zavrjen.

23. člen

Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati takoj po sklenitvi pogodbe o dostopu, če lahko sistemski operater glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi dostop do distribucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključnega plinovoda ali odjemnega mesta.

24. člen

(1) Spremembe in dopolnitve pogodbe o dostopu so dovoljene le v pisni obliki in s soglasjem obeh pogodbenih strank.

(2) Končni odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, mora sistemskemu operaterju sporočiti vse morebitne spremembe podatkov iz 20. člena tega akta, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe o dostopu, skupaj z dokazili o nastalih spremembah. Spremembe sporoči pisno v 15 dneh po nastanku sprememb.

24 a. člen

V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o dostopu, sklenjene med dosedanjim končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem. Univerzalni pravni naslednik končnega odjemalca je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti sistemskega operaterja o nastali spremembi.

25. člen

(1) V primeru odsvojitve stavbe ali dela stavbe, v katero se distribuira zemeljski plin in katere lastnik je dosedanji končni odjemalec, se pogodba o dostopu lahko prenese na pravno ali fizično osebo, ki je na podlagi pravnega posla pridobila lastninsko pravico na stavbi ali delu stavbe. Dosedanji in novi končni odjemalec sta dolžna o prenosu pogodbe obvestiti sistemskega operaterja.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:

- ime in priimek oziroma naziv ter naslov dosedanjega končnega odjemalca,
- ime in priimek oziroma naziv ter naslov, EMŠO oziroma registrsko številko ali davčno številko novega končnega odjemalca,
- priloženo fotokopijo listine o prenosu lastninske pravice,
- številko in naslov predajnega mesta iz pogodbe o dostopu,
- podpisano izjavo novega končnega odjemalca na obrazcu sistemskega operaterja, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje,
- podpisano izjavo dosedanjega in novega končnega odjemalca o stanju števca na dan prenosa.

(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem na novega končnega odjemalca takoj, ko sistemski operater privoli v prenos pogodbe. Privolitev mora biti dana v pisni obliki. Če sistemski operater ne privoli v prenos pogodbe, mora o tem obvestiti novega in dosedanjega končnega odjemalca ter navede razlog zavrnitve.

26. člen

(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:

- odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o dostopu,
- odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o dobavi,
- odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napravo za ugotavljanje količin zemeljskega plina,
- odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki ni overjena pri akreditiranem kontrolnem organu.

(2) Dokazno breme za neupravičen odjem je na strani sistemskega operaterja. O neupravičenem odjemu sistemski operater pisno obvesti končnega odjemalca.

(2) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti časa trajanja neupravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen odjem obračuna od dneva začetka zadnjega obračunskega obdobja. Neupravičena uporaba distribucijske zmogljivosti se obračuna v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje.

(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljskega plina, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega odjema, se določijo na podlagi srednjih vrednosti predanih količin v obdobju pred neupravičenim odjemom oziroma na podlagi standardnih obremenitvenih profilov.

(4) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina sistemski operater zaračuna stroške, ki jih ima v zvezi z neupravičenim odjemom, končnemu odjemalcu.

9. PREVZEM ZEMELJSKEGA PLINA

27. člen

(1) Uporabnik oziroma odjemalec pri predaji zemeljskega plina na prevzemnem mestu preda zemeljski plin sistemskemu operaterju v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistema operaterja, oziroma z zahtevanimi certifikati o sestavi zemeljskega plina. Lastnosti zemeljskega plina so določene v predpisih, ki urejajo sistemska obratovalna navodila.

(2) Če obveznosti uporabnika oziroma odjemalca iz prejšnjega odstavka niso izpolnjene, lahko sistemski operater zavrne prevzem zemeljskega plina ter o tem obvesti Javno agencijo Republike Slovenije za energijo, uporabnika oziroma odjemalca in sistema operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

(3) Šteje se, da odjemalec prevzame zemeljski plin na predajnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana v distribucijsko omrežje. Če odjemalec ne soglaša s kakovostjo zemeljskega plina, prevzetega na prevzemnem mestu, je dokazno breme na strani dobavitelja.

28. člen

(1) Nazivna moč trošila je moč, ki jo deklarira proizvajalec naprave in je zapisana na napravi oziroma v tehnični dokumentaciji trošila.

(2) Priključna moč trošil na odjemnem mestu je enaka vsoti nazivnih moči plinskih trošil.

(3) Obračunska moč je pogodbeno dogovorjena moč trošil na odjemnem mestu in je lahko enaka ali manjša od vsote nazivnih moči plinskih trošil, ki imajo možnost oskrbe s plinom prek odjemnega mesta. V tem primeru mora biti odjem takega odjemnega mesta merjen s tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega plina.

(4) Sistemski operater za potrebe obračuna omrežnine upošteva obračunsko moč trošil uporabnika.

10. MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU

29. člen

(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi projektant v skladu s tem aktom, sistemskimi obratovalnimi navodili in pogoji sistema operaterja.

(2) Vsaka merilna naprava mora imeti žig pristojnega organa.

(3) Merilno napravo vgradi sistemski operater.

(4) Redne preglede merilne naprave v zakonsko določenem roku in zamenjavo dotrajane

merilne naprave opravlja sistemski operater v skladu s predpisi.

(5) Sistemski operater hrani merilno napravo še 15 dni po zamenjavi. V tem času ima končni odjemalec možnost kontrole stanja merilne naprave, po tem času pa se odstrani oziroma po pregledu pristojnega organa namesti na novo odjemno mesto.

(6) Sistemski operater in končni odjemalec imata poleg rednih pregledov vedno pravico nadzirati točnost merilne naprave. Če se pri preizkusu na zahtevo končnega odjemalca izkaže, da je točnost merilne naprave zunaj dopustnih meja, bremenijo stroški pregleda sistema operaterja, v nasprotnem primeru pa končnega odjemalca.

(7) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki je nastala brez krivde končnega odjemalca, količine predanega zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile ugotovljene nepravilnosti. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je končni odjemalec odjemal zemeljski plin v času, ko so merilne naprave nepravilno merile oziroma registrirale količine predanega zemeljskega plina.

(8) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin, se popravek izvede tako, da se predane količine zemeljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na podlagi srednjih vrednosti predanih količin, v času pred nastankom okvare in po odpravi okvare, z upoštevanjem dinamike distribucije zemeljskega plina, vendar ne za več kot 12 mesecev.

(9) Če gre za novega končnega odjemalca, se v primeru iz prejšnjega odstavka poraba določi na podlagi primerljivega odjema.

30. člen

Če sistemski operater zaradi odsotnosti končnega odjemalca ali zaradi drugih razlogov na strani končnega odjemalca ni mogel odčitati merilne naprave, je končni odjemalec dolžan na podlagi prejetega obvestila sporočiti sistemskemu operaterju pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi sistemski operater. Če končni odjemalec ne sporoči odčitka v določenem roku ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do merilne naprave, mu sistemski operater določi količino predanega zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko odjema zemeljskega plina za obdobje najmanj enega leta.

11. OBREMITVENI PROFILI

31. člen

(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu določi obremenitveni profil.

(2) V primeru vgrajene merilne naprave brez tarifne spominske enote sistemski operater določi končnemu odjemalcu standardni obremenitveni profil na osnovi odjema zadnjih dveh let.

(3) V primeru, da nov odjemalec še nima določenega lastnega obremenitvenega profila, se upošteva postopek določanja odjema zemeljskega plina po odjemnih mestih v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje trga z zemeljskim plinom.

12. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA

32. člen

- (1) Sistemski operater končnemu odjemalcu zaračunava ceno za uporabo omrežja in druge dogovorjene obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistema operaterja.
- (2) Če sistemski operater opravlja storitve, ki niso krite s prihodkom iz naslova uporabe omrežja, mora izdati cenik in ga objaviti na spletni strani.
- (3) Če sistemski operater končnemu odjemalcu na istem računu ob ceni za uporabo omrežja zaračuna še druge storitve v skladu s prejšnjim odstavkom, mora biti cena za uporabo omrežja na računu izkazana ločeno od drugih postavk.
- (4) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu operaterju plačati ceno za uporabo omrežja in druge obveznosti v plačilnem roku, navedenem na izstavljenem računu. Če račun ni poravnan pravočasno, sistemski operater zaračuna zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva plačila.
- (5) Če se končni odjemalec ne strinja z izdanim računom, lahko le-tega ugovarja do datuma njegove zapadlosti. Ugovor ne zadrži plačila nespornega dela računa.

33. člen

- (1) Sistemski operater izstavi račun za vsako obračunsko obdobje na podlagi podatkov o distribuirani količini zemeljskega plina. Za vse odjemalce znaša obračunsko obdobje en mesec.
- (2) Sistemski operater in končni odjemalec lahko skleneta pisni dogovor za krajše obdobje odčitavanja merilnih naprav in s tem sporazumno določita krajše obračunsko obdobje.

34. člen

(črtan)

35. člen

- (1) Če končni odjemalec v 15 dneh po zapadlosti posameznega računa tega ne poravna, ga sistemski operater z opominom pozove k plačilu zapadlih obveznosti v naknadnem roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva prejema opomina.
- (2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku ne poravna cene za uporabo omrežja, ga sistemski operater obvesti o ustavitvi distribucije zemeljskega plina. Rok od prejema obvestila o ustavitvi distribucije zemeljskega plina do dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.
- (3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka lahko sistemski operater ustavi distribucijo zemeljskega plina zaradi neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz plačila cene za uporabo omrežja, ob upoštevanju 28. člena uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, kadar je končni odjemalec gospodinjski odjemalec.
- (4) Ko so odpravljeni razlogi za ustavitev, sistemski operater ponovno omogoči distribucijo zemeljskega plina na stroške končnega odjemalca.

13. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA

36. člen

(1) Sistemski operater in odjemalec ali uporabnik sta dolžna medsebojno posredovati informacije glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativnosti distribucijskega omrežja.

(2) V primeru motene distribucije je sistemski operater dolžan o tem seznaniti odjemalca oziroma uporabnika.

(3) Sistemski operater najmanj enkrat na leto seznaniti odjemalca s podatki o gibanju in značilnostih porabe zemeljskega plina. Obvestilo vsebuje vsaj letno porabo zemeljskega plina za odjemno mesto po posameznih mesecih na podlagi izmerjenih vrednosti.

(4) Sistemski operater lahko prekine distribucijo zemeljskega plina v primerih, ki jih določa Energetski zakon. O predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvesti odjemalce. Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj sedem dni pred pričetkom del. Če gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

(5) V primeru nepredvidenih del lahko sistemski operater, če je to nujno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.

14. ZAMENJAVA DOBAVITELJA

37. člen

(1) Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek, v katerem končni odjemalec zamenja obstoječega dobavitelja zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina v okviru obstoječe pogodbe o dostopu. Pri zamenjavi dobavitelja končni odjemalec obdrži pravico dostopa do distribucijskega omrežja, ki jo je pridobil s pogodbo o dostopu.

(2) Končni odjemalec, priključen na omrežje zemeljskega plina, ima pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, ki nastanejo v postopku zamenjave.

38. člen

Zamenjava dobavitelja za posamezno odjemno mesto se izvede prvega dne v mesecu, če je nova pogodba o dobavi prijavljena pri sistemskem operaterju, na omrežje katerega je končni odjemalec priključen, do vključno desetega dne predhodnega meseca.

39. člen

(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, mora novemu dobavitelju posredovati pisno vlogo, ki vsebuje vsaj naslednje:

- naziv končnega odjemalca,
- podatke o obstoječem dobavitelju zemeljskega plina,
- podatke o sistemskem operaterju,
- osnovne lastnosti odjemnega mesta (predajno mesto, identifikacijska številka odjemnega mesta, obremenitveni profil),

- predlagani datum začetka dobave zemeljskega plina od novega dobavitelja,
- morebitno pooblastilo novemu dobavitelju zemeljskega plina, da v imenu končnega odjemalca uredi zamenjavo dobavitelja.

(2) Dobavitelji lahko imajo standardizirane vloge za zamenjavo dobavitelja, ki so končnim odjemalcem dostopne na njihovih spletnih straneh.

40. člen

(1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti končnega odjemalca, o tem pisno obvesti končnega odjemalca, sistemskega operaterja, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen, in obstoječega dobavitelja v treh delovnih dneh po prejemu vloge.

(2) Obvestilo sistemskemu operaterju iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi predviden datum dejanske zamenjave dobavitelja.

41. člen

Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevzeti gospodinjskega odjemalca, ga je dolžan o tem obvestiti v treh delovnih dneh po prejemu vloge iz 39. člena tega akta.

42. člen

Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen končni odjemalec, po prejemu obvestila iz 40. člena tega akta posreduje novemu dobavitelju v petih delovnih dneh vsaj:

- naziv končnega odjemalca,
- naslov odjemnega mesta,
- identifikacijsko številko odjemnega mesta,
- dodeljeno velikost in obdobje zakupa zmogljivosti,
- obremenitveni profil odjema odjemalca.

43. člen

(1) Novi dobavitelj pošlje podpisano pogodbo o dobavi končnemu odjemalcu v dveh izvodih v treh delovnih dneh po prejemu podatkov iz prejšnjega člena. Končni odjemalec prejeta izvoda pogodbe podpiše in enega vrne novemu dobavitelju najpozneje v osmih delovnih dneh. Če končni odjemalec ne vrne podpisane pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe in ostaja pri obstoječem dobavitelju.

(2) Ob sklenitvi nove pogodbe o dobavi končni odjemalec odpove obstoječo pogodbo o dobavi. Končni odjemalec lahko pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu uredi odpoved obstoječe pogodbe o dobavi.

(3) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi novi dobavitelj prijavi v treh delovnih dneh novo pogodbo o dobavi sistemskemu operaterju tako, da mu posreduje vsaj:

- naziv končnega odjemalca,
- podatke o odjemnem mestu,
- predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm^3 ,
- podatke o novem dobavitelju,
- čas trajanja nove pogodbe o dobavi,

- izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi,
- izjavo o sklenitvi nove pogodbe o dobavi.

44. člen

Če končni odjemalec za isto odjemno mesto sklene več pogodb o dobavi z enako časovno veljavnostjo dobave, sistemski operater pri izvedbi zamenjave dobavitelja upošteva vrstni red prispelih obvestil iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.

45. člen

(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen končni odjemalec, odčita stanje merilnih naprav končnega odjemalca, za katere se je zamenjal dobavitelj. Te odčitke vključno s podatki o uporabljeni zmogljivosti in uporabljenih sistemskih storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred menjavo, če so povezani z zaračunavanjem teh stroškov obstoječemu dobavitelju, sistemski operater posreduje obstoječemu in novemu dobavitelju ter končnemu odjemalcu zemeljskega plina.

(2) Če končni odjemalec na odjemnem mestu nima merilne naprave s tarifno spominsko enoto oziroma sistemski operater nima zagotovljenega daljinskega prenosa podatkov z odjemnega mesta, sistemski operater odčita številčno stanje merilne naprave v petih delovnih dneh pred oziroma po datumu dejanske zamenjave dobavitelja. Pri določitvi številčnega stanja merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja se upošteva standardni obremenitveni profil odjema končnega odjemalca.

(3) Na podlagi dogovora končni odjemalec sistemskemu operaterju sporoči številčno stanje merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja.

(4) Končni odjemalec, obstoječi in novi dobavitelj imajo pravico preveriti odčitano in dejansko številčno stanje merilne naprave na lastne stroške.

(5) Stroški odčitavanja številčnega stanja merilne naprave, ki nastanejo sistemskemu operaterju v skladu z aktom, ki ureja obračunavanje omrežnine, se krijejo iz zneska za meritve.

(6) Če stroški odčitavanja številčnega stanja merilne naprave presegajo obveznosti sistema operaterja iz prejšnjega odstavka, lahko sistemski operater od novega dobavitelja zahteva povrnitev stroškov, povezanih z odčitavanjem.

46. člen

Ugotovljeno številčno stanje merilne naprave je stanje, na podlagi katerega obstoječi dobavitelj končnemu odjemalcu zaračuna dobavljeni zemeljski plin na podlagi obstoječe pogodbe o dobavi. Številčno stanje merilne naprave je tudi začetno stanje v zvezi z zemeljskim plinom, ki ga bo dobavil novi dobavitelj.

15. POSEBNA RAZMERJA

47. člen

Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba zemeljskega plina za več pravnih in/ali fizičnih oseb skupaj. V tem primeru se več pravnih in/ali fizičnih oseb, ki odjemajo zemeljski plin na skupnem odjemnem mestu, obravnava kot en končni odjemalec.

48. člen

Pravne in/ali fizične osebe, ki se v skladu s prejšnjim členom obravnavajo kot en končni odjemalec, sklenejo z dobaviteljem zemeljskega plina le eno pogodbo o dobavi zemeljskega plina za skupno odjemno mesto.

49. člen

(1) Sistemski operater sklene za skupno odjemno mesto eno pogodbo o dostopu s končnim odjemalcem iz 47. člena, ki je dolžan sistemskemu operaterju pred sklenitvijo pogodbe o dostopu za skupno odjemno mesto pisno posredovati sporazumno določen delilnik stroškov, s katerim razdelijo celotno obveznost plačila omrežnine in drugih storitev na skupnem odjemnem mestu.

(2) Ključ delitve stroškov oziroma njegove spremembe morajo biti posredovane sistemskemu operaterju najmanj 15 dni pred začetkom distribucije zemeljskega plina oziroma pred zahtevano spremembo.

(3) Sistemski operater na podlagi sporazuma iz prvega odstavka izstavi račun končnemu odjemalcu.

(4) Vse spremembe delilnika stroškov na skupnem odjemnem mestu morajo biti sistemskemu operaterju posredovane v pisni obliki najpozneje do dvajsetega dne tekočega meseca. Sistemski operater upošteva nov delilnik stroškov s prvim naslednjim obračunom. Če sistemski operater ne prejme v določenem roku delilnika stroškov, obračuna stroške omrežnine po zadnjem prejetem delilniku.

(5) Odpoved pogodbe o dostopu za skupno odjemno mesto velja, če jo pisno poda končni odjemalec iz 47. člena na podlagi pisnega sporazuma pravnih in/ali fizičnih oseb. Z dnem prejema odpovedi začne teči odpovedni rok.

16. POGODBA O DOBAVI

50. člen

(1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in gospodinjski odjemalec oziroma potrošnik, mora vsebovati vsaj:

- naziv in naslov dobavitelja,
- ime, priimek in naslov gospodinjskega odjemalca,
- vrste storitve in stopnjo njihove kakovosti,
- vrste morebitnih dodatnih vzdrževalnih storitev,
- način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in stroških vzdrževanja,
- trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje pogodbe, pravico do odpovedi oziroma odstopa od pogodbe o dobavi,
- kompenzacije in načine izplačil, ki se uporabljajo, če v pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena,
- načine plačila,
- način reševanja sporov.

(2) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, mora pogodbene pogoje objaviti na svoji spletni strani in gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi pogoji. Gospodinjskega odjemalca mora dobavitelj seznaniti s pogodbenimi pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku oziroma pooblaščenca.

51. člen

(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o nameravani spremembi pogodbenih pogojev in o pravici do odstopa od pogodbe o dobavi, če se s spremembo pogodbenih pogojev ne strinja.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavitelj pošlje gospodinjskemu odjemalcu najpozneje do vključno drugega dne v mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.

(3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o vsaki spremembi cene najpozneje s prvim naslednjim izdanim računom za dobavljeni zemeljski plin po spremembi cene.

52. člen

Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu odjemalcu, objavi informacije o veljavnih cenah na pregleden način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način, dostopen gospodinjskemu odjemalcu.

53. člen

Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemeljski plin plača v skladu s pogodbo o dobavi.

54. člen

Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v zvezi z ravnanjem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti dobavitelja. Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in odjemalcu pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu obvestila.

17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen

(1) Pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega akta, veljajo, dokler jih pogodbene stranke ne odpovedo oziroma do izteka veljavnosti. Za posamezna pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem aktom, se uporabljajo določila tega akta.

(2) Pri odpovedi pogodbe iz prejšnjega odstavka zaradi zamenjave dobavitelja zemeljskega plina, ostanejo v veljavi določila pogodbe, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja. Do odstopa od pogodbe se šteje, da imajo končni odjemalci do dne poteka roka, do katerega je bila sklenjena pogodba sklenjeno pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

(3) Obstoječa odjemna mesta, za katera končni odjemalci ob uveljavitvi teh splošnih pogojev nimajo sklenjenih pisnih pogodb, ki urejajo dostop do distribucijskega omrežja, oziroma obstoječe pogodbe ne vsebujejo vseh obveznih sestavin iz 20. člena, sistemski operater sam uvrsti v ustrezno odjemno skupino. Sistemski operater razvrsti odjemna mesta na podlagi odjema na istem odjemnem mestu v preteklem obračunskem obdobju ali odjema na primerljivih odjemnih mestih (standardni obremenitveni profil).

56. člen

(1) Sistemski operater je dolžan v šestih mesecih po uveljavitvi teh splošnih pogojev končne odjemalce na znani naslov za posredovanje pošte obvestiti o nadaljevanju pogodbenega razmerja na podlagi teh splošnih pogojev ter jih obvestiti o pogojih, pod katerimi jim bo v prihodnje zagotavljal distribucijo zemeljskega plina, in o možnostih za zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke o razvrstitvi v odjemno skupino v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ter pri odjemnih mestih z letnim odjemom zemeljskega plina 70.001 Sm³ in več tudi največji pogodbeni dnevni odjem, ki bo uporabljen za potrebe obračunavanja omrežnine.

57. člen

Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja v Občini Vrhnika (Naš časopis, glasilo občine Vrhnika, Uradne objave, november 1994).

58. člen

Ta akt začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt se objavi tudi v Uradnih objavah Našega časopisa.

Številka: XX-XX/PX/AE
Vrhnika, dne 5.2.2008
EVA: 200X-XXXX-XXXX

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.
v.d. direktorja:
Stojan Jakin, univ. dipl. inž.

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagamo, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnike daje soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika.

Župan
dr. Marjan Rihar



Številka: 007-15/2007

Datum: 20. 06. 2008

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Soglasje Občinskega sveta Občine Vrhnika k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 11. seji dne 19. 06. 2008 obravnaval Soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika in sprejel naslednji

SKLEP:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da podajo soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Vrhnika v predlaganem besedilu.

Predsednik odbora
Richard Beuermann



Številka: 3500-22/2006 (5-08)
Datum: 23. 6. 2008

7

**ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA OBČINE VRHNIKA**

- ZADEVA:** Preveritev občinskih podrobnih prostorskih načrtov v postopku priprave
- PРАВNA PODLAGA:**
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
 - Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06)
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- POROČEVALCI:** Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo
Alenka Lapanja, višja svetovalka – urbanistka
Irena Kramarič, svetovalka – urbanistka
Boštjan Koprivec, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

I. OBRAZLOŽITEV

1. Razlog za sprejem dokumenta

Dokument »Preveritev občinskih podrobnih prostorskih načrtov v postopku priprave«; se je pripravil na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bil sprejet na 10. seji, dne 29. 1. 2008. Sklep se glasi:

Občinski svet Občine Vrhnika nalaga Občinski upravi Občine Vrhnika, da se začeti občinski podrobni prostorski načrti ponovno preverijo s ciljem umiritve rasti prebivalstva v naslednjih elementih:

- zamik faz postopka že začelih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)*,
- faznost izgradnje stanovanjskih objektov glede na stanje družbene in komunalne infrastrukture.

O preveritvi se opravi razprava na seji Občinskega sveta Občine Vrhnika pred obravnavo osnutka Občinskega prostorskega načrta.

**OPPN Betajnova 2, OPPN Robova, OPPN Drenov Grič 1, OPPN Drenov Grič 2, OPPN Lošca, OPPN Mrle, OPPN Na Sap, OPPN Podhruševca, OPPN Kralovše*

Občina Vrhnika je dne 14. 2. 2008 na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila vprašanje, v kolikšni meri je občina obvezna spoštovati sklepe o pričetku priprave občinskih podrobnih načrtov in v njih predvidene časovne roke priprave in sprejema prostorskega akta ter kakšne so za občino posledice, če rokov iz navedenih sklepov ne upošteva. Od Ministrstva za okolje in prostor smo dne 20. 3. 2008 prejeli odgovor (priloga 1).

2. Projekcija Demografske študije za občino Vrhnika

V prilogi 2.

3. Terminski plani investitorjev

Terminski plani izgradnje novih stanovanjskih sosesk so izdelani na podlagi podatkov investitorjev. Investitorji OPPN-jev Drenov Grič 2, Lošca in Betajnova 2 (še) nimajo izdelanih terminskih planov, zato so ti navedeni v približnih rokih.

V letu **2010** je predvidena izgradnja stanovanjskih sosesk: Betajnova 2, Robova, Mrle in Lošca, kar pomeni 234 novih prebivalcev.

V letu **2011** je predvidena izgradnja:

- stanovanjskih sosesk Drenov Grič 1 in Kralovše (Rosika), kar pomeni 819 novih prebivalcev;
- 8-oddelčnega vrtca v sklopu soseske Kralovše (Rosika), ki ga zgradi investitor**

V letu **2012** je predvidena izgradnja:

- stanovanjskih sosesk Na Sap, Podhruševca (1. del) in Drenov Grič 2, kar pomeni 897 novih prebivalcev;
- 6-oddelčnega vrtca v sklopu soseske Drenov Grič 2, ki ga zgradi investitor**

V letu **2013** je predvidena izgradnja stanovanjske soseske Podhruševca (2. del), kar pomeni 381 novih prebivalcev.

V letu **2014** je predvidena izgradnja stanovanjske soseske Podhruševca (3. del), kar pomeni 381 novih prebivalcev.

V letu **2015** je predvidena izgradnja:

- stanovanjske soseske Podhruševca (4. del), kar pomeni 381 novih prebivalcev;
- 12-oddelčnega vrtca v sklopu soseske Podhruševca (4. del), ki ga zgradi investitor**

Skupno število novih prebivalcev je 3093. Predvidenih je 26 oddelkov v novih vrtcih, ki skupaj sprejmejo 442 otrok (17 otrok / oddelek).

Število prebivalcev po letih je sledeče:

2010: 234 preb.

2011: 819 preb. + vrtec Kralovše

2012: 897 preb. + vrtec Drenov Grič 2

2013: 381 preb.

2014: 381 preb.

2015: 381 preb. + vrtec Podhruševca

2016: 0 preb.

**V prvem tednu meseca julija 2008 se bodo nadaljevala pogajanja oz. usklajevanja z investitorji glede izgradnje vrtcev. Glede na navedeno bodo morebitna dodatna gradiva, v zvezi z zagotovitvijo izvajanja dejavnosti vrtca v novozgrajenih objektih, posredovana članom OS predvidoma 4.7.2008 in dodatno obrazložena na sami seji OS.

4. Terminski plan z ukrepi (priloga 2)

4.1.

Na podlagi terminskih planov investitorjev je ugotovljeno, da se št. prebivalcev skokovito poveča v letih 2011 (819 preb.) in 2012 (897 preb.). Za umiritev rasti prebivalstva in kvalitetno bivanjsko okolje stanovanjskih sosesk je bilo s strani Občine Vrhnika predlaganih več ukrepov (zmanjšanje št. stanovanj, premiki sprejema OPPN-jev, faznost gradnje, normativi za zelene in parkirne površine), ki so bili dne 8. 4. 2006 obravnavani na 12. seji Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine. Odbor je zahteval, da se predlagani ukrepi uskladijo z investitorji OPPN-jev.

Občina je dne 18. 4. 2008 opravila razgovore z investitorji, kjer jim je predstavila predlagane ukrepe za umiritev rasti prebivalstva. Spodaj zapisani ukrepi so usklajeni z investitorji.

Pri vseh OPPN-jih so vselitve raztegnjene na 8 mesecev namesto 4, zaradi prakse, ki jo kaže trg.

1.

OPPN Kralovše (priloga 4)

Postopek priprave OPPN Kralovše je v začetni fazi izdelave – sprejet je bil sklep o začetku priprave, izdelan je osnutek OPPN. Postopek se nadaljuje z obravnavo osnutka OPPN na Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine.

Investitor Real invest d.o.o. se strinja z vključitvijo vrtca v izračun FSI; vrtec je prestavljen iz kleti v pritličje. FSI 1,14 je v skladu z določbami *Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, Naš časopis, št. 319/05, Ur. l. RS, št. 77/06, Naš časopis, št. 330/06)* (FSI max. 1,2).

Število stanovanjskih enot je zmanjšano iz 232 na 229.

Investitor želi sprejem OPPN-ja spomladi 2009 namesto septembra 2009. Zaradi daljše gradnje (cca 2 leti), ostane vselitev v objekte nespremenjena (september 2011 – april 2012). Investitor bo upošteval predlagane normative za ureditev zelenih in parkirnih površin, s tem, da v izračun niso vključene zelene in parkirne površine vrtca; le te se urejajo po normativih za vrtce.

Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji (FI) oz. faktor stopnje izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji (FSI) je razmerje med bruto tlorisno površino (BTP) objekta (vključno z zidovi) nad in pod terenom, in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Pri izračunu BTP objekta se ne upošteva:

- neizkoriščeno podstrešje,
- površina balkonov, lož in odprtih teras,
- površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena.

Pri izkoriščenem podstrešju in mansardi se upošteva tisti del bruto etažnih površin, kjer je svetla višina prostora 1,60 m in več.

2.

OPPN Podhruševca

Postopek priprave OPPN Podhruševca je v začetni fazi izdelave – sprejet je bil sklep o začetku priprave, izdelan je osnutek OPPN. Postopek se bo nadaljeval s pridobivanjem smernic nosilcev urejanja prostora.

Investitor GPG inženiring d.o.o. se strinja s predlaganim ukrepom Občine Vrhnika, da zgradi vrtec v prvi fazi ter da se soseska gradi v štirih fazah, s tem, da se naslednja faza začne graditi 4 mesece pred dokončanjem predhodne faze. Vselitve v objekte si sledijo: 1. faza: 2011-2012, 2. faza: 2013, 3. faza: 2014-2015, 4. faza: 2016.

Posledično sta v letu 2012 zgrajena 2 vrtca: 12-oddelčni na Vrhniki in 6-oddelčni vrtec na Drenovem Griču.

Investitor bo upošteval predlagane normative za ureditev zelenih in parkirnih površin, s tem, da v izračun niso vključene zelene in parkirne površine vrtca; le te se urejajo po normativih za vrtce.

3.

OPPN Drenov Grič 2

Postopek priprave OPPN Drenov Grič 2 je v začetni fazi izdelave – sprejet je bil sklep o začetku priprave, trenutno se izdeluje osnutek OPPN.

Z investitorjem Ceeref projekt Drenov Grič d.o.o. je bilo dogovorjeno:

- da lahko zgradi poslovno-stanovanjski objekt, v katerem bo trgovina in 19 stanovanjskih enot; etažnost objekta je P+2;
- da so etažnosti stanovanjskih objektov lahko P+1 do P+2;
- skupno število stanovanjskih enot je 120;
- FSI 0,52 je skladen s PUP L1;
- da bodo upoštevali predlagane normative za ureditev zelenih in parkirnih površin, s tem, da v izračun niso vključene zelene in parkirne površine vrtca; le te se urejajo po normativih za vrtce.

Investitor bo namesto 6-oddelčnega vrtca zgradil 8-oddelčnega. V vrtcu bodo tri igralnice kvadrature min. 50 m², kar bo omogočalo rabo prostorov tudi za osnovnošolski pouk.

OPPN bo sprejet marca 2010. Soseska Drenov Grič 2 se bo gradila v dveh fazah: vselitev 1. faza: 2013, 2. faza: 2014-2015. V prvo fazo je vključena tudi gradnja vrtca.

4.

OPPN Drenov Grič 1

Investitor LIZ d.o.o. se strinja s sprejemom OPPN-ja v septembru 2008 ter izvedbo pločnika ob cesti v Horjul (odsek od gostilne Kavčič do uvoza v naselje).

5.

OPPN Robova

Investitorja DBS Leasing d.o.o. in Adria Grad d.o.o. se strinjata z izgradnjo nove ceste od Robove ceste do ceste Pot na Košace ter rekonstrukcijo dela ceste Pot na Košace.

6.

OPPN Mrle

Investitor Palmeta d.o.o. se strinja s plačilom izdelave hidrološke študije potoka Bele. V kolikor se bo pokazalo, da je izdelava študije potrebna tudi za pripravo drugih OPPN-jev, bo investitorju s komunalnim prispevkom vrnjen sorazmerni del stroškov izdelave študije.

7.

OPPN Na Sap

Investitor Nilson d.o.o. se strinja s sprejemom OPPN-ja decembra 2008 namesto septembra 2008. S tem je vselitev v objekte možna v letu 2012.

8.

OPPN Betajnova 2

Gradnja soseske Betajnova 2 se pogojuje z izgradnjo vse potrebne infrastrukture, kar podaljša gradnjo za cca 1 leto.

9.

Odprte bivalne površine

OPPN-jem Kralovše, Podhruševca in Drenov Grič 2 se v smernicah Občine Vrhnika podajo sledeče zahteve za zagotavljanje ustrezne opremljenosti soseske z odprtimi bivalnimi površinami:

- FZ je max. 0,4;
- FZP je min. 0,35 oziroma min. 15 m² zelenih površin / stanovanjsko enoto; upošteva se kazalec, ki zagotavlja večjo površino zelenih površin;

- od tega mora biti min. 5,0 m² površin urejenih za potrebe večjih otrok in mladostnikov in min. 7,5 m² površin urejenih za igro mlajših otrok in za počitek stanovalcev (4,0 m² za igralne površine (opremljeno igrišče) in 3,5 m² za zelene površine);
- igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic oz. zavarovana pred vplivi prometa;
- z vidika trajnostnega razvoja je pomembno ohranjanje raščenelega terena. Raščen teren so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode. Hkrati tudi omogoča sajenje dreves, ki so pomembna prvina oblikovanja odprtega prostora stanovanjskega območja. Zato naj zelene površine vključujejo min. 50 % zelenih površin na raščinem terenu in max. 50 % tlakovanih površin (npr. trg, ploščad, igrišče).

Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ), je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom se ne upoštevajo balkoni, napušči in nadstreški, upošteva pa se tlorisna projekcija drugih enostavnih objektov.

Faktor odprtih zelenih površin (FZP) je razmerje med površino zelenih oziroma odprtih površin (zelenice, parki, trgi), ki služijo skupni rabi prebivalcev objekta oziroma nekega območja, zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne služijo kot prometne površine in površine za uporabo in delovanje objekta (npr. dostopi, dovozi, parkirišča in prostori za ekološke otoke), ter celotno površino parcele, namenjene gradnji.

10.

Parkirne površine

OPPN-jem Kralovše, Podhruševca in Drenov Grič 2 se v smernicah Občine Vrhnika podajo sledeče zahteve za urejanje parkirnih površin:

- min. 2 PM / stanovanjsko enoto + 10 % PM za obiskovalce,
- parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM je treba ozeleniti. Drevesna gostota je eno drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču čimbolj enakomerno razporejena.

Glede na navedene ukrepe je skupno število novih prebivalcev 3030. Predvidenih je 40 oddelkov v novih vrtcih, ki skupaj sprejmejo 680 otrok (17 otrok / oddelok).

Število prebivalcev po letih:

2010: 47 preb. + 12-odd. vrtec Vrtnarija

2011: 768 preb. + 8-odd. vrtec Kralovše + 12-odd. vrtec Podhruševca

2012: 712 preb.

2013: 561 preb. + 8-odd. vrtec Drenov Grič 2

2014: 278 preb.

2015: 283 preb.

2016: 381 preb.

4.2.

V tabeli so prikazani tudi terminski plani družbene, prometne in komunalne infrastrukture:

- v letu 2010 je predvidena izgradnja **čistilne naprave**. Gradnja je odvisna od pridobivanja evropskih sredstev, kar bo znano v jeseni 2008. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja se že izdeluje; pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v mesecu oktobru 2008;
- v letu 2010 je predvidena gradnja **12-oddelčnega vrtca Vrtnarija**. V predvidenih 12 oddelkov bi lahko sprejeli 264 otrok. Pobuda za začetek priprave OPPN vrtec Vrtnarija je že bila obravnavana na Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, vendar ni bila sprejeta;
- v letu 2012 je predvidena izgradnja **avtocestnega priključka Sinja Gorica in 1. dela obvoznice** od AC priključka do uvoza v Industrijsko cono Sinja Gorica. Podatke sta

- posredovala investitorja Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste in DARS d.d. Izgradnja ostalega dela obvoznice je predvidena v letu 2013;
- za zagotovitev potrebnih kapacitet **osnovne šole** obstajata dve varianti:
 - (1) izgradnja nove šole - lokacija bo opredeljena v Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika (predviden sprejem aprila 2009). Da bi nova OŠ lahko začela delovati v septembru 2017, je potrebno začeti s potrebnimi postopki najkasneje leta 2014.
 - (2) nadzidava OŠ Antona Martina Slomška.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Preveritev občinskih podrobnih prostorskih načrtov v postopku priprave (OPPN Betajnova 2, OPPN Robova, OPPN Drenov Grič 1, OPPN Drenov Grič 2, OPPN Lošca, OPPN Mrle, OPPN Na Sap, OPPN Podhruševca, OPPN Kralovše) s predlaganimi ukrepi za umiritev rasti prebivalstva.

Župan Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR

Priloge:

- Priloga 1: Dopis MOP-a
- Priloga 2: Terminski plan z ukrepi
- Priloga 3: Demografija po varianti D
- Priloga 4: Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 47 87 400 • Telefaks: (01) 47 87 422

21.3.08
b.j. URA
G: f. ura

Številka: 35016-63/2007/3
Datum: 18.3.2008



Občina Vrhnika

**Tržaška c. 1
1360 Vrhnika**

Zadeva: Odgovor na vprašanja v zvez s pripravo občinskega prostorskega načrta

Spoštovani,

Dne 22.2.2008 smo na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor prejeli vaš dopis št. 3500-22/2006 (5-08), z dne 14.2.2008, s katerim prosite za določena pojasnila, vezana na pripravo občinskega prostorskega načrta. Zanima vas, če lahko občina na svojo željo brez pobude občana spremeni namensko rabo iz stavbne v kmetijsko in kakšne so lahko posledice takšne spremembe v različnih primerih. Nadalje vas zanima, v kolikšni meri je občina obvezna spoštovati sklepe o pričetku priprave občinskih podrobnih načrtov in v njih predvidene časovne roke priprave in sprejema prostorskega akta ter kakšne so za občino posledice, če rokov iz navedenih sklepov ne upošteva.

V zvezi z navedenim vam odgovarjamo sledeče:

- Načrtovanje prostorskega razvoja, naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavljanje javne službe gospodarjenja s stavbnimi zemljišči so v skladu s 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93 in nasl.) lokalne zadeve javnega pomena, kar pomeni, da jih občine opravljajo samostojno. Državni organi, natančneje Vlada in ministrstva, v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05-uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o lokalni samoupravi, na navedenih področjih opravljajo le nadzor nad zakonitostjo, ne pa tudi nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občin. Ena izmed nalog občin na področju urejanja prostora, ki jih določa Zakon o lokalni samoupravi, podrobneje pa jih v 14. členu predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007), je načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine z občinskimi prostorskimi akti, v katerih se določijo območja namenske rabe prostora v občini. Odločitve v zvezi z vsebino in sprejemanjem prostorskih aktov sprejme občinski svet, pri tem pa mora postopati v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/2007) in slediti temeljnemu cilju prostorskega načrtovanja, t.j. omogočati skladen prostorski razvoj z

usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

- Sprememba namembnosti zemljišč je eden od rezultatov premišljenega strokovnega dela, ki na kratko razloženo, obsega analize prostora in prostorskih možnosti, konceptualne rešitve in opredelitve, analize potreb in stanja v prostoru. Spremembe zemljišč v postopku prostorskega načrtovanja ne morejo biti samo rezultat zahtev in prošelj posameznikov, ampak morajo biti le te rezultat širših ciljev in možnosti lokalne skupnosti, v okviru katerih se seveda upoštevajo tudi želje in potrebe posameznikov, če le te niso v nasprotju s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja. Prostorsko načrtovanje je za naše normalno funkcioniranje nujno, veljavna zakonodaja pa lokalne skupnosti k temu tudi obvezuje. Spreminjanje namenske rabe samo na osnovi pobude občanov ne bo prineslo zelenih rezultatov in ne sledi ciljem trajnostnega prostorskega razvoja, ampak dolgoročno vodi v kaos in stihijski prostorski razvoj.
- Namensko rabo prostora lahko občina spreminja tudi brez pobude občana, po strokovnem premisleku in ustrezni utemeljitvi. Seveda pa se vsi zavedamo, da je sprememba zazidljivega zemljišča v kmetijsko, torej nezazidljivo zemljišče, za lastnika finančno neugodna, saj zemljišče izgubi določeno vrednost. Dobro vemo, da se v primeru, ko se zemljišče iz kmetijskega spremeni v zazidljivo in se njegova vrednot nekajkrat poveča, nihče ne sprašuje, kakšen finančni vložek je prispeval lastnik zemljišča, da se je vrednost zemljišču tako povečala. Prostorsko načrtovanje je torej proces s katerim se vrednosti zemljišč spreminjajo. Navedena primera sta najbolj enostavna saj dobro vemo, da na vrednost zemljišč oziroma vseh nepremičnin vpliva tudi sprememba podrobnejše namenske rabe, velikokrat pa šele gradnja objekta, zgrajenega na podlagi preveč ohlapno določenih pogojev gradnje v prostorskih izvedbenih aktih. Vrednosti zemljišča je predvsem odvisna od njihove lokacije in načrtovanega prostorskega razvoja, na kar pa lastnik iz vidika osebnih koristi ne more, oziroma ne bi smel vplivati.
- V kolikor se boste odločili spreminjati namensko rabo iz zazidljivega v kmetijsko bi vam priporočali, da v izogib zapletom, ki bi lahko morebiti nastali v postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta, lastnike zemljišč, ki se jim na opisan način spreminja namenska raba, obvestite osebno, ne glede na to, da se prostorski akti javno razgrinjajo. Namenska raba prostora opredeljena v prostorskih aktih, nikomur ne daje jamstva, da bo ostala nespremenjena neomejeno dolgo. V pravni praksi ne poznamo primerov, da bi bila, zaradi zmanjšanja vrednosti zemljišč v postopku prostorskega načrtovanja, odškodninska tožba rešena ugodno. Seveda pa se primeri med seboj razlikujejo. Prostor se načrtuje in razvija v splošno korist in ne samo korist posameznikov. Priporočamo, da občina obvesti svoje občane, kakšne so lahko posledice, če ne izkoristijo možnosti gradnje v trenutku, ko je ta možna skladno z veljavnimi prostorskimi akti. Zapleti so možni v primeru, kadar lastnik zemljišča želi graditi, vendar zaradi različnih vzrokov, za katere sam ni kriv (neurejena oziroma neizvedena infrastruktura, prostorskega izvedbenega akta občina ne sprejme), gradnje ne more realizirati. Občani, lastniki zazidljivih zemljišč, naj torej čimprej pridobijo gradbeno dovoljenje, saj je le gradbeno dovoljenje tisto, ki zagotavlja pravico gradnje pa še to po določenem roku in njegovem enkratnem možnem podaljšanju zapade.
- Občini predlagamo, da pred spremembo zazidljivih zemljišč v nezazidljiva, natančno in ažurno preveri, če ni že vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ali pa, da je gradbeno dovoljenje že izdano, pa se gradnja še ni začela. Take primere je smiselno natančno proučiti in se potem pravilno odločiti.

- V zvezi z drugim vprašanjem, kaj se zgodi v primeru da občina krši določila, ki jih je opredelila v sklepih o pričetku priprave prostorskih aktov, vam lahko odgovorimo, da je to v pristojnosti občine. ZPNačrt v zvezi s kršitvijo rokov iz sklepov o začetku priprave prostorskega akta ne predvideva nobenih sankcij, torej gre za inštrukcijske roke, kakšne pa so dejanske posledice pa bo občina najbolje ugotovila sama. Tudi v takšnih primerih lahko pride do oškodovanja posameznega investitorja, ki lahko v morebitni tožbi izkazuje, da je bil oškodovan, ker je verjel sklepom in v njih določenih rokih in na podlagi tega načrtoval svoje investicijske namere. Vse to je odvisno od konkretnih situacij in vpletenih strank ter njihovih interesov, kar bo morala občina ugotoviti sama. Vsekakor pa občina ravna zakonito, če se drži obveznosti iz sklepov, ki jih je sprejel župan, pri tem pa naj bodo v sklepih določeni roki priprave prostorskega akta, opredeljeni realno.


Lep pozdrav,


Pripravila:


Natalija Ron-Boštjančič
Podsekretarka



Metka Černelč
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA Z PROSTOR


Po pooblastilu:
Barbara Radovan
Sekretarka



TERMINSKI PLANI Z UKREPI

FAZA	OD	DO	2008												2009												2010												2011					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
OPPN LOŠČA - 21 stan., 63 preb.																																												
1	Izdelava OPPN		sep.08																																									
2	PGD za stanovanjske objekte	avg.08	dec.08																																									
3	Gradnja stanovanjskih objektov	jan.10	jun.10																																									
4	Vselitev	jul.10	feb.11																																									
SKUPAJ V LETU 2010: 47 preb.																																												
OPPN BETAJNOVA 2 - 21 stan., 63 preb.																																												
1	Izdelava OPPN		jun.08																																									
2	PGD	maj.08	sep.08																																									
3	Gradnja ceste Dolge njive V-Z	okt.08	sep.09																																									
4	Gradnja stanovanjskih objektov	okt.09	jan.11																																									
5	Vselitev	feb.11	sep.11																																									
OPPN DRENOV GRIČ 1 - 41 stan., 123 preb.																																												
1	Izdelava OPPN		sep.08																																									
2	PGD za stanovanjske objekte	avg.08	dec.08																																									
3	Gradnja stanovanjskih objektov	jan.09	jan.11																																									
4	Vselitev	feb.11	sep.11																																									
OPPN ROBOVA - 16 stan., 48 preb.																																												
1	Izdelava OPPN		sep.08																																									
2	PGD	avg.08	nov.08																																									
3	Gradnja ceste Robova - Pot na Košace	dec.08	nov.09																																									
4	Gradnja stanovanjskih objektov	dec.09	maj.11																																									
5	Vselitev	jun.11	jan.12																																									
OPPN MRLE - 20 stan., 60 preb.																																												
1	Izdelava OPPN + hidroštudije ARSO		okt.09																																									
2	PGD	sep.09	jan.10																																									
3	Gradnja stanovanjskih objektov	feb.10	jul.11																																									
4	Vselitev	avg.11	mar.12																																									
OPPN KRALOVŠE (ROSIKA) - 229 stan., 687 preb.																																												
1	Izdelava OPPN		1.6.2009																																									
2	PGD za predobremenilni nasip	1.5.2008	1.8.2008																																									
3	Izvedba predobremenilnega nasipa	1.8.2008	1.9.2008																																									
4	Odstranitev predobremenilnega nasipa in zemeljska dela	1.6.2009	1.8.2009																																									
5	PGD za objekte	1.3.2009	1.8.2009																																									
6	Gradnja objektov	1.8.2009	1.9.2011																																									
7	Vselitev	1.9.2011	1.5.2012																																									
OPPN PODHRUŠEVCA 1/4 - 127 stan., 381 preb., 12-odd. vrtec																																												
1	Izdelava OPPN		nov.08																																									
2	PGD za predobremenilni nasip	dec.08	dec.09																																									
3	Izvedba predobremenilnega nasipa	mar.09	apr.09																																									
4	Odstranitev predobremenilnega nasipa in zemeljska dela	feb.10	mar.10																																									
5	PGD za objekte	nov.09	mar.10																																									
6	Gradnja stanovanjskih objektov (1. del + vrtec)	apr.10	sep.11																																									
7	Vselitev (1. del + vrtec)	okt.11	maj.12																																									
SKUPAJ V LETU 2011: 768 preb., 20-odd. vrta																																												
OPPN NA SAP - 34 stan., 102 preb.																																												
1	Izdelava OPPN		dec.08																																									
2	PGD za preobremenilni nasip	jan.09	mar.09																																									
3	Izvedba predobremenilnega nasipa	apr.09																																										
4	Odstranitev predobremenilnega nasipa in zemeljska dela	feb.10	mar.10																																									
5	PGD za stanovanjske objekte	nov.09	mar.10																																									
6	Gradnja stanovanjskih objektov	apr.10	dec.11																																									
7	Vselitev	jan.12	avg.12																																									
SKUPAJ V LETU 2012: 712 preb.																																												
OPPN DRENOV GRIČ 2 - 1/2 - 60 stan., 180 preb., 8-odd. vrtec																																												
1	Izdelava OPPN		mar.10																																									
2	PGD za preobremenilni nasip	apr.10	jun.10																																									
3	Izvedba predobremenilnega nasipa	jul.10																																										
4	Odstranitev predobremenilnega nasipa in zemeljska dela	maj.11	jun.11																																									
5	PGD za stanovanjske objekte	feb.11	jun.11																																									
6	Gradnja stanovanjskih objektov (1. del)	jul.11	dec.12																																									
7	Vselitev	jan.13	avg.13																																									
OPPN PODHRUŠEVCA 2/4 - 127 stan., 381 preb.																																												
8	Gradnja stanovanjskih objektov (2. del)	jun.11	mar.13																																									
9	Vselitev (2. del)	apr.13	nov.13																																									
SKUPAJ V LETU 2013: 561 preb., 8-odd. vrtec																																												
OPPN DRENOV GRIČ 2 - 2/2 - 60 stan., 180 preb.																																												
8	Gradnja stanovanjskih objektov (2. del)	jan.13	jun.14																																									
9	Vselitev	jul.14	feb.15																																									
OPPN PODHRUŠEVCA 3/4 - 127 stan., 381 preb.																																												
10	Gradnja stanovanjskih objektov (3. del)	dec.12	sep.14																																									
11	Vselitev (3. del)	okt.14	maj.15																																									
SKUPAJ V LETU 2014: 278 preb.																																												
SKUPAJ V LETU 2015: 283 preb.																																												
OPPN PODHRUŠEVCA 4/4 - 127 stan., 381 preb.																																												
12	Gradnja stanovanjskih objektov (4. del)	jun.14	mar.16																																									
13	Vselitev (4. del)	apr.16	nov.16																																									
SKUPAJ V LETU 2016: 381 preb.																																												
GRADNJA DRUŽBENE, PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE																																												
ČISTILNA NAPRAVA																																												
1	PGD za čistilno napravo		okt.08																																									
2	Izgradnja čistilne naprave	nov.08	apr.10																																									
OPPN VRTEC VRTNARIJA: 12-odd.																																												
1	Izdelava OPPN		nov.08																																									
2	PGD za objekt	okt.08	feb.09																																									
3	Gradnja	mar.09	jun.10																																									
4	Obratovanje	jul.10	sep.10																																									
OPPN OBVOZNICA																																												
1	Izdelava OPPN		nov.09																																									
2	Gradnja AC priključka in dela obvoznice do IC SG	dec.09	jun.12																																									
3	Gradnja obvoznice		dec.13																																									
OSNOVNA ŠOLA - 18 oddelkov																																												
1	Sprejem OPN - določitev lokacije za OŠ		apr.09																																									
2	Priprava in sprejem OPPN	jan.14	dec.14																																									
3	PGD za preobremenilni nasip	nov.14	feb.15																																									
4	Izvedba preobremenilnega nasipa	mar.15	mar.15																																									
5	Odstranitev preobremenilnega nasipa	nov.15	dec.15																																									
6	PGD	sep.15	dec.15																																									
7	Gradnja	jan.16	avg.17																																									
8	Obratovanje		sep.17																																									



VARIANTA D NR + MIGR		PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA OB UPOŠTEVANJU CR=2,1136 OD 2007 DO 2010 TER CR =2,2 OD 2011 DALJE TER MIGR DO LETA 2015																				
LETO	M+Ž	L.RAZ	ROJ	MIGR	0-14	15-24	25-64	65<	0-0	1-2	1-3	3-5	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-64	65-79	80<
2007	14918	0	219	80	2335	1947	8546	2090	180	330	478	437	577	739	649	951	1409	1960	2318	3855	1625	465
2008	15069	151	218	696	2412	1909	8635	2113	218	362	516	453	594	724	654	918	1410	1922	2369	3925	1632	482
2009	15831	762	235	762	2595	1938	9139	2159	218	439	632	519	680	756	663	924	1481	2057	2497	4117	1646	514
2010	16669	838	251	1344	2809	1998	9668	2193	234	500	713	597	768	827	651	940	1538	2219	2618	4351	1654	539
2011	18099	1430	333	360	3154	2101	10598	2246	250	551	834	747	945	908	698	947	1669	2531	2874	4678	1670	577
2012	18618	519	340	774	3375	2078	10861	2304	332	548	827	812	1044	986	697	944	1658	2548	2993	4796	1710	594
2013	19552	934	361	300	3682	2109	11374	2388	339	637	937	896	1150	1099	712	977	1673	2695	3134	5005	1782	605
2014	20027	475	362	300	3940	2052	11577	2458	359	712	997	889	1195	1221	758	944	1636	2701	3246	5100	1854	605
2015	20498	471	362	300	4163	2048	11752	2534	361	724	1093	970	1273	1336	772	953	1604	2664	3418	5162	1921	613
2016	20964	466	360	20	4399	2005	11936	2624	361	746	1107	1031	1346	1447	815	952	1571	2654	3508	5257	1992	632
2017	21144	180	347	20	4573	1966	11909	2696	359	732	1107	1112	1407	1493	878	940	1522	2532	3563	5318	2069	627
2018	21309	165	333	20	4719	1965	11848	2777	346	720	1091	1108	1484	1605	939	946	1453	2437	3590	5387	2150	627
2019	21456	147	318	20	4847	1957	11809	2842	331	705	1067	1109	1471	1655	1047	985	1393	2290	3629	5468	2206	637
2020	21585	129	304	20	4948	1970	11729	2937	317	678	1038	1093	1470	1726	1134	1003	1391	2170	3625	5510	2309	628
2021	21697	112	289	20	5003	2022	11658	3014	302	650	996	1069	1441	1782	1200	1068	1363	2061	3599	5589	2373	641
2022	21791	94	276	20	5030	2087	11579	3095	288	620	953	1040	1402	1849	1232	1144	1344	1961	3543	5673	2453	642
2023	21868	77	264	20	4995	2202	11523	3148	275	592	910	998	1359	1835	1295	1254	1348	1871	3488	5764	2504	644
2024	21931	63	254	20	4954	2343	11435	3200	263	564	868	955	1303	1821	1351	1355	1355	1796	3405	5866	2555	645
2025	21981	50	246	20	4894	2457	11381	3249	253	539	829	912	1245	1777	1413	1452	1376	1746	3266	5998	2613	635
2026	22018	37	240	20	4846	2567	11289	3316	245	518	794	870	1189	1724	1489	1498	1460	1646	3181	6072	2692	624
2027	22046	28	235	20	4711	2756	11178	3401	239	500	764	831	1135	1666	1476	1610	1522	1621	3039	6142	2759	642
2028	22066	20	233	20	4586	2915	11111	3454	234	485	740	796	1086	1596	1475	1659	1650	1603	2883	6230	2790	664
2029	22080	14	234	20	4444	3086	11030	3520	232	474	721	766	1043	1525	1446	1730	1768	1578	2725	6315	2828	692
2030	22090	10	236	20	4307	3239	10949	3595	233	468	708	742	1007	1457	1408	1787	1881	1574	2609	6338	2873	722
2031	22099	9	241	20	4182	3352	10912	3654	235	466	702	723	978	1394	1364	1854	1971	1581	2486	6372	2898	756
2032	22108	9	248	20	4063	3448	10888	3708	240	469	703	710	957	1336	1308	1839	2127	1601	2380	6390	2919	789
2033	22120	12	257	20	3965	3483	10888	3783	247	476	710	704	944	1287	1251	1825	2238	1653	2290	6365	2959	825
2034	22136	16	268	20	3890	3511	10906	3830	256	488	725	705	941	1246	1194	1781	2351	1750	2184	6350	2982	848
2035	22159	23	280	20	3840	3514	10955	3850	267	505	746	712	946	1216	1141	1729	2410	1861	2138	6332	2961	889
2036	22190	31	293	20	3817	3523	10944	3906	279	525	773	727	961	1195	1092	1671	2467	1981	2058	6291	2991	915
2037	22228	38	305	20	3820	3438	11005	3964	291	547	805	748	985	1185	1049	1600	2512	2108	2020	6204	3024	941
2050	23105	48	330	20	5052	2465	10781	4807	337	698	1055	1079	1439	1735	1203	1263	1727	2625	3269	4363	3724	1083

12-VAR D-PROJVRHNR7G-011-H,7-9MIGRA.xls

1.4.2008

Prognoza



Številka: 3500-22/2006 (5-08)

Datum: 18. 6. 2008

**ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Preveritev občinskih podrobnih prostorskih načrtov v postopku priprave

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 12. seji, dne 8. 4. 2008, in 2. delu 14. seje, dne 17. 6. 2008 obravnaval Preveritev občinskih podrobnih prostorskih načrtov v postopku priprave ter sprejel naslednje

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora je obravnaval preveritev občinskih podrobnih prostorskih načrtov v postopku priprave* in jo posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot primerno v nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme predlagane ukrepe za umiritev rasti prebivalstva.

*OPPN Betajnova 2, OPPN Robova, OPPN Drenov Grič 1, OPPN Drenov Grič 2, OPPN Lošca, OPPN Mrle, OPPN Na Sap, OPPN Podhruševca, OPPN Kralovše

Predsednik odbora
Janko Skodlar l.r.



Številka: 350-05-18/2005 (5-08)

Datum: 23. 6. 2008

8

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Sklep o potrditvi mnenja k 16. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. l. RS, št. 14/08)

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. l. RS, št. 14/08)
- Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 18/00, 57/01, 77/05, 62/08)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALKA: Alenka Lapanja, višja svetovalka – urbanistka

I. OBRAZLOŽITEV

1. Ocena stanja

Sklep se pripravlja zaradi problema, ki je nastal pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za trgovino Lidl v Sinji Gorici. Upravna enota Vrhnika ne izda gradbenega dovoljenja, ker je v 3. odstavku 16. člena *Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. l. RS, št. 14/08; v nadaljnjem besedilu: Odlok)* zapisano, da se druga etapa izvede po izvedbi dostopne ceste G. Upravna enota to razume kot izgradnjo celotne ceste G - od regionalne ceste do ceste C1, ki vodi v Industrijsko cono Sinja Gorica. Ceste so načrtovane z *Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetska, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Ur. l. RS, št. 75/05)*.

2. Izsek iz Odloka

16. člen Odloka se glasi:

- (1) *Predvideni posegi bodo izvedeni v dveh etapah.*
- (2) *Prva etapa je ureditev do izgradnje krožnega križišča in dostopne ceste G. Razvidna je iz kartografskega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija – začasna« (list št. 5.1.2.).*

- (3) *Druga etapa se izvede po izvedbi krožnega križišča in dostopne ceste G in zaključi zunanjo ureditev s parkiranjem. Razvidna je iz kartografskega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija – končna« (list št. 5.1.1.).*

II. SKLEP

SKLEP O POTRĐITVI MNENJA K 16. ČLENU ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TRGOVINO LIDL V SINJI GORICI (Ur. I. RS, št. 14/08)

S tem sklepom Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje mnenje Občinske uprave Občine Vrhnika k 16. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. I. RS, št. 14/08; v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki je pripravljeno zaradi izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo trgovine Lidl.

Mnenje se glasi:

»Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo izjavlja, da investitor Lidl d.o.o.k.d., ni zavezan k gradnji po prvi etapi, ki je opisana v 2. odstavku 16. člena Odloka, ker sta krožišče in del ceste G že zgrajena.

Investitor Lidl d.o.o.k.d. lahko pridobi gradbeno dovoljenje na podlagi druge etape, ki je opisana v 3. odstavku 16. člena Odloka in prikazana na karti »Prometno-tehnična situacija – končna« (list št. 5.1.1.), pod pogojem, da je do izgradnje celotne ceste G omogočen dostop do ostalih objektov (Kovinarska d.o.o., Sumina s.p., LMK d.o.o.) preko že zgrajenega dela ceste G in obstoječih cest, ki so prikazani na karti »Prometno-tehnična situacija – začasna« (list št. 5.1.2.).

Obrazložitev: Etapnost določena v 16. členu Odloka je bila predpisana z namenom, da neizgrajenost krožišča in ceste G ne ustavi izdaje gradbenega dovoljenja za trgovino Lidl. Etapnost namreč omogoča dostop do vseh objektov pred, med in po gradnji krožišča in nove ceste G. Prva etapa predstavlja ureditev ob trgovini Lidl pred in med gradnjo krožišča in ceste G. Druga etapa predstavlja ureditev ob trgovini Lidl po izgradnji krožišča in ceste G.«.

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga naslednji

SKLEP:


Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje mnenje Občinske uprave Občine Vrhnika k 16. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Ur. I. RS, št. 14/08).

ŽUPAN
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar

Priloge:

- Karta »Prometno tehnična situacija – začasna«
- Karta »Prometno tehnična situacija – končna«
- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine*

* Mnenje bo podano na sami seji.



LEGENDA

- Širše območje OPPN Lidi
- Ožje območje OPPN Lidi
- Obstoječi objekti
- Predvideni objekti
- Predvidena nadstrešnica
- Obstojeca cesta
- Začasna prometna navezava (do realizacije OLN za javno infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica)

LEGENDA

- Fekalna kanalizacija
- Žična ograja
- Plin
- Vodovod
- Elviško napetostni vod
- Izletovod NND podz.
- PTT podzemni
- Javna razsvetljava
- Živa meja
- Oporni zid
- Zidograja
- MUP meja
- DKN meja
- Jarek
- Meja katastrske občine
- Meteorna kanalizacija
- Dokončne meje
- Svetilka na drogju
- Telefonski jašek
- Travnate površine
- Grmovje, goščava
- Gospodarski objekt
- Požiralnik met. vode
- Kvadratni jašek
- Decestni požiralnik
- Ozrnaka za plin
- Plinski jašek
- Podzemni hidrant
- Listnato drevo
- Poligonska točka
- Jašek met. kanalizac.
- Vodovodni jašek
- Jašek. Komunalnih vod.


PRIMIS VRHNIKARJA, o.d.o.		tel.: 7395-56-16	
Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika		fax: 7355-60-05	
GEODETSKI NAČRT			
KATASTRSKA OBČINA	BLATNA BREZOVICA	Napovednik	Dne
ŠT. VLOGE	94-2006	ŠT. ZKN	26.10.2006
METILID	1380	Dobropisni gredelet	21.11.2006
PARCELA	3075/1, 3075/2, 3075/4, 3075/5		

**OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
ZA TRGOVINO LIDL V SINJI GORICI
PROMETNO TEHNIČNA SITUACIJA - ZAČASNA**

BIRO ZA URBANIZEM, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING
TRŽAŠKA CESTA 23, 1360 VRHNIKA
TEL.: 01730 56 16, FAX: 01735 60 04, EMAIL:INFO@PRIMIS.SI



OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT			
Imenovanec	LIDL o.d.o., Zbirni trgovišni center 100, 1218 Komenda	Datum	15.12.2006
Projektant	OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika	Str. list	5.12.
Prejeto nalogo	DEL OBMOČJA VAP3 KOVINSKA		
Priloge	Priloge: Vrhnika d.d., R31300634		
Naziv projekta	Zbirni trgovišni center 100, 1218 Komenda		
Datum	november 2007	Str. list	128/06



- LEGENDA**
- Širše območje OPPN Lidl
 - Ožje območje OPPN Lidl
 - Oslojleti objekti
 - Predvideni objekti
 - Predvidena nadstrestišnica
 - Dovozi

navsezava na
obst. stanje
SINJA GORICA
LEGENDA

- ekalna kanalizacija
- Zirne ograja
- Plin
- Vodovod
- Elvisko napetostni vod
- 13.Elivod NND podz.
- PTT podzemni
- Javna razsvetljava
- Ziva meja
- Diporni zid
- Zid ograja
- MUP meja
- DKN meja
- Jarek
- Meja katastrske občine
- Meteorno kanalizacija
- Dokončne meje

PRIMIS VRHNIKA d.d. Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika, fax:775-66-04	
GEODETSKI N	
KATASTRSKA BRČINA	BLATNA BREZOVICA
ŠT. ZKN	94-2006
MEŠILO	1500
PANELA	3075/L, 3075/Z, 3075/A, 3075/S

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT

**OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
ZA TRGOVINO LIDL V SINJI GORICI**

PROMETNO TEHNIČNA SITUACIJA - KONČNA



VRHNIKA PRIMIS VRHNIKA d.d.	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT
Investitor	LIDL d.o.o. d. Zgaj pri Komendi 100, 1218 Komenda
Projektant	OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Projekt. ustanova	OBL. OBMOČJA VARNJA KOVANSKANSKA
Geodetski nadzr	Primis Vrhnika d.d. 6191 2006-04
Obj. vodja/maš.	Goran Ušić, univ. diplomirani, A/0715
Notarska kladba	Zoran Janežič, sodni univ. diplomirani
Datum	november 2007
Škalo	1:500 št. mol. 128/06
Št. strani	5.1.1.



Številka: 002-2/2004 (2-01)
Datum: 13. 6. 2008

9

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku

PRAVNA PODLAGA: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 441/94, 8/96, 18/98, 36/00)
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1)
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02)
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01)
Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis št. 340/07)

NAMEN: Obravnava in sprejem po skrajšanem postopku

POROČEVALEC: mag. Maja Gnidovec – vodja Oddelka za splošne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 6. seji dne 10.7.2007 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika – uradno prečiščeno besedilo.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 17. seji dne 28.5.2008 obravnavala tudi točko »Predlaganje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika«. Pri tem so člani komisije prišli do ugotovitve, da je drugi odstavek 21. člena, ki določa imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, preozko zastavljen in omejuje imenovanje v svet zavoda. Potrebno je spremeniti tudi četrti odstavek istega člena, ki določa da predlagatelja predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na predlog Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vrhnika Občinski svet občine Vrhnika. Glede na to, da je Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ustanovljen z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Vrhnika, prav tako pa na zadnjih dveh sejah pri imenovanju predstavnika ni bil

sklepčen, se predlaga tudi spremembo navedenega odstavka 21. člena s tem, da predstavnika imenuje občinski svet Občine Vrhnika izmed aktivnih članov knjižnice na predlog direktorja Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 19. seji, dne 11.6.2008, sprejela sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji seji, dne 16. 6. 2008 sprejel sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Ker gre za manj zahtevno spremembo odloka, predlagamo, da se po 81. členu Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika predlog spremembe odloka obravnava po skrajšanem postopku.

2. Finančne posledice

Negativnih finančnih posledic sprememba odloka ne prinaša.

II. BESEDILO ČLENOV ODLOKA

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 441/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika

1. člen

Drugi odstavek 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Vrhnika izmed delavcev občinske uprave ali občanov občine Vrhnika.«

2. člen

Četrty odstavek 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet Občine Vrhnika izmed aktivnih članov knjižnice na predlog direktorja Cankarjeve knjižnice Vrhnika.«

3. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 002-2/2004 (2-01)

Datum:

ŽUPAN
dr. Marjan RIHAR

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV, KI SE SPREMINJATA

K 1. členu:

Spreminja se drugi odstavek 21. člena, ki določa da Občinski svet Občine Vrhnika imenuje predstavnike ustanovitelja izmed članov občinskega sveta ter predstavnikov občinskih delovnih teles. Ker je navedeni odstavek preozko zastavljen in omejuje imenovanje v svet zavoda se predlaga da predstavnik ustanovitelja imenuje Občinski svet izmed članov občinske uprave ali občanov občine Vrhnika.

K 2. členu:

Spreminja se četrti odstavek 21. člena, ki določa da predlagatelj predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na predlog Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vrhnika Občinski svet občine Vrhnika. Glede na to, da je Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ustanovljen z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju Občine Vrhnika, prav tako pa na zadnjih dveh sejah pri imenovanju predstavnika ni bil sklepčen, se predlaga spremembo navedenega odstavka 21. člena s tem, da predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet Občine Vrhnika izmed aktivnih članov knjižnice na predlog direktorja Cankarjeve knjižnice Vrhnika.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA

21. člen

Zavod ima svet, ki je organ upravitelja zavoda. Ta šteje pet članov in ga sestavljajo:

- trije člani predstavniki ustanovitelja,
- en član predstavnik delavcev zavoda,
- en član predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Vrhnika izmed članov občinskega sveta ter predstavnikov občinskih delovnih teles.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih tajnih volitvah, po postopku in na način, kot ga določa statut zavoda.

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na predlog sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Vrhnika Občinski svet občine Vrhnika.

V. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

ŽUPAN
dr. Marjan RIHAR



Številka: 002-2/2004 (2-01)

Datum: 18. 6. 2008

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Cankarjeva knjižnica Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku**

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 8. seji dne 16. 6. 2008 obravnaval točko Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku ter po razpravi sprejel naslednji

SKLEP:

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga da sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

**PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Daniel CUKJATI l.r.**



Številka: 012-2/99 (3-01)
Datum: 18. 6. 2008

10

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev občine Vrhnika - skrajšani postopek

PРАВNA PODLAGA:

- Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
- Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALEC: Boštjan Koprivec, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

I. OBRAZLOŽITEV:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka

Odlok o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika določa postopek dodelitve denarne pomoči. Prosilci vlogo naslovijo na Center za socialno delo Vrhnika, ki vodi postopek, o denarni pomoči pa z odločbo odloči Občina Vrhnika. Ker je v odloku nekonsistentnost, in sicer 7. člen navaja pritožbo zoper odločbo centra za socialno delo in ne zoper odločbo občine, kot bi bilo pravilno, je člen potrebno ustrezno popraviti.

Glede na to, da gre zgolj za manj zahtevno spremembo odloka, predlagamo v skladu z 81. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika, obravnavo predloga Odloka o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika« po skrajšanem postopku.

2. Finančne posledice

Sprejetje odloka ne predvideva nobenih dodatnih finančnih obremenitev proračuna.

II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O DENARNIH POMOČEH IZ SREDSTEV OBČINE VRHNIKA

1. člen

Prvi stavek tretjega odstavka 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Zoper odločbo Občine Vrhnika je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka odločbe.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Naš časopis.

Številka: 012-2/99

Datum:

Župan:
Občine Vrhnika
dr. **Marjan RIHAR**

III. OBRAZLOŽITEV ČLENA, KI SE SPREMINJA

K 1. členu:

Odlok določa, da prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči na Center za socialno delo Vrhnika, ki vodi postopek dodelitve, o sami dodelitvi denarne pomoči pa z odločbo odloči Občina Vrhnika. V odloku je napačno navedeno, da je ... »zoper odločbo Centra za socialno delo Vrhnika dopustna pritožba pri županu«, saj odločbo izda občina in ne Center za socialno delo Vrhnika. Glede na napako, se navedeni člen ustrezno popravlja.

K 2. členu

Določa pričetek veljavnosti sprejetega odloka.

IV. ČLEN, KI SE SPREMINJA

7. člen

Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev občine, na Občino Vrhnika, vložijo pa jo na Centru za socialno delo Vrhnika, ki nato ugotavlja upravičenost do te pomoči. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

O dodelitvi denarne pomoči odloči Občina Vrhnika z odločbo. V postopku ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo Centra za socialno delo Vrhnika je dopustna pritožba pri županu Občine Vrhnika v roku 15 dni po prejemu pisnega odpravka odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Vrhnika in je takse prosta.

Do datuma pričetka sprejemanja vlog je Občina Vrhnika dolžna Centru za socialno delo Vrhnika sporočiti višino sredstev, ki so za denarne pomoči predvidena v proračunu Občine Vrhnika za tekoče leto, Center za socialno delo pa mora občini poročati o višini porabljenih sredstev.

V. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika.

Župan:
dr. **Marjan RIHAR**



Številka: 012-2/99 (3-01)

Datum: 18. 6. 2008

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev občine Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 8. seji dne 16. 6. 2008 obravnaval točko Predlog Odloka o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev občine Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku ter po razpravi sprejel naslednji

SKLEP:

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da po skrajšanem postopku sprejme Odlok o spremembi Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika, v predlaganem besedilu.

**PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Daniel CUKJATI I.r.**



Številka: 007-25/2007 (2-01)
Datum: 13. 6. 2008

11

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku

PРАВNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 316/05 in 345/08)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALEC: mag. Maja Gnidovec – vodja Oddelka za splošne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 24. seji dne 22.6.2005 sprejel Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 17. seji dne 28.5.2008 obravnavala tudi točko »Imenovanje kandidatov v Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Vrhnika«. Pri tem so člani komisije prišli do ugotovitve, da je 3. člen, ki določa način imenovanja predstavnikov v svet, nomotehnično napačno zapisan. Na svoji 19. seji, dne 11.6.2008, pa je sprejela sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika.

Ker gre za manj zahtevno spremembo odloka, predlagamo, da se po 81. členu Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika predlog spremembe odloka obravnava po skrajšanem postopku.

2. Finančne posledice

Negativnih finančnih posledic sprememba odloka ne prinaša.

II. BESEDILO ČLENOV ODLOKA

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) in Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji redni seji, dne sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Vrhnika

1. člen

3. člen Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Vrhnika se spremeni tako, da se glasi:

»Svet šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, imenuje pa Občinski svet Občine Vrhnika za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.«

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš Časopis.

Številka: 007-25/2007

Datum:

ŽUPAN
dr. Marjan RIHAR

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV, KI SE SPREMINJATA

K 1. členu:

Spreminja se 3. člen odloka, ki določa da člane sveta na podlagi predlogov udeleženih organizacij potrdi Občinski svet Občine Vrhnika, imenuje pa Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Zaradi nomotehnikne se navedeni člen spreminja tako, da se člane sveta predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, imenuje pa Občinski svet Občine Vrhnika. Drugi stavek 3. člena se ne spreminja.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA

3. člen

Svet šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij potrdi Občinski svet Občine Vrhnika, imenuje pa Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.

V. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Vrhnika.

ŽUPAN
dr. Marjan Rihar



Številka: 478-19/2007 (5-04)
Datum: 09.06.2008

12

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA:	Ukinitve javnega dobra
PРАВNA PODLAGA:	Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
NAMEN:	Obravnavanje in sprejem
POROČEVALEC:	Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalno

I. OBRAZLOŽITEV

Na Občino Vrhnika se je obrnil gospod Tomaž Mesec, Stara Vrhnika 18, Vrhnika. Zaradi večje funkcionalnosti njegove nepremičnine je podal vlogo za premik javne poti – kolovoza oziroma traktorske poti za dostop do kmetijskih zemljišč, ki je potekala čez parcelo št. 2452 k.o. Stara Vrhnika.

V ta namen je bila že izvedena parcelacija, na podlagi katere sta iz parcele št. 2452 k.o. Stara Vrhnika nastali parceli št. 2452/1 k.o. Stara Vrhnika, pot v izmeri 425 m², in 2452/2 k.o. Stara Vrhnika, pot v izmeri 93 m². Hkrati je bila odmerjena tudi nova parcela št. 2155/4 k.o. Stara Vrhnika, travnik v izmeri 103 m², ki bo predstavljala novo traso javne poti in je pri priklopu na javno pot s parcelno št. 2451/2 k.o. Stara Vrhnika ustrezno razširjena.

Za izpeljavo menjalne pogodbe je potrebno parcelo št. 2452/2 k.o. Stara Vrhnika, pot v izmeri 93 m², ki je vpisana v seznamu I javnega dobra, izvzeti iz javnega dobra. S sklenitvijo menjalne pogodbe bo občina pridobila parcelo št. 2155/4 k.o. Stara Vrhnika, travnik v izmeri 103 m², ki ima neprimerno varnejši dovoz na javno pot z oznako JP 966351 in omogoča vse dostope in dovoze kot doslej. Ker se bo menjava izvedla v interesu stranke, vse stroške odmere in menjave nosi stranka sama.

Gradivu sta priložena zemljiškoknjižni izpisek in mapna kopija ter mnenje Krajevne skupnosti Stara Vrhnika in sklep Odbora za ekologijo in infrastrukturo.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o izvzemu parc. št. 2452/2 k.o. Stara Vrhnika, pot v izmeri 93 m², iz javnega dobra. Parcelo se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, v katerem so vpisane nepremičnine v lasti Občine Vrhnika.

Župan
dr. Marjan Rihar


Zemljiškoknjižni izpisek

Izp.št. 1626 /2008


Katastrska občina: STARA VRHNIKA

Številka zemljiškoknjižnega vložka: SEZNAM I - JAVNO DOBRO

A₁

Zapo- redna št.	Številka zemljišča (parcele)	Označba zemljišča (hišna številka in ulica, obdelovalna vrsta)	Površina po katastru			Zapo- redna št.	Številka zemljišča (parcele)	Označba zemljišča (hišna številka in ulica, obdelovalna vrsta)	Površina po katastru		
			ha	a	m ²				ha	a	m ²
V tem seznamu je med drugimi vpisana tudi naslednja parcela:											
1.	2452	pot		5	18						
Po 11.	členu	ZST takse prosto.									
Zapo- redna št.	VPIS										
A₂											
1-26	Upoštevano.										
Nerešena plomba dn.št. 3863/2007, odločba GU Vrhnika (v prilogi)											
B											
Ni vpisov.											

C

Zaporedna št.	VPIS	SIT
1. 2.	Brisano. Breme izpuščeno (služnostna pravica na parc.št. 2428 in parc.št. 2597).	
	 <p>ZEMLJIŠKA KNJIGA UKRAJNO BODIŠČE NA VRHNIKI Dana 12-03-2008 Sodnik</p>	

Dn. št. 3863/2007

Številka: 02112-129/2007 -6
Datum: 28.12.2007

K.o.: 2001-Stara Vrhnika
IDPOS: 6355

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana izdaja na podlagi 10., 11. in 90. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00, 87/02 - SPZ in 47/06 - ZEN)

OBVESTILO

Na podlagi dokončne odločbe št. 02112-128,129/2007 -4, ki jo je dne 05.12.2007 izdala Območna geodetska uprava Ljubljana, s sedežem Vrhnika, Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika, so bile v evidenci zemljiškega katastra v katastrski občini 2001-Stara Vrhnika izvedene naslednje spremembe:

Stanje pred spremembo:

Štev.PL	Parcela	Vrsta rabe	Kat.razred	ha a m ²	Parcela je
53999	2452	pot		5 18	nedokončna
Skupaj:				5 18	

Stanje po spremembi:

Štev.PL	Parcela	Vrsta rabe	Kat.razred	ha a m ²	Parcela je
53999	2452/1	pot		4 25	nedokončna
53999	2452/2	pot		93	dokončna
Skupaj:				5 18	

Ukinjene parcelne številke: 2452


Datum vzpostavitve novega stanja v evidenci zemljiškega katastra: 28.12.2007



Obvestilo pripravila: Tatjana Slavec, dipl.upr.org.
specialistka javne uprave

Obvestiti:

1. Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
2. Okrajno sodišče na Vrhniku - Zemljiška knjiga
3. Arhiv, tu



REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Naslov: VRHNIKA, CANKARJEV TRG 4, 1360 VRHNIKA - TEL: 01/7506-526 - FAX: 01/7506-534

NAČRT PARCELE

Merilo: 1:500

Katastrska občina (šifra, ime)	2001_03 - STARA VRHNIKA	Parcele	2452/2
Št. potrdila	02111-121/2008-1		
Upravne takse prosto po 32. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah - ZUT (Uradni list RS, št. 42/2007-u.p.b. in 126/2007). Potrdilo je izdano na podlagi Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (Ur. l. RS, št. 22/2007).			
Datum izdelave potrdila	29.02.2008	Potrdilo izdal (ime in priimek)	Tatjana Slavec
		Podpis	<i>Rupar</i>

Legenda oznak v načrtu parcele:

dokončne meje so izrisane za označene parcele v debelini do 0,40 mm
meje parcel, ki niso dokončne, so izrisane v debelini do 0,20 mm
oznaka zemljiškokatastrske točke na dokončni meji z natančnostjo, ki je predpisana s

Merilo izvirnega načrta M=1:1000

Vse pravice kopiranja in
razmnoževanja pridržane

26.3.08
Ljpa. iz 1346
menjava 14172/1



Krajevna skupnost STARA VRHNIKA
Stara Vrhnika 107 a
1360 Vrhnika
Davčna številka: 64057755
Račun: 01340-6450862305
<http://www.staravrhnika.si>

Številka:

Datum: 24.3.2008

Občina Vrhnika
Oddelek za okolje, prostor in komunalno
Za g. Marjana Prijatelja

478-19/2007-2

5-04
/
/

**Zadeva: Mnenje o izvzemu parcele št. 2452/2 k.o. Stara Vrhnika iz javnega
dobra in menjava s parcelo št. 2155/4 iste k.o.**

Spoštovani.

Svet KS Stara Vrhnika je pregledal dopis št. 478-19/2007 (5-04) in ugotovil naslednje. Menjava ustreznih parcel je možna in svet temu ne nasprotuje v kolikor se vsi uporabniki dosedanje poljske poti strinjajo in imajo ravno tako, kot prej omogočen nemoten dostop do svojih parcel in v kolikor tudi mejaši, ki pa nam iz poslanih dokumentov niso poznani, strinjajo z nameravano zamenjavo.



Predsednik sveta KS
Marko Garafolj

Poslano :

- Arhiv KS Stara Vrhnika
- Oddelek za okolje, prostor in komunalno Vrhnika za g. Marijana Prijatelja



Številka: 478-19/2007
Datum: 09. 06. 2008

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Mnenje Odbora za ekologijo in infrastrukturo v zadevi ukinitve javnega
dobra**

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 9. seji dne 18. 03. 2008 obravnaval vlogo gospoda Tomaža Mesca za premik javne poti za dostop do kmetijskih zemljišč, ki je potekala čez parcelo št. 2452 k.o. Stara Vrhnika in sprejel naslednji

SKLEP:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo sklep o izvzemu parc. št. 2452/2 k.o. Stara Vrhnika, pot v izmeri 93 m², iz javnega dobra. Parcelo se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, v katerem so vpisane nepremičnine v lasti Občine Vrhnika.

Predsednik odbora
Richard Beuermann I.r.



Številka: 032-4/2008 (2-01)
Datum: 19.06.2008

13 a

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVETU JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ ANTONA MARTINA SLOMŠKA VRHNIKA

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur.list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika Ivana Cankarja - UPB (Naš časopis št. 344/08)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Članom ustanovitelja zavoda 5.10.2008 poteče mandat.

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika (Naš časopis št. 344/08) Občinski svet Občine Vrhnika imenuje v svet zavoda tri predstavnike ustanovitelja izmed članov občinske uprave, občinskih organov ter občanov iz pripadajočega okoliša.

9. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika določa, da šolski okoliš obsega območje naslednjih naselij: Podlipa, Smrečje, Velika Ligojna, Mala Ligojna, Stara Vrhnika ter Vrhnika z naslednjimi ulicami: Cankarjev trg (hišne št. 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 7, 8, 11 – prostorski okoliš št. 0020), Čuža (hišne št. 6, 8, 10, 12 – prostorski okoliš št. 0017), Delavsko naselje, Jelovškova ulica, Kolodvorska ulica, Kuclerjeva ulica, Ljubljanska cesta, Mokrice, Možinova ulica, Na klancu od št. 1 so 21, Na Livadi, Ob Izviru, Ob progji, Opekarska cesta, Partizanski tabor, Pod Hruševco, Pot na Košace, Pot na Tojnice, Robova cesta, Rožna ULICA, Sivkina ulica, Stara cesta (hišne št. 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17a, 20 –prostorski okoliš št. 0017), Travniška ulica, V Zatišju, Vrtnarija.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 17. seji, dne 28.5.2008 sprejela sklep, da se pozove župana in politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da do 11.6.2008 do 12.00 ure predložijo kandidature za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega – vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika. Do omenjenega roka sta prišli le dve pravočasno vloženi in popolni vlozi, zato je komisija na svoji 19. seji, dne 11. 6. 2008 sprejela sklep, da se pozove župana in tiste politične stranke, zastopane v Občinskem svetu Občine Vrhnika, ki niso podale predloga, da do 18. 6. 2008 do 12.00 ure podajo svoje predloge.

Na svoji 19. seji, dne 11.6.2008 in na 20. seji, dne 18.6.2008 je komisija odprla naslednje pravilne in pravočasno vložene vloge, in sicer:

1. Miro Verbič, EMŠO: 1504960501065, roj. 15.04.1960, Velika Ligojna 41, Vrhnika, predlagatelj: OO N.Si Vrhnika
2. Daniel Cukjati, EMŠO: 1503979500705, roj. 15.03.1979, Stara Vrhnika 96a, Vrhnika, predlagatelj: OO SDS Vrhnika
3. Matej Černetič, EMŠO: 0604980500317, roj. 06. 04.1980, Rimska cesta 55, Log pri Brezovici, predlagatelj: župan Občine Vrhnika
4. Igor Novljan, EMŠO: 2202940500973, ROJ. 22. 02. 1940, Kačurjeva 5, Vrhnika, predlagatelj: OO LDS Vrhnika

Člani komisije so nato sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika na predlog župana in političnih strank zastopanih v občinskem svetu Občine Vrhnika imenuje tri od predlaganih štirih kandidatov. Mandat članom sveta traja štiri leta. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

II. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika na predlog župana in političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika imenuje:

1. Daniel Cukjati, Stara Vrhnika 96a, Vrhnika
2. Matej Černetič, Rimska cesta 55, Log pri Brezovici
3. Igor Novljan, Kačurjeva 5, Vrhnika
4. Miro Verbič, Velika Ligojna 41, Vrhnika

Tri kandidate se določi na tajnih volitvah skladno s 96. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 032-4/2008 (2-01)
Datum: 23. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVETU JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ ANTONA MARTINA SLOMŠKA

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05) podajam naslednje

M N E N J E :

Strinjam se, da Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika na predlog župana in političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika imenuje izmed predlaganih:

1. Daniel Cukjati, Stara Vrhnika 96a, Vrhnika
2. Matej Černetič, Rimska cesta 55, Log pri Brezovici
3. Igor Novljan, Kačurjeva 5, Vrhnika
4. Miro Verbič, Velika Ligojna 41, Vrhnika

tri kandidate, ki jih določi na tajnih volitvah skladno s 96. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta.

Župan
dr. Marjan RIHAR, l.r.



Številka: 032-9/2008 (2-01)
Datum: 19.06.2008

13 b

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V
SVETU JAVNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA VRHNIKA**

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur.list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok in o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika (Uradni list RS, št. 10/97)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika (Uradni list RS št. 125/07, Naš časopis št. 345/08)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Članom ustanovitelja zavoda 8.10.2008 poteče mandat.

Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika (Naš časopis št. 345/08) Občinski svet Občine Vrhnika imenuje v svet zavoda tri predstavnike ustanovitelja izmed delavcev občinske uprave ali občanov občine Vrhnika.

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 17. seji, dne 28.5.2008 sprejela sklep, da se pozove župana in politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da do 11.6.2008 do 12.00 ure predložijo kandidature za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika. Do omenjenega roka sta prišli le dve pravočasno vloženi in popolni vlogi, zato je komisija na svoji 19. seji,

dne 11. 6. 2008 sprejela sklep, da se pozove župana in tiste politične stranke, zastopane v Občinskem svetu Občine Vrhnika, ki niso podale predloga, da do 18. 6. 2008 do 12.00 ure podajo svoje predloge.

Na svoji 19. seji, dne 11.6.2008 in na 20. seji, dne 18.6.2008 je komisija odprla naslednje pravilne in pravočasno vložene vloge, in sicer:

1. Irena Oblak, EMŠO: 2405959505141, roj. 24.05.1959, Mokrice 7, Vrhnika, predlagatelj: OO LDS Vrhnika
2. Ines Jerina, EMŠO: 0212979505903, roj. 2.12.1979, Partizanski tabor 8, Vrhnika, predlagatelj: OO SD Vrhnika
3. Janez Drašler, EMŠO: 2601953500354, roj. 26. 01. 1953, Verd 37, Vrhnika, predlagatelj: OO SLS Vrhnika

Člani komisije so nato sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu Občine Vrhnika imenuje Ireno Oblak, Ines Jerina in Janeza Drašlerja. Mandat članom sveta traja štiri leta. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

II. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika imenuje:

- 1. Janez Drašler, Verd 37, Vrhnika**
- 2. Ines Jerina, Partizanski tabor 8, Vrhnika**
- 3. Irena Oblak, Mokrice 7, Vrhnika**

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 032-9/2008 (2-01)
Datum: 23. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V
SVETU JAVNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA VRHNIKA**

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05) podajam naslednje

M N E N J E :

Strinjam se, da Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika imenuje naslednje kandidate:

1. Janez Drašler, Verd 37, Vrhnika
2. Ines Jerina, Partizanski tabor 8, Vrhnika
3. Irena Oblak, Mokrice 7, Vrhnika

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Župan
dr. **Marjan RIHAR**, l.r.



Številka: 032-11/2008 (2-01)
Datum: 12.6.2008

13 c

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V
SVETU JAVNEGA SOCIALNO VARNOSTNEGA ZAVODA DOM
UPOKOJENCEV VRHNIKA

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur.list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Statut Doma upokojencev Vrhnika

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Predstavnici lokalne skupnosti v svetu Doma upokojencev, Janji Mišič, dne 25.11.2008 poteče štiriletni mandat.

Statut Doma upokojencev v 19. členu določa, da je svet doma upokojencev sestavljen iz 9 članov in sicer iz 5 predstavnikov ustanovitelja, 2 predstavnikov delavcev, 1 predstavnika stanovalcev in 1 predstavnika lokalne skupnosti. Mandat članov sveta doma traja štiri leta. Člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. V 23. členu pa določa, da predstavnika lokalne skupnosti imenuje pristojni organ lokalne skupnosti.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve (v nadaljevanju Komisija) je na svoji 17. seji, dne 28.5.2008 sprejela sklep, da se pozove politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da do 11.6.2008 do 12.00 ure predložijo kandidature za predstavnika lokalne skupnosti v svetu Doma upokojencev.

Na svoji 19. seji, dne 11.6.2008 je komisija odprla naslednjo pravilno in pravočasno vloženo vlogo, in sicer:

1. Janja Mišič, EMŠO: 2804969505141, roj. 28.04.1969, Verd 204, Vrhnika, predlagatelj: OO SNS Vrhnika

Člani komisije so nato sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da za predstavnika lokalne skupnosti v svetu Doma upokojencev na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika imenuje Janjo Mišič. Mandat članu sveta doma traja štiri leta. Član sveta je po preteku mandata lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen.

II. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

S K L E P:

Za predstavnika lokalne skupnosti v svetu Doma upokojencev na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika se imenuje:

- 1. JANJO MIŠIČ, roj. 28. 4. 1969, Verd 204, Vrhnika**

Mandat članu sveta doma traja štiri leta. Član sveta je po preteku mandata lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 032-11/2008 (2-01)
Datum: 23. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V
SVETU JAVNEGA SOCIALNO VARNOSTNEGA ZAVODA DOM
UPOKOJENCEV VRHNIKA**

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05) podajam naslednje

M N E N J E :

Strinjam se, da Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnika lokalne skupnosti v svetu Doma upokojencev na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika imenuje:

1. JANJO MIŠIČ, roj. 28. 4. 1969, Verd 204, Vrhnika

Mandat članu sveta doma traja štiri leta. Član sveta je po preteku mandata lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen.

Župan
dr. Marjan RIHAR, l.r.



Številka: 032-10/2008 (2-01)
Datum: 19.06.2008

13 d

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV V KOMISIJO ZA IZDAJANJE GLASILA NAŠ
ČASOPIS**

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur.list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Uradni list RS,
št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis (Naš časopis, št.
297/03 in 316/05)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Članom komisije za izdajanje glasila Naš časopis 8. 10. 2008 poteče mandat.

Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš Časopis je komisija za izdajanje glasila sestavljena iz predstavnikov občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja (izdajatelj glasila je javni zavod »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«) in vseh občin soizdajateljic glasila, pri čemer vsak občinski svet občin soizdajateljic vanjo imenuje dva predstavnika, občinski svet občine, ki je ustanoviteljica izdajatelja pa tri. Komisija je imenovana za štiriletno mandatno obdobje.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 17. seji, dne 28.5.2008 sprejela sklep, da se pozove politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da do 11.6.2008 do 12.00 ure predložijo kandidature za člane komisije za izdajanje glasila Naš časopisa.

Na svoji 19. seji, dne 11.6.2008 je komisija odprla naslednje pravilne in pravočasno vložene vloge, in sicer:

1. Janez Drašler, EMŠO: 2601953500354, roj. 26.01.1953, Verd 37, Vrhnika, predlagatelj: OO SLS Vrhnika
2. Richard Beuermann, EMŠO: 2004954500260, roj. 20.4.1954, Raskovec 11, Vrhnika, predlagatelj: OO LDS Vrhnika
3. Leopold Rus, EMŠO: 1411952500140, roj. 14.11.1952, Sinja Gorica 91, Vrhnika, predlagatelj: OO N.Si Vrhnika
4. Gabrijela Brelih, EMŠO: 1003942505046, roj. 10.03.1942, Na Klisu 6b, Vrhnika, predlagatelj: OO DeSUS Vrhnika

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve pa je na svoji 20. seji, dne 18.6.2008 prejela odstopno izjavo predlagatelja kandidature OO SLS za g. Drašler Janeza, zato so člani komisije sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da za predstavnike ustanovitelja v Komisijo za izdajanje glasila Naš časopisa na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika imenuje Richarda Beuermanna, Leopolda Rusa in Gabrijelo Brelih. Komisija je imenovana za štiriletno mandatno obdobje.

II. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnike ustanovitelja v komisijo za izdajanje glasila Naš časopisa na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika imenuje:

- 1. Richard Beuermann, Raskovec 11, Vrhnika**
- 2. Gabrijela Brelih, Na klisu 6b, Vrhnika**
- 3. Leopold Rus, Sinja Gorica 91, Vrhnika**

Komisija je imenovana za štiriletno mandatno obdobje.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 032-10/2008 (2-01)
Datum: 23. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV V KOMISIJO ZA IZDAJANJE GLASILA NAŠ
ČASOPIS**

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05) podajam naslednje

M N E N J E :

Strinjam se, da Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnike ustanovitelja v komisijo za izdajanje glasila Naš časopis na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika imenuje naslednje kandidate:

1. Richard Beuermann, Raskovec 11, Vrhnika
2. Gabrijela Brelih, Na klisu 6b, Vrhnika
3. Leopold Rus, Sinja Gorica 91, Vrhnika

Komisijo se imenuje za štiriletno mandatno obdobje.

Župan
dr. **Marjan RIHAR**, l.r.



Številka: 032-3/2008 (2-01)
Datum: 12.6.2008

13 e

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVETU
JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN
TURIZEM VRHNIKA«

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur.list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Naš časopis, št. 340/2007 – UPB)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Naš časopis, št. 343/07)

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Dne 11. 04. 2008 smo prejeli odstopno izjavo g. Koprivec Boštjana iz mesta člana Sveta javnega zavoda »Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«, saj je bil dne 27. 3. 2008 imenovan na delovno mesto »Direktorja Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«. Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 25. seji, dne 14. 7. 2005 kot predstavnik ustanovitelja v svet zavoda imenoval Boštjana Koprivca. Zaradi tega je potrebno za preostanek mandatne dobe, do 14.09.2009, imenovati novega člana s strani ustanovitelja.

V 12. členu Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« je določeno, da zavod upravlja svet zavoda, ki ima sedem članov in ga sestavljajo: štiri predstavniki ustanovitelja, en član predstavnik delavcev zavoda in dva člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Vrhnika. V 13. členu Odloka je določeno, da mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 17. seji, dne 28.5.2008 sprejela sklep, da se pozove politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da do 11.6.2008 do 12.00 ure predložijo kandidature predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika.

Na svoji 19. seji, dne 11.6.2008 je komisija odprla naslednjo pravilno in pravočasno vloženo vlogo, in sicer:

1. Jurij Zimšek, EMŠO: 2204950500435, roj. 22.04.1950, Pot k Trojici 8, Vrhnika, predlagatelj: OO N.Si Vrhnika

Člani komisije so nato sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da za predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika imenuje Jurija Zimška. Mandat članu sveta traja do konca mandata, to je do 14.09.2009. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

II. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

S K L E P:

Za predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« se na predlog političnih strank zastopanih v občinskem svetu občine Vrhnika, imenuje:

1. **JURIJ ZIMŠEK, roj. 22. 4. 1950, Pot k Trojici 8, Vrhnika**

Mandat članu sveta traja do konca mandata, to je do 14.09.2009. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 032-3/2008 (2-01)
Datum: 23. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVETU
JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN
TURIZEM VRHNIKA«**

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05) podajam naslednje

M N E N J E :

Strinjam se, da Občinski svet Občine Vrhnika za predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« na predlog političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Vrhnika, imenuje:

1. JURIJA ZIMŠKA, roj. 22. 4. 1950, Pot k Trojici 8, Vrhnika

Mandat članu sveta traja do konca mandata, to je do 14.09.2009. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Župan
dr. **Marjan RIHAR**, l.r.



Številka: 032-5/2006 (2-01)
Datum: 12.6.2008

13 f

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU V OBČINI VRHNIKA**

PРАВNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 316/05 in 345/08)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem

Dne 05. 07. 2007 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poslal poziv Upravni enoti Vrhnika za imenovanje novega člana iz Upravne enote, saj s sklepom občinskega sveta Občine Vrhnika št. 032-6/2006 z dne 27.12.2006 imenovana mag. Lipovec Magda ni več zaposlena na Upravni enoti Vrhnika. Upravna enota je 21.11.2007 za nadomestno članico z dopisom št. 019-1/2007(201) predlagala go. Nado Rus, rojeno 13.7. 1955, Vrhovci, Cesta X 4a, 1000 Ljubljana.

S strani Policijske postaje Vrhnika pa smo dne 09. 04. 2008 prejeli predlog za imenovanje nadomestnega člana Policijske postaje Vrhnika, saj je s sklepom Občinskega sveta Občine Vrhnika št. 032-6/2006 z dne 27.12.2006 imenovani g. Stanislav Škoporc s 15. 4. 2008 prevzel dolžnosti na novem delovnem mestu v Ljubljani. Policijska postaja Vrhnika predlaga g. Janeza Vtiča, rojenega 08. 08. 1969, Vidergarjeva 11, 1000 Ljubljana.

V 3. členu Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je določeno, da svet šteje devet članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij potrdi Občinski svet Občine Vrhnika, imenuje pa Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.

4. člen Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu določa naslednjo sestavo sveta:

- predstavnik Občinskega sveta Občine Vrhnika
- predstavnik Upravne enote
- predstavnik Policijske postaje Vrhnika
- predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Vrhnika
- predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika
- trije predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja
- predstavnik občinske uprave

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 17. seji, dne 28.05.2008, sprejela sklep:

1. Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da potrdi imenovanje ge. Nade Rus, Cesta X 4a, 1000 Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot predstavnico Upravne enote.
2. Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga, da potrdi imenovanje g. Janeza Vtiča, Vidergarjeva 11, 1000 Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot predstavnika Policijske postaje Vrhnika.
3. Mandat članoma traja do konca mandata ostalih članov, to je do 27.12. 2010.

II. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

1. **Potrdi se imenovanje ge. Nade Rus, Cesta X 4a, 1000 Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot predstavnico Upravne enote.**
2. **Potrdi se imenovanje g. Janeza Vtiča, Vidergarjeva 11, 1000 Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot predstavnika Policijske postaje Vrhnika.**
3. **Mandat članoma traja do konca mandata ostalih članov, to je do 27.12. 2010.**

Predsednik komisije
Pavel Caserman I.r.



Številka: 032-5/2006 (2-01)
Datum: 23. 6. 2008

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU V OBČINI VRHNIKA**

Na podlagi zadnjega odstavka 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05) podajam naslednje

M N E N J E :

Strinjam se, da Občinski svet Občine Vrhnika:

1. Potrdi imenovanje ge. Nade Rus, Cesta X 4a, 1000 Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot predstavnico Upravne enote.
2. Potrdi imenovanje g. Janeza Vtiča, Vidregarjeva 11, 1000 Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot predstavnika Policijske postaje Vrhnika.
3. Mandat članoma traja do konca mandata ostalih članov, to je do 27.12. 2010.

Župan
dr. **Marjan RIHAR**, l.r.



Številka: 602-27/2007 (3-01)
Datum: 24. 6. 2008

14

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Cena programa razvojnega oddelka v Vrtcu Vrhnika s 1. 9. 2008

PРАВNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2 in 25/2008)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcu, ki opravljajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALCA: Boštjan Koprivec, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve

I. OBRAZLOŽITEV:

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v 38. členu določa, da so v razvojni oddelki vrtca, kjer se izvaja prilagojen program, lahko vključeni najmanj 3 otroci in največ 6 otrok s posebnimi potrebami.

Glede na to, da so v program že vpisani trije otroci, Mentalno higienski oddelki Zdravstvenega doma Vrhnika pa je posredoval obvestilo, da je v občini Vrhnika nekaj predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki so v obravnavi in v postopku usmerjanja v program s prilagojenim izvajanjem, ki se izvaja v razvojnih oddelkih, Vrtec Vrhnika v šolskem letu 2008/09 ponovno odpira razvojni oddelki.

Vrtec Vrhnika je pripravil predlog izračuna cene programa razvojnega oddelka z veljavnostjo od 1. 9. 2008 naprej, ki je priloga gradiva.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti bo predloženo na sami seji.

II. PREDLOG SKLEPA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Cena za Razvojni oddelek v Vrtcu Vrhnika znaša 665,70 EUR mesečno na otroka.

Župan:
dr. **Marjan RIHAR**

Priloga:

- Predlog izračuna cene programa razvojnega oddelka z veljavnostjo od 1. 9. 2008 naprej



Tržaška cesta 2a, 1360 VRHNIKA VRHNIKA tel.: 01 75 07 372; fax: 01 75 07 374

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 2a

Datum: 9.6.2008
Številka dopisa: /2008

1360 VRHNIKA

**PREDMET: PREDLOG IZRAČUNA CENE PROGRAMA RAZVOJNEGA ODDELKA Z
VELJAVNOSTO OD 1.9. 2008 NAPREJ**

1. Materialni stroški

V element cene »materialni stroški« so vračunani stroški na otroka za: elektriko, komunalne storitve, vzgojni material in storitve, pisarniški material, čistilni in toaletni material, strokovne knjige, potrošni material, delovno obleko in obutev ...

Materialni stroški v ceni razvojnega oddelka znašajo toliko, kot znašajo materialni stroški v veljavni ceni programa 2. starostne skupine. Izračunani so iz celoletnih načrtovanih stroškov, katere smo razdelili na skupno normativno število otrok v Vrtcu Vrhnika.

Tako mesečni stroški na otroka znašajo **44,45 eurov**.

2. Hrana

Stroški hrane v ceni razvojnega oddelka znašajo toliko, kot znašajo stroški hrane v veljavni ceni programa 2. starostne skupine. Izračunani so iz porabe stroškov živil, katere smo razdelili na število proizvedenih obrokov v kuhinji vrtca.

Stroški hrane na obrok (zajtrk, malica in kosilo) znašajo 1,74 eur na dan, oziroma za 22 dni **38,28 eur**.

3. Regres, prehrana in prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Zgoraj navedeni stroški (točka 3) v ceni razvojnega oddelka znašajo toliko, kot znašajo ti stroški v veljavni ceni programa 2. starostne skupine. Izračunani so iz celoletnih načrtovanih stroškov, katere smo razdelili na skupno normativno število otrok v Vrtcu Vrhnika.

Tako mesečni stroški na otroka znašajo **40,67 eurov**.

4. Stroški plač

a. stroški plače strokovnih delavcev

	Koeficient bruto plače	Prispevki in davek na plače	Koeficient bruto bruto plače	Izračun bruto bruto plače, če znaša izhodiščna plača 243,84 eur
defektolog	5,448	17,2%	6,39	1.558,14
Pom.vzgojit.	4,784	17,2 %	5,61	1.367,94
Skupaj				2.926,08
Stroški plač strokovnih delavcev na otroka, če ima Razvojni oddelek normativno število 6 otrok v oddelku, znašajo:				487,68

b. stroški plač režijskih delavcev

V element cene »plače režijskih delavcev« so vračunani stroški na otroka za plače zaposlenih kot so: ravnateljica, pomočnica ravnateljice, organizatorica prehrane in sanitarno higienskega režima, računovodsko-administrativne delavke, kuharji in njihovi pomočniki, hišnik, perice in čistilke.

Stroški plač režijskih delavcev v ceni razvojnega oddelka znašajo toliko, kot znašajo stroški plač režijskih delavcev v veljavni ceni programa 2. starostne skupine.

Stroški za plače, prispevke in davke na plače so za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih, razdeljeni na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka.

Tako mesečni stroški plač režijskih delavcev na otroka znašajo **54,62 eurov**.

5. Rekapitulacija stroškov v ceni razvojnega programa:

Materialni stroški	44,45
Hrana	38,28
Regres, prehrana in prevoz na delo, jubilejne nagrade ...	40,67
Stroški plač strokovnih in režijskih delavcev	542,30
Cena za Razvojni oddelek znaša:	665,70

Predlagana cena Razvojnega oddelka v Vrtcu Vrhnika znaša 665,70 eurov mesečno na otroka.

Prosimo vas, da predlagan izračun cene razvojnega oddelka z veljavnostjo od 1.9.2008 naprej pregledate in ga predate v obravnavo pristojnemu občinskemu organu.

Marta Samotorčan
ravnateljica