



G r a d i v o

za 10. sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,

v ČETRTEK, 24. januarja 2008, ob 18.00 uri

v sejni sobi Občine Vrhnika

Številka: 900-1/2008 (1-02)
Datum: 8. 1. 2008

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) in 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01, 77/05)

SK L I C U J E M

10. sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki bo v

ČETRTEK, 24. januarja 2008, ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1 (kletna etaža – vhod zadaj)

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M :

1. Pregled in potrditev zapisnikov:
 - a) 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 20. 12. 2007
 - b) 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 21. 6. 2007
2. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Informacija o demografski osnovi za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
4. Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika (nadaljevanje prekinjene točke iz 7. seje)
 - a) Izhodišča strateškega dela
 - b) Merila za vrednotenje pobud in terminski plan priprave OPN
5. Usklajeni predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino Lidl v Sinji Gorici
6. Urbanistična presoja za večstanovanjska objekta:
 - a) Objekt Habe, Stara cesta 52, Vrhnika
 - b) Objekt Verbič, Stara cesta 46, Vrhnika
7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
8. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika – sprejem po skrajšanem postopku
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika
10. Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2008
11. Volitve in imenovanja:
 - a) Imenovanje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Ivana Cankarja
 - b) Imenovanje kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetu vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler
 - c) Imenovanje kandidata za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«
 - d) Imenovanje direktorja javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«

Ž U P A N
OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar, l.r.

VABLJENI:

1. Člani Občinskega sveta
2. Predsednik Nadzornega odbora, Milan Jerman
3. Poročevalci (zunanji):
 - k točki 3: Lojze Gosar, Celota, Zavod za razvoj
 - k točki 4a: Peter Lovšin, občinski urbanist; Karla Jankovič in Urška Kranjc, LUZ, d.d.
 - k točki 4b: Peter Lovšin, občinski urbanist; Karla Jankovič in Urška Kranjc, LUZ, d.d.
 - k točki 5: Zora Janežič Guštin, Primis Vrhnika d.d.; Marko Fatur, LUZ d.d.
 - k točki 6a: Peter Lovšin, občinski urbanist; Marjan Leskovar, Grin d.o.o.
 - k točki 6b: Peter Lovšin, občinski urbanist; Slavko Gabrovšek, Sonet d.o.o.
 - k točki 9: Stojan Jakin, direktor KPV
4. Predstavniki občinske uprave:
 - Marijan Prijatelj, direktor Občinske uprave
 - Boštjan Koprivec, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo
 - Alenka Lapanja, svetovalka urbanistka
 - Tina Kobal, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve
 - Andrej Treven, višji svetovalec za investicije
5. Načelnica Upravne enote Vrhnika, Gabrijela Mlinar
6. Dopisništvo RTV Slovenija, Barbara Renčof
7. Ljubljanska redakcija DELO, Ljubljana, Katja Žižek
8. Časopis Dnevnik, Jana Petkovšek
9. Radio Slovenija, Val 202, Filip Šemrl
10. Uredništvo Naš časopis, Simon Seljak
11. Radio Orion
12. Radio 94
13. Center za informiranje Vrhnika

V VEDNOST:

1. Predsednikom krajevnih skupnosti
2. Cankarjeva knjižnica Vrhnika
3. Občina Borovnica
4. Občina Log-Dragomer
5. OO SDS Vrhnika
6. OO LDS Vrhnika
7. OO De SuS Vrhnika
8. OO SNS Vrhnika
9. OO SD Vrhnika
10. OO SLS Vrhnika



Številka: 900-31/2007 (1-02)
Datum: 27.12.2007

1a

Z A P I S N I K

9. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 20.12.2007, ob 16.30. uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

1. Richard Beuermann (LDS)
2. Irena Oblak (LDS)
3. Edin Behrić (LDS)
4. Igor Novljan (LDS)
5. Janko Skodlar (LDS)
6. Vera Jesenovec (LDS)
7. Pavel Caserman (SDS)
8. Vlado Petek (SDS)
9. Robert Malovrh (SDS)
10. Daniel Cukjati (SDS)
11. Alojz Kos (SD)
12. Živa Živković (SD)
13. Janez Kikelj (SD)
14. Vincencij Tomšič (SLS)
15. Marko Čepon (SLS)
16. Jurij Zimšek (N.Si)
17. Vinko Keršmanc (N.Si)
18. Franc Mišič (SNS)
19. Leon Marjan Možina (DeSUS)

OPRAVIČENO ODSOTNI:

1. Karmen Grom (SDS)

OSTALI PRISOTNI:

1. Dr. Marjan Rihar, župan Občine Vrhnika
2. Milan Jerman, predsednik Nadzornega odbora
3. Predstavniki občinske uprave:
 - Marijan Prijatelj, direktor občinske uprave
 - Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo
 - Tina Kobal, vodja Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
 - Boštjan Koprivec, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve
 - Andrej Treven, vodja Službe za okolje in komunalo
 - Bele Stanislav, vodja Medobčinskega inšpektorata
 - Marija Ajdič Francelj, Medobčinski inšpektorat
4. Ostali prisotni:
 - Stojan Jakin, direktor Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.
 - Radio Orion

Župan dr. Marjan Rihar je na začetku seje pozdravil vse navzoče, opravičil svetnico in za krajši začetni čas odsotnega podžupana, ki je bil na delovni nalogi ter ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Svetniki so prejeli nekaj pozornosti v pričakovanju bližnjih novoletnih božičnih praznikov, poleg tega pa so dobili še povabilo na prireditev 26. decembra in strategijo razvoja kulture, športa in turizma v Občini Vrhnika ki jo je pripravil Zavod za kulturo, šport in turizem. Svetniki so prejeli še dodatno gradivo k dodatni točki - **Mnenje k predlogom pokrajinskih zakonov**, ki jo je župan predlagal. Razprave o dodatni točki ni bilo, zato je župan to točko uvrstil za 3. točko dnevnega reda, tako da je postala 4. točka dnevnega reda, vse naslednje točke pa se preštevilčijo.

V sprejem je predlagal naslednji

SKLEP I:

Dnevni red se razširi z dodatno točko - Mnenje k predlogom pokrajinskih zakonov, ta točka se uvrsti za dosedanja 3. točko, tako da to postane 4. točka, vse naslednje točke pa se preštevilčijo

Glasovanje
Navzočih: 17
ZA: 16

Sklep bil sprejet.

Po uvrstitvi dodatne točke dnevnega reda je župan predlagal, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika obravnava po skrajšanem postopku

Razprave na ta predlog ni bilo. V sprejem je predlagal naslednji

SKLEP II:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika se obravnava po skrajšanem postopku

Glasovanje
Navzočih: 17
ZA: 17

Sklep bil sprejet.

Po sprejemu sprememb dnevnega reda, ter predloga za obravnavo po skrajšanem postopku je župan dal v razpravo celotni dnevni red. Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji:

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnikov:
 - a) 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 18. 10. 2007
 - b) 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 23. 10. 2007
 - c) 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 15. 11. 2007
2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Vrhnika
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008
4. Mnenje k predlogom pokrajinskih zakonov
5. Vključitev okoljske dajatve v ceno, ki je namenjena izvajanju dejavnosti zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov

6. Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
7. Odkup zemljišč za vrtec »Barjanček«
8. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika
9. Volitve in imenovanja:
 - a) Imenovanje v.d. direktorja Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
 - b) Imenovanje v.d. direktorja Komunalnega podjetja Vrhnika
10. Soglasje za upravljanje večnamenske športne dvorane pri OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika
11. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
12. Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2008
13. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Vrhnika za leto 2008
14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrhnika
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika (sprejem po skrajšanem postopku)

Glasovanje
 Navzočih: 17
 ZA: 17

Dnevni red je bil sprejet.

1.a Pregled in potrditev zapisnika 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 18. 10. 2007

Župan je povedal, da smo prejeli eno pripombo na zapisnik in sicer, da je med seznamom prisotnih izpadla navedba predsednika nadzornega odbora g. Milana Jermana. DrUgih pripomb ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Sprejme se zapisnik 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z navedeno pripombo

Glasovanje
 Navzočih: 17
 ZA: 17

Sklep je bil sprejet.

1.b Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 23. 10. 2007

G. Kikelj je dal pripombo k 2. točki - Pobude in vprašanja članov občinskega sveta in sicer, da so vsa vprašanja iz magnetograma zapisana, ni pa zapisanega nobenega odgovora po magnetogramu. Župan je ugotovil, da so v tem zapisniku vpisani vsi odgovori, v bodoče pa bomo, če bi prišlo do takega slučaja, pripombo upoštevali. Drugih pripomb ni bilo zato je predlagal naslednji

SKLEP:

Sprejme se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika

Glasovanje

Navzočih: 17

ZA: 17

Sklep je bil sprejet.

1.c Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, z dne 15. 11. 2007

Na zapisnik 8.izredne seje ni bilo razprave. Predlagan je bil naslednji

SKLEP:

Sprejme se zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika

Glasovanje

Navzočih: 17

ZA: 17

Sklep bil sprejet.

2. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Vrhnika

Uvodoma je župan povedal, da so v gradivu podani odgovori na vprašanja, pobude in predloge. Ugovorov ali pripomb ni bilo zato je župan odprl možnosti za nova vprašanja, pobude in predloge. Prvi predlog je podal

g. Edin Behrič,

ki je predlagal, da se v Pravilnik za sofinanciranje kulturnih programov oz. projektov doda postavka, ki bi omogočila kulturnim društvom nakup in vzdrževanje opreme, predvsem nakupa narodnih noš. Župan je odgovoril, da bo Občinska uprava pregledala ta predlog, se do njega opredelila in posredovala odgovor.

G. Vincencij Tomšič

je povedal, da ima v rokah dopis s podpisi stanujočih ob cesti na Pot na Košace, ki je bil naslovljen na Občinski svet in na g. župana in sicer v zvezi z izgradnjo večstanovanjskega objekta ob cesti Pot na Košace na Vrhniki na parc. št. 2508/3 k.o. Vrhnika. Za ta objekt je včeraj bilo izdano gradbeno dovoljenje. Podpisani navajajo, da pri postopku pridobitve gradbenega dovoljenja niso bil pozvani k sodelovanju, sosed, pa niso dali soglasja. Prebivalci, te ceste nasprotujejo gradnji tega 6 ali 7 stanovanjskega objekta. Poglavitni razlog je premajhna pretočnost te ceste, ki vodi na Košace, ki že sedaj ne dopušča normalnega prometa v tem delu. G. Tomšič prosi, da se postopek ponovno preveri, s tem, da se konzultira tudi krajevna skupnost in vsi prizadeti krajan na tem delu. Prosil je, da se ga na naslednji seji seznani s postopkom, ki teče v takih situacijah, ter da se v zvezi s tem in z predčasom dano obljubo, da bo ta cesta preko Košac dobila povezavo na Robovo cesto poda pisni odgovor.

G. Richard Beuermann

je dal pobudo, da bi Občinski svet na eni od naslednjih sej obravnaval problematiko osnovnega zdravstva v Občini Vrhnika. Predlagal je še , da se predhodno sestane Komisije za osnovno zdravstvo z udeležbo svetnikov, ki želijo sodelovati pri tej zadevi.

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008

Uvodoma je g. župan pojasnil proceduro sprejemanja; - najprej bo sledila obrazložitev, kako smo se opredelili do posameznih pripomb oz. do tistega, kar je od obravnave osnutka pa do današnjega predloga bilo spremenjeno, potem bo obrazložitev amandmajev, zatem sledi razprava o amandmajih, glasovanje o amandmajih in glasovanje o Odloku o proračunu. Razprave na odlok ni, razprave so le na amandmaje, možna pa je obrazložitev mnenja.

Ga. Dremljeva, vodja priprave proračuna in vodja Oddelka za finance in gospodarstvo, je v uvodni obrazložitvi povedala, da je Občinski svet je 15. novembra opravil splošno razpravo o proračunu in sprejel osnutek odloka v predlaganem besedilu in ga posredoval v 10 dnevno javno obravnavo, ki je trajala do vključno 25. novembra. V času javne obravnave smo prejeli pripombe svetnika g. Igorja Novljana in pa skupne pripombe svetnikov g. Vinka Tomšiča in g. Marka Čepona. Ker pripombe niso bile v skladu s 86. členom Poslovnika o delu občinskega sveta, (ni prišlo do uravnoteženja proračuna s konkretnimi proračunskimi postavkami in konti) je župan vlagatelje pozval, da do 30. novembra do 12. ure dopolnijo pripombe in predloge. G. Novljan je dopolnil prvotni predlog, vendar ravno tako ni izpolnil zahtev iz poslovnika. Kljub navedenemu je župan obravnaval dopis in sprejel naslednja stališča:

V nadaljevanju je navedla predloge g. Novljana ter obrazložila stališča;

1. Zadrži se prodaja občinskega premoženja stavbnih zemljišč, razen tistih, ki so potrebni za realizacijo občinskih investicij. V celoti je bil preverjen cel letni načrt pridobivanja in razpolaganja z premoženjem ter so bile črtane določene postavke, kar je razvidno tudi iz priloženega dokumenta.

2. Preveri se možnost realizacije projektov, ki ne bodo imeli gradbenega dovoljenja do februarja 2008, saj je s tem vprašljiva realizacija investicij. Ga. Dremljeva je povedala, da imamo pri realizaciji investicij, tako kot državni proračun in ostali občinski proračuni, določene probleme, ker zadeve niso vezane samo na delo občinske uprave, ampak še na zunanje sodelavce in organe državne uprave in podobne stvari, zato se bodo nerealizirane investicije prenesle v prihodnje leto. Kot vsako leto, se bodo tudi v letu 2008 sredstva čim bolj porabila oz. investicije v čim večji meri realizirale.

3. Za Argonavtske dneve se poveča postavka in sicer iz 10.000 € na 40.000€, sicer organizacija Argonavtskih dni ne more biti v organizaciji oz. v obsegu nalog Zavoda Ivana Cankarja. Ga. Dremljeva je nadaljevala, da se sredstva zagotavljajo v enakem obsegu kot do sedaj s priporočilom, da naj se Argonavtski dnevi izvajajo po podobnih finančnih konstrukcijah kot pred letom 2007.

V 3. točki je še predlagal, da se poveča postavka za sanacijo Cankarjevega doma in sicer iz 250.000 na 350.000€. V predlogu proračuna je ostal znesek 250.000€, razdeljen na dva konta in sicer v višini 80.000 za pridobitev dokumentacije in pa 170.000 za obnovo projekta. Ko bo dokumentacija in IP sprejet na Občinskem svetu, se bo investicija uvrstila v načrt razvojnih programov.

4. Za delo Glasbene šole oz. za nadzidavo se zagotovi dodatnih 30.000€. Znesek je povišan za cca 57.000€ na 91.805€.

5. Potrebno je opredeliti porabo sredstev, ki bodo ostala na računu na dan 31.12. oz. glede na uvrstitve objekta Cankarjev trg 8 v program prodaje premoženja za 2008. Sredstva, ki bodo ostala na računu na dan 31.12. 2007, se prenesejo v prihodnje leto.

6. Nakup zemljišč za realizacijo sprejetih projektov cest v Krajevni skupnosti Bevke. Krajevna skupnost Bevke Občinska uprava, župan in predstavnik izvajalca investicijskega programa

so se na sestanku dogovorili, da se za ureditev cest v Bevkah nameni v letu 2008 sredstva v višini 100.000€.

7. Kje so zagotovljena sredstva za pokrivanje izgub Zavoda Ivana Cankarja in Argonavtskih dni? Poslovni izid Zavoda Ivana Cankarja za leto 2007 bo znan po koncu poslovnega leta do 29. februarja leta 2008, tako da v naprej o izgubi ne more govoriti.

V nadaljevanju je povedala, da sta g. Tomšič in g. Čepon na zahtevo župana, da dopolnita svoj predlog odgovorila, da ne nameravata odločati o tem, komu ali kateri investiciji odvzeti načrtovane prihodke in sta svoj predlog umaknila. Kljub umiku predloga, da se iz prodaje izločijo tri zemljišča, je župana zavzel naslednje stališče: - prodaja 7 je bila že realizirana v letu 2007, zato več ne more biti predmet prodaje. - prodaja, ki je bila označena s številko 24, ostaja v planu zaradi potrebe izgradnje infrastrukturnega koridorja v industrijski coni Sinja Gorica. - prodaja 26 pa je umaknjena do ureditve dostopne poti, to tudi pomeni, da se upošteva predlog omenjenih svetnikov.

Prejeli smo še eno pripombo občana, ki po skladu s 86. členom poslovnika ni opravičen, da vloži predloge in pripombe, vendar bomo na njegovo pripombo odgovorili z dopisom. Njegov predlog je upoštevan pri županovih predlogih v predlogu proračuna.

Po obrazložitvi svetniških predlogov je obrazložila še županove dopolnitve Odloka o proračunu, kar pa je podrobno opisano v gradivu za to točko.

V skladu z vsemi spremembami se je ustrezno popravil tudi načrt razvojnih programov ter Odlok v Predlogu Odloka o proračunu.

Glede na to, da je Naš časopis že izšel v ponedeljek, bo odlok objavljen v Uradnem listu RS.

V zaključku uvodne obrazložitve je ga. Dremljeva povedala še, da v skladu s 89. členom poslovnika o delu občinskega sveta župan predlaga 3 amandmaje.

Prvi amandma je zelo obsežen.

-v splošnem delu proračuna se zaradi neuspele prodaje objektov Tržaška cesta 24 in Podlipa 36, povečajo prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov za 758.000€.

V posebnem delu proračuna se za nakup zemljišča za vrtec Barjanček doda znesek v višini 300.000€. V posebnem delu se še doda postavka otroška igrišča v višini 5000€. Za politične stranke se znesek zviša za 4160€. Za obvozno cesto se dodatno zagotovi sredstva v višini 10.000€, - iz 5000€ na 15.000€. Za odorirno postajo je potrebno zagotoviti sredstva v višini 27.120€. In pa še končno zaradi ureditve baze javnega dobra in občinskih zemljišč v povezavi z najemnimi služnostnimi prodajnimi pogodbami, stavbnimi pravicami itn. je potrebno zagotoviti sredstva na dveh postavkah v skupni višini 9600€ oz. na vsaki v višini 4800€. Razlika med prihodkovno stranjo in odhodkovno stranjo je 402.120€ in za ta znesek se zniža v splošnem delu proračuna najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti. Zaradi vseh teh sprememb v splošnem in posebnem delu, je potrebno dopolniti tudi letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2008 in pa načrt razvojnih programov.

Amandma št. 2:

- v splošnem delu proračuna se povečajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 1440€ in sicer zaradi vloge podjetja Liko Vrhnika, ki navaja, da nepremičnina leži znotraj njihovega tovarniškega kompleksa in na njej stoji del proizvodnega objekta njihove hčerinske družbe Liko Modus, podjetje za zaposlovanje invalidov. V splošnem delu proračuna se zniža konto najeti krediti pri poslovnih bankah.

Amandma št. 3:

- v splošnem delu proračuna se uskladi stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta na 5.000.000€. Za razliko 599.156€ se v splošnem delu proračuna zniža postavka najeti krediti pri poslovnih bankah. Zadolževanje se iz predvidenih 2 milijonov zmanjšalo na manj kot 1 milijon evrov.

V kolikor bodo amandmaji sprejeti, bo spremenjen tudi 2. člen v Odloku o proračunu in pa člen, ki govori o zadolževanju. V Uradnem listu se ne objavljajo vse številke realizacije, ampak samo plan v prihodnjem letu in ravno tako se pri objavi letnega načrta prodaj in razpolaganj z premoženjem objavi preoštevilčeno vse brez zadnje kolone.

Po zaključeni uvodni obrazložitvi je župan odprl vprašanja na podane amandmaje.

G. Novljan je vprašal, katera otroška igrišča so omenjena v prvem amandmaju. Župan mu je pojasnil, da bo za potrebo izraženo s strani občanov, objavljen razpis za sofinanciranje obnove otroških igrišč.

G. Novljan je še komentiral, da zamujamo izredno priložnost, da v letošnjem ali prihodnjem letu resno pričnemo z realizacijo ekoloških problemov in čistilne naprave.

G. Behrič je pohvalil amandma, s katerim bi obnovili otroška igrišča.

Novih vprašanj ni bilo kakor tudi ne razprave, zato je župan dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP I:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme amandma št. 1 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008.

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA: 19

Sklep bil sprejet.

SKLEP II:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme amandma št. 2 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008.

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA: 19

Sklep bil sprejet.

SKLEP III:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme amandma št. 3 k Predlogu Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008.

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA: 19

Sklep bil sprejet.

Po sprejetju amandmajev je župan dal na glasovanje naslednji:

SKLEP IV:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008 z upoštevanjem predhodno sprejetih amandmajev.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 19

Sklep bil sprejet.

Župan je v zaključku te točko dal na glasovanje še naslednji:

SKLEP V:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2008.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 18

Sklep bil sprejet.

4. Mnenje k predlogom pokrajinskih zakonov

V uvodni obrazložitvi te točka je župan poudaril, da je predsednik Državnega zbora pozval vse župane mestnih občin in občin, da podajo do vključno 21.12.2007 mnenje k predlogom pokrajinskih zakonov in prav je, da ima župan, ko podaja to mnenje, tudi podporo občinskega sveta.

Občinski svet se je že dvakrat izjasnil o predlogu območij pokrajin vendar se sedaj izjasnujemo na vladni predlog, ki je šel v parlamentarno proceduro. Da bi se lažje odločili smo od Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko želeli pridobiti nekaj kvantitativnih kazalcev in smernic o finančnem položaju Občine Vrhnika v primeru, da je uvrščena v Ljubljansko pokrajino ali pa, da je uvrščena v Notranjsko pokrajino. Na to zapleteno vprašanje smo dobili tabelo iz katere kakšnih velikih novih spoznanj ne moremo povleči, še bolj pa nas vznemirja predzadnji odstavek, kjer je dejansko povedano, da točnega in konkretnega odgovora na vprašanja ne morejo podati.

Župan pedlaga Občinskemu svetu v sprejem tri sklepe in sicer prvi sklep je sklep, ki dejansko ponavlja že sprejet sklep, vendar v novem kontekstu, drugi sklep, ki je neka varovalka, da v primeru, da pride do razprave o sedežu notranjske regije v parlamentarni proceduri ima tudi Vrhnika enakovredno težo, ko zahteva sedež pokrajinske uprave na Vrhniki in tretjič formalni sklep, da se to mnenje posreduje v zahtevanem roku Državnemu zboru Republike Slovenije.

V nadaljevnju so svetniki postavljali vprašanja oziroma razpravljali o tej temi, največ o območjih pokrajin. Vprašanja so postavili g. Malovrh, g. Kikelj, g. Novljan, g. Zimšek, g. Keršmanc, g. Caserman, g. Čepon, g. Beuermann, g. Tomšič, g. Skodlar in g. Cukjati odgovarjala sta župan, g. Rihar in direktor Občinske uprave g. Prijatelj.

Pred glasovanjem je g. Kikelj obrazložil svoj glas za prvi sklep ter glas proti drugemu sklepu.

Župan je na glasovanje dal naslednji:

SKLEP I

Občinski svet Občine Vrhnika se ne strinja z uvrstitvijo občine Vrhnika v Notranjsko pokrajino. Občina Vrhnika naj se uvrsti v Ljubljansko pokrajino.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 16

Sklep bil sprejet.

Nato še

SKLEP II

V primeru, da se mnenje Občinskega sveta Občine Vrhnika, podano v SKLEPU I ne upošteva, Občinski svet Občine Vrhnika zahteva, da je sedež pokrajinske uprave na Vrhniki.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 9
PROTI: 3

Sklep bil sprejet.

In še v tej točki zadnji:

SKLEP III

Sklepa SKLEPU I in SKLEPU II se kot mnenje Občine Vrhnika k predlogom zakonov dne 21.12.2007, posredujeta Državnemu zboru republike Slovenije.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 14

Sklep bil sprejet.

5. Vključitev okoljske dajatve v ceno, ki je namenjena izvajanju dejavnosti zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov

Uvodno obrazložitev je podal g. Stojan Jakin, direktor Komunalnega podjetja Vrhnika d.d. Povedal je, da je ta točka posredovana na občinski svet zaradi formalne spremembe prikaza zaračunavanja okoljske dajatve. Obrazložil je, da je v letošnjem letu računsko sodišče pri Snagi Maribor ugotovilo napačen način zbiranja okoljske dajatve. Snaga Maribor je tako kot vsa komunalna podjetja obračunavala okoljsko dajatev v ceni usluge. Po novem načinu obračunavanja bo cena uslug enaka kot doslej le na položnici bo prikazana cena rednega odvoza smeti ter okoljska dajatev.

Na kratko vprašanje g. Čepona je G. Jakin tudi nakratko obrazložil razčlenitev cene storitev.

Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji:

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme predlagano vključitev stroška okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v ceno odvoza odpadkov.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 17

Sklep bil sprejet.

6. Predlog Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Direktor je v uvodu povedal, da smo na 7. seji v oktobru obravnavali osnutek tega odloka, ki je bil v javni obravnavi do 18. novembra. V javni obravnavi ni bilo pripomb. Župan je na osnovi razprave na tej seji pripravil 5 amandmajev, ki so jih svetniki prejeli v gradivu.

Na vprašanje g. Kiklja o terminu vršilca dolžnosti direktorja je župan pojasnil, da Občinski svet lahko imenuje vršilca dolžnosti dvakrat po 6 mesecev, skupaj za eno leto.

G. Caserman je povedal, da so njihovi predlogi iz razprave sprejeti, zato bo glasoval zanje.

Ker razprave ni bilo je župan predlagal, da se amandmaji sprejmejo v paketu in dal na glasovanje naslednji

SKLEP I:

O vseh petih amandmajih se glasuje v paketu.

Glasovanje
Navzočih: 17
ZA: 16
PROTI 1

Sklep bil sprejet, nato je župan dal na glasovanje še naslednji

SKLEP II

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme amandmaje št. 1 do št. 5 k predlogu Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

Glasovanje
Navzočih: 17
ZA: 16

Sklep bil sprejet. Po sprejetju amandmajev je župan dal na glasovanje:

SKLEP III

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o ustanovitvi in organiziranosti Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. z upoštevanjem sprejetih amandmajev.

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 18

Sklep bil soglasno sprejet.

7. Odkup zemljišč za vrtec »Barjanček«

Uvodni poročevalec k tej točki je bil g. Koprivec, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve. Na kratko je opisal postopke in pogajanja z Ministrstvom za obrambo, ki so potekala pred sklepanjem pogodbe o nakupu zemljišč in objekta najetega za vrtec "Barjanček".

Drugih pojasnil ni bilo, zato je župan odprl vprašanja na predlog nakupa.

G. Petek je vprašal glede povračila DDV, g. Kikelj je pa postavil vprašanje o sprejemljivosti gradnje vrtcev in šol v neposredni bližini vojašnic. Na vprašanja sta odgovarjala direktor in župan.

V nadaljevanju je g. Petek podal pomisleke glede javne prodaje Ministrstva za obrambo, ter predlagal, da se z Ministrstvom dogovorimo za predkupno pravico.

g. Skodlar je spraševal o tveganju nakupa zemljišča brez dostopa. G. Prijatelj je odgovoril, da imamo ustno zagotovilo, da bodo parcele na kateri je dovozna pot januarja uvrščene v plan prodaje. Vrednost cenitev je pod 300.000€, zato pogodbe ne potrjuje vlada ampak Ministrstvo. G. Koprivec je še povdaril, da je tveganje, da ne bi moglo kupiti parcel z dostopom, majhno.

Nato so v razpravi sodelovali še; g. Petek, g. Novljan, g. Kikelj, g. Beurmann in g. Tomšič.

Po zaključku razprave je župan dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep, da se odkupi zemljišča, ki so vpisana v zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču na Vrhniki in v naravi predstavlja parc. št. 2103/2 njiva 5 v izmeri 3157 m², njiva 6 v izmeri 3316 kvadratnih metrov, vpisana pri vložni št. 323, k.o. Stara Vrhnika v skupni površini 6473 m² za 530.036,35€

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA: 19

Sklep bil soglasno sprejet.

8. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika

Poročevalka k točki je bila ga. Kobalova, vodja Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in predlagala vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2008 v višini 0,002933€

Na vprašanje g. Kiklja, o višini prejetih sredstev nadomestila je direktor povedal, da v letu 2008 planiramo prihodke v višini 464.000€ od pravnih ter 305.982€ od fizičnih oseb.

Drugih vprašanj, kakor tudi razprave ni bilo.

Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika za leto 2008 v višini 0,002933€.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 18

Sklep bil sprejet.

9. Volitve in imenovanja:

a. Imenovanje v.d. direktorja Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

Poročevalec k točki g. Caserman, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je povedal, da se je komisija strinjala z župnovim predlogom

Ga. Oblakova je postavila proceduralno vprašanje o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi sedanjega direktorja. V razpravi o tem je sodeloval še g. Caserman. Župan je razpravo prekinil z obrazložitvijo, da je o tem vprašanju bil sprejet sklep na prejšnji seji.

Vprašanj in razprave o imenovanju ni bilo. Na glasovanje je dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika za vršilca dolžnosti direktorja zavoda Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika imenuje g. Viktorja Zadnika in sicer za čas od 1.1.2008 do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje do 30.6.2008.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 16

Sklep bil sprejet.

b. Imenovanje v.d. direktorja Komunalnega podjetja Vrhnika

V uvodni besedi je g. Caserman povedal, da je zaradi sprejetja Odloka o ustanovitvi in organiziranosti Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. na današnji seji šele sedaj možno razpisati izbiro novega direktorja, zato do takrat Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlaga za vršilca dolžnosti direktorja g. Jakina.

Na vprašanje g. Beuermanna o nezakonnosti javnega natečaja za direktorja družbe Komunalnega podjetja Vrhnika d.o.o., ki je bil objavljen julija 2007 je župan obrazložil veljavno zakonodajo o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o..

Drugih vprašanj in razprave ni bilo.

Župan je na glasovanje dal

MIKROFON JE IZKLOPLJEN

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika za vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. imenuje Stojana Jakina, in sicer za čas od 4. 1. 2008 do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje do 30. 6. 2008.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 19

Sklep bil sprejet.

10. Soglasje za upravljanje večnamenske športne dvorane pri OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Uvodno besedo je imel g. Koprivec. Povedal je, da Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika določa, da lahko javni zavod upravlja tudi z drugim premoženjem ob predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod Ivana Cankarja je že 8. januarja 2007 podal soglasje k postopku o prenosu upravljanja športne dvorane Osnovne šole Antona Martina Slomška. Po končanih postopkih in pripravah projekta je pripravljen sklep o prenosu upravljanja, ki bo po sprejemu omogočil prenos upravljanja s 1.1.2008.

G. Novljan je vprašal, kakšne stroške bo plačeval Zavod, glede na to, da je v dvorani 75% šolskega programa.

G. Koprivec je povedal, da so stroški, ki so ločeni od šole, razdeljeni v projektu. Na vprašanje g. Kiklja je odgovoril, da Zavod ne bo zaposloval novih kadrov.

V razpravi, v kateri so sodelovali g. Caserman, g. Novljan in g. Tomšič, so razpravljalci zaključili, da bo potrebno veliko dela z upravljanjem te dvorane, sicer bo postala breme proračuna.

Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika izdaja javnemu zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika soglasje za upravljanje večnamenske športne dvorane pri Osnovni šoli Antona Martina Slomška.

Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 16

Sklep bil sprejet.

11. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

V uvodu je g. Bele vodja Medobčinskega inšpektorata povedal, da je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 8. izredni seji, 13.9.2007, obravnaval in sprejel osnutek Odlok o ustanovitvi

organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ga prekvalificiral v predlog in posredoval v javno obravnavo do vključno 22. 10. 2007. V času javne obravnave s strani svetnikov Občine Vrhnika nismo prejeli pripomb ali predlogov. Občina Logatec, ki je tudi odlok sprejela, je predlagala 2 amandmaja, ki pa so bolj tiskarski škrat, kot pa vsebinska napaka

Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP I:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme amandma št. 1 k predlogu Odloka o ustanovitvi skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 14
PROTI 1

Sklep bil sprejet.

Nato je župan predlagal še naslednji

SKLEP II:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme amandma št. 2 k predlogu Odloka o ustanovitvi skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 13

Sklep bil sprejet.

Po sprejetju amandmajev je župan dal na glasovanje še naslednji

SKLEP III:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo z upoštevanjem obeh predhodno sprejetih amandmajev.

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 14
PROTI 2

Sklep bil sprejet.

12. Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2008

Letni program športa je predstavil g. Koprivec.

V skladu z Zakonom o športu moramo vsakoletno sprejemati letni program športa na podlagi katerega se športnim društvom delijo sredstva. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval letni program športa in v 2. členu črtal številko konta, kar je upoštevano v priloženem predlogu.

Na vprašanje g. Novljana o odstotkih delitve sredstev je g. Koprivec povedal, da je za strokovne razvojne naloge na področju športa namenjeno 19%, za ostale zadeve pa 81%.

Razprave ni bilo. Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2008.

Glasovanje

Navzočih: 18

ZA: 18

Sklep bil soglasno sprejet.

13. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Vrhnika za leto 2008

Tudi letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti je predstavil g. Koprivec.

Tako kot letni program športa se vsakoletno sprejema tudi program ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sredstva so namenjena financiranju ljubiteljski kulturnih društev, redna dejavnost, ki ostaja 40%, ter za projekte ljubiteljskih kulturnih društev v višini 60%.

G. Čepona je zanimalo, kaj se zgodi če se dodeljena sredstva ne porabijo. G. Koprivec je odgovoril, da je letni plan narejen v skladu z potrebami v Občini Vrhnika, ter da se sredstva porabijo.

G. Malovrh je še opozoril, da se v naši občini pojavlja vedno več otroških skupin, katere niso zajete v Pravilniku in bi jih bilo v naslednjem leto potrebno enakovredno obravnavati.

Druge razprave ni bilo. Župan je na glasovanje dal naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnike sprejme letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Vrhnika za leto 2008.

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA: 19

Sklep bil soglasno sprejet.

14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrhnika

Tudi to točko je predstavil g. Koprivec in pri tem poudaril, da ta model odgovarja na razvojni projekt, ki je zapisan tudi v strategiji razvoja kulture, športa in turizma. Model predvideva, da se te panoge vrednotijo tudi z vidika razsežnosti lokalnega pomena, kar pomeni, da skušamo nekako v samem razpisu in s tem modelom doseči to, da se malo bolj finančno ovrednotijo tista društva oz. tiste panoge, ki jih občani občine Vrhnika doživljajo kot panoge, in jih je potrebno razvijati in podpirati. Ta model posega zgolj na področja otrok in mladine, ki so usmerjena v kakovostne in vrhunske športe na področja kakovostnega vrhunskega športa.

G. Novljan je vprašal, če so društva seznanjena s temi spremembami in ali so dala društva pripombe in svoja mnenja na ta nova vrednotenja.

G. Koprivec je povedal, da je s spremembo Pravilnika seznanjena športna zveza, ki je sodelovala pri spremembah Pravilnika.

V razpravi sta še sodelovala g. Novljan, g. Cukjati

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Vrhnika.

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA: 17

Sklep bil sprejet.

15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika (sprejem po skrajšanem postopku)

Še k zadnji točki je uvodno obrazložitev dal g. Koprivec in povedal, da se Odlok spreminja zaradi spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje,

Vprašanj in razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika.

Glasovanje

Navzočih: 19

ZA: 19

Sklep bil soglasno sprejet.

Po magnetogramu zapisal:
Milivoj Kalanj

ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar



Številka: 900-31/2007 (1-02)
Datum: 30.12.2007

1b

Z A P I S N I K

6. izredne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 21.6.2007, ob 18.00. uri v sejni sobi Občine Vrhnika.

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

1. Richard Beuermann (LDS)
2. Irena Oblak (LDS)
3. Edin Behrić (LDS)
4. Igor Novljan (LDS)
5. Janko Skodlar (LDS)
6. Vera Jesenovec (LDS)
7. Pavel Caserman (SDS)
8. Karmen Grom (SDS)
9. Robert Malovrh (SDS)
10. Daniel Cukjati (SDS)
11. Alojz Kos (SD)
12. Živa Živković (SD)
13. Janez Kikelj (SD)
14. Marko Čepon (SLS)
15. Jurij Zimšek (N.Si)
16. Vinko Keršmanc (N.Si)
17. Franc Mišič (SNS)
18. Leon Marjan Možina (DeSUS)

OPRAVIČENO ODSOTNI:

1. Vlado Petek (SDS)
2. Vincencij Tomšič (SLS)

OSTALI PRISOTNI:

1. Dr. Marjan Rihar, župan Občine Vrhnika
2. Predstavniki občinske uprave:
 - Marijan Prijatelj, direktor občinske uprave
 - Maja Dremelj, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo
 - Tina Kobal, vodja Režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
 - mag. Magda Lipovec, vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo
 - Andrej Treven, vodja Službe za okolje in komunalo
3. Ostali prisotni:
 - Radio Orion
 - Jernej Ogorevc, Oikos
 - Karmen Jurko, Institut za ekološki inženiring
 - Radoslav Vodopivec, Institut za ekološki inženiring

Župan dr. Marjan Rihar je na začetku seje pozdravil vse navzoče, opravičil svetnika ter ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. Iz dnevnega reda je umaknil točko št. 3.: Investicijski program rekonstrukcija tehnološka posodobitev dostopnih povezovalnih cest do naselja Bevke in skozi naselje Bevke. Razprave ni bilo. Župan je na glasovanje dal naslednji

DNEVNI RED:

1. Investicijski program ureditve kanalizacije Verd – del Center
2. Investicijski program - Rekonstrukcija centralne čistilne naprave v Občini Vrhnika
3. Investicijski program ureditve vodovoda Borovniški vršaj

Glasovanje

Navzočih: 18

ZA: 17

Dnevni red je bil sprejet.

1. Investicijski program ureditve kanalizacije Verd – del Center

V uvodni besedi je g. Prijatelj povedal, da je za prve dve točke investicijske programe potrebno sprejeti zaradi prijave na razpis kohezijskega sklada. Usmeritve Ministrstva za okolje so, da je treba čim prej sprejeti IP-je in jih skupaj s sklepi Občinskega sveta posredovati na Ministrstvo za okolje in prostor. Obrazložitev k 3. točki je podobna, z razliko, da se prijavljamo na regionalni razvojni sklad Evropske Unije. Borovniški vršaj je uvrščen kot prioritetni projekt izmed dvajsetih, katerim bodo dodeljena evropska sredstva.

Župan je še dopolnil, da sprejetje Borovniškega vršaja pomeni samo uvrstitev, torej legitimacijo, da s tem investicijskim programom lahko kandidiramo na razpis. To še ne pomeni izbiri, ampak samo potrditev, da se vse občine Ljubljanske urbane regije strinjajo s kandidaturo projekta.

Več podrobnosti o investicijskem programu je podal g. Ogorevc iz podjetja Oikos, ki je IP pripravil.

G. Novljan je povedal še o razpravi na Odboru za gospodarstvo finance in proračun, ki je pripeljala do popravljenega IP.

Župan je uvod zaključil z povdarkom na analizo tveganja, ki je najpomembnejše poglavje IP.

Po uvodnih besedah so svetniki postavljali vprašanja.

Na g. Zimškovo vprašanje o pokritosti kanalizacije je g. Ogorevc odgovoril, da bo center Verda v celoti priključen na kanalizacijo. Župan ga je dopolnil, da bo priključeno celo naselje Verd razen dela od Ljubije proti Borovnici.

G. Čepona je motila nepravilnost glede števila prebivalcev, vprašal pa je o rešitvi meteorne kanalizacije.

G. Ogorevc je povedal, da so podatki o prebivalcih iz uradnega popisa leta 2002, ter podatka na občinski internetni strani. G. Treven je pa odgovoril, da je meteorna kanalizacija projektirana za jedro naselja, za ostali del naselja pa velja, da se meteorna voda po najbližjih možnostih, ponikne, odvaja v odprte jarke ali odvede na kakršen drug način.

G. Čepon je vztrajal, da je treba urediti podatke, da zaradi teh podrobnosti ne bi projekti imeli slabše možnosti.

G. Beuermann je opozoril, da je k programu potrebno priložiti še prikaz projekta kanalizacije.

G. Caserman je pohvalil vse tri projekte, ki urejujejo življenjsko okolje Vrhničanov. Opozoril, pa je potrebno pri takih investicijah podrobno planirati finančne obremenitve in vire financiranja v obliki preglednice.

G. Novljan je odgovoril, da so tudi člani odbora razmišljali o preglednici, ki bi pokazala svetnikom enostavno kaj sprejemamo danes v primerjavi s proračuni po letih. Taki podatki obstajajo v Načrtu razvojnih projektov vendar niso vsi dovolj realno ocenjeni.

Župan je še dopolnil, da bodo v bodoče načrti razvojnih programov bolje ocenjeni, saj bodo v njih uvrščeni programi, ki imajo izdelan vsaj dokument identifikacije investicijskega projekta

G. Možina je spraševal, zakaj sta v projektu dve varianti.

G. Ogorevec je odgovoril, da morajo biti obravnavane vsaj varianta brez investicije in pa varianta z investicijo, ki so bile v DIIP-u obravnavane. Pri izboru variant je merilo zmanjšanje vplivov na okolje in družbeni vplivi in šele nato strošek investicije in na podlagi teh meril, je bila izbrana varianta kanalizacija.

G. Čepon se je pridružil k tem vprašanju s sklepom, da po zakonodaji ni potrebno izbirati med dvema variantama, ki bi pomenile investicijo in med njima iskati optimalno, ampak je že dovolj samo da ali ne.

Ko so bila izčrpana vprašanja ni bilo razprave. Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Investicijski program ureditve kanalizacije Verd del center v predlaganem besedilu.

Glasovanje

Navzočih: 18

ZA: 15

Sklep je bil sprejet.

2. Investicijski program - Rekonstrukcija centralne čistilne naprave v Občini Vrhnika

Tehnični del programa je predstavil g. Vodopivec iz podjetja Institut za ekološki inženiring. Projekt za čistilno napravo je bil narejen v fazi PGD-PZI že v letu 2001 in sicer je bil takrat narejen po stari zakonodaji. Del projekta, ki je neustrezen je dopolnjen, predvsem uvodne in splošnih strani. Tehnika čistilne naprave je ostala nespremenjena, ker je stanje tehnike in čistilne naprave ustrezno. Projekt PGD-PZI je bil izdelan na osnovi idejnega projekta, ki ga je izdelala firma Aiko skupaj s partnerjem SFC, kjer so tudi že izvedli izbor ustrezne variante tega čiščenja. Izbrana je bila varianta s sekvenčnimi bazeni, z aerobno stabilizacijo blata, s čiščenjem dušika in pa fosforja.

Finančni del projekta je predstavila ga. Jurko. Povedala je, da je investicija vključena v Operativni program Republike Slovenije za operativni program razvoja okoljske infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 in sicer je vključen celovit projekt Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Ljubljane za območje Vrhnik, Logatca, Pivke. Cilj projekta je zaščita reke Ljubljane pred onesnaženjem s komunalnimi odpadnimi vodami in zaščita podtalnice.

Vrednost investicije 6.752.000€ je izračunana na podlagi projekta PGD, ki je bil noveliran na današnje cene.

Terminski plan predvideva izgradnjo čistilne naprave v prihodnjih treh letih, začetek izvedbe 2008, zaključek 2010 ter poskusno obratovanje v letu 2011. To je ocena, realizacija je pa odvisna od vodenja postopkov, prijave investicije na kohezijskem skladu in od uspešnosti pri oddaji del.

G. Novljan je poročal o obravnavi na Odboru za gospodarstvo, finance in proračun. Povedal je, da so na odboru ugotavljali, da glede na višino investicije metodologija zahteva drugačen pristop. Metodologija predvideva dokument identifikacije investicijskega projekta, katerega sprejme občinski svet, naslednji dokument so predinvesticijske zasnove, ki ga sprejema stroka oz. župan nato pride šele investicijski program. Stroka je obrazložila, da glede tega, da so bile za to napravo, že izdelane študije oz. variante, je dovolj izdelati investicijski program, s katerim bo občina iskala sredstva kohezijskih skladov.

G. Kikelj je vprašal zakaj v projekt niso vključene tudi občine Log - Dragomer, Horjul in Borovnica. Ga. Jurkova mu je odgovorila, da je projekt upošteval popis prebivalstva iz leta 2002. V letu 2006 izločena občina Log - Dragomer ne vpliva na velikost čistilne naprave. K projektu lahko naknadno pristopijo tudi druge občine. Župan je še dopolnil, da je bilo že v uvodu pod 1. točko povedano, da gre za del širšega projekta, ki se imenuje Celovito čiščenje in odvajanje odpadnih in meteoritnih voda v porečju Ljubljane, kar pomeni, da gre za projekt, devetih občin od Cerknice, Postojne na zgornji strani do Brezovice, Borovnice, Vrhnike na tej strani. Kaj bo storila Občina Log-Dragomer, še ne vemo v tem hipu, formalno še ni zraven. Za celoten projekt se po posameznih občinah pripravlja investicijsko projektno tehnična dokumentacija po enotnih kriterijih in merilih. Celoten projekt ovrednoti vlada oz. ministrstvo in po nekih informacijah, glede na to, da gre za te velike projekte, pošlje v recenzijo v Bruselj.

G. Beuermannu so zanimala tehnične podrobnosti iz projekta, za katere meni, da so napačne. Ga. Jurkova je povedala, da je pri navedbi mejne vrednosti je prišlo do napake, dosežena mejna vrednost bo dosti nižja. V projekt bodo vnešeni popravki.

G. Caserman je vprašal, če je lokacija ustrezna glede na možnost širitve. G. Treven mu je odgovoril, da projekt upošteva 30.000 populacijskih enot in je rezerviran prostor za razširitev in posodobitev naprave.

Na g. Zimškovo vprašanje o sodobnosti naprave je bilo odgovorjeno, da je v projektu upoštevana zadnja verzija tehnologij čiščenja odpadne vode.

G. Beuermannu je pa g. Vodopivec pojasnil, da tako tehnologijo že uporabljajo v Lendavi, Ljutomeru in Slovenski Bistrici, v Kopru pa gradijo.

Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Investicijski program izgradnje centralne čistilne naprave Vrhnika v predlaganem besedilu z popravki, ki so bili podani na seji.

Glasovanje

Navzočih: 18

ZA: 14

Sklep je bil sprejet.

3. Investicijski program ureditve vodovoda Borovniški vršaj

G. Ogorevec je v uvodu predstavil projekt Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja Občine Vrhnika, in sicer del primarnega vodovodnega sistema, ki poteka od Borovniškega Vršaja skozi naselje Vrhnika proti Drenovem Griču. V glavnem se bodo rekonstruirali obstoječi štiri odseki; od Ljubije do Ljubljanice, Sušnikova, skozi Gradišče in Voljčeva, od "Markoviča" do Ljubije se pa potegne nova trasa. Investicija v vrednosti 968.591€. se bo izvajala v treh letih; leta 2007, 2008 in 2009. Določena sredstva bo prispevala Občina Vrhnika, določena sredstva pa bodo pridobljena preko razpisa regionalni razvojni programi. Cilj projekta je zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo, manjše vodovodne izgube in zmanjšanje stroškov zaradi okvar, ki so zdaj dokaj pogoste zaradi dotrajanosti trenutnega sistema.

G. Novljan, predsednik Odbora za gospodarstvo in finance, je še pripomnil da je to projekt imel še najmanj pripomb.

G. Beuermann je vprašal kakšna sredstva lahko pričakujemo iz regionalnih razvojnih programov, oz če je številka 560.000€ realna ali lahko računamo, da se bo kar nekaj znižala.

Župan je odgovoril, da je v okviru Ljubljanske regije bil sklenjen dogovor, da glede na število občin pripada neka enakomerna vsota maksimalne višine sredstev, ki ga taka lahko v povprečju izkoristi iz tega sklada.

G. Ogorevec je povedal, da bo Občina Vrhnika dobila cca 300.000€, dokončna številka bo pa znana jutri.

Po končanih vprašanjih je sledila razprava, v kateri so sodelovali g. Beuermann, g. Novljan, g. Keršmanc in župan.

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Investicijski program ureditve vodovoda Borovniški Vršaj v predlaganem besedilu.

Glasovanje
Navzočih: 18
ZA: 16

Sklep je bil sprejet.

Po magnetogramu zapisal:
Milivoj Kalanj

ŽUPAN OBČINE VRHNIKA
dr. Marjan Rihar

2

POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

VRSTA: VPRAŠANJE

VPRAŠANJE JE POSTAVIL: Vincencij Tomšič na 9. seji Občinskega sveta, 20.12. 2007

VPRAŠANJE: (iz magnetograma)

»Hvala lepa! Poglejte, jaz imam tukaj v rokah en dopis, ki je bil naslovljen na občinski svet in na vas, g. župan in sicer gre za izgradnjo večstanovanjskega objekta ob cesti na Pot na Košace na Vrhniku in sicer parc. št. 2508/3 k.o. Vrhnika. Zadeva je včeraj mislim, da dobila gradbeno dovoljenje. Jaz imam tukaj podpise vseh stanujočih ob tej poti. Jaz mislim, da to ni korektno, da se izda gradbeno dovoljenje in da se prej predhodno ne posvetuje z vsemi, ki so dejansko prizadeti ob tej parceli. Prvič gre za zelo majhno parcelo in od sosedu sploh niso dobili dovoljenja, soglasja, da pride do dejanske zavajanje tudi investitorja, ki tako kot sem seznanjen, hoče zgraditi 6 ali 7 stanovanjsko hišo tam. Jaz bi prosil, da se stvari še enkrat preveri in bi želel, da dobim na naslednji seji ves postopek, ki teče ob takih situacijah, s tem da se konzultira tudi krajevna skupnost in vsi prizadeti krajani na tem delu. Tukaj je en od glavnih vzrokov premajhna pretočnost te ceste, ki vodi na Košace, ki že sedaj obremenjuje oz. ne dopušča normalnega prometa v tem delu. Obljuba je bila, mislim pa že pred časom, da bo ta povezovalna cesta dobila priključek preko Košac na Robovo cesto. Prosim za pisen odgovor.»

ODGOVOR:

I.

Najprej je potrebno poudariti, da postopek izdaje gradbenega dovoljenja vodi upravna enota in ne občina. Vloga Občine Vrhnika v konkretnem primeru je bila obravnavna in sprejem urbanistične presoje za večstanovanjski objekt na podlagi 7. člena Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: Splošni PUP), ki pravi:

»Za posege v prostor, ki pomenijo gradnjo večstanovanjskih objektov (več kot dve stanovanji) ali za spremembe namembnosti grajenih struktur v večstanovanjske objekte, mora investitor pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti urbanistično presojo na nivoju idejne rešitve, s katero se doreče organizacijo prostora (lociranje objektov, komunikacije, komunalna ureditev). Presojo potrdi Občinski svet Občine Vrhnika.«.

Občina Vrhnika je dne 14. 11. 2005 prejela vlogo Horvat Josipa, Zaloška cesta 230E, Ljubljana za potrditev prostorske presoje večstanovanjske hiše ob Poti na Košace.

Ker je šlo za gradnjo večstanovanjskega objekta (7 stanovanjskih enot), je občina na podlagi 7. člena Splošnega PUP-a podala urbanistično presojo v obravnavo na Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine s sledečim **urbanističnim mnenjem**:

»Predložena urbanistična presoja je glede lociranja objektov, komunikacij in komunalne ureditve skladna s 7. členom Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03).«;

ter **predlogom sklepa**:

»Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da se urbanistična presoja za večstanovanjski objekt na zemljišču parc. št. 2508/3 k.o. Vrhnika, ki jo je izdelalo podjetje Sonet d.o.o., Ribiška pot 4, Vrhnika pod št. 5-06-350-01-82/2005, z dne 14. 11. 2005, potrdi.«.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je urbanistično presojo obravnaval na 25. seji dne 1. 3. 2006 in predlagani sklep sprejel.

Občinski svet Občine Vrhnika je urbanistično presojo obravnaval in sprejel na 17. izredni seji dne 9. 3. 2006.

Dne 20. 6. 2007 je Občina Vrhnika prejela prošnjo podjetja Sonet d.o.o. za podajo pojasnila k Urbanistični presoji večstanovanjskega objekta ob Poti na Košace (št. 901-60/05, izdelal Sonet d.o.o.). V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja so se namreč pojavili zapleti med strankami v postopku, zato je bilo potrebno predvideni objekt spremeniti iz 7-stanovanjskega v 6-stanovanjskega.

Občina Vrhnika je po primerjavi urbanistične zasnove in nove zazidalne situacije ugotovila naslednje:

- število stanovanj se zmanjša za eno stanovanjsko enoto,
- število parkirnih mest (10 PM) ustreza razmerju 1,5 PM/stanovanjsko enoto.

Glede na ugotovljena dejstva je Občina Vrhnika dne 11. 7. 2007 podala pojasnilo, da Urbanistična presoja večstanovanjskega objekta ob Poti na Košace velja tudi za 6-stanovanjsko stavbo.

Občina Vrhnika je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdala soglasje št. 351-189/2007 (5/10) z dne 10. 10. 2007. Soglasje je bilo izdano na osnovi upoštevanja projektnih pogojev Občine Vrhnika glede prometne ureditve.

II.

V zvezi z novo povezovalno cesto preko Košac na Robovo cesto pa so bile informacije podane pri točki »Odkup zemljišča za vrtec Barjanček«. Ker novih informacij ob pripravi odgovora nimamo prilagamo izsek iz magnetograma, ki se tiče zemljišča, po katerem naj bi bila izvedena nova cesta:

»Janko Skodlar:

Jaz bi vprašal, kakšno je tveganje, da bo zaradi te proceduralne ovire zdaj občina kupila zemljišče brez dostopa, da bi prišlo morda v enem takem črnem scenariju do tega, da bo morala prekiniti uporabo ceste, ki je že zgrajena in da bi eventualno v določenem primeru morda ministrstvo morda lahko izsiljevalo s ceno Občino Vrhniko, glede na to, da bo kupila zemljišče brez dostopa?

dr. Marjan Rihar:

G. Prijatelj, boste odgovorili!

Marjan Prijatelj:

Hvala! Jaz sem govoril s tem v zvezi z gospo dr. Margareto Jeraj, ki je mislim, da direktorica Direktorata za premoženje, investicije ali nekaj podobnega na MORSU. Zagotovljeno mi je bilo sledeče, da nič nimamo pisno. To je dejstvo. Da ima MORS na vladi podaljšan rok in sicer, da lahko letni program prodaje poda edino Ministrstvo šele v januarju in da bodo te parcele dovozne poti in igrišča uvrščene v ta plan prodaje, da glede na to cenitev, ki bo veljala tudi za takrat, bo to znesek pod 300.000€ in da potem teh pogodb ne potrjuje vlada, ampak lahko Ministrstvo do 300.000€ sama sklepajo pogodbe, tako da to je to zagotovilo, ki ga imamo. Mogoče g. Koprivec, če bo še kaj dodal, ampak mislim, da glede tega sem imel edino jaz pogovore, tako da neko manjše tveganje pa mogoče vseeno je.

dr. Marjan Rihar:

G. Koprivec, boste kaj dodal? Izvolite!

Boštjan Koprivec:

Jaz bi samo povedal, da smo želeli v bistvu napisati noter v samo pogodbo, kar se dostopa tiče oz. doseči to, da bi bil dostop vezan na prodajo tega drugega zemljišča, to je eno in da bi do takrat lahko uporabljali to dovozno pot. To je bil naš predlog. To je treba vedeti. Oni so v bistvu pristali na to, kar je tukaj zdaj v pogodbi in tudi vlada je na žalost to potrdila, ampak po pogovorih tudi s to gospo, podobno kakor se je že pogovarjal direktor občinske uprave, seveda pač obstaja neko tveganje. To je dejstvo, ampak mislim, da glede na odnose, ki jih imamo tudi z Ministrstvom za obrambo, je to tveganje majhno. Moje mnenje. »

ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje, prostor in komunalo



Številka: 961-1/2007 (3-01)
Datum: 20. 12. 2007

3

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Informacija o demografski osnovi za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika

PРАВNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)

NAMEN: Obravnava in sprejem

POROČEVALEC: Boštjan Koprivec, vodja oddelka
Lojze Gosar, Celota, Zavod za razvoj

OBRAZLOŽITEV:

Celota, Zavod za razvoj je kot izbrani izvajalec pripravil demografske osnove za pripravo strategije demografskega razvoja Občine Vrhnika. Informacijo o analizi demografskih potencialov Občine Vrhnika ter predstavitev možnih scenarijev prebivalstva v prihodnjih desetletjih, bo na sami seji predstavil pripravljavec, dr. Lojze Gosar.

Članom Občinskega sveta Vrhnika se predlaga da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme informacijo o demografskih osnovah za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika.

Župan:
dr. **Marjan RIHAR**

**CELOTA Zavod za razvoj
Pod gradom 21
Lukovica pri Brezovici
1351 Brezovica pri Ljubljani
Tel: 3653273
GSM 041 376 317
el.pošta:lojze.gosar@siol.net**

**DEMOGRAFSKE OSNOVE ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE VRHNIKA**

Naročnik : OBČINA VRHNIKA

**CELOTA
Zavod za razvoj**

SEPTEMBER 2007

UVOD

Z analizo demografskih potencialov občine Vrhnika s posebnim obzirom na možnost oziroma verjetnost njenega prebivalstvenega razvoja v prihodnjih desetletjih smo skušali kolikor je bilo mogoče stvarno predstaviti možne scenarije.

Da bi pripomogli k objektivni presoji rezultatov najprej predstavimo pregled najpogostejše uporabljanih demografskih terminov, nato pa vprašanja, ki se najbolj pogosto pojavijo pri pripravi vhodnih podatkov za izračun projekcij in pri presoji rezultatov. To je še posebej pomembno kadar pripravljamo projekcije prebivalstva za načrtovalske namene.

Dejstvo, da je občina Vrhnika v neposrednem gravitacijskem območju Ljubljane se nujno odraža tudi v privlačnosti za doseljevanje, ki bo v verjetno bližnji prihodnosti vsaj nekaj časa še naraščalo.

Zahvaljujemo se:

- predstavnikom občine Vrhnika ter urbanistom za podatke o načrtovani stanovanjski gradnji v bližnji prihodnosti in
- Statističnemu uradu Republike Slovenije za podatke o rodnosti, umrljivosti, selitvah, številu državljanov ter številu prebivalcev po starosti in spolu.

Nalogo so izdelali:

Dr Lojze Gosar,

Marjan Belec,

Judita Gosar

Izbor definicij pogosto uporabljenih demografskih koeficientov

Naravni prirast je razlika med številom rojenih in umrlih na določenem območju v koledarskem letu.

Naravni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med naravnim prirastom v koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta na določenem območju pomnoženo s 1000.

Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu.

Skupni prirast na 1000 prebivalcev je razmerje med skupnim prirastom v koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta na določenem območju pomnoženo s 1000.

Živorojeni na 1000 prebivalcev je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta pomnoženo s 1000.

Indeks starosti (tudi indeks staranja) je razmerje med številom prebivalcev starih 65 let ali več in številom otrok v starosti 0 -14 let pomnoženo s 100. Čim nižji je indeks starosti tem ugodnejša je starostna sestava prebivalstva. Normalni indeks starosti je med 40 do 50.

Število umrlih na 1000 prebivalcev je razmerje med številom umrlih v koledarskem letu in številom prebivalcev sredi istega leta pomnoženo s 1000.

Starostnospecifična stopnja umrljivosti je razmerje med številom umrlih moških ali žensk določene starostne skupine v koledarskem letu in številom moških ali žensk iste starostne skupine sredi istega leta pomnoženo s 1000.

Splošna stopnja splošne rodnosti je razmerje med številom rojenih otrok v koledarskem letu in številom žensk v rodni dobi (15-49)let sredi istega leta pomnoženo s 1000.

Starostno specifična stopnja rodnosti je razmerje med številom rojenih otrok, ki so jih rodile v koledarskem letu matere določene starosti in številom žensk te starosti sredi istega leta , pomnoženo s 1000.

Celotna rodnost je povprečno število rojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15-49). Za koledarsko leto pomeni povprečno število rojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15- 49 let), če bi bile starostno specifične stopnje rodnosti enake kot v opazovanem letu. Izračunamo jo tako, da seštejemo vse vrednosti starostnospecifičnih stopenj rodnosti v koledarskem letu.

Koeficient maskulinitete za rojene v koledarskem letu je razmerje med številom rojenih dečkov in številom rojenih deklic na 1000 rojenih pomnoženo s 1000. Medtem ko so razlike v rodnosti med posameznimi deželami zelo velike so razlike koeficienta maskulinitete med posameznimi deželami izredno majhne. Pri

projekcijah prebivalstva pri nas navadno uporabljamo koeficient maskulinitete 0,517.

Bruto stopnja obnavljanja prebivalstva za koledarsko leto pomeni povprečno število rojenih deklic, ki bi jih rodila ženska v svoji rodni dobi (15- 49 let), če bi bile starostno specifične stopnje rodnosti enake kot v opazovanem letu.

Izračunamo jo tako, da vse vrednosti starostno specifičnih stopenj rodnosti v koledarskem letu pomnožimo s številom živih po tablicah smrtnosti za starostne skupine žensk od 15- 49, ter seštejemo. Bruto stopnja rodnosti je torej nekoliko nižja od celotne stopnje rodnosti.

Neto stopnja obnavljanja prebivalstva (R_0) za koledarsko leto pomeni povprečno število rojenih deklic, ki bi jih rodila ženska v rodni dobi (15- 49 let), če bi bile starostno specifične stopnje rodnosti enake kot v opazovanem letu. Izračunamo jo tako, da bruto stopnjo rodnosti pomnožimo z 0,483 da dobimo deklice. Na 1000 rojenih otrok je namreč navadno rojenih 517 dečkov in 483 deklic.

Srednji indeks stopnje rasti ali letna stopnja rasti prebivalstva je

$$Lr = \sqrt{P_k : P_z} * 100$$

z = začetno leto

k = končno leto

r = število let na katero se nanaša srednji indeks stopnje rasti ($r = k - z$)

P_z = število prebivalcev v začetnem letu

P_k = število prebivalcev v končnem letu

Lr = srednji indeks stopnje rasti ali letna stopnja rasti

PROBLEM NAPOVEDI DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA V PRIHODNJIH DESETLETJIH

Kakor je rast drevesa odvisna od njegove rasti v preteklosti, tako tudi kakršenkoli razvoj. Vendar je možno v toku rasti vplivati na smer razvoja. V tem je bistvo prilagajanja konkretnih ukrepov dolgoročnim razvojnim ciljem.

Sedanje stanje je posledica vrste determiniranosti iz preteklosti, ne glede na to ali so bile načrtne ali ne. Eden od osnovnih problemov pri načrtovanju bodočega razvoja je kako najti pravi odnos do preteklosti, ne da bi preveč upoštevali dosedanja razvojna teženja na eni strani ali pa jih v celoti zanemarili na drugi. Stvar izkušenj in proste presoje je, kdaj lahko tudi za bodočnost koristno uporabimo dogajanja iz preteklosti in kdaj ne. Osnovno vprašanje je torej ali je v določenem primeru mogoče brez škode spremeniti obstoječe smeri razvoja, dalje kdaj bi jih bilo koristno spreminjati in nazadnje kako.

Dosedanje razvojne težnje so pogosto dokaj trdovratne, zato jih moramo seveda na primeren način upoštevati tudi pri usmerjanju bodočega razvoja. Da bi ga pravilno usmerjali je nujno čimbolj jasno in stvarno zasnovati dolgoročno vizijo zelenega razvoja.

Bistvo stalnega (permanentnega) načrtovanja je predvsem v tem, da imamo vedno pred očmi dolgoročne cilje in trajne vrednote, najprimernejše ukrepe pa izbiramo sproti tudi ob upoštevanju nepredvidljivih okoliščin. Podobno kot v zasebnem življenju, smo tudi tu v vsakem trenutku na razpotju in le, če bomo ukrepe pravilno izbirali, se bomo približali postavljenim ciljem.

Napovedi bodočega stanja se pogosto pokažejo za nerealne. Zato je potrebna stalna revizija planov. Večjo pozornost in napore bi morali usmeriti v iskanje takih dinamičnih ukrepov, ki bi lahko bili kos spremembam, ki jih nihče ne more vnaprej predvideti.

Da bi se izognili napačni razlagi in uporabi projekcij je pomembno, da ločimo med:

- napovedjo bodočega stanja do katerega bo prišlo le, če bodo v prihodnosti veljale v projekciji uporabljene predpostavke/v angleščini :projection).

- napovedjo verjetnega prihodnjega stanja (v angleščini izraz:forecast, ki se uporablja predvsem v vremenoslovju), ki se lahko ujema s planskim ciljem ali pa ne. V določenem območju se bo na primer prebivalstvo še naprej odseljevalo, čeprav to ni zaželeno. Vendar je take projekcije koristno izračunavati saj nas opozarjajo na negativne razvojne težnje iz katerih lahko tudi sklepamo s kakšnimi ukrepi bi te trende lahko preusmerili.

Ustrezna kombinacija obeh pristopov pri izdelavi in uporabi projekcij je zelo koristno pomagalo pri zasnovi regionalnih razvojnih politik.

Vsebinsko lahko projekcije delimo na napovedi, ki imajo včasih značaj napovedi verjetnega stanja, drugič pa so samo napovedi bodočega stanja ob določenih pogojih, ter ciljne projekcije ki nam povedo, kakšna demografska gibanja bi bila potrebna (n.pr selitve, da bi dosegli postavljeni cilj.)

Pri izračunavanju projekcij z upoštevanjem selitev je podobno kot pri projekcijah po naravni rasti treba jasno opredeliti pod kakšnimi predpostavkami in za kakšen namen to projekcijo uporabljamo. Za potrebe prostorskega planiranja, posebej še za planiranje razvoja na regionalni ravni je upoštevanje migracij zelo pomembno. Tudi pri teh projekcijah je ugotovitev stanja in razvojnih trendov zelo pomembno. Nekaj historiat za dobro diagnozo stanja je vsekakor nujnega. V kolikor smo ugotovili, da je v preteklih daljših ali krajših obdobjih prevladovalo priseljevanje ali odseljevanje s težnjo naraščanja ali pojanja njegove intenzivnosti je koristno oceniti projekcijo za bližnjo prihodnost. To še toliko bolj velja ker so poselitveni trendi pogosto dokaj trdovratni.

Ko pripravljamo projekcije za potrebe planiranja pa seveda moramo biti pri upoštevanju dosedanjih razvojnih trendov zelo previdni. Kdaj je ekstrapolacija dosedanjega trenda, posebej še tistega za zadnje obdobje smiselna ali ne je ključno vprašanje. Vsekakor je ekstrapolacija smiselna, ko gre za opozorilo kam določeni razvoj vodi. Popolnoma druga stvar pa je ali je ta razvoj smiseln ali zaželen..

Ko gre za ocene prebivalstvenega razvoja v prihodnosti, ki bi bile osnova za dimenzioniranje potreb v prostoru, za opremljenost z fizično in družbeno infrastrukturo ter opremljenost z delovnimi mesti je treba vključiti vrsto vzporednih presoj, ki bodo določevale uporabo določenega rezultata projekcije.

Projekcija prihodnjega razvoja prebivalstva ali česarkoli drugega, lahko tudi gospodarske rasti, pomeni napoved prihodnjega stanja, ki bo nastopilo v primeru, da bodo predpostavke, ki jih pri projekciji uporabljamo veljale tudi v prihodnosti. Lahko rečemo tudi, da gre za oceno prihodnjega stanja, ki je rezultat uporabljenih predpostavk. Verjetnost ali se bodo te predpostavke v resnici uresničile je popolnoma drugo vprašanje. V kolikor naj bi projekcija izražala tudi verjetno stanje oz. razvoj v prihodnosti že govorimo o napovedi prihodnjega stanja. V strokovnih tekstih za potrebe planiranja, posebej še ko gre za prebivalstvena vprašanja pogosto nismo dovolj pozorni, da bi strogo ločevali pravkar omenjena pojma in vedno uporabljamo izraz projekcija. Zato pa moramo posebej paziti, da ju prav razumemo. Bili so primeri strokovno neoporečnih projekcij prebivalstva po naravni rasti ali tudi z upoštevanjem selitev, ki so jih pri pripravi občinskih planskih dokumentov uporabljali kot projekcijo planskega stanja. Zato se je dogajalo, da so določene negativne trende uporabljali kot ciljno stanje. V območjih odseljevanja je to pomenilo še nadaljnje odseljevanje, v območjih močnega doseljevanja pa še nadaljnje doseljevanje. Oboje pa seveda ni zaželeno. V obeh primerih je bilo napačno razumljeno dragoceno sporočilo projekcije, ki je ekstrapolirala dosedanje razvojne težnje. Namesto, da bi njeno opozorilo razumeli, da je treba nekaj storiti za spremembo nezaželenih poselitvenih teženj so jih uporabili kot ciljno stanje.

SPREMEMBE ŠTEVILA PREBIVALCEV (DRŽAVLJANI) PO NASELJIH OBČINE VRHNIKA OD 2001 DO 2006									
		2001	2006	2006	2006	2006	2006		
NDMV- M	IME_NAS	DRZ_01	DRZ_06	0-14	15do 64	65<	INDST-2006	IND2001=100	
		SK	SK						
299	Bevke	778	856	156	599	101	64,7	110,0	
302	Bistra	44	47	12	32	3	25,0	106,8	
322	Blatna Brezovica	339	332	49	216	67	136,7	97,9	
292	Drenov Grič	757	814	118	579	117	99,2	107,5	
301	Lesno Brdo	270	312	56	228	28	50,0	115,6	
335	Mala Ligojna	118	148	25	103	20	80,0	125,4	
296	Mirke	102	108	14	74	20	142,9	105,9	
726	Padež	39	37	11	17	9	81,8	94,9	
346	Podlipa	365	399	69	280	50	72,5	109,3	
729	Pokojišče	30	40	2	31	7	350,0	133,3	
289	Sinja Gorica	465	489	91	334	64	70,3	105,2	
447	Smrečje	234	241	59	153	29	49,2	103,0	
322	Stara Vrhnika	638	655	108	431	116	107,4	102,7	
312	Velika Ligojna	331	365	74	235	56	75,7	110,3	
294	Verd	1799	1789	239	1284	266	111,3	99,4	
291	Vrhnika	7207	7465	1131	5292	1042	92,1	103,6	
664	Zaplana	424	100	17	69	14	82,4	23,6	
767	Zavrh pri Borovnici	32	37	7	24	6	85,7	115,6	
636	Jamnik	0	16	0	14	2		Novo naselje	
546	Jerinov Grič	0	50	14	28	8	57,1	Novo naselje	
640	Marinčev Grič	0	34	4	22	8	200,0	Novo naselje	
472	Trčkov Grič	0	34	4	27	3	75,0	Novo naselje	
621	Mizni Dol	0	110	18	75	17	94,4	Novo naselje	
537	Prezid	0	103	26	61	16	61,5	Novo naselje	
490	Strmica	0	122	21	80	21	100,0	Novo naselje	
Vir:SURS									
Opomba: Podatek za Zaplano v letu 2006 ni primerljiv z letom 2001, ker se je po letu 2001 Zaplana razdelila na 8 naselij									

DEMOGRAFSKI KAZALCI PREBIVALSTVA OBČIN V ZALEDJU VRHNIKE V LETIH od 2000 DO 2005										
		SLOVENIJA	Bloke	Borovnica	Cerknica	Horjul	Logatec	Loška d.	Vrhnika*	
ROJENI-R										
	2000	18180	10	37	91	43	134	46	154	
	2001	17477	12	30	91	44	108	46	182	
	2002	17501	13	25	81	29	133	31	173	
	2003	17321	12	40	111	33	105	40	175	
	2004	17961	9	36	108	40	112	30	183	
	2005	18157	13	50	99	24	130	35	219	
	Povprečje		12	36	97	36	120	38	181	
NARAVNI PR.-NR										
	2000	-408	-18	4	-4	31	50	5	53	
	2001	-1031	-12	0	-20	28	34	16	54	
	2002	-1200	-3	-6	-9	15	48	-11	49	
	2003	-2130	-9	7	-5	14	18	5	48	
	2004	-562	-7	-7	5	26	37	3	63	
	2005	-668	-11	22	7	-4	46	-3	99	
	Povprečje	-1000	-10	3	-4	18	39	3	61	
ROJENI/ 1000										
	2000	9,1	6,4	9,8	8,8	16,4	12,1	12,3	9	
	2001	8,8	7,6	7,9	8,7	16,6	9,7	12,2	10,5	
	2002	8,8	8,1	6,6	7,7	10,9	11,7	8,2	9,8	
	2003	8,7	7,4	10,5	10,5	12,5	9,2	10,5	9,9	
	2004	9	5,5	9,5	10,1	15	9,7	7,9	10,2	
	2005	9,1	8	13	9,2	9	11,1	9,1	12,1	
	Povprečje	8,9	7,2	9,6	9,2	13,4	10,6	10,0	10,3	
NARAVNI PR/1000										
	2000	-0,2	-11,6	1,1	-0,4	11,8	4,5	1,3	3,1	
	2001	-0,5	-7,6	0	-1,9	10,6	3	4,2	3,1	
	2002	-0,6	-1,9	-1,6	-0,9	5,6	4,2	-2,9	2,8	
	2003	-1,1	-5,6	1,8	-0,5	5,3	1,6	1,3	2,7	
	2004	-0,3	-4,3	-1,8	0,5	9,7	3,2	0,8	3,5	
	2005	-0,3	-6,7	5,7	0,6	-1,5	3,9	-0,8	5,5	
	Povprečje	-0,5	-6,3	0,9	-0,4	6,9	3,4	0,7	3,5	
ROJ/1000Ž15-49										
	2005	17,7	17	25,3	18,1	17,7	21,4	17,8	28,9	
Migr saldo letni 2001 do 05		3321	19	2	86		104	12	120	
POJASNILO										
	* VRHNIKA SKUPAJ Z NOVO OBČINO LOG - DRAGOMER									

PROJEKCIJE

VARIANTE A B C D

POJASNILA K VHODNIM PODATKOM ZA IZRAČUN PROJEKCIJE PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA:

Začetno število in starostna sestava prebivalstva ločeno po spolu, se nanašata na 31 dec 2006 oziroma 1 jan 2007 po podatkih Statističnega urada RS.

Opredelitev koeficientov rodnosti za izračun projekcij prebivalstva.

Podrobnejša definicija pojma celotna rodnost je podana pri opisu definicij pogosto uporabljenih demografskih koeficientov. Celotna rodnost, ki pomeni število rojenih otrok ženske, ki dočaka 50 leto starosti je v povprečju za Slovenijo v letu 2006 znašala 1,31418. Prebivalstvo občine Vrhnika je imelo v letu 2000 28,9 rojenih na 1000 žensk v starosti 15 do 49 medtem ko jih je bilo v povprečju za Slovenijo le 17,7. Število rojenih na 1000 prebivalcev je istega leta znašalo v občini Vrhnika 12,1 v Sloveniji pa 8,8. Naravni prirastek na 1000 prebivalcev pa je na Vrhniki istega leta znašal 5,4, medtem ko je v vsej Sloveniji bil celo negativen -0,3.

Iz navedenih razlogov smo za izračun projekcij prebivalstva občine Vrhnika razen za leta od 2007 do 2009 pri varianti B uporabili višje koeficiente celotne rodnosti (CR) kot so v povprečju veljali za Slovenijo v letu 2006 : **CR SLO 2006 =1,31418.**

VARIANTA A

CR: OD LETA 2007 DALJE = 2,1136

VARIANTA B

CR: OD LETA 2007 DO 2009 = 1,31418, CR OD 2011 DO 2024= 2,1136; CR OD 2025 DALJE 2,5

VARIANTA C

CR: OD LETA 2007 DO 2010 = 2,1136; CR OD 2011 DALJE= 2,2, MIGR= TREND

VARIANTA D

CR: OD LETA 2007 DO 2010 =2,1136; CR OD 2011 DALJE= 2,2; MIGR= PLAN DO 2015, OD 2016 DALJE MIGR MIN

Podrobnejši podatki so razvidni iz primerjalne tabele rezultatov projekcij prebivalstva

Statistika navaja selitveni saldo (razlika med številom doseljenih in odseljenih) za občino Vrhnika skupaj z Dragomerom in sicer:

1995	141
1996	112
1997	103
1998	110
1999	141
2000	183
2001	242
2002	71
2003	104
2004	95
2005	86

Ker se je v letu 2007 gotovo nekaj ljudi priselilo sem uporabil isti obseg selitvenega salda kot za leto 2005.

Od leta 2008 do 2012 so upoštevane iste migracije kot jih navajate v gradivo. Navedene so tudi v tabeli rezultatov v koloni MIGR. Za leto 2010 navajate za OLN Betajnova 15 do 20 stanovanjskih enot. Upošteval sem 20 kar skupaj za celotno območje znaša 1060.

Mislím, da ni realno pričakovati da po let 2012 ne bo nobenega doseljevanja v občino. Zato sem uporabil minimalno letno število 25.

Izračuni za kasnejša leta do 2050 in 2100 so le za lažjo presojo rezultatov in nimajo druge praktične vrednosti.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2037 PO NARAVNI RASTI CR = 2,1136																	
2																		
3	VARIANTA NR -A																	
4	LETO	M+Ž	LET.R.	ROJ	0-0	1-2	1-3	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-54	55-64	65-79	80<
5	2007	14918	0	219	180	330	478	577	739	649	951	1409	1960	2318	2214	1641	1625	465
6	2008	14989	71	216	218	358	510	589	720	651	915	1400	1901	2356	2196	1715	1629	481
7	2009	15053	64	214	215	398	576	627	712	637	891	1381	1860	2370	2212	1775	1618	506
8	2010	15112	59	212	214	433	613	658	735	599	875	1356	1823	2357	2211	1878	1598	524
9	2011	15166	54	208	211	429	647	728	729	599	825	1342	1791	2374	2211	1971	1563	548
10	2012	15212	46	203	207	424	640	791	766	580	807	1337	1716	2396	2200	2020	1585	561
11	2013	15252	40	199	203	418	631	826	806	563	807	1299	1684	2364	2244	2033	1622	564
12	2014	15283	31	195	198	409	620	857	875	586	761	1273	1648	2367	2258	2035	1674	560
13	2015	15308	25	190	194	400	607	846	942	576	756	1243	1592	2417	2246	2026	1720	565
14	2016	15326	18	186	190	391	594	833	1004	588	737	1206	1584	2377	2254	2024	1769	581
15	2017	15337	11	182	186	383	581	818	1037	626	718	1186	1550	2343	2245	2048	1833	576
16	2018	15342	5	176	181	375	568	800	1064	657	710	1135	1554	2287	2282	2031	1898	575
17	2019	15340	-2	172	176	366	555	783	1048	727	733	1083	1509	2255	2295	2047	1937	583
18	2020	15331	-9	167	171	356	542	766	1030	790	727	1084	1484	2197	2283	2046	2020	574
19	2021	15315	-16	163	166	346	527	749	1011	825	765	1053	1460	2139	2299	2047	2064	585
20	2022	15293	-22	160	162	336	512	731	989	856	805	1030	1426	2079	2321	2038	2123	585
21	2023	15267	-26	159	160	328	499	712	968	845	873	1021	1391	2045	2290	2080	2153	585
22	2024	15238	-29	159	159	322	488	692	946	833	940	1010	1356	2007	2293	2093	2184	584
23	2025	15207	-31	161	159	318	480	674	924	817	1002	1005	1334	1938	2340	2079	2220	572
24	2026	15175	-32	164	160	317	477	658	901	799	1034	1058	1252	1944	2301	2087	2278	557
25	2027	15144	-31	168	163	319	477	646	877	782	1061	1079	1233	1908	2268	2078	2324	572
26	2028	15115	-29	173	168	323	482	639	854	765	1046	1157	1216	1862	2212	2112	2335	589
27	2029	15090	-25	179	173	331	491	636	833	748	1028	1231	1185	1812	2182	2125	2353	613
28	2030	15068	-22	183	178	340	503	640	816	730	1009	1295	1171	1793	2125	2113	2378	637
29	2031	15048	-20	187	182	351	518	649	804	711	987	1358	1161	1756	2070	2128	2383	666
30	2032	15028	-20	190	186	360	533	663	798	692	965	1412	1154	1719	2013	2148	2383	695
31	2033	15010	-18	192	189	368	546	681	799	673	944	1436	1175	1684	1979	2119	2402	724
32	2034	14991	-19	194	192	375	557	700	807	657	922	1454	1229	1616	1943	2121	2404	740
33	2035	14972	-19	194	193	380	566	718	821	645	899	1430	1288	1595	1876	2164	2363	773
34	2036	14950	-22	194	194	384	573	734	840	638	875	1404	1362	1528	1882	2126	2370	790
35	2037	14926	-24	193	193	386	578	748	863	636	852	1376	1435	1491	1848	2095	2377	808
36																		


VARIANTA NR B																			
PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA DO LETA 2037 TER ZA KASNEJŠA IZBRANA LETA																			
LETA V KATERIH SE SPREMENI HIPOTEZA CELOTNE RODNOSTI: 2007 = 1,31418; 2010 = 2,1136, 2025 = 2,5																			
LETO	M+Ž	Letna R.	Rojeni	INDST	0-0	1-2	1-3	3-5	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-54	55-64	67-79	80<
2007	14918	0	147	90	180	330	478	437	577	739	649	951	1409	1960	2318	2214	1641	1347	465
2008	14916	-2	145	91	146	358	510	449	589	720	651	915	1400	1901	2356	2196	1715	1371	481
2009	14910	-6	143	93	144	326	504	478	627	712	637	891	1381	1860	2370	2212	1775	1365	506
2010	14897	-13	212	93	142	290	470	510	658	735	599	875	1356	1823	2357	2211	1878	1362	524
2011	14951	54	208	91	211	286	432	504	656	729	599	825	1342	1791	2374	2211	1971	1348	548
2012	14998	47	203	90	207	353	497	470	647	766	580	807	1337	1716	2396	2200	2020	1329	561
2013	15037	39	199	90	203	418	560	432	611	806	563	807	1299	1684	2364	2244	2033	1310	564
2014	15068	31	195	90	198	409	620	497	643	803	586	761	1273	1648	2367	2258	2035	1346	560
2015	15093	25	190	90	194	400	607	560	703	799	576	756	1243	1592	2417	2246	2026	1375	565
2016	15111	18	186	91	190	391	594	620	762	789	588	737	1206	1584	2377	2254	2024	1402	581
2017	15123	12	182	92	186	383	581	607	818	822	626	718	1186	1550	2343	2245	2048	1455	576
2018	15128	5	176	93	181	375	568	593	800	849	657	710	1135	1554	2287	2282	2031	1516	575
2019	15126	-2	172	94	176	366	555	580	783	905	655	733	1083	1509	2255	2295	2047	1562	583
2020	15117	-9	167	96	171	356	542	568	766	959	647	727	1084	1484	2197	2283	2046	1632	574
2021	15101	-16	163	99	166	346	527	555	749	1011	611	765	1053	1460	2139	2299	2047	1664	585
2022	15079	-22	160	101	162	336	512	541	731	989	642	805	1030	1426	2079	2321	2038	1733	585
2023	15052	-27	159	102	160	328	499	527	712	968	703	802	1021	1391	2045	2290	2080	1783	585
2024	15023	-29	159	103	159	322	488	512	692	946	761	797	1010	1356	2007	2293	2093	1839	584
2025	14992	-31	197	103	158	318	480	499	674	924	817	787	1005	1334	1938	2340	2079	1877	572
2026	14996	4	193	105	196	317	476	487	658	901	799	820	1058	1252	1944	2301	2087	1918	557
2027	14994	-2	189	108	192	354	512	480	646	877	782	847	1079	1233	1908	2268	2078	1924	572
2028	14986	-8	187	109	188	388	546	476	638	854	765	904	1085	1216	1862	2212	2112	1945	589
2029	14974	-12	185	112	186	380	576	512	672	833	748	957	1089	1185	1812	2182	2125	1978	613
2030	14958	-16	184	114	184	374	566	546	704	816	730	1009	1082	1171	1793	2125	2113	1978	637
2031	14939	-19	184	115	183	370	558	576	734	804	711	987	1144	1161	1756	2070	2128	1985	666
2032	14917	-22	186	117	184	367	553	566	761	834	692	965	1199	1154	1719	2013	2148	2002	695
2033	14895	-22	188	118	185	367	550	558	749	863	673	944	1223	1175	1684	1979	2119	2000	724
2034	14872	-23	190	118	187	368	551	552	741	892	657	922	1241	1229	1616	1943	2121	2007	740
2035	14850	-22	194	117	190	372	555	550	736	919	645	899	1288	1217	1595	1876	2164	2017	773
2036	14828	-22	197	117	193	377	562	551	735	945	638	875	1333	1221	1528	1882	2126	2013	790
2037	14806	-22	201	116	196	382	569	555	738	932	671	852	1376	1222	1491	1848	2095	1982	808
2050	14641	-14	211	101	211	427	642	649	866	1063	791	925	1253	1371	1758	1404	1605	2001	856
2051	14626	-15	211	100	210	424	638	646	863	1073	805	935	1277	1340	1769	1423	1572	1985	860
2070	14890	54	248	68	245	481	717	700	928	1119	861	1048	1493	1617	1827	1610	1578	1327	741
2071	14949	59	250	67	247	486	725	708	939	1130	868	1051	1487	1641	1825	1617	1587	1293	742
2100	17484	105	293	61	290	572	854	838	1112	1344	1039	1273	1762	1915	2159	2004	1814	1512	660

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA CR=2,1136 OD 2007 DO 2010 TER CR =2,2 OD 2011 DALJE																										
SEDANJI SELITVENI TREND DO 2015 IN MOČNO ZMANJŠANO DOSELJEVANJE OD LETA 2016 DALJE																										
VARIANTA C NR + MIGR																										
LETO	M+Ž	L.RAZ	ROJ	MIGR	0-14	15-24	25-64	65<	0-0	1-2	1-3	3-5	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-64	65-79	80<				
2007	14918	0	219	80	2335	1947	8546	2090	180	330	478	437	577	739	649	951	1409	1960	2318	3855	1625	465				
2008	15069	151	218	95	2412	1909	8635	2113	218	362	516	453	594	724	654	918	1410	1922	2369	3925	1632	482				
2009	15230	161	219	95	2476	1868	8754	2132	218	406	587	488	639	722	643	899	1402	1905	2400	4017	1624	508				
2010	15387	157	219	95	2548	1858	8847	2135	218	444	630	526	678	752	608	886	1386	1893	2404	4136	1608	527				
2011	15542	155	244	95	2624	1829	8961	2128	218	444	669	598	756	753	612	840	1380	1885	2440	4246	1577	551				
2012	15717	175	243	95	2723	1800	9026	2169	243	444	668	641	827	799	597	826	1381	1832	2483	4303	1603	565				
2013	15888	171	242	95	2822	1772	9081	2214	242	469	693	679	870	849	584	830	1349	1821	2473	4379	1644	570				
2014	16055	167	241	95	2951	1710	9126	2267	241	492	717	679	908	927	613	788	1329	1803	2501	4415	1701	566				
2015	16218	163	239	95	3045	1697	9150	2325	240	490	740	704	933	1003	608	788	1305	1763	2577	4415	1752	573				
2016	16376	158	238	20	3155	1638	9186	2396	238	488	737	727	957	1075	626	774	1274	1768	2565	4443	1806	590				
2017	16454	78	233	20	3247	1602	9147	2458	237	482	728	746	974	1113	669	757	1249	1727	2547	4468	1873	585				
2018	16526	72	228	20	3325	1596	9080	2526	232	476	720	739	990	1172	705	752	1196	1721	2507	4499	1942	585				
2019	16591	65	223	20	3397	1576	9040	2577	227	470	710	730	979	1190	780	778	1143	1665	2489	4540	1984	593				
2020	16648	57	217	20	3460	1570	8963	2656	222	461	699	722	969	1207	848	776	1144	1629	2444	4539	2071	584				
2021	16698	50	211	20	3489	1596	8898	2714	216	451	684	712	956	1222	888	819	1115	1594	2397	4570	2119	596				
2022	16739	41	206	20	3508	1626	8827	2778	210	440	668	701	941	1234	923	866	1093	1551	2344	4599	2182	596				
2023	16772	33	200	20	3484	1695	8780	2813	205	428	652	686	925	1221	943	940	1087	1508	2313	4626	2216	597				
2024	16797	25	195	20	3456	1794	8700	2847	199	417	634	671	905	1207	963	1013	1080	1467	2274	4660	2251	596				
2025	16815	18	191	20	3423	1859	8656	2877	195	406	617	654	883	1189	980	1080	1080	1441	2201	4713	2293	584				
2026	16827	12	188	20	3387	1941	8574	2925	190	395	601	636	861	1169	996	1119	1138	1356	2198	4702	2355	570				
2027	16832	5	185	20	3325	2046	8471	2991	187	386	587	619	838	1147	985	1177	1168	1337	2153	4682	2405	586				
2028	16833	1	183	20	3262	2138	8408	3025	184	379	574	603	816	1121	975	1195	1253	1321	2095	4683	2421	604				
2029	16829	-4	183	20	3199	2228	8330	3072	183	372	564	589	796	1094	962	1213	1335	1292	2033	4686	2444	628				
2030	16824	-5	185	20	3140	2310	8246	3128	183	368	556	576	778	1066	947	1227	1407	1280	2002	4639	2474	654				
2031	16816	-8	187	20	3086	2360	8203	3167	184	367	552	566	763	1038	931	1240	1478	1274	1954	4617	2483	684				
2032	16808	-8	192	20	3036	2406	8165	3202	187	368	552	558	751	1012	911	1227	1567	1272	1907	4597	2488	713				
2033	16802	-6	197	20	2995	2409	8143	3256	191	372	556	554	743	988	889	1212	1627	1299	1864	4549	2512	744				
2034	16799	-3	204	20	2964	2408	8145	3281	197	379	564	554	740	968	867	1194	1680	1361	1791	4527	2520	762				
2035	16798	-1	211	20	2945	2403	8171	3279	203	389	577	558	743	951	844	1175	1693	1428	1767	4512	2483	796				
2036	16802	4	218	20	2939	2394	8159	3311	210	401	593	566	751	939	822	1153	1704	1511	1698	4487	2497	815				
2037	16811	9	226	20	2946	2355	8167	3343	217	415	612	579	765	933	802	1127	1713	1593	1663	4427	2509	834				
2050	17122	17	239	20	3634	1927	8044	3517	242	495	746	759	1013	1241	897	980	1351	1846	2357	3436	2613	905				

VARIJANTA D NR + MIGR																											
PROJEKCIJA PREBIVALSTVA					OBČINE VRHNIKA																		OB UPOŠTEVANJU CR=2,1136 OD 2007 DO 2010 TER CR =2,2 OD 2011 DALJE TER MIGR DO LETA 2015				
LETO	M+Ž	L.RAZ	ROJ	MIGR	0-14	15-24	25-64	65<	0-0	1-2	1-3	3-5	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-64	65-79	80<					
2007	14918	0	219	80	2335	1947	8546	2090	180	330	478	437	577	739	649	951	1409	1960	2318	3855	1625	465					
2008	15069	151	218	696	2412	1909	8635	2113	218	362	516	453	594	724	654	918	1410	1922	2369	3925	1632	482					
2009	15831	762	235	762	2595	1938	9139	2159	218	439	632	519	680	756	663	924	1481	2057	2497	4117	1646	514					
2010	16669	838	251	1344	2809	1998	9668	2193	234	500	713	597	768	827	651	940	1538	2219	2618	4351	1654	539					
2011	18099	1430	333	360	3154	2101	10598	2246	250	551	834	747	945	908	698	947	1669	2531	2874	4678	1670	577					
2012	18618	519	340	774	3375	2078	10861	2304	332	548	827	812	1044	986	697	944	1658	2548	2993	4796	1710	594					
2013	19552	934	361	300	3682	2109	11374	2388	339	637	937	896	1150	1099	712	977	1673	2695	3134	5005	1782	605					
2014	20027	475	362	300	3940	2052	11577	2458	359	712	997	889	1195	1221	758	944	1636	2701	3246	5100	1854	605					
2015	20498	471	362	300	4163	2048	11752	2534	361	724	1093	970	1273	1336	772	953	1604	2664	3418	5162	1921	613					
2016	20964	466	360	20	4399	2005	11936	2624	361	746	1107	1031	1346	1447	815	952	1571	2654	3508	5257	1992	632					
2017	21144	180	347	20	4573	1966	11909	2696	359	732	1107	1112	1407	1493	878	940	1522	2532	3563	5318	2069	627					
2018	21309	165	333	20	4719	1965	11848	2777	346	720	1091	1108	1484	1605	939	946	1453	2437	3590	5387	2150	627					
2019	21456	147	318	20	4847	1957	11809	2842	331	705	1067	1109	1471	1655	1047	985	1393	2290	3629	5468	2206	637					
2020	21585	129	304	20	4948	1970	11729	2937	317	678	1038	1093	1470	1726	1134	1003	1391	2170	3625	5510	2309	628					
2021	21697	112	289	20	5003	2022	11658	3014	302	650	996	1069	1441	1782	1200	1068	1363	2061	3599	5589	2373	641					
2022	21791	94	276	20	5030	2087	11579	3095	288	620	953	1040	1402	1849	1232	1144	1344	1961	3543	5673	2453	642					
2023	21868	77	264	20	4995	2202	11523	3148	275	592	910	998	1359	1835	1295	1254	1348	1871	3488	5764	2504	644					
2024	21931	63	254	20	4954	2343	11435	3200	263	564	868	955	1303	1821	1351	1355	1355	1796	3405	5866	2555	645					
2025	21981	50	246	20	4894	2457	11381	3249	253	539	829	912	1245	1777	1413	1452	1376	1746	3266	5998	2613	635					
2026	22018	37	240	20	4846	2567	11289	3316	245	518	794	870	1189	1724	1489	1498	1460	1646	3181	6072	2692	624					
2027	22046	28	235	20	4711	2756	11178	3401	239	500	764	831	1135	1666	1476	1610	1522	1621	3039	6142	2759	642					
2028	22066	20	233	20	4586	2915	11111	3454	234	485	740	796	1086	1596	1475	1659	1650	1603	2883	6230	2790	664					
2029	22080	14	234	20	4444	3086	11030	3520	232	474	721	766	1043	1525	1446	1730	1768	1578	2725	6315	2828	692					
2030	22090	10	236	20	4307	3239	10949	3595	233	468	708	742	1007	1457	1408	1787	1881	1574	2609	6338	2873	722					
2031	22099	9	241	20	4182	3352	10912	3654	235	466	702	723	978	1394	1364	1854	1971	1581	2486	6372	2898	756					
2032	22108	9	248	20	4063	3448	10888	3708	240	469	703	710	957	1336	1308	1839	2127	1601	2380	6390	2919	789					
2033	22120	12	257	20	3965	3483	10888	3783	247	476	710	704	944	1287	1251	1825	2238	1653	2290	6365	2959	825					
2034	22136	16	268	20	3890	3511	10906	3830	256	488	725	705	941	1246	1194	1781	2351	1750	2184	6350	2982	848					
2035	22159	23	280	20	3840	3514	10955	3850	267	505	746	712	946	1216	1141	1729	2410	1861	2138	6332	2961	889					
2036	22190	31	293	20	3817	3523	10944	3906	279	525	773	727	961	1195	1092	1671	2467	1981	2058	6291	2991	915					
2037	22228	38	305	20	3820	3438	11005	3964	291	547	805	748	985	1185	1049	1600	2512	2108	2020	6204	3024	941					
2050	23105	48	330	20	5052	2465	10781	4807	337	698	1055	1079	1439	1735	1203	1263	1727	2625	3269	4363	3724	1083					

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA OB UPOŠEVANJU NARAVNE RASTI IN MIGRACIJ

CR=2,1136 OD 2007 DO 2010; CR= 2,2 OD 2011 DALJE



VARIANTA D NR+ MIGR										PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA OB UPOŠTEVANJU CR=2,1136 OD 2007 DO 2010 TER CR =2,2 OD 2011 DALJE TER MIGRACIJ											
LETO	M+Ž	0-14	15-24	25-64	65<	5%65<	INDST	1-2	1-3	3-5	3-6	6-10	11-14	15-19	LETO	20-26	27-34	35-44	45-79	80<	
2007	14918	2335	1947	8546	2090	105	90	330	478	437	577	739	649	951	2007	1409	1960	2318	5480	465	
2010	16669	2809	1998	9668	2193	110	78	500	713	597	768	827	651	940	2010	1538	2219	2618	6005	539	
2015	20498	4163	2048	11752	2534	127	61	724	1093	970	1273	1336	772	953	2015	1604	2664	3418	7083	613	
2020	21585	4948	1970	11729	2937	147	59	678	1038	1093	1470	1726	1134	1003	2020	1391	2170	3625	7819	628	
2025	21981	4894	2457	11381	3249	162	66	539	829	912	1245	1777	1413	1452	2025	1376	1746	3266	8611	635	
2030	22090	4307	3239	10949	3595	180	83	468	708	742	1007	1457	1408	1787	2030	1881	1574	2609	9211	722	
2035	22159	3840	3514	10955	3850	193	100	505	746	712	946	1216	1141	1729	2035	2410	1861	2138	9293	889	
2037	22228	3820	3438	11005	3964	198	104	547	805	748	985	1185	1049	1600	2037	2512	2108	2020	9228	941	
LETO	M+Ž	0-14	15-24	25-64	65<	5%65<		1-2	1-3	3-5	3-6	6-10	11-14	15-19	LETO	20-26	27-34	35-44	45-79	80<	
2007	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	2007	100	100	100	100	100
2010	112	120	103	113	105	105		152	149	137	137	133	112	100	99	2010	109	113	113	110	116
2015	137	178	105	138	121	121		219	229	222	221	221	181	119	100	2015	114	136	147	129	132
2020	145	212	101	137	141	141		205	217	250	255	255	234	175	105	2020	99	111	156	143	135
2025	147	210	126	133	155	155		163	173	209	216	216	240	218	153	2025	98	89	141	157	137
2030	148	184	166	128	172	172		142	148	170	175	175	197	217	188	2030	133	80	113	168	155
2035	149	164	180	128	184	184		153	156	163	164	164	165	176	182	2035	171	95	92	170	191
2037	149	164	177	129	190	190	166	168	171	171	171	160	162	168	2037	178	108	87	168	202	

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA OB UPOŠTEVANJU CR=2,1136 OD 2007 DO 2010 TER CR = 2,2 OD 2011 DALJE TER MIGR DO LETA 2015																						
LETO	M+Ž	L.RAZ	ROJ	MIGR	0-14	15-24	25-64	65<	0-0	1-2	1-3	3-5	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-64	65-79	80<
2007	14918	0	219	80	2335	1947	8546	2090	180	330	478	437	577	739	649	951	1409	1960	2318	3855	1625	465
2008	15069	151	218	696	2412	1909	8635	2113	218	362	516	453	594	724	654	918	1410	1922	2369	3925	1632	482
2009	15831	762	235	762	2595	1938	9139	2159	218	439	632	519	680	756	663	924	1481	2057	2497	4117	1646	514
2010	16669	838	251	1344	2809	1998	9668	2193	234	500	713	597	768	827	651	940	1538	2219	2618	4351	1654	539
2011	18099	1430	333	360	3154	2101	10598	2246	250	551	834	747	945	908	698	947	1669	2531	2874	4678	1670	577
2012	18618	519	340	774	3375	2078	10861	2304	332	548	827	812	1044	986	697	944	1658	2548	2993	4796	1710	594
2013	19552	934	361	300	3682	2109	11374	2388	339	637	937	896	1150	1099	712	977	1673	2695	3134	5005	1782	605
2014	20027	475	362	300	3940	2052	11577	2458	359	712	997	889	1195	1221	758	944	1636	2701	3246	5100	1854	605
2015	20498	471	362	300	4163	2048	11752	2534	361	724	1093	970	1273	1336	772	953	1604	2664	3418	5162	1921	613
2016	20964	466	360	20	4399	2005	11936	2624	361	746	1107	1031	1346	1447	815	952	1571	2654	3508	5257	1992	632
2017	21144	180	347	20	4573	1966	11909	2696	359	732	1107	1112	1407	1493	878	940	1522	2532	3563	5318	2069	627
2018	21309	165	333	20	4719	1965	11848	2777	346	720	1091	1108	1484	1605	939	946	1453	2437	3590	5387	2150	627
2019	21456	147	318	20	4847	1957	11809	2842	331	705	1067	1109	1471	1655	1047	985	1393	2290	3629	5468	2206	637
2020	21585	129	304	20	4948	1970	11729	2937	317	678	1038	1093	1470	1726	1134	1003	1391	2170	3625	5510	2309	628
2021	21697	112	289	20	5003	2022	11658	3014	302	650	996	1069	1441	1782	1200	1068	1363	2061	3599	5589	2373	641
2022	21791	94	276	20	5030	2087	11579	3095	288	620	953	1040	1402	1849	1232	1144	1344	1961	3543	5673	2453	642
2023	21868	77	264	20	4995	2202	11523	3148	275	592	910	998	1359	1835	1295	1254	1348	1871	3488	5764	2504	644
2024	21931	63	254	20	4954	2343	11435	3200	263	564	868	955	1303	1821	1351	1355	1355	1796	3405	5866	2555	645
2025	21981	50	246	20	4894	2457	11381	3249	253	539	829	912	1245	1777	1413	1452	1376	1746	3266	5998	2613	635
2026	22018	37	240	20	4846	2567	11289	3316	245	518	794	870	1189	1724	1489	1498	1460	1646	3181	6072	2692	624
2027	22046	28	235	20	4711	2756	11178	3401	239	500	764	831	1135	1666	1476	1610	1522	1621	3039	6142	2759	642
2028	22066	20	233	20	4586	2915	11111	3454	234	485	740	796	1086	1596	1475	1659	1650	1603	2883	6230	2790	664
2029	22080	14	234	20	4444	3086	11030	3520	232	474	721	766	1043	1525	1446	1730	1768	1578	2725	6315	2828	692
2030	22090	10	236	20	4307	3239	10949	3595	233	468	708	742	1007	1457	1408	1787	1881	1574	2609	6338	2873	722
2031	22099	9	241	20	4182	3352	10912	3654	235	466	702	723	978	1394	1364	1854	1971	1581	2486	6372	2898	756
2032	22108	9	248	20	4063	3448	10888	3708	240	469	703	710	957	1336	1308	1839	2127	1601	2380	6390	2919	789
2033	22120	12	257	20	3965	3483	10888	3783	247	476	710	704	944	1287	1251	1825	2238	1653	2290	6365	2959	825
2034	22136	16	268	20	3890	3511	10906	3830	256	488	725	705	941	1246	1194	1781	2351	1750	2184	6350	2982	848
2035	22159	23	280	20	3840	3514	10955	3850	267	505	746	712	946	1216	1141	1729	2410	1861	2138	6332	2961	889
2036	22190	31	293	20	3817	3523	10944	3906	279	525	773	727	961	1195	1092	1671	2467	1981	2058	6291	2991	915
2037	22228	38	305	20	3820	3438	11005	3964	291	547	805	748	985	1185	1049	1600	2512	2108	2020	6204	3024	941
2050	23105	48	330	20	5052	2465	10781	4807	337	698	1055	1079	1439	1735	1203	1263	1727	2625	3269	4363	3724	1083

NAČRTOVANE VSELITVE V STANOVANJSKE ENOTE -VARIANTA D				
			ŠT.ST.ENOT	ŠT.PREB
OLN MOKRICE(stan bloki)	2008		176	528
OLN KOČEVARJEV VRT(stan bloki)	2008		56	168
2008 SKUPAJ			232	696
OPPN DRENOV GRIČ-1	2009		44	132
OPPN ROBOVA	2009		16	48
OLN GABRČE	2009		53	159
OPPN NA MRLE	2009		21	63
OPPN PODHRUŠEVCA	2009		120	360
2009 SKUPAJ			254	762
OPPN NA SAP	2010		36	108
OLN BETAJNOVA 2	2010		20	60
OPPN LOŠČA	2010		20	60
OPPN PODHRUŠEVCA	2010		120	360
KRALOVŠE	2010		252	756
2010 SKUPAJ			448	1344
OPPN PODHRUŠEVCA	2011		120	360
2011 SKUPAJ			120	360
OPPN PODHRUŠEVCA	2012		120	360
OPPN DRENOV GRIČ-2	2012		138	414
2012 SKUPAJ			258	774
KOŠEVE DOLINE	2015		84	252
PODHRUŠEVCA(del)	2015		216	648
2015 SKUPAJ			300	900
SKUPAJ OD 2008 DO 2015			1612	4836
			ŠT.ST.ENOT	ŠT.PREB
SUMARNI PREGLED PO LETIH	2008		232	696
	2009		254	762
	2010		448	1344
	2011		120	360
	2012		258	774
	2013		0	0
	2014		0	0
	2015		300	900
			1612	4836
OPOMBA: PREBIVALSTVENE KAPACITETE ZNOTRAJ OBMOČIJ RAZPRŠENE				
POSELITVE DOPUŠČAJO MOŽNOST DOPOLNJEVANJA SEDANJEGA				
ŠTEVILA PREBIVALCEV PREDVSEM GLEDE NA OBSEG NARAVNEGA PRIRASTKA				
IN NEZNATNEGA DOSELJEVANJA				

LETO	A NR		B		C NR+MIGR		D MIGR TR	
	M+Ž		M+Ž		M+Ž		M+Ž	
2007	14918		14918		14918		14918	
2010	15112		14897		16669		15387	
2015	15308		15093		20498		16218	
2020	15331		15117		21585		16648	
2025	15207		14992		21981		16815	
2030	15068		14958		22090		16824	
2035	14972		14850		22159		16798	
2037	14926		14806		22228		16811	
2050	14347		14641		23105		17122	

VARIANTA-A : CR OD 2007 DO 2010= 2,1136, CR OD 2011 DALJE 2,2


VARIANTA-B NR B: CR OD 2007 DO 2010= 1,31418, CR= OD 2010 DO 2024= 2,1136, CR OD 2025 DALJE 2,5

VARIANTA-C:CR=2007 DO 2010=2,1136, CR OD 2011 DALJE 2,2; D-VARIANTA TREND: CR2007-2010=2,1136 ;CR OD 2011 DALJE=2,2

MIGR:


2007	80	2007	80
2008	696	2008	95
2009	762	2009	95
2010	1344	2010	95
2011	360	2011	95
2012	774	2012	95
2013	300	2013	95
2014	300	2014	95
2015	300	2015	95
2016	20	2016	20
2017	20	2017	20
2018	20	2018	20
2019	20	2019	20
2020	20	2020	20

PRIMERJAVA ŠTIRIH VARIANT (A,B,C,D) PROJEKCIJ PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA



PRIMERJAVA PROJEKCIJ PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA OB RAZLIČNIH PREDPOSTAVKAH												
RODNOSTI IN SELITEV												
VARIANTA A												
CR: OD LETA 2007 DALJE = 2,1136												
VARIANTA B												
CR: OD LETA 2007 DO 2009 = 1,31418, CR OD 2011 DO 2024= 2,1136;CR OD 2025 DALJE 2,5												
VARIANTA C												
CR: OD LETA 2007 DO 2010 = 2,1136; CR OD 2011 DALJE= 2,2, MIGR= TREND												
VARIANTA D												
CR: OD LETA 2007 DO 2010 =2,1136; CR OD 2011 DALJE= 2,2; MIGR= PLAN DO 2015, OD 2016 DALJE MIGR MIN												
A		B		C		D		INDEKS 2007 = 100				
NR	NR	NR	NR	NR+MIGR	TR	NR+MIGR	NR+MIGR	LETO	A	B	C	D
M+Ž	M+Ž	M+Ž	M+Ž	M+Ž		M+Ž	M+Ž	2007	100	100	100	100
14918	14918	14918	14918	14918		14918	14918	2010	101,3	99,9	103,1	111,7
15112	14897	14897	15387	15387		15387	16669	2015	102,6	101,2	108,7	137,4
15308	15093	15093	16218	16218		20498	20498	2020	102,8	101,3	111,6	144,7
15331	15117	15117	16648	16648		21585	21585	2025	101,9	100,5	112,7	147,3
15207	14992	14992	16815	16815		21981	21981	2030	101,0	100,3	112,8	148,1
15068	14958	14958	16824	16824		22090	22090	2035	100,4	99,5	112,6	148,5
14972	14850	14850	16798	16798		22159	22159	2037	100,1	99,2	112,7	149,0
14926	14806	14806	16811	16811		22228	22228					
LETO	MIGR	MIGR	MIGR	MIGR		MIGR	MIGR	ZA POTREBE NAČRTOVANJA OPREMLJENOSTI Z				
2007	0	0	80	80		80	80	DRUŽBENO INFRASTRUKTURO PRIDEV V POŠTEV				
2008	0	0	95	95		696	696	PREDVSEM VARIANTA D. ZA USTVARJANJE UGODNIH				
2009	0	0	95	95		762	762	RAZMER ZA ZVIŠANJE NARAVNEGA PRIRASTKA				
2010	0	0	95	95		1344	1344	JE KORISTNO VZPOSTAVLJATI RAZMEROMA				
2011	0	0	95	95		360	360	VISOK NIVO OPREMLJENOSTI Z DRUŽBENO INFRA-				
2012	0	0	95	95		774	774	STRUKTURO OD VRTCEV, ŠOSTVA, ZDRAVSTVA DO				
2013	0	0	95	95		300	300	DOMOV ZA STARE LJUDI.				
2014	0	0	95	95		300	300					
2015	0	0	95	95		300	300					
2016	0	0	20	20		20	20					
2017	0	0	20	20		20	20					
2018	0	0	20	20		20	20					
2019	0	0	20	20		20	20					
2020	0	0	20	20		20	20					
OPOMBA: CR = CELOTNA RODNOST OZIROMA ŠTEVILO OTROK; KI JIH RODI ENA ŽENSKA ČE DOČAKA 50 LETO STAROSTI												

STAROSTNI PIRAMIDI PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA
V LETU 2006 IN 2025, PO PROJEKCIJI VARIANTE D



2007 2025			2007 2025			2007 2025		
Star.	M+Ž	M+Ž	Star.	M+Ž	M+Ž	Star.	M+Ž	M+Ž
0	180	253	41	232	378	85	42	45
1	178	263	42	248	364	86	32	49
2	152	276	43	234	374	87	19	38
3	148	289	44	216	354	88	8	29
4	149	304	45	248	390	89	11	31
5	140	319	46	227	358	90	10	23
6	140	333	47	201	343	91	11	16
7	158	348	48	204	361	92	13	14
8	125	360	49	205	346	93	9	11
9	157	362	50	233	323	94	4	10
10	159	372	51	224	328	95	4	6
11	158	377	52	241	326	96	4	4
12	163	362	53	208	306	97	1	3
13	171	377	54	223	295	98	1	2
14	157	296	55	212	248	99	0	1
0-14	2335	4891	56	217	272	100	0	1
15	177	316	57	196	296	65<	2090	3249
16	208	307	58	187	266			
17	179	314	59	174	264		89,5	66,4
18	194	265	60	165	274			
19	193	251	61	111	258			
15-19	951	1453	62	118	239			
20	196	219	63	130	264			
21	195	207	64	131	239			
22	181	204	65	131	214			
23	221	188	66	147	212			
24	203	187	67	108	204			
25	212	203	68	131	224			
26	201	168	69	113	212			
27	248	201	70	106	221			
28	231	202	71	132	186			
29	226	202	72	107	191			
30	255	211	73	89	177			
31	252	218	74	96	169			
32	238	208	75	101	152			
33	252	232	76	106	140			
34	258	272	77	92	125			
35	244	254	78	92	113			
36	239	280	79	74	75			
37	195	294	80	76	72			
38	225	313	81	67	77			
39	256	328	82	57	73			
40	229	328	83	55	64			
			84	41	65			

Star. M-2007 Ž-2007

0	-101	79
1	-85	93
2	-74	78
3	-77	71
4	-72	77
5	-78	62
6	-87	53
7	-81	77
8	-63	62
9	-79	78
10	-85	74
11	-74	84
12	-81	82
13	-99	72
14	-78	79
15	-98	79
16	-99	109
17	-79	100
18	-94	100
19	-109	84
20	-97	99
21	-100	95
22	-84	97
23	-109	112
24	-111	92
25	-119	93
26	-103	98
27	-118	130
28	-119	112
29	-111	115
30	-132	123
31	-135	117
32	-127	111
33	-142	110
34	-123	135
35	-135	109
36	-120	119
37	-95	100
38	-116	109
39	-122	134
40	-113	116
41	-119	113
42	-125	123
43	-116	118
44	-106	110
45	-104	144
46	-124	103
47	-92	109
48	-101	103
49	-118	87

Star. M-2007 Ž-2007

50	-123	110
51	-116	108
52	-114	127
53	-110	98
54	-110	113
55	-99	113
56	-122	95
57	-98	98
58	-88	99
59	-88	86
60	-80	85
61	-59	52
62	-64	54
63	-58	72
64	-56	75
65	-65	66
66	-75	72
67	-49	59
68	-55	76
69	-44	69
70	-54	52
71	-61	71
72	-38	69
73	-31	58
74	-44	52
75	-38	63
76	-37	69
77	-33	59
78	-43	49
79	-29	45
80	-21	55
81	-20	47
82	-12	45
83	-18	37
84	-11	30
85	-12	30
86	-8	24
87	-5	14
88	-2	6
89	-4	7
90	-3	7
91	0	11
92	-3	10
93	-3	6
94	0	4
95	-2	2
96	-1	3
97	-1	0
98	0	1
99	0	0
100	0	0

Star.	M-2025	Ž-2025	M-2025	Ž-2025	Star.	M-2025	Ž-2025	Star.	M-2050	Ž-2050
0	131	122	-131	122	0	-131	122	0	174	163
1	136	127	-136	127	1	-136	127	1	178	167
2	143	133	-143	133	2	-143	133	2	182	170
3	149	140	-149	140	3	-149	140	3	185	173
4	157	147	-157	147	4	-157	147	4	186	174
5	165	154	-165	154	5	-165	154	5	187	175
6	172	161	-172	161	6	-172	161	6	186	174
7	180	168	-180	168	7	-180	168	7	184	172
8	186	174	-186	174	8	-186	174	8	180	169
9	187	175	-187	175	9	-187	175	9	176	164
10	192	180	-192	180	10	-192	180	10	171	160
11	195	182	-195	182	11	-195	182	11	165	154
12	187	175	-187	175	12	-187	175	12	159	148
13	195	182	-195	182	13	-195	182	13	152	142
14	153	143	-153	143	14	-153	143	14	146	137
15	164	152	-164	152	15	-164	152	15	140	131
16	159	148	-159	148	16	-159	148	16	134	126
17	163	151	-163	151	17	-163	151	17	129	121
18	145	120	-145	120	18	-145	120	18	126	118
19	123	128	-123	128	19	-123	128	19	123	116
20	109	110	-109	110	20	-109	110	20	122	114
21	107	100	-107	100	21	-107	100	21	122	114
22	100	104	-100	104	22	-100	104	22	122	116
23	101	87	-101	87	23	-101	87	23	125	118
24	109	78	-109	78	24	-109	78	24	128	121
25	102	101	-102	101	25	-102	101	25	132	126
26	82	86	-82	86	26	-82	86	26	137	131
27	99	102	-99	102	27	-99	102	27	143	137
28	104	98	-104	98	28	-104	98	28	150	143
29	94	108	-94	108	29	-94	108	29	157	151
30	102	109	-102	109	30	-102	109	30	165	158
31	119	99	-119	99	31	-119	99	31	172	165
32	99	109	-99	109	32	-99	109	32	179	172
33	119	113	-119	113	33	-119	113	33	186	179
34	122	150	-122	150	34	-122	150	34	187	180
35	105	149	-105	149	35	-105	149	35	192	184
36	122	158	-122	158	36	-122	158	36	194	187
37	142	152	-142	152	37	-142	152	37	186	180
38	135	178	-135	178	38	-135	178	38	193	186
39	145	183	-145	183	39	-145	183	39	153	148
40	136	192	-136	192	40	-136	192	40	163	157
41	166	212	-166	212	41	-166	212	41	158	152
42	173	191	-173	191	42	-173	191	42	161	155
43	183	191	-183	191	43	-183	191	43	143	124
44	166	188	-166	188	44	-166	188	44	122	132
45	178	212	-178	212	45	-178	212	45	109	115
46	174	184	-174	184	46	-174	184	46	106	104
47	164	179	-164	179	47	-164	179	47	99	108
48	180	181	-180	181	48	-180	181	48	100	91
49	179	167	-179	167	49	-179	167	49	107	82
50	166	157	-166	157	50	-166	157	50	99	104
51	177	151	-177	151	51	-177	151	51	81	88

52	155	171	-155	171	52	-155	171	52	95	103
53	164	142	-164	142	53	-164	142	53	100	99
54	146	149	-146	149	54	-146	149	54	89	108
55	120	128	-120	128	55	-120	128	55	95	107
56	136	136	-136	136	56	-136	136	56	109	98
57	140	156	-140	156	57	-140	156	57	91	106
58	128	138	-128	138	58	-128	138	58	106	110
59	131	133	-131	133	59	-131	133	59	107	143
60	133	141	-133	141	60	-133	141	60	91	141
61	123	135	-123	135	61	-123	135	61	104	148
62	113	126	-113	126	62	-113	126	62	118	142
63	109	155	-109	155	63	-109	155	63	111	164
64	123	116	-123	116	64	-123	116	64	116	167
65	94	120	-94	120	65	-94	120	65	107	175
66	98	114	-98	114	66	-98	114	66	127	190
67	107	97	-107	97	67	-107	97	67	128	170
68	107	117	-107	117	68	-107	117	68	131	168
69	99	113	-99	113	69	-99	113	69	116	163
70	94	127	-94	127	70	-94	127	70	120	181
71	87	99	-87	99	71	-87	99	71	113	155
72	82	109	-82	109	72	-82	109	72	102	148
73	71	106	-71	106	73	-71	106	73	107	146
74	82	87	-82	87	74	-82	87	74	102	132
75	64	88	-64	88	75	-64	88	75	90	121
76	55	85	-55	85	76	-55	85	76	90	113
77	52	73	-52	73	77	-52	73	77	74	124
78	45	68	-45	68	78	-45	68	78	73	99
79	32	43	-32	43	79	-32	43	79	61	100
80	31	41	-31	41	80	-31	41	80	46	82
81	27	50	-27	50	81	-27	50	81	48	82
82	24	49	-24	49	82	-24	49	82	45	89
83	24	40	-24	40	83	-24	40	83	38	73
84	25	40	-25	40	84	-25	40	84	34	64
85	15	30	-15	30	85	-15	30	85	30	62
86	14	35	-14	35	86	-14	35	86	24	53
87	10	28	-10	28	87	-10	28	87	19	43
88	10	19	-10	19	88	-10	19	88	15	47
89	9	22	-9	22	89	-9	22	89	14	30
90	5	18	-5	18	90	-5	18	90	9	26
91	3	13	-3	13	91	-3	13	91	7	21
92	4	10	-4	10	92	-4	10	92	6	14
93	2	9	-2	9	93	-2	9	93	5	14
94	2	8	-2	8	94	-2	8	94	3	10
95	1	5	-1	5	95	-1	5	95	2	9
96	1	3	-1	3	96	-1	3	96	2	5
97	1	2	-1	2	97	-1	2	97	1	4
98	0	2	0	2	98	0	2	98	1	3
99	0	1	0	1	99	0	1	99	1	2
100	0	1	0	1	100	0	1	100	0	1

POJASNILA K REZULTATOM VARIANTNIH PROJEKCIJ PO NARAVNI RASTI (A IN B) TER Z UPOŠTEVANJEM DOSELJEVANJA (C IN D)

V **varianti A** uporabljeni koeficient celotne rodности ($CR = 2,1136$) odraža rodność, ki je v Sloveniji veljala v letu 1980, to je v prelomnem letu v katerem je rodność dolgoročno še omogočala obnavljanje prebivalstva, torej ohranjanje vsaj istega števila prebivalcev. Vendar pa je glede na sedanjo demografsko strukturo to obnavljanje prebivalstva možno šele po razmeroma dolgem obdobju počasnega nazadovanja. Varianta nazorno pokaže, da je potrebno zelo dolgo obdobje za obnovo demografske strukture.

V **varianti B** je za prva tri leta uporabljena celotna rodność, ki je v letu 2006 veljala za povprečje Slovenije ($CR = 1,31418$), po letu 2010 rodność iz leta 1980 ($CR = 2,1136$), po letu 2025 se rodność močno poveča ($CR = 2,5$). Značilno je, da tudi v tem primeru število prebivalcev začne spet naraščati šele po letu 2059.


V **varianti C** je do leta 2010 uporabljena rodność 2,1136, od leta 2011 dalje pa 2,2. Upoštevana je ekstrapolacija selitvenega trenda iz zadnjih let, od leta 2016 dalje pa neznatno doseljevanje. Število prebivalcev nekoliko nazaduje od leta 2029 DO 2035.

V **varianti D**, ki jo razumemo kot tako imenovano plansko varianto je upoštevano močno doseljevanje do leta 2015 v skladu s predvidevanji urbanistov.


Do leta 2010 je upoštevana rodność 2,1136, od leta 2011 dalje pa 2,2. Predvsem rezultati te variante pridejo v poštev za dimenzioniranje potreb po opremljenosti z družbeno infrastrukturo nasploh, posebej pa še po vrtcih, osnovnem in srednješolskem izobraževanju, zdravstvenih domovih ter po domovih za stare ljudi. Če upoštevamo ocene, da na splošno približno pet procentov ljudi, starih nad 65 let potrebuje oskrbo v domu za stare ljudi, se bi njihovo število v tridesetih letih, torej do leta 2037 povečalo za 90%. Število otrok v starosti 0 do 14 let bi se povečalo za 64%, število starih 15 do 19 let kar za 68%, med tem ko bi kontingent odraslih od 25 do 64 let porastel samo za 29%. Visok porast mladih od 15 do 19 let je tudi eden od argumentov, ki govore za to, da bi občina Vrhnika prej ali slej potrebovala tudi srednjo šolo. Kakšne spremembe v številu in starostni sestavi prebivalstva občine Vrhnika lahko pričakujemo v prihodnjih desetletjih lahko razberemo tudi iz starostnih piramid prebivalstva občine Vrhnika v letu 2006 in 2025. Gre za izrazito pomladitev prebivalstva.

PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA OB UPOŠTEVANJU NARAVNE RASTI IN MIGRACIJ
CR = 2,1136 OD 2007 DO 2010; CR= 2,2 OD 2011 DALJE TER MOČNEJŠEGA DOSELJEVANJA DO LETA 2015


PROJEKCIJA SKUPNEGA ŠTEVILA PREBIVALCEV IN VEČJIH STAROSTNIH SKUPIN



PROJEKCIJA IZBRANIH ODRASLIH STAROSTNIH SKUPIN



PROJEKCIJA IZBRANIH OTROŠKIH SKUPIN



PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA


OB UPOŠTEVANJU CR= 2,1136 OD 2007 DO 2010 TER CR= 2,2 OD 2011 DALJE TER MIGR DO LETA 2015

LETO	M+Ž	0-14	15-24	25-64	65<	0-0	1-2	1-3	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-64	65-79	80<
2007	14918	2335	1947	8546	2090	180	330	478	577	739	649	951	1409	1960	2318	3855	1625	465
2010	16669	2809	1998	9668	2193	234	500	713	768	827	651	940	1538	2219	2618	4351	1654	539
2015	19888	4036	1982	11364	2506	350	698	1055	1230	1300	752	927	1532	2510	3317	5060	1900	607
2020	21478	4910	1963	11674	2932	317	677	1035	1455	1714	1126	999	1387	2170	3593	5489	2304	628
2025	21768	4838	2433	11263	3234	250	534	820	1235	1752	1399	1438	1361	1721	3224	5952	2601	633
2030	21760	4215	3208	10764	3573	226	455	690	985	1436	1372	1775	1853	1527	2561	6255	2855	718
2035	21701	3732	3454	10699	3817	259	487	720	913	1180	1120	1685	2381	1802	2061	6223	2933	884
2037	21717	3695	3375	10720	3927	282	528	776	947	1143	1023	1576	2460	2043	1931	6086	2992	935
2050	22235	4843	2352	10327	4714	324	670	1012	1381	1664	1150	1202	1655	2517	3145	4160	3644	1070
2070	21820	4215	3152	11144	3308	322	620	918	1146	1335	1067	1481	2357	2439	2305	5714	2083	1225
2100	23082	4564	3254	11558	3705	331	647	962	1230	1475	1182	1573	2360	2497	2622	5761	2489	1216


INDEKS 2007=100

LETO	M+Ž	0-14	15-24	25-64	65<	0-0	1-2	1-3	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-64	65-79	80<
2007	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2010	111,7	120,3	102,6	113,13	104,9	130,0	151,5	149,2	133,1	111,9	100,3	98,84	109,2	113,2	112,9	112,9	101,8	116
2015	133,3	172,8	101,8	132,97	119,9	194,4	211,5	220,7	213,2	175,9	115,9	97,48	108,7	128,1	143,1	131,3	116,9	131
2020	144	210,3	100,8	136,6	140,3	176,1	205,2	216,5	252,2	231,9	173,5	105	98,44	110,7	155	142,4	141,8	135
2025	145,9	207,2	125,0	131,79	154,7	138,9	161,8	171,5	214,0	237,1	215,6	151,2	96,59	87,81	139,1	154,4	160,1	136
2030	145,9	180,5	164,8	125,95	171	125,6	137,9	144,4	170,7	194,3	211,4	186,6	131,5	77,91	110,5	162,3	175,7	154
2035	145,5	159,8	177,4	125,19	182,6	143,9	147,6	150,6	158,2	159,7	172,6	177,2	169	91,94	88,91	161,4	180,5	190
2037	145,6	158,2	173,3	125,44	187,9	156,7	160,0	162,3	164,1	154,7	157,6	165,7	174,6	104,2	83,3	157,9	184,1	201
2050	149	207,4	120,8	120,84	225,6	180	203,0	211,7	239,3	225,2	177,2	126,4	117,5	128,4	135,7	107,9	224,2	230
2070	146,3	180,5	161,9	130,4	158,3	178,9	187,9	192,1	198,6	180,6	164,4	155,7	167,3	124,4	99,44	148,2	128,2	263
2100	154,7	195,5	167,1	135,24	177,3	183,9	196,1	201,3	213,2	199,6	182,1	165,4	167,5	127,4	113,1	149,4	153,2	262


PROJEKCIJA SKUPNEGA ŠTEVILA PREBIVALCEV IN VEČJIH STAROSTNIH SKUPIN



PROJEKCIJA IZBRANIH ODRASLIH STAROSTNIH SKUPIN



PROJEKCIJA IZBRANIH OTROŠKIH SKUPIN



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	PROJEKCIJA PREBIVALSTVA OBČINE VRHNIKA																						
2	OB UPOŠTEVANJU CR= 2,1136 OD 2007 DO 2010 TER CR= 2,2 OD 2011 DALJE TER MIGR DO LETA 2015																						
3																							
4	LETO	M+Ž	L.RAZ	ROJ	MIGR	INDST	0-14	15-24	25-64	65<	0-0	1-2	1-3	3-6	6-10	11-14	15-19	20-26	27-34	35-44	45-64	65-79	80<
5	2007	14918	0	219	80	90	2335	1947	8546	2090	180	330	478	577	739	649	951	1409	1960	2318	3855	1625	465
6	2008	15069	151	218	696	88	2412	1909	8635	2113	218	362	516	594	724	654	918	1410	1922	2369	3925	1632	482
7	2009	15831	762	235	762	83	2595	1938	9139	2159	218	439	632	680	756	663	924	1481	2057	2497	4117	1646	514
8	2010	16669	838	251	1344	78	2809	1998	9668	2193	234	500	713	768	827	651	940	1538	2219	2618	4351	1654	539
9	2011	18099	1430	333	360	71	3154	2101	10598	2246	250	551	834	945	908	698	947	1669	2531	2874	4678	1670	577
10	2012	18618	519	340	774	68	3375	2078	10861	2304	332	548	827	1044	986	697	944	1658	2548	2993	4796	1710	594
11	2013	19552	934	361	0	65	3682	2109	11374	2388	339	637	937	1150	1099	712	977	1673	2695	3134	5005	1782	605
12	2014	19727	175	351	0	63	3881	2017	11384	2445	359	696	975	1175	1204	748	931	1597	2625	3197	5051	1843	602
13	2015	19888	161	341	900	62	4036	1982	11364	2506	350	698	1055	1230	1300	752	927	1532	2510	3317	5060	1900	607
14	2016	20936	1048	360	0	60	4374	2015	11925	2622	339	758	1114	1336	1441	814	952	1590	2651	3496	5250	1990	632
15	2017	21097	161	347	0	59	4545	1970	11889	2693	359	718	1097	1401	1484	875	939	1534	2530	3547	5309	2066	627
16	2018	21241	144	333	0	59	4687	1965	11817	2773	346	697	1077	1487	1595	935	944	1459	2436	3570	5373	2146	627
17	2019	21368	127	318	0	59	4813	1953	11765	2837	331	704	1043	1452	1639	1042	983	1392	2289	3603	5452	2201	636
18	2020	21478	110	303	0	60	4910	1963	11674	2932	317	677	1035	1455	1714	1126	999	1387	2170	3593	5489	2304	628
19	2021	21569	91	288	0	61	4961	2011	11591	3007	302	647	993	1422	1779	1191	1062	1356	2060	3561	5562	2367	640
20	2022	21643	74	274	0	62	4985	2072	11499	3086	287	618	949	1373	1825	1221	1136	1335	1954	3504	5642	2446	641
21	2023	21700	57	262	0	63	4946	2185	11431	3137	273	588	904	1351	1810	1283	1245	1337	1859	3448	5728	2495	642
22	2024	21741	41	251	0	65	4903	2322	11329	3187	261	560	861	1294	1800	1334	1343	1340	1779	3363	5825	2544	643
23	2025	21768	27	242	0	67	4838	2433	11263	3234	250	534	820	1235	1752	1399	1438	1361	1721	3224	5952	2601	633
24	2026	21783	15	235	0	69	4787	2539	11158	3300	241	510	783	1177	1689	1486	1481	1444	1613	3140	6019	2679	621
25	2027	21788	5	230	0	73	4647	2724	11033	3384	234	491	751	1121	1651	1451	1592	1503	1584	2997	6081	2745	639
26	2028	21784	-4	228	0	76	4521	2875	10952	3436	229	475	725	1070	1579	1454	1635	1628	1562	2839	6163	2775	661
27	2029	21774	-10	227	0	80	4368	3049	10857	3500	227	463	704	1024	1507	1420	1710	1743	1534	2678	6240	2811	689
28	2030	21760	-14	229	0	85	4215	3208	10764	3573	226	455	690	985	1436	1372	1775	1853	1527	2561	6255	2855	718
29	2031	21743	-17	234	0	88	4105	3297	10713	3629	228	453	682	954	1370	1350	1821	1940	1531	2437	6281	2878	752
30	2032	21727	-16	241	0	93	3979	3392	10675	3682	233	454	681	930	1310	1292	1806	2094	1549	2324	6295	2897	785
31	2033	21714	-13	249	0	97	3872	3425	10660	3756	240	461	687	915	1258	1233	1796	2199	1599	2228	6264	2936	820
32	2034	21705	-9	260	0	100	3789	3452	10663	3800	248	472	700	909	1213	1176	1748	2314	1695	2114	6245	2957	843
33	2035	21701	-4	271	0	102	3732	3454	10699	3817	259	487	720	913	1180	1120	1685	2381	1802	2061	6223	2933	884
34	2036	21706	5	283	0	105	3700	3462	10672	3871	270	506	745	926	1156	1068	1648	2416	1918	1974	6177	2962	909
35	2037	21717	11	295	0	106	3695	3375	10720	3927	282	528	776	947	1143	1023	1576	2460	2043	1931	6086	2992	935
36	2050	22235	20	316	0	97	4843	2352	10327	4714	324	670	1012	1381	1664	1150	1202	1655	2517	3145	4160	3644	1070
37	2070	21820	27	330	0	78	4215	3152	11144	3308	322	620	918	1146	1335	1067	1481	2357	2439	2305	5714	2083	1225
38	2100	23082	34	338	0	81	4564	3254	11558	3705	331	647	962	1230	1475	1182	1573	2360	2497	2622	5761	2489	1216

[illegible]



Številka: 3500-22/2006 (5-08)
Datum: 21. 12. 2007

4a

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA:

A) Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika - Izhodišča strateškega dela

PРАВNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06)

NAMEN:

Obravnavna in sprejem

POROČEVALCI:

Alenka Lapanja, svetovalka urbanistka
Peter Lovšin, občinski urbanist
Karla Jankovič, LUZ d.d.
Urška Kranjc, LUZ d.d.

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlog za sprejem prostorskega akta

Občina Vrhnika je začela pripravljati nove občinske prostorske akte že na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 85/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki je občinam nalagal pripravo in sprejem novih občinskih prostorskih aktov:

- strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljnjem besedilu: SPRO),
- prostorskega reda občine (v nadaljnjem besedilu: PRO).

V postopku priprave SPRO in PRO, ki je potekal po ZUreP-1, so bila opravljena naslednja dejanja:

- sprejem pobude za začetek priprave SPRO in PRO na odboru, dne 19. 6. 2006,
- prva prostorska konferenca, dne 18. 10. 2006,
- Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6. 11. 2006 izdalo odločbo št. 35409-285,286/2006, ki določa, da je v postopku priprave in sprejemanja SPRO in PRO treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
- pridobitev podatkov in strokovnih podlag državnih institucij,
- izdelane so bile strokovne podlage (1. fazno poročilo), izdelal LUZ d.d., št. naloge 6175.

Dne 28. 4. 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki v 95. členu določa, da mora občina sprejeti **občinski prostorski načrt** (v nadaljnjem besedilu: OPN) najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena tega zakona (t.j. pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPN).

ZPNačrt v 98. členu določa, da se postopki za sprejem SPRO in PRO, začeti pred uveljavitvijo ZPNačrt na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih še nista bila javno razgrnjena, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot OPN.

OPN bo nadomestil sedanje občinske prostorske akte:

- prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter
- prostorske ureditvene pogoje.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 7. seji, dne 3. 9. 2007, obravnaval gradivo Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika - Delovni osnutek strateškega dela z izhodišči za vrednotenje pobud (izdelal LUZ d.d., št. naloge 5803, avgust 2007) in sprejel sklep, da se gradivo popravi glede na pripombe iz razprave.

Gradivo je bilo popravljen z naslednjimi dopolnili oz. popravki:

- upoštevanje štirih temeljnih ciljev razvoja iz Strategije razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006 - 2020,
- grafični popravek občinske meje,
- grafični popravki na karti infrastrukture (čistilna naprava, AC priključek Sinja Gorica);

ter posredovano v obravnavo in sprejem **občinskemu svetu**, ki je na 7. seji dne 23. 10. 2007 obravnaval predlagano gradivo in sprejel sklep, da se gradivo vrne v obravnavo razširjenemu Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine.

Odbor je dne 8. 11. 2007 (9. seja) zasedal **v razširjeni obliki** (prisotni tudi nekateri svetniki) in sprejel sklep, da se gradivo dopolni s pripombami iz razprave in poda občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

2. Namen prostorskega akta

OPN je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine ugotovljenih v sprejeti Strategiji razvoja Občine Vrhnika do leta 2020 ter varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

OPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o gradivi objektov.

3. Predmet prostorskega akta

OPN vsebuje strateški in izvedbeni del.

Strateški del OPN določa:

1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito preno, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
4. območja razpršene poselitve.

Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:

1. območja namenske rabe prostora;
2. prostorske izvedbene pogoje;
3. območja, za katera se pripravo občinski podrobni prostorski načrt.

4. Stroški priprave prostorskega akta

Stroške priprave in sprejema OPN krije Občina Vrhnika.

5. Izhodišča strateškega dela OPN

LUZ d.d. je na podlagi podatkov in strokovnih podlag pripravil izhodišča strateškega dela OPN, ki vsebuje:

- strateška izhodišča in cilje prostorskega razvoja,
- usmeritve za razvoj poselitve in krajine,
- usmeritve za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- usmeritve za razvoj gospodarske javne infrastrukture,
- usmeritve za prenovo,
- usmeritve za razvoj razpršene poselitve in razpršene gradnje.

Namen sprejema izhodišč strateškega dela OPN je zagotoviti osnovo za nadaljnjo pripravo osnutka OPN oziroma pridobiti pripombe in mnenja občinskega sveta glede prostorskega razvoja občine Vrhnika.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se v sprejem predlaga

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Izhodišča strateškega dela OPN (pripravil LUZ d.d., št. naloge 5803, december 2007).

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR l.r.

Priloge:

- Občinski prostorski načrt – Izhodišča strateškega dela, izdelal LUZ d.d., št. naloge 5803, december 2007 (uporablja se kartografsko gradivo iz 7. seje OS)
- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine z dne 3. 9. 2007
- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine z dne 8. 11. 2007



Izvajalec Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Verovškova 64, Ljubljana

Naročnik Občina Vrhnika

Št. naloge: 5803

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - IZHODIŠČA STRATEŠKEGA DELA

December 2007

KAZALO

Občinski prostorski načrt – izhodišča strateškega dela

3

Tekstualni del

1. Uvod

3

2. Stanje, cilji in izhodišča za oblikovanje zasnove strateškega dela občinskega prostorskega načrta

3

2.1 Opredelitev izhodišč in ciljev razvoja občine Vrhnika in prostorskega razvoja občine Vrhnika

2.2 Zasnova strateškega dela občinskega prostorskega načrta

5

3. Delovni osnutek strateškega dela občinskega prostorskega načrta

6

3.1 Usmeritve za namensko rabo z razvojem poselitve in krajine

6

3.2 Zasnova prostorskega razvoja

7

3.3 Zasnova območij naselij, območij razpršene gradnje in razpršene poselitve

7

3.4 Zasnova prometne infrastrukture

8

3.5 Zasnova komunalne in energetske infrastrukture

9

Grafični del

karta 1: Usmeritve za namensko rabo z razvojem poselitve in krajine

karta 2: Zasnova prostorskega razvoja

karta 3: Zasnova območij naselij, razpršene gradnje in razpršene poselitve

karta 4: Zasnova prometne infrastrukture

karta 5: Zasnova komunalne in energetske infrastrukture

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT – IZHODIŠČA STRATEŠKEGA DELA

1 Uvod

Strateški del občinskega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja ter usmeritve za razvoj poselitve, infrastrukture in krajine.

Grafični prikazi v skladu s cilji prostorskega razvoja vključujejo:

- 1/ Usmeritve za razvoj poselitve, usmeritve za razvoj v krajini ter za določitev namenske rabe zemljišč
- 2/ Zasnovo prostorskega razvoja občine ter zasnovo razvoja gospodarske javne infrastrukture, z območji celovite prenove naselij
- 3/ Okvirna območja naselij z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo ter območja razpršene poselitve.
- 4/ Zasnovo prometne infrastrukture
- 5/ Zasnovo komunalne in energetske infrastrukture

2 Stanje, izhodišča in cilji za oblikovanje zasnove strateškega dela občinskega prostorskega načrta

2.1 Opredelitev izhodišč in ciljev razvoja občine Vrhnika in prostorskega razvoja občine Vrhnika

Občina je v letu 2006 sprejela Strategijo razvoja občine Vrhnika za obdobje 2006 - 2020 (v nadaljevanju Strategija), ki opredeljuje občinsko razvojno vizijo in vsebuje načrt za njeno uresničitev, s poudarkom na uresničevanju ciljev in strategij iz gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika. Strategija opredeljuje naslednje temeljne cilje razvoja občine Vrhnika:

- 1 Vrhnika – medobčinsko središče
- 2 Umiritev razvoja
- 3 Kvaliteten prostor in bivanje
- 4 Razpoznavnost in povezovanje v regionalnem okolju

Strateški del občinskega prostorskega načrta, ki je predmet obravnave, dopolnjuje in konkretizira temeljne cilje Strategije na področju urejanja prostora.

Nadaljnji prostorski razvoj občine Vrhnika bo sledil načelom trajnostnega razvoja, kakor izhaja iz temeljnih dokumentov Evropske Unije (ESDP), Sveta Evrope (CEMAT, Ljubljanska deklaracija) in drugih (Habitat, Natura 2000, Ramsarska in Aarhurška konvencija). To pa predvsem pomeni zagotavljanje izenačevanja prostorskih možnosti za ekonomski in socialni razvoj znotraj celotne občine, oblikovanje policentrične zasnove poselitve, varovanje naravnih virov in njihovo trajnostno izkoriščanje, ustrezna raba prostora in ohranjanje lokalne identitete.

Strateški del občinskega prostorskega načrta bo skladen s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) v delu, ki se nanaša na Vrhniko in bo upošteval poglobitve usmeritve v rabi tal. Naselja v občini Vrhnika se vključujejo v slovenski sistem omrežja naselij. Mesto Vrhnika je v SPRS že opredeljeno kot medobčinsko središče. Cilj občine je, da v prihodnosti s premišljenim prostorskim razvojem in zagotavljanjem ustrezne stanovanjske ponudbe, delovnih mest, družbenih dejavnosti in vpetostjo v infrastrukturno omrežje, ta položaj še utrdi in nadgradi. Občina se bo povezovala v regionalnem okolju in se razvijala policentrično, z razvojem Vrhnike kot medobčinskim središčem ter z razvojem lokalnih centrov.

Smiselno bodo upoštevani tudi razvojni dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora, še posebej s področja oskrbe z vodo, elektriko in plinom, na področju prometa, kmetijstva in gozdarstva, na področju varstva narave, kulturne dediščine, usmeritve s področja rudarstva, usmeritve krajevnih skupnosti, občine in civilnih družb.

Pri opredeljevanju razvojnih usmeritev prostorskega razvoja je temeljno vodilo, da je prostor omejena dobrina, ki terja skrbno usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov ter dolgoročno naravnano prostorsko načrtovanje.

Občina Vrhnika se bo razvijala umirjeno. Umiritev razvoja naj bi zagotavljala zaposlovanje in bivanje domačemu prebivalstvu in prirastku le tega prebivalstva, ter držala povprečje nekaj nad razvojem v povprečju v Republiki Sloveniji, s poudarkom na izboljšavah kakovosti življenja, sociale, prostora, družbenih dejavnosti, komunalnih dejavnosti itd. Občina Vrhnika bo z umiritvijo razvoja sledila načelom trajnostnega razvoja, vključno z uspešnim in vitalnim gospodarstvom, turizmom in kmetijstvom.

Zatečeno stanje, ki na podlagi že opredeljenih a še ne pozidanih stavbnih zemljišč omogoča zelo hitro rast števila stanovanj, predstavlja nevarnost, da bo prihajalo do zaostajanja razvoja infrastrukture glede na priseljevanje in s tem nevarnost, da se Vrhnika razvije v smeri spalnega naselja. Zato bo občina v kontekstu umiritve razvoja omejila možnosti zapolnjevanj obstoječih planskih stavbnih površin in s tem upočasnila stanovanjsko gradnjo. Omejevanje bo potekalo na dva načina:

- (1) opredelila se bo faznost izvajanja večstanovanjskih novogradenj v obstoječih planskih poselitvenih območjih,
- (2) na območjih, za katera prostorski izvedbeni akti še niso sprejeti, se bo z določitvijo nižjih izrab in gostot omejilo število načrtovanih stanovanjskih enot.

V okviru faznosti se bodo v sedem letnih obdobjih zvrstile tri faze razvoja. V prvi fazi se bodo razvijala območja, za katera so prostorski izvedbeni akti že sprejeti. V drugi fazi se bo razvijala večstanovanjska gradnja v območjih, ki so že plansko opredeljena kot stavbna zemljišča, nimajo pa še sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Količino predvidenih stanovanjskih enot, zgrajenih v drugi fazi, se bo omejilo glede na možnosti sočasnega razvoja (družbene in ostale) infrastrukture. V zadnji, časovno najbolj oddaljeni fazi, se bodo preučile potrebe in možnosti po opredelitvi novih razvojnih površin za stanovanjske gradnje, centralne ali gospodarske dejavnosti v območjih med obstoječo poselitvijo in predvideno severno obvoznico.

Mimo umiritve razvoja stanovanjske gradnje bo občina poskrbela za razvoj gospodarstva, ki bo zagotavljalo dolgoročno izboljšanje blagostanja, dvignilo kakovost dela in konkurenčnost v regiji. Gospodarske dejavnosti se bodo prednostno usmerjale v za to dejavnost predvidene gospodarske cone.

Bivanje domačega prebivalstva in prirastka le tega prebivalstva se bo omogočilo z dopolnjevanjem obstoječih naselij z eno ali dvostanovanjsko gradnjo. Pri določanju velikosti in lege zemljišč, na katerih bo omogočeno dopolnjevanje naselij, bodo upoštevani omejitveni dejavniki glede na urbanistične, prostorske in okoljske dejavnike.

Dopolnjevanje obstoječih naselij z eno ali dvostanovanjskimi objekti bo tudi eden od načinov sanacije razpršene gradnje. Posamezna obstoječa območja razpršene gradnje se bodo priključila k obstoječim naseljem tako, da bodo skupaj z naseljem tvorila zaključeno celoto.

Pri dopolnjevanju strnjenih naselij bo s podrobnimi določili onemogočeno vsakršno širjenje razpršene gradnje ali oblikovno in prostorsko neprimerne novogradnje.

Za nekatere hribovite predele občine je značilna tudi obstoječa razpršena poselitve, vezana na kmetijsko dejavnost, ki kot taka sooblikuje značilno kulturno krajino in se zato varuje kot razpršen vzorec poselitve.

Občina bo ohranjala in načrtovala kakovostno bivalno okolje. Kakovostno bivalno okolje pomeni ustrezno zasnovane bivalne objekte, dobro dostopnost vseh vrst infrastrukture, dostopne in urejene zelene površine ter celovito ohranjanje kvalitete stanja okolja (zmanjšanje onesnaženja zraka, zmanjšanje hrupa, dolgoročno in celovito zavarovanje pitne vode pred onesnaženjem in racionaliziranje porabe, zmanjševanje nevarnosti poplav, zmanjšanje onesnaženja tekočih in stoječih voda, okolju prijazno ravnanje z odpadki). Dobra dostopnost infrastrukture pomeni v povprečju manj kot 300 m zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza za več kot 80 % prebivalcev mesta, ustrezno načrtovano število parkirišč ter družbenih in centralnih dejavnosti. Standardi za dobro dostopne javne zelene površine določajo 18 m² zelenih površin na prebivalca (Daten zur Reumplanung, 1982) ali 15 m² zelenih površin na prebivalca (Pogačnik, 1999). Dobra dostopnost zelenih površin pomeni največ 500 m oddaljenost od stanovanj.

Občina bo postala prepoznavna po spoštljivem odnosu do naravne in kulturne dediščine ter bo prevzela pobudo pri skupnem razvoju in varstvu Ljubljanskega barja. Ključne prvine prepoznavnosti so naravne in kulturne vrednote občine. Občina bo upoštevala omejitve, pomembne za razpoznavnost in kvaliteto prostora. Občina bo prevzela pobudo pri skupnem razvoju in varstvu Ljubljanskega barja.

Strateški cilji prostorskega razvoja občine so:

- policentrični razvoj, z razvojem Vrhnike kot medobčinskim središčem ter z razvojem lokalnih centrov, kar bo okrepilo povezovanje tudi na regionalnem nivoju,
- prednostno usmerjanje poselitve v obstoječa ureditvena območja naselij, kjer so še neizkoriščene prostorske kapacitete,
- umiritev razvoja na področju stanovanjske gradnje, z določitvijo faznosti ter ustreznih gostot in izrab,

- zagotavljanje bivanja domačega prebivalstva in prirastka le tega tudi z dopolnjevanjem obstoječih naselij z eno ali dvostanovanjsko gradnjo, ob upoštevanju omejitve v glade na urbanistične, prostorske in okoljske dejavnike;
- ohranjanje in načrtovanje kakovostnega bivalnega okolja, kar pomeni ustrezno zasnovane bivalne objekte, dobro dostopnost do vseh vrst infrastrukture, dostopne in urejene zelene površine ter ohranjanje oz. izboljšanje kvalitete stanja okolja,
- razvoj gospodarstva, s tem da se dejavnosti prednostno usmerjajo v za to dejavnost predvidene gospodarske cone in načrtovana gradnja severne obvoznice; sprejemljive so dejavnosti, ki ne preobremenjujejo energetske in prometne infrastrukture, so okoljsko sprejemljive, imajo gabarite objektov, ki so skladni z merilom naselja in ki prispevajo k zaposlitvi lokalnega prebivalstva,
- varstvo naravnih virov in njihovo trajnostno izkoriščanje,
- sanacija območij razpršene gradnje,
- dopolnjevanje in urejanje zelenih in športno rekreacijskih površin ter krajine.

2.2 Zasnova strateškega dela občinskega prostorskega načrta

Vrhnika je ena izmed občin Ljubljanske urbane regije, leži v osrednji Sloveniji, na stiku med krasom, Barjem in Polhograjskim hribovjem, kar ji daje svojevrsten pečat. V občini živi okrog 15000 prebivalcev (po podatkih Občine Vrhnika, pridobljenih 12. 7. 2007, 15053), od tega jih 7675 živi v mestu Vrhnika. Število prebivalstva zadnjih 10 let stalno raste, najbolj v Bistri, Bevkah, Podlipi, Verdu in Zaplani.

Vrhnika ima približno 10 % (natančneje 8,9 %) površine plansko namenjene razvoju poselitve, proizvodnje, centralnih dejavnosti ter mestnih zelenih in rekreacijskih površin. Analize poselitve kažejo, da je velik del teh površin še neizkoriščen. Po ocenah možnosti razvoja poselitve znotraj obstoječih ureditvenih območij naselij, imajo naselja na Vrhniki neizkoriščen prostorski potencial, ki bi lahko zadovoljil potrebe slabih 6000-ih novih prebivalcev. To je več kot tretjina trenutnega števila prebivalcev v občini.

Javna infrastruktura trenutno zadovoljivo krije potrebe znotraj celotnega območja občine. To drži za področja šolstva, zdravstva, uprave, športa, posebej pa na področju kulture, kjer Vrhnika izstopa v odnosu do drugih mest primerljive velikosti. Vrhnika se v skladu z Državno strategijo razvoja prostora razvija policentrično. Na območju občine se nekatera naselja razvijajo v smeri oblikovanja lokalnih centrov, ki z dopolnjeno infrastrukturo krijejo potrebe sosednjih območij. Gospodarstvo je panoga, ki je Vrhniški prostor v preteklosti močno zaznamovala, v zadnjih obdobjih pa je bila deležna nekaterih večjih sprememb, predvsem na račun prestrukturiranja večjih industrij in razvoja večjega števila mikrogospodarstev. Vrhnika ima interes razvoja na področju gospodarstva, za kar po obstoječih prostorskih aktih namenja velik del prostora v okolici Sinje Gorice, razvoj pa bo podkrepila še načrtovana cestna obvoznica. Enega izmed poslovnih izzivov predstavlja razvoj turizma kot gospodarske panoge, saj ima Vrhnika poleg močno razvitih kulturnih ustanov tudi izvrstne prostorske danosti, ki so dobra podlaga za kvaliteten razvoj rekreacijskih in turističnih kapacitet, prepoznavnih na nacionalnem nivoju.

Infrastruktura in gospodarski razvoj potekata usklajeno z razvojem poselitve. Najbolj intenzivno poseljeni del občine je Vrhnika, ki se z Verdom, Mirkami, Sinjo Gorico in Staro Vrhniko povezuje v somestje. Načrtovana obvoznica, ki Vrhniko zaokroža s severne strani, bo proces urbanizacije in pritiske investitorjev na poselitev gotovo še povečala. Urbanizacija in zgoščanje prebivalstva ustvarja potrebe po razvoju javne infrastrukture in po novih, v sistem povezanih odprtih površinah.

Prometna infrastruktura je zaradi tranzitne lege Vrhnike pod vse večjim pritiskom. Razvoj infrastrukture, izvedba načrtovane severne obvoznice, bo zmanjšal prometno obremenitev središča Vrhnike, s tem pa ponudil Vrhniki priložnost za obnovo, ki bo lahko mesto približala ne-motoriziranim prebivalcem.

Hribovita območja in nekatere ravninske dele med naselji zaznamuje razpršenost gradnje in poselitve. Razpršena gradnja je posledica neustrezno umeščenih gradenj in povzroča različne probleme, kot so neracionalna izraba prostora, nezadostna opremljenost, vizualna degradacija ali nevarnost erozije ter onesnaženja vodnih virov. Razpršenost gradnje je v prostoru ena najočitnejših nevarnosti in ovira za usklajen prostorski razvoj. Problem razpršene gradnje dopolnjuje tudi problem gradnje izven poselitvenih območij. Ta se po eni strani koncentrira na območjih nastajanja somestja, med Verdom, Mirkami in Vrhniko, na drugi strani pa v težje dostopnih območjih, kot sta Zaplana, pa tudi Podlipska dolina, kjer, predvsem v slednji, povzroča degradacijo kvalitetne obstoječe kulturne krajine.

Avtohtona razpršena poselitev, ki je običajno vezana na kmetijsko dejavnost, pozitivno prispeva h kvalitetni krajinski sliki, sestavlja kulturno krajino in omogoča razvoj krajine. Zato se območja kvalitetne razpršene poselitve varuje.

Vrhnika ima ugodna izhodišča za razvoj iz več vidikov. S svojo geografsko lego v neposredni bližini glavnega mesta, s svojo kulturno dediščinsko zapuščino in naravnimi danostmi je dobro prepoznavna na regionalnem in nacionalnem nivoju. Z vidika razvoja prostora ima še neizkoriščene kapacitete, z vidika gospodarskega razvoja se ji odpirajo nekatere nove možnosti. Za usklajen prostorski razvoj je pomembno, da občina ob velikih prostorskih možnostih in ob intenzivnemu razvoju, skrbi tudi za skrbno ohranjanje in varstvo svojega naravnega in prostorskega potenciala.

3 Delovni osnutek strateškega dela občinskega prostorskega načrta

3.1 Usmeritve za namensko rabo z razvojem poselitve in krajine (karta 1)

- Največje poselitveno območje namenjeno bivanju, družbenim in gospodarskim dejavnostim je aglomeracija Vrhnika-Verd-Mirke-Sinja Gorica.
- Obstoječa poselitvena območja se širijo le v smislu manjših dopolnitev ali sanacije razpršene gradnje z zaokroževanjem ali priključevanjem obstoječim naseljem.
- Relativno velik del območja občine zaznamuje preplet kmetijskih in gozdnih površin. V teh območjih se razpršena poselitev ohranja v obstoječem obsegu, razen v kolikor

s kmetijsko dejavnostjo ne prispeva k ohranjanju prepleta gozda in obdelovalnih površin.

- Kmetijstvo prevladuje v zahodnem delu občine.
- Ohranjajo se obstoječe gozdne površine, predvsem na območju Menišije.

3.2 Zasnova prostorskega razvoja (karta 2)

- Vrhnika se razvije v medobčinsko središče, ki s svojimi kapacitetami javne infrastrukture krije tudi lokalne potrebe naselij Verd, Mirke, Stara Vrhnika in Sinja Gorica.
- Občina se razvija policentrično, poleg somestja Vrhnika-Verd-Mirke-Sinja Gorica sta pomembnejši lokalni središči še Drenov Grič, Bevke in Podlipa.
- Na področju javne infrastrukture se skladno z razvojem poselitve krepi:
 - šolstvo in uprava na Vrhniku,
 - oskrba in storitev v gospodarskih conah (poslovno-obrtni coni Pod Hruševico in Sinja Gorica, industrijski coni Sinja Gorica in Verd (Liko), obrtno-komunalna cona Tojnice)
 - oskrba in storitev v krajih Verd, Stara Vrhnika, Podlipa, Drenov Grič, Bevke.
- Območje somestja Vrhnika, Verd, Mirke, Sinja Gorica in Stara Vrhnika se ureja z urbanističnim načrtom.
- Turizem in rekreacija se razvijata na Vrhniku, na območju Barja, ob vodotokih in kraških izvirih južno od Verda, v Bistri in v Podlipski dolini.
- Na območju Vrhnikе so predvidene nekatere ključne novogradnje:
 - gospodarske cone (poslovno-obrtni coni Pod Hruševco in Sinja Gorica ter industrijsko cono Sinja Gorica),
 - stanovanjska gradnja,
 - severna obvoznica.
- Predvideni sta širitvi kamnolomov Verd in Lesno Brdo.
- Na območju občine so predvidene nekatere prenove:
 - prenova območja Tržaške ceste po izgradnji severne obvoznice,
 - prenova lokalnega turističnega centra Ulovka,
 - prenova proizvodnih območij.

3.3 Zasnova območij naselij, območij razpršene gradnje in razpršene poselitve (karta 3)

- V občini sta dve večji območji razpršene poselitve, in sicer na območju Podlipske doline in na območju Menišije. Razpršena poselitev predstavlja poselitev nizke gostote, avtohton poselitveni vzorec, ki se ga v največji možni meri skuša ohranjati.
- Znotraj območij pretežne razpršene poselitve se pojavljajo posamezni objekti, ki predstavljajo degradacijo prostora in jih je kot razpršeno gradnjo treba sanirati.
- Dve območji v nižinskem delu občine in območje Rovtarskega hribovja so pretežna območja razpršene gradnje. Razpršena gradnja pomeni neracionalno izrabo prostora z značilnostmi nizke gostote pozidave, neizrabljenih prostih površin, nezadostnih javnih površin, opremljenosti in izrabljenosti infrastrukture.
- Predlagani načini sanacije razpršene gradnje so:

- zaokroževanje naselij: posamezna manjša obstoječa območja razpršene gradnje se priključujejo k obstoječim večjim območjem poselitve tako, da skupaj tvorijo zaključeno celoto;
- omejevanje poselitve: nova razpršena gradnja je v prostoru nedopustna;
- polnjenje obstoječih poselitvenih območij: razpršeno gradnjo znotraj poselitvenih območij se sanira z zgostitvijo poselitve.
- Usmeritve za razvoj razpršene poselitve so varovanje obstoječe avtohtone razpršene poselitve in razvoj poselitve, ki z dejavnostjo prispeva h kvalitetnemu poselitvenemu vzorcu v krajini.
- Posamezno razpršeno gradnjo znotraj območij pretežne razpršene poselitve se omejuje.
- V obstoječih strnjenih naseljih (Vrhnika, Bevke, Blatna Brezovica, Velika in Mala Ligojna, Podlipa) se poselitev zgošča tako, da se ohranja obstoječa kvaliteta prostora in da se preprečuje nadaljnjo širitev razpršenih gradenj.

3.4 Zasnova prometne infrastrukture (karta 4)

- Načrtuje se izboljšanje navezovanja na AC Ljubljana-Vrhnika-Logatec na okoliške izvore prometa (smer Borovnica, Horjul, kamnolom Verd) - uredi se nov industrijski priključek pri Verdu in priključek pri Sinji Gorici (obvoznica).
- Načrtuje se izgradnja severne obvoznice po trasi Sinja Gorica-Stara Vrhnika-Vrhniški klanec, ki bo kategorizirana kot regionalna cesta.
- Tržaška cesta se po izgradnji severne obvoznice prekategoriizira v lokalno cesto.
- Načrtuje se drugačno zasnovo starega mestnega jedra, Staro cesto se uredi kot cono za pešce.
- Načrtuje se tudi preureditev in prepoved tranzitnega prometa za ta del ceste.
- Načrtuje se nov potek ceste R III 642 od AC priključka Vrhnika, vzporedno z AC in priključitvijo na obstoječo cesto v Borovnico pri Verdu. Obstoječa državna cesta se na tem delu prekategoriizira v lokalno cesto.
- Cesta Verd-Pokojišče se uredi kot lokalna cesta.
- Mirujoči promet se koncentrira na območju med Vrhniko in Sinjo Gorico.
- Načrtuje se regionalna železnica, ki Vrhniko povezuje z Ljubljano.
- Na Vrhniku se uredi centralna potniška postaja (za avtobusni in železniški promet).
- Glede na funkcijo in razporeditev mestnih četrti se načrtuje primarne peš povezave, še posebej šolske poti in mrežo peš poti v in med rekreacijskimi območji (Trojica in Tičnica, Močilnik, Retovje in obrežni pas Ljublanice).
- Uredi se kolesarsko omrežje, vključno z državno kolesarsko stezo skozi Vrhniko.
- Načrtuje se vzletišče na področju med Hruševco in Ligojno za potrebe športa in slovenske vojske.

3.5 Zasnova komunalne in energetske infrastrukture (karta 5)

- **Vodovodno omrežje:**
 1. vodni viri za centralni vodovodni sistem: Borovniški vršaj v občini Borovnica, dodatni vir Bevke, rezervni vodni viri Malence in Breg-Pako v občini Borovnica
 2. vodni viri za lokalne vodovodne sisteme: Pokojišče, Staje-Gačnik na Zaplani, Mala in Velika Ligojna, Podlipa

3. centralni vodovodni sistem: omrežje z vodohrani in črpališči za oskrbo Vrhniko, Verda, Sinje Gorice, Blatne Brezovice, Bevk, Drenovega Griča in Zaplane v občini Vrhniko ter Loga in Dragomerja ter Borovnice, Laz in Brega v sosednjih občinah
 4. lokalni vodovodni sistem Pokojišče (v upravljanju KPV)
 5. lokalni vodovodni sistemi Mala in Velika Ligojna ter Podlipa (v upravljanju KS) - potrebna navezava na centralni vodovodni sistem
 6. potrebna sanacija omrežja (izgube na omrežju zaradi starosti omrežja, značilnosti barjanskih tal, zastarelosti in tehnične neustreznosti cevovodov) in zagotavljanje oskrbe višinski coni
 7. kvalitetna oskrba višinskih con
 8. povezava s sosednjimi vodovodnimi sistemi (centralni vodovodni sistem Ljubljane)
- **Kanalizacijsko omrežje:**
1. dograditev CČN Vrhniko – Tojnice
 2. dograditev centralnega kanalizacijskega sistema na Vrhniko (Vas, Stara Vrhniko), Verdu (Verd, Mirke, Podgora), Sinji Gorici in Drenovem Griču (Drenov Grič, Lesno Brdo, Kurja vas), 1. faza najgosteje poseljena še nekanalizirana območja
 3. širitev centralnega kanalizacijskega sistema na Vrhniko na vsa območja kompleksnih novogradenj (Vrtnarija, IC Sinja Gorica, Vas)
 4. izgradnja lokalnih kanalizacijskih sistemov s pripadajočimi čistilnimi napravami (Blatna Brezovica, Bevke, Mala in Velika Ligojna, Podlipa)
 5. novelacija generalne rešitve kanalizacijskega omrežja
- **Odpadki**
1. Komunalna cona Tojnice – Center za ravnanje z odpadki (zbiranje in predelava odpadkov)
 2. Kamnolom Verd – možna lokacija regijskega odlagališča za nenevarne odpadke
 3. Možna lokacija centra za ravnanje z biološkimi odpadki v Ligojni, na območju objektov v uporabi IUV.
- **Plinovodno omrežje:**
1. širitev distribucijskega plinovodnega omrežja na pretežni del že poseljenega območja Vrhniko (Janezova vas, Lošca – 1. faza, zahodni del Vrhniko – Vas, jugozahodni del Vrhniko, Verd, Mirke, Stara Vrhniko – nadaljnje faze)
 2. širitev plinovodnega omrežja na vsa območja kompleksnih novogradenj (Vrtnarija, IC Sinja Gorica, Vas)
 3. dolgoročno potencialna območja za širitev distribucijskega plinovodnega omrežja Drenov Grič,
 4. nujna izdelava energetskega koncepta občine!
- **Elektroenergetsko omrežje**
1. RTP Vrhniko s priključnim 110 kV daljnovodom,
 2. prenosno elektroenergetsko (daljnovodno) omrežje 220 kV Kleče – Divača
 3. distribucijsko elektroenergetsko (daljnovodno) omrežje 110 kV Kleče – Logatec (dva daljnovoda)

4. distribucijsko elektroenergetsko omrežje 20 kV s pripadajočimi transformatorskimi postajami,
5. dolgoročno pokablitev distribucijskih elektroenergetskih vodov v gosto naseljenih območjih (Vrhnika)



Številka: 3500-22/2006 (5-08)

Datum: 2. 10. 2007

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika - Delovni osnutek
strateškega dela z izhodišči za vrednotenje pobud**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 7. seji, dne 3. 9. 2007, obravnaval gradivo Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika - Delovni osnutek strateškega dela z izhodišči za vrednotenje pobud.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je sprejel naslednje

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine nalaga načrtovalcu, da dopolni Delovni osnutek strateškega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika z izhodišči za vrednotenje pobud, ki ga je izdelal LUZ d.d., št. naloge 5803, avgust 2007 s pripombami iz razprave ob upoštevanju temeljnih ciljev strategije.

Predsednik odbora
Janko Skodlar l.r.



Številka: 3500-22/2006 (5-08)

Datum: 9. 11. 2007

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika
A) Izhodišča strateškega dela
B) Merila za vrednotenje pobud in terminski plan priprave OPN

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 9. seji, dne 8. 11. 2007, obravnaval Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika: A) Izhodišča strateškega dela, B) Merila za vrednotenje pobud in terminski plan priprave OPN.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je sprejel naslednje mnenje

MNENJE:

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se v sprejem predlagata sklepa:

- a) Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Izhodišča strateškega dela OPN (pripravil LUZ d.d., št. naloge 5803, september 2007).
 - b) Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Merila za vrednotenje pobud (pripravil LUZ d.d., št. naloge 5803, september 2007) in terminski plan za pripravo OPN.
- Gradivi se dopolnita s pripombami iz razprave.

Predsednik odbora
Janko Skodlar l.r.



Številka: 3500-22/2006 (5-08)
Datum: 21. 12. 2007

4b

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA:

B) Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika – Merila za vrednotenje pobud in terminski plan priprave OPN

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06)

NAMEN:

Obravnavna in sprejem

POROČEVALCI:

Alenka Lapanja, svetovalka urbanistka
Peter Lovšin, občinski urbanist
Karla Jankovič, LUZ d.d.
Urška Kranjc, LUZ d.d.

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja in razlog za sprejem prostorskega akta

Občina Vrhnika je začela pripravljati nove občinske prostorske akte že na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 85/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ki je občinam nalagal pripravo in sprejem novih občinskih prostorskih aktov:

- strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljnjem besedilu: SPRO),
- prostorskega reda občine (v nadaljnjem besedilu: PRO).

V postopku priprave SPRO in PRO, ki je potekal po ZUreP-1, so bila opravljena naslednja dejanja:

- sprejem pobude za začetek priprave SPRO in PRO na odboru, dne 19. 6. 2006,
- prva prostorska konferenca, dne 18. 10. 2006,
- Ministrstvo za okolje in prostor je dne 6. 11. 2006 izdalo odločbo št. 35409-285,286/2006, ki določa, da je v postopku priprave in sprejemanja SPRO in PRO treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
- pridobitev podatkov in strokovnih podlag državnih institucij,
- izdelane so bile strokovne podlage (1. fazno poročilo), izdelal LUZ d.d., št. naloge 6175.

Dne 28. 4. 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki v 95. členu določa, da mora občina sprejeti **občinski prostorski načrt** (v nadaljnjem besedilu: OPN) najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 39. člena tega zakona (t.j. pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPN).

ZPNačrt v 98. členu določa, da se postopki za sprejem SPRO in PRO, začeti pred uveljavitvijo ZPNačrt na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih še nista bila javno razgrnjena, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot OPN.

OPN bo nadomestil sedanje občinske prostorske akte:

- prostorske sestavine občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter
- prostorske ureditvene pogoje.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 7. seji, dne 3. 9. 2007, obravnaval gradivo Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika - Delovni osnutek strateškega dela z izhodišči za vrednotenje pobud (izdelal LUZ d.d., št. naloge 5803, avgust 2007) in sprejel sklep, da se gradivo popravi glede na pripombe iz razprave.

Gradivo je bilo popravljen z naslednjimi dopolnili oz. popravki:

- natančneje so bila precizirana merila za vrednotenje pobud,
- korektura nekaterih podatkov;

ter posredovano v obravnavo in sprejem **občinskemu svetu**, ki je na 7. seji dne 23. 10. 2007 obravnaval predlagano gradivo in sprejel sklep, da se gradivo vrne v obravnavo razširjenemu Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine.

Odbor je dne 8. 11. 2007 (9. seja) zasedal **v razširjeni obliki** (prisotni tudi nekateri svetniki) in sprejel sklep, da se gradivo dopolni s pripombami iz razprave in poda občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

2. Namen prostorskega akta

OPN je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

OPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o gradivi objektov.

3. Predmet prostorskega akta

OPN vsebuje strateški in izvedbeni del.

Strateški del OPN določa:

1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovu, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
4. območja razpršene poselitve.

Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:

1. območja namenske rabe prostora;
2. prostorske izvedbene pogoje;
3. območja, za katera se pripravo občinski podrobni prostorski načrt.

4. Stroški priprave prostorskega akta

Stroške priprave in sprejema OPN krije Občina Vrhnika.

5. Merila za vrednotenje pobud in nadaljevanje postopka priprave OPN

Občina Vrhnika je do 15. 4. 2007 prejela cca 300 pobud, v podaljšanem roku do 7. 11. 2007 pa še 72 pobud za spremembo namenske rabe zemljišč fizičnih in pravnih oseb.

47. člen ZPNačrt določa, da se osnutek OPN pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, usmeritev iz občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter **izraženih razvojnih potreb drugih oseb.**

Ker morajo biti pobude obrazložene in dokumentirane, je LUZ pripravil merila za vrednotenje pobud. Vse pobude bodo v fazi osnutka OPN posredovane nosilcem urejanja prostora, ki bodo zavzeli stališča do predlaganih prostorskih rešitev in podali smernice za načrtovanje.

Župan je dne 27. 8. 2007 sprejel Sklep o začetku priprave OPN (Uradne objave Naš časopis, št. 341/07, dne 26. 9. 2007), s čimer se postopek priprave OPN uradno začne. V priloženem terminskem planu je predstavljen nadaljnji potek postopka priprave OPN kot ga določa ZPNačrt.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se v sprejem predlaga

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Merila za vrednotenje pobud (pripravil LUZ d.d., št. naloge 5803, december 2007) in terminski plan za pripravo OPN.

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR l.r.

Priloge:

- Občinski prostorski načrt – Merila za vrednotenje pobud, izdelal LUZ d.d., št. naloge 5803, december 2007
- Terminski plan OPN
- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine z dne 3. 9. 2007
- Mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine z dne 8. 11. 2007



Izvajalec Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Verovškova 64, Ljubljana

Naročnik Občina Vrhnika

Št. naloge: 5803

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - MERILA ZA VREDNOTENJE POBUD

December 2007

KAZALO

Merila za vrednotenje pobud

3

Tekstualni del

1. Uvod

3

1.1 Namen meril za vrednotenje

3

1.2 Metoda dela

3

2 Preliminarna analiza pobud

4

2.1 Skupne ugotovitve

4

2.2 Prostorska razporeditev

5

2.3 Namen pobud

5

3. Merila za vrednotenje pobud

6

3.1 Izhodišča za opredelitev meril

6

3.2 Merila, ki jih določa strateški del OPN

6

3.3 Podrobnejša merila

7

Grafični del

karta 6: Pregledna karta pobud

MERILA ZA VREDNOTENJE POBUD

1. UVOD

1.1 Namen opredelitve meril za vrednotenje

Zaradi velikega števila pobud, različnih investorjev in namenov, je k vrednotenju, zaradi enakovredne obravnave in transparentnosti odločanja, potrebno pristopiti čimbolj sistematično. Opredelitev do vsake pobude je na podlagi v naprej postavljenih meril možno argumentirati. Pomembno je, da je rezultat (predlagana sprejemljivost oz. nesprejemljivost pobude) čimbolj objektiven.

Osnovo za odločitev o sprejemljivosti pobud, ki so bile podane v okviru priprav novih prostorskih aktov občine Vrhnika, predstavljajo zakonska izhodišča (Zakon o prostorskem načrtovanju in sektorski zakoni), Občinski prostorski načrt - strateški del s konceptualnimi usmeritvami za razvoj poselitve in Strokovne podlage za pripravo Občinskega prostorskega načrta z varstveni režimi in obstoječim stanjem v prostoru. Hkrati analiza posameznih pobud služi kot eno izmed izhodišč pri načrtovanju nadaljnjega prostorskega razvoja.

Posebej je treba opozoriti, da bo vse pobude, ki se na podlagi sprejetih meril opredelijo kot sprejemljive, potrebno potrditi oz. uskladiti s posameznimi nosilci urejanja prostora, predvsem s sektorji varstva okolja (področje ohranjanja narave, vode), varstva kulturne dediščine in kmetijstva.

1.2 Metoda dela

V prvem koraku je bila izvedena preliminarne analiza pobud, v kateri so bile vse pobude pregledane in razvrščene po namenu in pravnem statusu vlagatelja. Vse pobude so bile prostorizirane, vnesene v digitalni kataster.

V naslednjem koraku je treba opredeliti merila za vrednotenje pobud. Občina sprejema odločitev, da se pristopi k obravnavi vsake pobude, po vnaprej določenih merilih.

Zaključni del je opredelitev do vsake posamezne pobude, vključno z obrazložitvijo. Predlogi za upoštevanje pobud v novih prostorskih aktih se prikažejo tekstualno (v tabelah) in grafično, kot sestavni del novega prostorskega akta (kartografski prikaz predlaganih širitev v okviru spremembe namenske rabe prostora).

- Preliminarna analiza pobud (že izvedena faza)

1. evidentiranje pobud
(pregled, določitev atributov glede na vlagatelja, vrsto pobude, namen pobude/posega)
2. prostorski prikaz pobud
(prikaz maske pobud na digitalni katastrski načrt, tudi glede na veljavne prostorske akte)
3. ugotovitve glede na preliminarne analizo pobud
(značilnosti prostorske razporeditve, namena,...)

- **Opredelitev meril za vrednotenje pobud (tekoča faza)**
- 4. predlog meril za vrednotenje
(strokovni predlog)
- 5. potrditev meril za vrednotenje
(potrditev s strani občinskega sveta)
- **Vrednotenje pobud (predvidena faza)**
- 6. vrednotenje pobud
(opredelitev do vsake pobude)
- 7. priprava tabel in grafičnega dela za spremembe območij naselij
(predlog se upošteva v izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta)

2 PRELIMINARNA ANALIZA POBUD¹

2.1 Skupne ugotovitve

V prvem koraku je bila izvedena preliminarna analiza pobud, v kateri so bile vse pobude pregledane in razvrščene po namenu in pravnem statusu vlagatelja. Vse pobude so bile prostorizirane, vnesene v digitalni kataster. Pobude so zbrane tudi v pregledni tabeli, iz katere je razvidna zaporedna številka pobude, datum vloge, lokacija (parcela) pobude, ime in prebivališče vlagatelja, sprememba namembnosti in vrsta namembnosti na katere se nanaša pobuda, status vlagatelja (fizična oseba ali konkretna pravna oseba).

Analiza zajema 298 pobud, ki so bile vložene na Občino Vrhnika do 15. 4. 2007. Veliko večino pobud so oddale fizične osebe, 14 pobud pa pravne osebe. Med 298 pobudami je tudi 26 pobud, ki so bile v zadnjem postopku sprememb in dopolnitev prostorskega plana leta 2004 že potrjene s sklepom vlade, vendar so zaradi razveljavitve sprememb in dopolnitev plana s strani ustavnega sodišča, predmetna zemljišča v veljavnem planu še vedno opredeljena kot nezazidljiva.

Večina pobud občanov se nanaša na individualne vloge posameznikov, ki želijo graditi stanovanjske objekte za svoje potrebe. Tako se na stanovanjske dejavnosti nanaša 71 % vseh pobud, 12 % pobud na mešano rabo, 8 % pobud na gospodarske dejavnosti, 6 % na infrastrukturo, 4 % na šport in rekreacijo in le nekaj procentov (1 - 2 %) na kmetijske in na družbene dejavnosti.

Velika večina pobud (78 %) se nanaša na prošnjo za širjenje zazidljivega zemljišča. Približno 7 % pobud se nanaša na prošnje za spremembe namembnosti rabe znotraj poselitvenega območja, kar pomeni, da gre za spremembe podrobnejše namenske rabe, npr. za spremembo iz zelenih površin naselja v površine za stanovanjsko gradnjo. Le nekaj pobud se nanaša na zmanjšanje poselitvenega območja, na legalizacijo ali na ažuriranje statusa zazidljivosti (objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, ki pa v planu nimajo opredeljenih stavbnih zemljišč).

¹ Poročilo se nanaša na pobude, ki so bile posredovane do 15. 4. 2007. V naknadnem roku, do 8. 11. 2007 je bilo vloženih še 72 pobud.

2.2 Prostorska razporeditev pobud

Prostorska razporeditev pobud je razvidna iz grafičnih prilog (Karta 6: Pregledna karta pobud), iz katerih je razviden tudi odnos po obstoječe namenske rabe (predvsem ureditvenih območij naselij in razpršene gradnje).

Maska zemljišč, na katera se nanašajo pobude, prikazuje tendence prostorskega razvoja na podlagi želja in potreb prebivalstva ter deloma gospodarstva. Po pregledu prejetih pobud je možno povzeti nekatere ugotovitve:

- Prostorska razporeditev pobud kaže, da je največ pobud skoncentriranih v ravninskem delu občine, nekaj pa tudi na območju Zaplane.
- V ravninskem delu občine se pobude pojavljajo ob robovih obstoječih naselij, posebej na jugozahodnem delu Vrhnike, ob vznožju Polhograjskega hribovja ob Veliki in Mali Ligojni, na jugu Rovtarskega hribovja ob Jerinovem Griču, Strmici, Prezidu in Marinčevem Griču, vzdolž magistralne ceste Ljubljana-Vrhnika pri Drenovem Griču in ob Bevkah na Barju.
- Le nekaj pobud je evidentiranih za območje Podlipske doline in Pokojišča.

2.3 Namen pobud

- Stanovanjski objekti

Večina pobud občanov se nanaša na individualne vloge posameznikov, ki želijo graditi stanovanjske objekte za svoje potrebe. V večini primerov gre za manjše parcele, katerih lastniki so tudi sami vlagatelji, le te pa so v neposredni bližini njihovih sedanjih bivališč. Pojavljajo se tudi pobudniki za spremembe, lastniki zemljišč, ki niso prebivalci občine.

Pojavljajo se tudi pobude za ažuriranje podatkov, gre za objekte, ki so legalno zgrajeni (z gradbenim dovoljenjem), vendar niso zavedeni v prostorskih aktih.

Prisotnih je tudi nekaj pobud za gradnjo večstanovanjskih objektov, na primer na območjih Podlipse, Velike Ligojne, Vrhnike in Stare Vrhnike.

Nekatere pobude se nanašajo tudi na širjenje območij, namenjenih počitniških hišic.

- Turizem, šport, rekreacija

Pobude iz sklopa športa in rekreacije so maloštevilne. Pojavljajo se nekatere pobude za športne dejavnosti, ki so vezane na zelena zaledja poselitvenih območij. Nekatere pobude, ki se vežejo na dejavnosti športa in rekreacije, so vezane na posebna stanovanjska območja.

- Infrastruktura

Pobude glede infrastrukture so zelo redke. Izstopata pobudi za izgradnjo severne obvoznice in nove trase regionalne ceste RIII-642 (Vrhnika-Borovnica). Ostale pobude, vezane na infrastrukturo, se nanašajo na fizične osebe, ki si želijo urediti dostope ali parkirišča.

- Gospodarstvo

Pobude za turizem se pojavljajo na območjih Podlipske doline, Blatne Brezovice, Stare Vrhnike in Zaplane. Med pobudami za ostale gospodarske dejavnosti prevladujejo kmetijske

in poslovne ter storitvene dejavnosti. Locirane so ob robovih ureditvenih območij in v odprtem prostoru. Večinoma gre za potrebe spremembe namembnosti za gradnjo kmetijskih objektov oz. postavitve lop za shranjevanje ali gospodarskih objektov, širitev obstoječih kapacitet, nadgradnjo ali legalizacijo obstoječih.

3 MERILA ZA VREDNOTENJE POBUD

3.1 Izhodišča za opredelitev meril

Izhodišča za opredelitev meril so:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
- Sektorski zakoni (Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gozdovih, Zakon o vodah idr.),
- akti o zavarovanjih posameznih območij,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
- Strokovne podlage za Občinski prostorski načrt (LUZ d.d., 2007),
- Strateški del občinskega prostorskega načrta.

V Strokovnih podlagah za pripravo Občinskega prostorskega načrta Vrhnika je bilo ugotovljeno, da je na Vrhniki še toliko nezazidanih zazidljivih območij, da bi lahko občina za tretjino povečala število prebivalstva. Glede na stanje v prostoru in načrtovani razvoj infrastrukture ter na strategijo razvoja občine, ki predvideva umiritev razvoja, večanje obstoječih stanovanjskih površin z novo načrtovanimi večstanovanjskimi objekti ali večjimi kompleksi eno in dvostanovanjskih hiš, ni utemeljeno. Za manjše dopolnitve z eno ali dvostanovanjskimi objekti v naseljih, v katerih so posamezne širitve poselitvenega območja vendarle smiselne, so v nadaljevanju opisani podrobni kriteriji.

3.2 Merila, ki jih določa strateški del Občinskega prostorskega načrta

V okviru tega sklopa se dosega cilje, ki so: zaokroženost in zaključenost poselitvenih površin ter usmerjanje eno- ali dvostanovanjske poselitve v naselja, kjer bo njihovo opremljanje ekonomično. Strateški del občinskega prostorskega načrta določa naslednja izhodišča in merila:

- (1) Poselitev se usmerja kot dopolnitev v obstoječa strnjena naselja in lokalna središča. Komunalna infrastruktura predstavlja enega temeljnih pogojev za življenje in delo v naseljih, zato se poselitev po ustrezno opredeljenih časovnih fazah usmerja na opremljena stavbna zemljišča.
- (2) Glede na obstoječe možnosti za gradnjo, obstoječa večja območja naselij, predvsem območja, kjer je predvidena večstanovanjska gradnja, ostajajo v obstoječih plansko opredeljenih mejah. Poselitev se lahko zgošča in dopolnjuje tako, da se usmerja v zaokroževanje obstoječih manjših naselij z eno ali dvostanovanjskimi gradnjami pri čemer se ohranja površine zelenega sistema. Novih naselij in širitev za večstanovanjsko gradnjo se ne načrtuje.

- (3) V strateškem delu Občinskega prostorskega načrta Vrhnika je opredeljenih več širših območij razpršene gradnje, ki so neprimerna za širjenje poselitve ker (1) predviden razvoj infrastrukture ni kompatibilen s širitvijo poselitve (2) razpršenost gradnje ni v skladu s krajinsko sliko območja ali (3) je območje opredeljeno kot bivanjsko neustrezno.
- (4) V strateškem delu Občinskega prostorskega načrta Vrhnika je opredeljenih nekaj širših območij razpršene poselitve, kjer je širitev poselitvenega območja dovoljena za manjše dopolnitve obstoječih naselij. Znotraj območij pretežne razpršene poselitve se omejuje neustrezno razpršeno gradnjo.
- (5) Glede na obstoječe še neizkoriščene zazidljive površine, varstvene režime in druge omejitvene dejavnike (predvsem komunalna opremljenosti, dostopnost do družbene infrastrukture, ranljivost sistemov zaradi poselitve) se na območju Barja in Zaplane ne načrtuje novih stavbnih zemljišč za območja stanovanj in proizvodnih dejavnosti.

3.3 Podrobnejša merila

(1) Varstveni režimi in omejitve

Pobude, ki so v nasprotju z naslednjimi omejitvami in varstvenimi režimi, so nesprejemljive:

- varovalni gozd, gozd s posebnim namenom (v kolikor raba oz. pobuda ni skladna s funkcijo gozda),
- območja naravnih vrednot, zavarovana območja in Natura 2000,
- območjih nepremične kulturne dediščine in vplivnih območjih enot kulturne dediščine, (v kolikor raba oz. pobuda ni skladna s celovitim varstvom kulturne dediščine),
- območja varovanja vodnih virov,
- območja erozijskih žarišč in območja strogega erozijskega varovanja,
- vsa poplavna območja,
- priobalna zemljišča (5 m pri vodah 2. reda in 15 m pri Ljubljani),
- pridobivalna in raziskovalna območja mineralnih surovin,
- območja za obrambo,
- najboljša kmetijska zemljišča (razen kadar gre za zaposlitev vrzeli v že pozidanih kompleksih, to je na zemljiščih z nižjim pridelovalnim potencialom, ali za rabo, ki izkorišča naravne vire),
- koridorji večje obstoječe ali načrtovane infrastrukture, predvsem varnostni pas daljnovoda, varnostni pas glavnega plinovoda in cestni koridorji.

Obrazložitev :

V tem sklopu varujemo tiste sestavine na območju občine Vrhnika, ki so varovane z državnimi ali občinskimi predpisi oz. jih kot posebno varovane izpostavljajo pristojni nosilci urejanja prostora (gozd, območja ohranjanja narave, kulturna dediščina, vodni viri, poplavna območja, erozijska območja ter poplavna območja, kmetijska zemljišča). Gre za t.i. varstvene režime. Glede na predpisane varstvene režime oz. omejitve se posamezne kategorije navedenih sestavin smatrajo kot izločitveni kriteriji za širitev poselitve.

(2) Zmanjšanja poselitvenih območij

Pobude, ki se nanašajo na zmanjšanja poselitvenega območja so pogojno sprejemljive.

Obrazložitev:

Praviloma se ne zmanjšuje v sedanjem planu opredeljenih ureditvenih območij razpršene poselitve in naselij, razen izjemoma oz. na željo lastnikov zemljišč. Zmanjšanja na željo lastnikov zemljišč niso možna v primerih, ko bi izvzem zemljišč okrnili možnosti za razvoj naselja oz. njegovo racionalno zasnovo. Zmanjšanja na željo lastnikov so utemeljena predvsem tam, kjer se s tem izboljša oz. ohranja kvalitetno morfološko in strukturno zgradbo naselja.

(3) Širitev razpršene gradnje

Pobude, ki se nanašajo na širitev razpršene gradnje, so nesprejemljive

Obrazložitev:

Širitve obstoječe razpršene gradnje, ki je evidentirana kot stanje v prostoru ali ki ima v veljavnem planu opredeljena le stavbna zemljišča, niso sprejemljive, razen v kolikor gre za sanacijo takih površin na način, da se razpršeno gradnjo priključi strnjenemu naselju. V okviru tega sklopa se dosega cilje, ki so: zaokroženost in zaključenost poselitvenih površin ter usmerjanje poselitve v naselja, kjer bo njihovo opremljanje ekonomično. V strateškem delu Občinskega prostorskega načrta Vrhnika je opredeljenih več širših območij razpršene gradnje, ki so neprimerna za širjenje poselitve ker (1) predviden razvoj infrastrukture ni kompatibilen s širitvijo poselitve (2) razpršenost gradnje ni v skladu s krajinsko sliko območja ali (3) je območje opredeljeno kot bivanjsko neustrezno. To so obstoječa območja razpršene gradnje.

Znotraj območij pretežne razpršene poselitve se omejuje neustrezno razpršeno gradnjo. Poselitev v odprtem prostoru, brez navezave na strnjeno naselje, brez obstoječe ustrezne infrastrukture se smatra kot nova razpršena gradnja in je zato nedopustna. Izjeme predstavljajo pobude, ki so skladne s strateškimi cilji razvoja gospodarstva (kmetijstva ali turizma ter drugih gospodarskih dejavnosti) v občini Vrhnika. Odprti prostor občine predstavlja kvaliteten prostor in vključuje: območje Barja, strnjena območja odprtih zelenih (kmetijskih) površin, strnjena območja odprtih zelenih (kmetijskih) površin z zaplatami ravninskega gozda, druge strnjene gozdne površine na reliefno izpostavljenih pobočjih, reliefno razgiban svet, reliefno izpostavljena območja, rečni in obrečni prostor ter cezure med naselji, ki so še posebej pomembne zaradi ohranjanja identitete posameznih območij.

(4) Nova razpršena gradnja

Nova razpršena gradnja ni sprejemljiva.

Obrazložitev:

V okviru tega sklopa se dosega cilje, ki so: zaokroženost in zaključenost poselitvenih površin ter usmerjanje poselitve v naselja, kjer bo njihovo opremljanje ekonomično.

(5) Nova območja naselij in širitve za stanovanjsko gradnjo

Nova območja naselij niso sprejemljiva. Širitve za stanovanjsko gradnjo so v skladu s ciljem umiritve razvoja dopustne samo kot širitve za potrebe eno ali dvo stanovanjskih gradenj, in sicer samo kot manjše dopolnitve obstoječih naselij. Velikost vseh širitev naselja ne sme presegati 20 % obstoječih plansko opredeljenih stavbnih zemljišč in hkrati ne sme biti večja kot 7000 m² (10 hiš).

Poleg omejitve velikosti širitev in omejitev zaradi varstvenih režimov (točka 1), pri vrednotenju veljajo še naslednja urbanistična merila:

<u>bližina obstoječega ureditvenega območja naselja in obstoječih gradenj</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če se neposredno navezuje na obstoječe ureditveno območje naselja in če gre za zaokrožitve obstoječe pozidave,
<u>dostopnost</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv le, če ga je možno ustrezno (neposredno) navezovati na obstoječe javne poti
<u>odnos do obstoječe morfologije poselitve</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če nadaljuje obstoječ kakovostni ali tradicionalni morfološki vzorec poselitve, - oz. če bo pripomogel k sanaciji neustreznih prostorskih struktur,
<u>vidna izpostavljenost</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če vidnost morebitne pozidave ne bo moteča v kakovostnih in značilnih pogledih v prostoru, - če ni moteč do dediščinskih in drugih kakovostnih objektov in območij,
<u>komunalna opremljenost</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: 1. če je racionalen z vidika komunalne opreme - če je glede na oddaljenost od obstoječe poselitve mogoča izraba obstoječe komunalne opreme brez večjih dodatnih posegov v prostor in stroškov (opomba: pri tem se upoštevajo možnosti sodobnih samozadostnih infrastrukturnih ureditev, kot so: individualne biološke čistilne naprave, uporaba alternativnih energetskih virov ipd.)
<u>primernost zemljišča glede na relief</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če naklon pobočja ne presega 30 %, - če teren nižjega naklona ni plazljiv oz. ogrožen od erozije - če ne gre za vrtače, suhe rokave vodotokov ipd., ki bi jih bilo treba varovati ipd.

<u>osončenost zemljišča – posebej za stanovanjsko gradnjo</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če je možno zagotoviti orientacijo pozidave v smeri najboljše in celoletne osončenosti – predvsem J, JV, JZ, pa tudi SV in SZ, - če ne poslabšuje bivalnih pogojev obstoječi pozidavi.
<u>ustrezna namenska raba – v odnosu do obstoječe ali z obstoječimi plani predvidene namenske rabe prostora</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če je namenska raba nove poselitve skladna, komplementarna z obstoječo in je ne ogroža
<u>izraba degradiranega območja</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če pomeni izrabo nekakovostnega območja, ki je že degradirano z dejavnostjo v prostoru in se bo s tem zagotovila sanacija prostora,

Obrazložitev

V Strokovnih podlagah za pripravo Občinskega prostorskega načrta Vrhnika je bilo ugotovljeno, da je na Vrhniki še toliko nezazidanih zazidljivih območij, da bi lahko občina za tretjino povečala število prebivalstva. Glede na stanje v prostoru in načrtovani razvoj infrastrukture ter glede na strategijo razvoja občine, ki predvideva umiritev razvoja, je bistveno večanje obstoječih stanovanjskih površin nesmiselno. Zato tudi ni smiselno tvoriti novih naselij in novih območij večstanovanjske gradnje.

(6) Širitve za gospodarske, kmetijske in turistično rekreacijske dejavnosti

Širitve so sprejemljive, v kolikor so skladne s strateškimi izhodišči občinskega prostorskega načrta in so okoljsko in prostorsko sprejemljive. Poleg omejitev zaradi varstvenih režimov (točka 1) in urbanističnih meril (točka 5) za dejavnosti veljajo še naslednja merila:

<u>preselitev kmetije</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če gre za preselitev kmetije iz strnjenege dela vasi, kjer ji ni omogočena ustrezna širitev in razvoj ali pa je moteča za obstoječe bivalno okolje, - če se s tem ohranjajo sklenjene obdelane večje kmetijske površine kmetije, - opomba: ob tem je treba smiselno upoštevati preostala merila.
<u>preselitev motečih dejavnosti iz naselij</u> Nova ureditev/poseg je sprejemljiv: - če gre za preselitev dejavnosti, ki je moteča v naselju, npr. žaga ipd. ali nima možnosti za širitev in razvoj (opomba: ob tem je treba smiselno upoštevati ostala merila in strateško usmeritev, da se gospodarske dejavnosti prvenstveno usmerjajo v gospodarske cone)

komunalna opremljenost

Nova ureditev/poseg je sprejemljiv:

- če vrednost ali pomen novih ureditev opravičuje zahtevnejše infrastrukturne ureditve

ustrezna namenska raba – v odnosu do obstoječe ali z obstoječimi plani predvidene namenske rabe prostora

Nova ureditev/poseg je sprejemljiv:

- če je namenska raba nove dejavnosti skladna, komplementarna z obstoječo in je ne ogroža:
 - o Pri načrtovanju gospodarskih dejavnosti se upošteva načelo, da imajo prednost pri njihovem umeščanju v prostor območja ob obstoječih gospodarskih conah in območja opuščenih gospodarskih rab (gre za upoštevanje načela racionalne rabe prostora in izrabe obstoječe komunalne in energetske infrastrukture). To pomeni, da se pri načrtovanju prostorskega razvoja gospodarskih dejavnosti spodbujajo dopolnitve in nadomestne ureditve v obstoječih conah, s katerimi se sanirajo degradirana območja.
 - o Pri načrtovanju oskrbno-storitvenih dejavnosti se upošteva načelo, da imajo prednost pri njihovem umeščanju v prostor območja ob obstoječih stanovanjskih območjih in območja ob pomembnejših prometnih vozliščih (gre za upoštevanje načela racionalne rabe prostora)

Obrazložitev

Širitve so smiselne le, če so urbanistično in krajinsko sprejemljive, kar pomeni da se morajo navezovati na obstoječo zasnovo naselja ter upoštevati njegovo identiteto, značilno rast, zaokroženost, prehode v krajino, kvaliteto bivalnega okolja, možnost racionalne izrabe idr.

TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO IN SPREJEM PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA (OPN)

OPRAVILO	ZADOLŽENI	ROK	2006												2007												2008												2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Zbiranje pobud posameznikov	občani, razvojniki, investitorji	15.4.				15.							7.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

OPRAVILO	ZADOLŽENI	ROK	2006		2007												2008												2009									
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4						
Preučitev pripomb in predlogov javnosti	občina																																					
Priprava stališč	občina																																					
Potrditev stališč	odbor																																					
Objava stališč na krajevno običajen način in v svetovnem spletu	občina																																					
S stališči pisno seznanjeni lastnike zemljišč, katerim se spreminja namenska raba	občina																																					
Priprava predloga OPN	LUZ																																					
Predlog OPN poslati na MOP	občina	*																																				
Predlog OPN poslati NUP	MOP	7 dni																																				
Mnenja NUP, mnenje MOP, mnenje NUP o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje	NUP, MOP	21 dni																																				
Poslati mnenja NUP o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje na MOP-okolje	MOP																																					
Izda potrdilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN	MOP-okolje																																					
Sklep o potrditvi predloga OPN	MOP	75 dni od prejema predloga OPN*																																				
Obravnava OPN	Odbor																																					
Sprejem OPN z odlokom	Občinski svet																																					
Objava odloka v uradnem glasilu skupaj s sklepom MOP-a	občina																																					

Legenda:

OPN – občinski prostorski načrt
 MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
 MOP-okolje – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
 MOP-prostor – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
 NUP – nosilci urejanja prostora
 LUZ - Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
 JR – javna razgrnitev
 JO – javna obravnava
 CPVO – celovita presoja vplivov na okolje



Številka: 3500-22/2006 (5-08)

Datum: 2. 10. 2007

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika - Delovni osnutek
strateškega dela z izhodišči za vrednotenje pobud**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 7. seji, dne 3. 9. 2007, obravnaval gradivo Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika - Delovni osnutek strateškega dela z izhodišči za vrednotenje pobud.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je sprejel naslednje

MNENJE:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine nalaga načrtovalcu, da dopolni Delovni osnutek strateškega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika z izhodišči za vrednotenje pobud, ki ga je izdelal LUZ d.d., št. naloge 5803, avgust 2007 s pripombami iz razprave ob upoštevanju temeljnih ciljev strategije.

Predsednik odbora
Janko Skodlar l.r.



Številka: 3500-22/2006 (5-08)

Datum: 9. 11. 2007

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika
A) Izhodišča strateškega dela
B) Merila za vrednotenje pobud in terminski plan priprave OPN

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 9. seji, dne 8. 11. 2007, obravnaval Občinski prostorski načrt Občine Vrhnika: A) Izhodišča strateškega dela, B) Merila za vrednotenje pobud in terminski plan priprave OPN.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je sprejel naslednje mnenje

MNENJE:

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se v sprejem predlagata sklepa:

- a) Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Izhodišča strateškega dela OPN (pripravil LUZ d.d., št. naloge 5803, september 2007).
 - b) Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Merila za vrednotenje pobud (pripravil LUZ d.d., št. naloge 5803, september 2007) in terminski plan za pripravo OPN.
- Gradivi se dopolnita s pripombami iz razprave.

Predsednik odbora
Janko Skodlar l.r.



Številka: 350-05-18/2005 (5-08)

Datum: 8. 1. 2008

5

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA:

Usklajeni predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino Lidl v Sinji Gorici

PРАВNA PODLAGA:

- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03-popr., 85/03-ZZK-1)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan Občine Vrhnika)
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06-obv. razl.)
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika - Sinja Gorica (Ur. l. RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06; v nadaljnjem besedilu: PUP V3)
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetska, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Ur. l. RS, št. 75/05)
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki (Ur. l. RS, št. 54/07)
- Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALCI:

Alenka Lapanja, svetovalka - urbanistka
Zora Janežič Guštin, Primis Vrhnika d.d.
Tina Kobal, višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve
Marko Fatur, LUZ d.d.

OBRAZLOŽITEV:

I. UVOD

1. Ocena stanja

Nova trgovina Lidl se bo nahajala v Industrijski coni Sinja Gorica, na območju Kovinarske Vrhnika d.d. Nova ureditev posega na zemljišča s parc. št. 3075/1, 3075/2, 3075/3, 3075/5 k.o. Blatna Brezovica. Zemljišča so v naravi del obstoječih objektov Kovinarske, del pripadajočih prometnih površin, asfaltno in makadamsko parkirišče ter del zelenih površin.

2. Določila občinskih prostorskih aktov

V prostorskem planu Občine Vrhnika je območje opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč za proizvodno, obrtno in servisno dejavnost (oznaka P). Območje se ureja s prostorskim izvedbenim aktom (OPPN).

Po PUP V3 sodi v območje urejanja V3P/3, morfološka enota 6E/5, kar pomeni:

- P: površine za proizvodnjo, skladišča;
- 6: območja za proizvodno dejavnost;
- E: proizvodni objekti, drugi objekti (skladišča, nadstrešnice).

Predvidena ureditev mora glede dostopne ceste in krožišča na regionalni cesti upoštevati že sprejeta občinska lokacijska načrta:

- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetska, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniku (Ur. l. RS, št. 75/05) in
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniku (Ur. l. RS, št. 54/07).

3. Namen OPPN

Namen sprejema OPPN je podrobnejše načrtovanje prostorske ureditve. OPPN je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

4. Predmet OPPN

Predmet OPPN je gradnja objekta za trgovino živilske stroke za samopostrežni način prodaje prehranbenih in drugih izdelkov. Uredijo se parkirne površine za kupce in zaposlene ter vsa potrebna infrastruktura ter zelene površine.

5. Postopek priprave OPPN

1. Pobuda za pripravo in sprejem OPPN je dne 16. 12. 2005 vložil, v imenu investitorja Lidl d.o.o.k.d., načrtovalec Primis Vrhnika d.d. Pobuda je bila sprejeta na Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine, dne 31. 1. 2006.
2. Ministrstvo za okolje in prostor je, dne 27. 3. 2006, izdalo odločbo, da za OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
3. Dne 9. 3. 2006 je bila izvedena 1. prostorska konferenca, na kateri ni bilo udeležbe.
4. Program priprave je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 43/06, dne 21. 4. 2006.
5. V maju 2006 je sledilo zbiranje smernic za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
6. V postopku priprave OPPN so se izdelale in bile upoštevane naslednje strokovne podlage:
 - Elaborat hidrotehnične osnove, Hidrotehnične osnove za OLN na območju Vrhniške, Sinje Gorice in proizvodno-obrtne cone Tojnice (Inženiring za vode, marec 2007);

- Geološko-geomehansko poročilo za potrebe OLN za trgovino Lidl v Sinji Gorici, (Irigo consulting, december 2006);
 - Prodajalna živil in neživil Kočevje, Projekt izvedenih del (Arhes d.o.o., januar 2007)
 - Zunanja ureditev in kanalizacija, Idejna zasnova (BNG d.o.o.);
 - Načrt nizkonapetostnega priključka, Idejne zasnove (ProFi d.o.o., januar 2007);
 - Načrt telekomunikacijskega priključka, Idejna zasnova (Dekatel d.o.o., maj 2007);
 - Zunanja ureditev Kovinarska Vrhnika, Idejna rešitev (BNG d.o.o., junij 2007).
7. Dne 28. 4. 2007 je začel veljati nov Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07), ki je spremenil termin »občinski lokacijski načrt« v »občinski podrobni prostorski načrt« ter deloma spremenil postopek priprave prostorskega akta. Zato je župan sprejel Sklep o začetku priprave OPPN za trgovino Lidl v Sinji Gorici, ki je bil objavljen v Našem časopisu, št. 340/07, dne 27. 8. 2007.
 8. Dopolnjen osnutek prostorskega akta je bil javno razgrnjen 3. 7. - 1. 8. 2007. Javna obravnava je potekala na KS Sinja Gorica, dne 11. 7. 2007. Na pripombe podane v času javne razgrnitve je Občina Vrhnika zavzela stališča, ki so bila objavljena v Našem časopisu, št. 341/07, dne 26. 9. 2007.
 9. V mesecu novembru 2007 so se zbirala mnenja nosilcev urejanja prostora.

6. Stroški priprave OPPN

Stroške priprave in sprejema OPPN krije Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda.

II. BESEDILO ČLENOV

Na podlagi 61., 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur. l. RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na ... seji dne ... 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
trgovino Lidl v Sinji Gorici

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za prostorski akt)

- (1) S tem odlokom se, v skladu z Dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in 1986-1990 (Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/97, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za trgovino Lidl v Sinji Gorici (v nadaljnjem besedilu OPPN).
- (2) OPPN je izdelan na podlagi idejnih načrtov in strokovnih podlag.
- (3) OPPN je izdelal Primis Vrhnika d.d. julija 2007 pod št. naloge 128/06.

2. člen
(vsebina odloka)

- (1) Ta odlok določa: območje OPPN, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
- (2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, navedenem v 1. členu tega odloka.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

- I. Tekstualni del
 1. Besedilo odloka
- II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
 1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
 - 1.1. Izsek iz prostorskih sestavin plana Občine Vrhnika – list V27 M 1:5000
 - 1.2. Izsek iz PUP za plansko celoto V3 M 1:2500
 2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
 - 2.1. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:500
 3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
 - 3.1. Vplivi na urbane in krajinske strukture v širšem območju M 1:500
 - 3.2. Lega v širšem prostoru in povezave s sosednjimi območji M 1:5000
 4. Zazidalna oziroma ureditvena situacija
 - 4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev M 1:500
 - 4.2. Prikaz rušitev M 1:500
 5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
 - 5.1.1. Prometno tehnična situacija – končna M 1:500
 - 5.1.2. Prometno tehnična situacija - začasna M 1:500
 - 5.2. Idejna višinska regulacija M 1:500

- | | |
|--|---------|
| 5.3. Zasnova komunalne ureditve | M 1:500 |
| 6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom | |
| 6.1. Načrt intervencijskih poti in hidrološke ureditve območja | M 1:500 |
| 7. Načrt parcelacije | |
| 7.1. Načrt gradbenih parcel | M 1:500 |
| 7.2. Zakoličbeni elementi gradbenih parcel in predvidenih objektov | M 1:500 |

4. člen (priloge OPPN)

Obvezne priloge OPPN so:

1. Izvleček iz prostorskih sestavin plana Občine Vrhnika
2. Prikaz stanja prostora
3. Geodetski načrt s certifikatom
4. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve OPPN (na vpogled pri pripravljavcu)
 - 4.1. Elaborat hidrotehnične osnove, Hidrotehnične osnove za OLN na območju Vrhnike, Sinje Gorice in proizvodno-obrtne cone Tojnice (Inženiring za vode, št. 486-ŠNS/06, marec 2007)
 - 4.2. Geološko-geomehansko poročilo za potrebe OLN za trgovino Lidl v Sinji Gorici (Irgo consulting d.o.o., št. Ic-345/06, 6.12. 2006)
 - 4.3. Prodajalna živil in neživil Kočevje, Projekt izvedenih del (Arhes d.o.o., št. P-21/06, januar 2007)
 - 4.4. Zunanja ureditev in kanalizacija, Idejna zasnova (BNG d.o.o., št. 625/07, maj 2007)
 - 4.5. Načrt nizkonapetostnega priključka, Idejne zasnove (ProFi d.o.o., št. 04/06, januar 2007)
 - 4.6. Načrt telekomunikacijskega omrežja, Idejna zasnova (Dekatel d.o.o., št. 30116107, maj 2007)
 - 4.7. Zunanja ureditev Kovinarska Vrhnika, Idejna rešitev (BNG d.o.o., št. 625K/07, junij 2007)
5. Smernice in mnenja
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. člen (obseg območja OPPN)

- (1) Območje OPPN obsega del zemljišča obstoječih objektov in funkcionalnih površin, namenjenih dejavnosti podjetja Kovinarska Vrhnika d.o.o.
- (2) Ožje območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 3075/1, 3075/2, 3075/3, 3075/5 in 3075/8 k.o. Blatna Brezovica, ter 2854/45 k.o. Stara Vrhnika s skupno površino 7.147 m².
- (3) Širše območje zajema območje med regionalno cesto RII-409, dovozno cesto za obstoječe objekte, opuščen traso železniške proge in napajalno cesto za Industrijsko cono Sinja Gorica.

6. člen (funkcija območja)

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se znotraj ožjega ureditvenega območja predvidi gradnja trgovine Lidl s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetska in prometno infrastrukturo.

III. UMEŠTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

7. člen (opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

- (1) Območje OPPN v sklopu predpisanega vplivnega območja minimalno v širini 25 m meji na sledeče obstoječe rabe prostora:
 - z JZ mejo na traso predvidene ceste G,
 - z JV mejo na regionalno cesto,

- s SV in SZ mejo na obstoječi kompleks Kovinarska.
- (2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
- s prestavitvijo NN voda,
 - s postavitvijo gradbiščne ograje in gradbišnega objekta,
 - s pilotiranjem na geomehaniko tal,
 - s hrupom gradbenih strojev,
 - s prašenjem ob izvajanju gradbenih del,
 - s povečanim prometom tovornih vozil.
- (3) Predvideni objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo bodo po končani gradnji vplivali s povečanim prometom na dostopno cesto.
- (4) Na predvideno pozidavo bo vplival hrup in prah z dostopne ceste G.
- (5) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje bodo vplivi segali izven ožjega območja OPPN zaradi izgradnje novih in rekonstrukcije obstoječih komunalnih vodov ter ureditve začasnega dostopa. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo vodov in naprav, v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. V času obratovanja bo vpliv zunaj ožjega območja OPPN zaradi iztoka meteoritnih voda iz zadrževalnika v potok Lahovka. Vplivov novogradnje v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom, na poslabšanje bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja ni, oziroma je z izvedbo posegov stanje v normativnih okvirih.

8. člen

(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

- (1) Območje OPPN je del industrijske cone Sinja Gorica in predstavlja ob objektih Unichema, Mizarstva Vidmar in podjetja Spectra njen delno zgrajeni del.
- (2) Dostop je predviden s ceste G v industrijski coni Sinja Gorica, upoštevajoč OLN za javno prometno, energetske, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v Industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniku (Ur.l. RS, št. 75/05; v nadaljnjem besedilu: OLN IC Sinja Gorica). Za zagotovitev optimalne prometne dostopnosti s priklopniki je predviden uvoz za dostavo z regionalne ceste.
- (3) Zunanja ureditev ob objektu in zasnova objekta mora zagotavljati nemoten dostop funkcionalno oviranim osebam. Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO TR 9527.
- (4) Zazidalna zasnova in ureditev zunanjih površin je razvidna iz kartografskega dela OPPN - »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 4.1).

9. člen

(trajne inčasne ureditve)

- (1) Vsi predvideni posegi v območju so trajni.
- (2) Površine, ki so potrebne za nemoteno rabo načrtovanih objektov in ureditev, so namenjene ureditvi komunalno energetske infrastrukture na naslednjih parcelah:
 - na delu parcele 3075/6 k.o. Blatna Brezovica se izvede nov NN razvod od TP Kovinarska do porabnikov,
 - preko dela parcele 3075/1 k.o. Blatna Brezovica v lasti Kovinarske d.o.o. se vodi izpust meteoritnih voda v vodotok.
- (3) Te površine se po končani ureditvi komunalno energetske infrastrukture in priključkov vrnejo v prvotno stanje oz. namensko rabo in ostajajo v lasti dosedanjih lastnikov.
- (4) Začasna ureditev je prometna navezava območja OPPN, ki poteka do izvedbe OLN IC Sinja Gorica. Razvidna je iz kartografskega dela OPPN - »Prometno tehnična situacija - začasna« (list 5.1.2.).
- (5) V času izgradnje se dopušča uporaba obstoječih priključkov na državni cesti. Pred pričetkom poslovanja se zagotovi priključevanje preko obstoječega priključka industrijske ceste (dostop Kovinarska), na kateri se spremeni prometni režim – »desno–desno« do izgradnje krožnega križišča.

10. člen
(dovoljeni posegi)

Na območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi:

- sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
- odstranitev obstoječih objektov,
- gradnja novih objektov,
- gradnja enostavnih objektov iz 11. člena tega odloka,
- urejanje zelenih in utrjenih površin,
- urejanje prometne in komunalno energetske infrastrukture,
- vzdrževanje objektov, naprav in površin.

11. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)

Dovoljena je postavitve naslednjih enostavnih objektov:

- ograja za razmejitev območja,
- sajena živa meja,
- urbana oprema (koši za smeti, klopi),
- plinohrami.

12. člen
(urbanistični pogoji za oblikovanje objektov in površin)

- (1) Objekt Lidl je v prostor postavljen vzporedno z obstoječim objektom Kovinarska in mejo OPPN.
- (2) Od tretje ladje obstoječega proizvodnega objekta Kovinarske, ki se ohrani in predstavlja SZ mejo OPPN, je odmaknjen 1,50 m.
- (3) Na SV robu ožjega območja OPPN je zunanji rob zidu ob dostavni rampi odmaknjen od objekta Kovinarska 0,50 m.
- (4) Parkirne površine se obsadijo z drevoredom avtohtonih drevesnih vrst, vrsta dreves sooblikuje javni odprti prostor. Drevored ob regionalni cesti predstavlja protihrupno ter protiprašno bariero med regionalno cesto in območjem OPPN. Proste površine ob meji s Kovinarsko se ozelenijo s travo in nizkimi grmovnicami.
- (5) Oblikovanje objektov mora biti sodobno in s kvalitetnimi materiali.
- (6) Dovoljena so odstopanja, navedena v 37. členu, ob pogoju, da so izpolnjeni navedeni urbanistični pogoji.
- (7) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na listu št. 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev«.

13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Gabariti objektov:

- (1) Objekt A:
Trgovina, skladišče
Horizontalni gabarit: 64,60 x 27,20 m + 3,20 x 6,80 m + 5,30 x 6,80 m
Jeklena konstrukcija z lahko kovinsko sendvič fasado
Vertikalni gabarit P
Streha enokapnica z minimalnim naklonom 3 % v prečni smeri za fasadno opno
kovinska kritina na jeklenih nosilcih
Višina fasade 6,25 m + 2,95 m (logo - kocka)
- (2) Objekt B:
Nadstrešnica nad vhodom
Horizontalni gabarit: 24,40 x 2,00 m + 21,40 x 4,00 m
Streha ravna streha z minimalnim naklonom 2 % v prečni smeri
kovinska kritina na jekleni konstrukciji
Svetla višina 3,25 m

- (3) Drog za reklamno tablo – zastavo:
 Oddaljen 3,00 m od parcelne meje
 Dimenzije zastave 2,50 m x 2,50 m
 Višina droga 7,00 m
- (4) Višinska ureditev je pogojena z višino obstoječe regionalne ceste, predvideno izvedbo ceste G, obstoječo ureditvijo kompleksa Kovinarska in poplavno varnostjo vodotoka Lahovka. Izhodiščna kota za načrtovanje je kota 291,60, pri čemer je upoštevana visoka voda Lahovke ter varnostna višina 0,50 m. Ureditev zunanjega robu platoja je na najnižji točki na koti 292,10 m, kar pomeni 1,00 m nad stoletno vodo.
- (5) Kapacitete območja:
 Površina območja OPPN: 13.402 m²
 Bruto etažna površina nad nivojem terena: 7.379 m²
 Faktor izrabe (FSI): 0,27
 Razmerje pozidano:nepozidano 27,3 % : 72,7 %
- (6) Dimenzije objektov so razvidne iz kartografskega dela OPPN – »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 4.1).

14. člen (krajinska ureditev)

Zelene površine se uporabijo kot element členitve prostora. Robni deli območja trgovskega centra se obsadijo z drevjem.

15. člen (odstranitve objektov in spremembe namembnosti)

- (1) Ob izgradnji trgovine Lidl bodo porušeni objekti:
- del dveh ladij proizvodne hale Kovinarska v dolžini 75,00 m,
 - vkopana cisterna za mazut,
 - greznica,
 - ograja kompleksa v delu, ki bo pridobil novo namembnost,
 - nadstrešnica v sklopu ograje na JZ delu kompleksa.
- (2) V širšem območju se ob izgradnji cestne povezave cest G in D ter ureditvi parkirišč za Kovinarsko poruši vratarstvo in električno omarico v SZ delu območja.
- (3) Kot nadomestilo cisterne za mazut lahko Kovinarska Vrhnika d.o.o. do izvedbe ceste G po OLN IC Sinja Gorica, ko se bo priključila na plin kot energent, začasno na primerni lokaciji na svojem zemljišču postavi potrebno število plinohramov.

IV. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

16. člen (etapnost izvedbe)

- (1) Predvideni posegi bodo izvedeni v dveh etapah.
- (2) Prva etapa je ureditev do izgradnje krožnega križišča in dostopne ceste G. Razvidna je iz kartografskega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija - začasna« (list št. 5.1.2.).
- (3) Druga etapa se izvede po izvedbi krožnega križišča in dostopne ceste G in zaključi zunanjo ureditev s parkiranjem. Razvidna je iz kartografskega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija - končna« (list št. 5.1.1.).

V. NAČRT PARCELACIJE

17. člen (načrt parcelacije)

- (1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss - Kruegerjevem koordinatnem sistemu.

- (2) Tehnični elementi parcelacije so razvidni iz kartografskega dela OPPN – »Načrt gradbenih parcel« (list št. 7.1.), tehnični elementi zakoličbe objektov pa iz kartografskega dela OPPN – »Zakoličbeni elementi gradbenih parcel in predvidenih objektov« (list št. 7.2.).

VI. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18. člen (splošni pogoji)

- (1) Vsem prometnim površinam se na osnovi geotehničnega poročila ustrezno dimenzionira gornji ustroj. Vse utrjene površine se izvede v asfaltni izvedbi.
- (2) Glavni dostopi do objektov, peš površine in parkirni prostori morajo biti urejeni tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
- (3) Prometna ureditev je razvidna iz kartografskega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija - končna« (list št. 5.1.1.), začasna prometna ureditev do izvedbe OLN IC Sinja Gorica pa je razvidna iz kartografskega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija - začasna« (list št. 5.1.2.).
- (4) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
 - vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov,
 - objekt se bo ogreval s toplotno črpalko, ki bo izkoriščala odpadno toplotno energijo hladilnih naprav. Dopustna je izvedba ogrevanja s plinom. Napajanje je začasno dovoljeno iz plinohrama, ki se postavi na lastni parceli na primerni lokaciji. Po izvedbi plinovoda ob izgradnji industrijske ceste G je v primeru ogrevanja na plin obvezen preklon na mestni plin.
 - vsi sekundarni in primarni vodi morajo potekati po javnih prometnih in intervencijskih površinah ali površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. Zagotovljeni morajo biti zadostni in ustrezni odmiki od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav,
 - v primeru, ko potek po javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,
 - gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav mora potekati usklajeno,
 - dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
 - dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih in energetskih ter telekomunikacijskih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda,
 - obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- (5) Sestavni del projektnih rešitev in pogojev je karta »Zasnova komunalne ureditve« (list št. 5.3.).

19. člen (motorni promet)

- (1) Dovoz in dostop osebnih vozil do kompleksa je predviden preko nove dovozne ceste, ki se odcepi od ceste G. Dovoz je predviden v širini 9,00 m z obojestranskim hodnikom za pešce. Vhod na parkirni plato je predviden jugozahodno od objekta preko zavarovanega uvoza z zapornico.
- (2) Dostava bo potekala pretežno iz smeri Ljubljane. Ob severovzhodnem robu kompleksa je predviden desni uvoz z regionalne ceste in desni izvoz, dostavno vozilo pa se preko novega krožišča vrača v smeri proti Ljubljani.
- (3) Uvoza in izvoza sta zavarovana z zapornicama.
- (4) Dvozna cesta, uvoz-izvoz in parkirni plato so omejeni z dvignjenimi robniki.

20. člen (mirujoči promet)

- (1) Mirujoči promet se organizira na parkirnem platu JV in JZ od objekta.

- (2) Na parkirnem platuju je predvidenih 105 parkirnih mest, od tega 5 PM za invalide.
- (3) Do izgradnje ceste G bo v območju OPPN možno zagotoviti 83 PM + 5 PM za invalide.
- (4) Kovinarska Vrhnik si do izvedbe končne prometne ureditve območja (karta 5.1.1.) uredi parkirišča na svojem zemljišču.

21. člen (kolesarski in peš promet)

V ureditvenem območju OPPN se uredi ločene površine za pešce ob vstopu v kompleks kot dvostranski pločnik širine 1,20 m. Kolesarska proga poteka ob regionalni cesti.

22. člen (kanalizacijsko omrežje)

- (1) Kanalizacijo se izvede v ločenem sistemu.
- (2) Meteorne vode s streh objektov se vodi na jugovzhodnem delu kompleksa z meteornim kanalom, ki poteka vzporedno z regionalno cesto in se izliva v vodotok Lahovka.
- (3) Izpustna glava kanala mora biti oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi mora biti opremljena s povratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka ustrezno zavarovana. Detajl iztoka mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan.
- (4) Vozne in manipulativne površine se vodi z meteornim kanalom in preko lovilca olj v zadrževalnik ob regionalni cesti.
- (5) Zadrževalnik mora imeti volumen $V_{zad} = 57 \text{ m}^3$ za najbolj kritičen naliv s povratno dobo 100 let. To predstavlja odprti odvodnik ali kanal $\varnothing 1100 \text{ mm}$ v dolžini 70,00 m.
- (6) Sanitarni kanalizacijski priključek odpadnih vod poteka južno od objekta in se priključi v obstoječi jašek glavnega sanitarnega kanala.
- (7) Sanitarne odpadne vode se priključi na sanitarni kanal, ki poteka vzporedno z Ljubljansko cesto. Priključek sanitarnih odpadnih voda na javni kanal se izvede preko že izdelanega priključka objekta Kovinarska. Pred priključkom na javni kanal se zgradi revizijski jašek za pregled in čiščenje priključka ter za izvajanje monitoringa odpadnih voda. Meteorne odpadne vode se vodi preko lovilcev olj in maščob v vodotok Lahovka v skladu s pogoji upravljavca.
- (8) V primeru, da bo obstoječ hišni priključek oziroma del obstoječega hišnega priključka Kovinarska prekinjen, je potrebno obvestiti upravljavca, da kanal blindira in izdelava geodetski posnetek.
- (9) Odmik objekta od javnega kanala je min. 5,0 m. V primeru, da bo potrebno graditi obremenilni nasip ali da bo prišlo do razbremenitve terena, je potrebno izdelati geomehansko študijo vpliva obremenitve in razbremenitve na javni kanal. Pred pričetkom gradnje je potrebno kanal pregledati s TV kamero. Med gradnjo je potrebno spremljati posedke na javnem kanalu. Po končani gradnji se z upravljavcem javnega kanalizacijskega sistema dogovori način sanacije obstoječega kanala. Na javni kanal lahko posega samo upravljavec, ki tudi nadzira dela kot so: meritve posedkov, snemanje kanala s TV kamero in čiščenje kanal.
- (10) Priključek mora imeti ustrezno število revizijskih jaškov dim. $\varnothing 80 \text{ cm}$ z ustreznim pokrovom, vedno dostopnih za čiščenje ali pregled kanalizacijskega priključka. V primeru, da je globina jaška manjša od 1,0 m se lahko zgradi jašek minimalne dimenzije $\varnothing 60 \text{ cm}$. Za kanal se uporabi PVC cev minimalne dimenzije $\varnothing 160 \text{ mm}$.
- (11) Kanalizacija se izvede vodotesno. Za meteorne kanale se uporabijo plastične cevi, za sanitarni kanal pa polipropilenske ali poliesterske cevi.
- (12) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenim v uredbi RS, izdani v Ur. l. RS, št. 47/05.
- (13) V primeru, da priključek ni vodotesen ali ne ustreza pogojem soglasja lahko upravljavec zahteva, da ga lastnik ustrezno sanira. V primeru, da lastnik sanacije ne opravi, jo opravi upravljavec javnega sistema na stroške lastnika priključka.
- (14) Priključek na javni kanal lahko izdelava samo Komunalno podjetje Vrhnik d.d., kateri pred zasipom priključek tudi pregleda.
- (15) Priključek na javni kanalizacijski sistem bo mogoč, ko bo investitor podal zahtevek za priključek, predložil gradbeno dovoljenje in potrdilo o poravnanih obveznostih opremljanja stavbnega zemljišča za priključek na javni kanalizacijski sistem.
- (16) Investitor je dolžan upravljavcu kanalizacije dostaviti geodetski posnetek izvedenih del hišnega priključka.
- (17) Izpust meteorne kanalizacije posega v obalna in priobalna zemljišča vodotoka 2. reda – Lahovke

ali Tojnščice, zato si mora investitor za posege na teh zemljiščih pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti tudi vodno soglasje.

- (18) Za izvedbo zadrževalnika na zemljišču parc.št. 3075/8, k.o. Blatna Brezovica in 2854/45, k.o. Stara Vrhnika, ki je v naravi jarek, ki se ne uporablja več, mora investitor pridobiti pravico graditi na zemljišču, ki je javno dobro, pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

23. člen (vodovodno omrežje)

- (1) Vodovodno omrežje na območju OPPN sestavlja omrežje za oskrbo s pitno in sanitarno vodo ter omrežje za zagotavljanje požarne varnosti z nadzemnimi hidranti.
- (2) Za zagotavljanje požarne varnosti se predvidi vgradnja treh nadzemnih hidrantov, ki bodo omogočali skupen odvzem do 10 l/s vode pri min. tlaku 2,5 bar.
- (3) Za zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo in zagotavljanje požarne varnosti se prestavi obstoječi sekundarni vodovod ob rob parkirišča in poveže z obstoječim vodovodnim omrežjem, ki poteka ob bodoči cesti D. Dolžina predvidene prestavitve vodovoda je 180 m, vgradi se cevi DN 100 mm.
- (4) Statični tlak v vodovodnem omrežju na predvideni lokaciji je od 4,5 do 5 bar.
- (5) Odcep za oskrbo s pitno in sanitarno vodo ter za zagotavljanje požarne varnosti je skupen (DN 100).
- (6) V vodomernem jašku se predvidi namestitev kombiniranega merilca pretoka DN 50/20. Pred vodomerm se vgradi lovilec nesnage, za vodomermom pa nepovratni ventil. Za merilnikom pretoka se uredi razcep za cevovod za oskrbo s pitno in sanitarno vodo (DN 50) in cevovod za hidrantno omrežje. Jašek mora imeti urejen odtok odvečne vode v primeru okvare ali izpusta vode iz omrežja.
- (7) Minimalne potrebne notranje dimenzije vodomernega jaška so 1,50 x 2,0 m, svetla višina pa najmanj 1,80 m. Dostop v jašek je preko vstopne odprtine 60/60 cm, nad katero je v nivoju terena nameščen vodotesen pokrov. Krovna plošča jaška in pokrov morajo ustrezati prometni obtežbi – osna obremenitev 40 kN.
- (8) Notranje hidrantno omrežje v objektu se priključi na zunanje hidrantno omrežje. Poleg predvidenih hidrantov v sklopu objekta se požarno varnost zagotavlja tudi iz hidrantnega omrežja na javnem vodovodnem omrežju.
- (9) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja komunalnih vodov z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s Pravilnikom o tehnični izvedbi vodovodnih objektov in naprav centralnega vodovoda v občini Vrhnika in Borovnica (december 2005).
- (10) Minimalni odmik objekta od vodovoda je 5,00 m.
- (11) Priključitev bo možna, ko bo objekt zgrajen do tretje faze ter, ko bo investitor podal zahtevek za priključitev in potrdilo o plačani obveznosti za priključitev na vodovodno omrežje. Priključek izvede upravljavec vodovoda - Komunalno podjetje Vrhnika d.d..
- (12) Nad vodovodom niso dovoljeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov.
- (13) Pred izvedbo si mora investitor pridobiti soglasje upravljavcev: Telekom, Elektro, ceste zaradi možnih križanj z vodovodom ter vseh lastnikov zemljišč po katerih bo potekal vodovod.
- (14) Vodovodno inštalacijo v objektu izvrši za ta dela pooblaščen izvajalec, ki tudi jamči za kvaliteto opravljenega dela. Novo položeno inštalacijo je potrebno preizkusiti na predpisan tlak, opraviti dezinfekcijo ter predložiti ateste.
- (15) Investitor je dolžan upravljavcu vodovoda dostaviti projekt izvedenih del (geodetski posnetek).
- (16) Upravljavec vodovoda ima pravico, da odkloni izvedbo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v smernicah.
- (17) Vso nastalo škodo z izvedbo vodovoda krije investitor.

24. člen (elektroenergetsko omrežje)

- (1) Predvideni objekt Lidl se priključi na transformatorsko postajo TP Kovinarska z vgrajeno transformatorsko enoto moči 630 kVA.
- (2) Okvirne potrebe po električni moči so 80 kW (obračunske varovalke 3 x 125 A).
- (3) Priključno merilna omarica novega objekta se preko kabla priključi na samostojni izvod iz obstoječe TP Kovinarska.

- (4) Kot priključno merilno omarico se uporabi nova omarica tipa KPO E-3 (INOX) v podometni izvedbi, vanjo pa se montira oprema za napajanje in izvajanje meritev na enem objektu. Za potrebe daljinskega odčitavanja števecov je potrebno do merilnega mesta zagotoviti telefonsko linijo.
- (5) Dolžina trase priključnega kabla je cca 80,0 m. Kabel se na celotni dolžini uvleče v cev PVC Ø 110 mm kabelske kanalizacije z vmesnimi kabelskimi jaški.
- (6) Kabelska kanalizacija se zgradi kot tipska kabelska kanalizacija iz rdečih gladkih PVC cevi Ø 110 mm, katere se obbetonira po celotni dolžini.
- (7) Za potrebe rezerve se na celotni trasi NN priključka predvidi vsaj ena dodatna prosta cev Ø 110 mm.
- (8) Na lomih trase kabelske kanalizacije, na daljših sektorjih tras, na mestu izdelave ev. kabelskih spojk in na predvidenih odcepih se vgradi tipske betonske kabelske jaške svetlih dimenzij 2,0 x 2,0 x 1,8 m. Jaški se opremijo z dvojnimi povoznimi LTŽ pokrovi dimenzij 600 x 600 mm s snemljivo prečko.
- (9) Pred izvedbo izkopov je obvezno zakoličiti vse ostale komunalne vode, ki se utegnejo približevati ali križati predvideni poseg. Pri paralelnih potekih trase oz. križanjih energetskega kablovoda z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno dosledno upoštevati soglasja upravljavcev teh naprav.

25. člen (telekomunikacijsko omrežje)

- (1) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje operaterja Telekom na območju urejanja poteka vzporedno z regionalno cesto Ljubljana – Postojna in posega v rob območja urejanja. Obstoječi Telekom priključek za objekt Kovinarska se zaradi rušenja odstrani in prestavi na drugo lokacijo.
- (2) Celotno območje OPPN gravitira v območje Telekom telefonske centrale TC Vrhnika. Na območju potekajo obstoječi Telekom kabli v kabelski kanalizaciji in v zemeljski izvedbi.
- (3) Vzporedno z dostopno cesto G v IC Sinja Gorica je po OLN IC Sinja Gorica predvidena trasa TK povezave, ki s posegom po OPPN za trgovino Lidl ni ogrožena in se ne spreminja.
- (4) Kabelska kanalizacija in kabli, uvlečeni v cevi kabelske kanalizacije, ob posegu ne bodo ogroženi.
- (5) Zemeljski Telekom kabli na delu trase ob regionalni cesti bodo ogroženi na delu novo načrtovanega uvoza do trgovine Lidl z regionalne ceste. Na tem delu je potrebno obstoječe kable (K-27 Lj-Po, K-1 TC Vrhnika) individualno zaščititi s cevjo v dolžini širine gradbenega posega novega uvoza.
- (6) Odcepni Telekom kabel za objekt Kovinarska (K-4 TC Vrhnika, KO56 Kovinarska) se opusti na celi relaciji od odcepa v kabelskem jašku KJ26 do fasadne omare Kovinarska ter se nadomesti z novim odcepnim kablom v PVC cevi na relaciji od jaška KJ26 do novih fasadnih omar za ločena objekta »Kovinarska« in »Lidl«.
- (7) Omrežje znotraj območja OPPN se v projektni dokumentaciji PGD, PZI dimenzionira in smiselno poveže s primarnim TK omrežjem.
- (8) Omare so fasadne z odprtim dostopom osebja Telekom za izvedbo posegov.

26. člen (javna razsvetljava)

Na funkcionalnih in zelenih odprtih površinah novopredvidene zazidave ni predvidena izvedba javne razsvetljave. Le-te je potrebno ustrezno osvetliti v sklopu interne zunanje razsvetljave objektov oziroma prometnih površin in parkirišč.

27. člen (javna higiena)

- (1) Za organizirano ločeno zbiranje in odvažanje odpadkov se predvidi ustrezno število kontejnerjev z dostopom po dostavni rampi.
- (2) Lastnik objekta mora pred izdajo uporabnega dovoljenja skleniti pogodbo s Komunalnim podjetjem Vrhnika o številu in velikosti zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

28. člen (ohranjanje kulturne dediščine)

- (1) Območje OPPN neposredno ne posega na enote kulturne dediščine.
- (2) Pri posegih se upoštevata in ohranita tangirani enoti kulturne dediščine:
 - 12525 Vrhnika - Železniški most pri Ščetinarni in
 - 12533 Vrhnika - Opuščena železniška proga Brezovica-Vrhnika.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

29. člen (splošne določbe)

- (1) V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
- (2) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.

30. člen (tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)

- (1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
- (2) Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na gradbenih površinah.
- (3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin se začne že v času izvajanja rekonstrukcije. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvedejo tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina in tako, da pri tem ne pride do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
- (4) Za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne vode v času obratovanja se morajo izvesti sledeči omilitveni ukrepi:
 - nepropustna izvedba objektov in cevovodov za zbiranje tehnološke odpadne vode,
 - ureditev skladišča nevarnih snovi in pretakalne ploščadi kot tesnjene lovilne skleda,
 - ureditev parkirnih in povoznih površin z robniki in padcem proti lovilcu olj.
- (5) Po končani gradnji se odstranijo vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se ustrezno krajinsko uredi.
- (6) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.
- (7) V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, v primeru nezgod pa predvideno in zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.
- (8) Za posege na vodna in priobalna zemljišča ter varstvena in ogrožena območja, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti tudi vodno soglasje.
- (9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. l. RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05).

31. člen
(varstvo zraka)

- (1) Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
- (2) Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno ali prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov nad strehe objektov.
- (3) V času gradnje je potrebno preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitene površine ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.

32. člen
(varstvo pred hrupom)

- (1) V ožjem območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom kot je dovoljeno v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05).
- (2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za IV. območje varstva pred hrupom.
- (3) Za obvladovanje emisije hrupa se mora v času gradnje izvajati sledeči omilitveni ukrep: prilagajanje režima delovanja gradbenih strojev.

33. člen
(odstranjevanje odpadkov)

Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

34. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Varstvo narave se zagotavlja z racionalno organizacijo gradbišča.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

35. člen
(obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.

36. člen
(varstvo pred požarom)

- (1) Za zaščito pred požarom se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotovi:
 - pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
 - odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
 - prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
 - vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in zunanje hidrante.
- (2) Pri gradnji se v celoti upošteva gradbene ukrepe oziroma rešitve, ki jih glede požarnovarnostne problematike določa tehnična smernica TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah.
- (3) Dovozna pot za gasilce se zagotovi po dostopu za kupce in po dostopu za dostavo. Pot mora biti široka najmanj 6,00 m. V območju OPPN se zagotovi delovno površino za gasilske intervencije. Delovna površina mora biti stalno prosta in ne sme biti zasedena s takimi ovirami, da jih ne bi bilo mogoče umakniti še pred prihodom gasilcev.
- (4) Sestavni del rešitev in ukrepov je »Načrt intervencijskih poti in hidrološke ureditve območja« (list 6.1.)

X. TOLERANCE

37. člen

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

- (1) Tlorisni gabariti objektov:
 - Dopustno je odstopanje od predpisanih tlorisnih gabaritov objektov do ± 1.00 m.
- (2) Višinski gabariti objektov:
 - Dopustno je odstopanje od predpisanih višinskih gabaritov do ± 0.50 m.
- (3) Višinska regulacija terena:
 - Odstopanja so lahko do predpisane kote za varstvo pred stoletno visoko vodo, če je višinska regulacija še vedno usklajena.
- (4) Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi, objekti in naprave:
 - Pri realizaciji OPPN so dopustni premiki tras komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
 - Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo.
- (5) Parcelacija in zakoličba objektov:
 - Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

38. člen

(splošne obveznosti)

- (1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
- (2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
 - izdelati načrt ureditve gradbišča,
 - lega gradbiščne ograje mora biti minimalno 2,0 m od dostopne ceste 3075/3 k.o. Blatna Brezovica,
 - promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
 - zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšala,
 - zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,
 - zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
 - v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,
 - zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
 - v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi ter v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
 - za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom,
 - zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.

- (3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vse smernice, usmeritve in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega OPPN.
- (4) Investitor Lidl d.o.o.k.d. nosi sorazmerni del stroškov regulacij in prestavitvev odvodnih jarkov v znesku 9.719,92 EUR. Investitor je navedeno obveznost dolžan poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

XII. KOMUNALNI PRISPEVEK

39. člen

(program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo)

- (1) Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo trgovine Lidl v Sinji Gorici, ki ga je izdelalo podjetje EVB d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, z datumom december 2007, številka projekta EVB-PO-1/07.
- (2) Za potrebe trgovine Lidl je potrebno zgraditi naslednjo komunalno opremo:
- prestaviti vodovod in ga povezati z obstoječim vodovodom v zanko,
 - zadrževalnik za padavinsko vodo dolžine 70 m.
- (3) Podlage za odmero komunalnega prispevka:
- obračunsko območje je enako območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino Lidl v Sinji Gorici;
 - v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je velikost parcele načrtovanega trgovskega objekta Lidl 7147 m², bruto tlorisna površina objekta 1915 m² in neto tlorisna površina objekta 1735 m²;
 - skupni in obračunski stroški:
 - obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom za novo komunalno opremo. Obračunski stroški za novo komunalno opremo znašajo 95.802,50 EUR brez DDV in so naslednji:

Komunalna oprema	Obračunski stroški za novo komunalno opremo (EUR brez DDV)
Ceste	0,00
Javna razsvetljava	0,00
Vodovodno omrežje	52.875,00
Kanalizacijsko omrežje za odpadno padavinsko vodo	42.927,50
Kanalizacijsko omrežje za odpadno komunalno vodo	0,00
Javne površine	0,00
SKUPAJ	95.802,50

- obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo na dan 30. 11. 2007 znašajo **34.705,78 EUR brez DDV** in so naslednji:

Komunalna oprema	Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo (EUR brez DDV)
Ceste	0,00
Javna razsvetljava	0,00
Vodovodno omrežje	0,00
Kanalizacijsko omrežje za odpadno padavinsko vodo	0,00
Kanalizacijsko omrežje za odpadno komunalno vodo	34.705,78
Javne površine	0,00
SKUPAJ	34.705,78

- skupni obračunski stroški, ki so osnova za odmero komunalnega prispevka, so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo

komunalno opremo. Skupni obračunski stroški znašajo na dan 30.11 2007 znašajo **130.508,28** EUR brez DDV in so naslednji:

Komunalna oprema	Skupni obračunski stroški (v EUR brez DDV)
Ceste	0,00
Javna razsvetljava	0,00
Vodovodno omrežje	52.875,00
Kanalizacijsko omrežje za odpadno padavinsko vodo	42.927,50
Kanalizacijsko omrežje za odpadno komunalno vodo	34.705,78
Javne površine	0,00
SKUPAJ	130.508,28

- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m² parcele in na m² neto tlorisne površine: stroški opremljanja na m² parcele znašajo 13,40 brez DDV za novo komunalno opremo in 4,86 EUR brez DDV za obstoječo komunalno opremo. Stroški opremljanja na m² neto tlorisne površine znašajo 55,22 EUR brez DDV za novo komunalno opremo in 20,00 EUR brez DDV za obstoječo komunalno opremo. Skupni stroški opremljanja na m² parcele so 18,26 EUR brez DDV in na m² neto tlorisne površine 75,22 EUR brez DDV. Preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m² parcele in m² neto tlorisne površine po posamezni komunalni infrastrukturi je v programu opremljanja;
 - podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,5 : 0,5, faktor dejavnosti je 1, olajšav za zavezance ni;
 - stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«;
 - vsi stroški v odloku navedeni v EUR brez DDV.
- (4) V kolikor bo površina parcele in/ali neto tlorisna površina načrtovanega objekta večja od navedene v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno opremo na podlagi izračuna v programu opremljanja. V kolikor bo površina gradbene parcele in/ali neto tlorisna površina objektov manjša od navedene v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo.

40. člen (pogodba o opremljanju)

- (1) Izgradnja obravnavane javne komunalne se s pogodbo med občino in investitorjem lahko preda investitorju oz. zavezancu za plačilo komunalnega prispevka v obravnavanem območju.
- (2) Dogovor iz zgornjega odstavka je lahko vključen tudi v pogodbo o opremljanju oz. pogodbo o oddaji gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ali v pogodbo o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo, v skladu s predpisi o urejanju prostora.
- (3) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno opremo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, se zavezancu dogovorjena obveznost lahko odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri.
- (4) V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Če med občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti opravi pri prenosu komunalne opreme v javno last na pobudo zavezanca.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti OPPN)

- (1) S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o sprejemu zazidalnega načrta Avtomontaže v Sinji Gorici (Ur. l. SRS, št. 40/85) ter Odloka o spremembi zazidalnega načrta Avtomontaže v Sinji Gorici (Ur. l. RS, št. 28/99).
- (2) Za bodoče prostorske ureditve Kovinarska Vrhnika bo potrebno izdelati nov prostorski izvedbeni akt.

42. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev do izvedbe OLN za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniku (Ur. l. RS, št. 75/05))

- (1) Do izgradnje javne prometne in komunalne infrastrukture v industrijski coni Sinja Gorica se objekti in komunalna infrastruktura, predvideni s tem odlokom, navezujejo na obstoječo komunalno infrastrukturo.
- (2) Začasna prometna navezava se uredi skladno s prikazom v kartografskem delu OPPN – »Prometno tehnična situacija - začasna« (list št. 5.1.2).

43. člen

(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve so dopustna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah in postavitve enostavnih objektov, skladno z 11. členom tega odloka.

44. člen

(vpogled v OPPN)

Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Vrhnika.

45. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.

Št.: 350-05-18/2005 (5-08)
Vrhnika, dne ...

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV IZ POGLAVJA II

1. – 4. člen podajajo vsebino in pravno podlago za OPPN Lidl.

5. in 6. člen določata območje urejanja in opisujeta prostorsko ureditev. Območje OPPN obsega površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno izvedbo in rabo.

7. – 15. člen določajo umestitev načrtovane ureditve v prostor, s vplivi in povezavami prostorskih ureditev s sosednjimi območji, z rešitvami načrtovanih objektov in površin, ter s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo.

16. člen določa etapnost izvedbe prostorske ureditve. Posamezne etape predstavljajo zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve.

17. člen določa načrt parcelacije, ki vsebuje načrt parcel s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel in objektov v naravo.

18. – 27. člen določajo pogoje glede priključevanja objektov na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo. Določeni so tudi lokacijski in tehnični pogoji za projektiranje priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

28. člen določa rešitve in ukrepe, ki omogočajo in zagotavljajo celostno ohranjanje objektov in območij kulturne dediščine.

29. – 34. člen določajo rešitve in ukrepe, ki zagotavljajo varstvo okolja, ohranjanje narave, vključno z rešitvami in ureditvami v zvezi z urejanjem voda.

35. in 36. člen določata ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti.

37. člen določa velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.

38. člen določa obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje.

39. – 40. člen določajo komunalni prispevek za investitorja, ki je izračunan v programu opremljanja.

41. – 45. člen določajo usmeritve za predhodno in končno urejanje predvidene prostorske ureditve.

IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za trgovino Lidl v Sinji Gorici.

Župan
dr. Marjan RIHAR l.r.

Priloge:

- povzetek za javnost
- grafično gradivo OPPN
- stališča do pripomb podanih na javni obravnavi
- mnenje Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine bo predloženo na seji



Številka: 351-95/2007 (5-08)
Datum: 18. 12. 2007

6a

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA:

**Urbanistična presoja za večstanovanjski objekt
Habe, Stara cesta 52, Vrhnika**

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan Občine Vrhnika)
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: splošni PUP)
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07; v nadaljnjem besedilu: PUP V1)
- Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/02, 77/06)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALCI:

Alenka Lapanja, svetovalka – urbanistka
Peter Lovšin, občinski urbanist
Marjan Leskovar, Grin d.o.o.

I. OBRAZLOŽITEV

1. Ocena stanja

Objekt, ki je predmet urbanistične presoje je trenutno gospodarsko poslopje, zunanjih dimenzij cca 15 x 18 m, višine P+1.

Objekt se nahaja na zemljišču s parc. št. 2098/2 k.o. Vrhnika, med Cesto 6. maja in Staro cesto na Vrhniki.

2. Razlog za sprejem prostorskega dokumenta

Razlog za potrditev urbanistične presoje je 7. člen *Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, 292/03)*, ki predpisuje izdelavo in potrditev urbanistične presoje za gradnjo večstanovanjskih objektov. Urbanistična presoja mora biti izdelana na nivoju idejne rešitve, s katero se določa organizacijo prostora (lociranje objektov, komunikacije, komunalna ureditev).

Potrjena urbanistična presoja je pravna osnova za izdelavo urbanističnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Določila občinskih prostorskih aktov

V prostorskem planu Občine Vrhnika je obravnavano območje opredeljeno kot stavbno zemljišče (oznaka S).

Po PUP V1 območje spada v območje urejanja V1S/7, morfološko enoto 2A/10, kar pomeni:

- S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
- 2 – območja za individualna stanovanja (individualna gradnja),
- A – prostostoječa gosta pozidava.

Tu so lahko objekti visoki največ P+1+M.

Objekt se nahaja ob potoku Bela, ki je zavarovana kot naravni spomenik.

Objekt se nahaja v območju naselbinske kulturne dediščine »Staro mestno jedro« in arheološke kulturne dediščine » Arheološko najdišče Trško jedro – 3. varstveni pas«.

4. Predmet

Predmet gradnje je rekonstrukcija obstoječega objekta in gradnja prizidka. Izdelala bi se armiranobetonska plošča nad nadstropjem, tako da bi bil nov višinski gabarit objekta P+1+M. Na vzhodni strani objekta bi se zgradil prizidek, dimenzij 5,30 m x 5,40 m, v katerem bo locirano stopnišče.

Streha na objektu ostane enaka kot na obstoječem objektu – lesena simetrična dvokapnica, naklona 40°, s smerjo slemena S – J in pokrita z opečno kritino. Enaka streha je tudi na prizidku.

V večstanovanjskem objektu je v treh etažah predvidenih 9 stanovanj. Dostop do posameznih etaž je preko dvoramnih armiranobetonskih stopnic.

Pritličje zajema:

Skupni prostori (predprostor, stopnišče, kolesarnica)	31,32 m ²
Dvo in polsobno stanovanje	60,76 m ²
Dvo in polsobno stanovanje	47,83 m ²
Garsonjera	21,92 m ²
Skupaj	161,83 m ²

Nadstropje zajema:

Skupni prostori (predprostor, stopnišče)	23,56 m ²
Tro in polsobno stanovanje	68,92 m ²
Dvo in polsobno stanovanje	47,83 m ²
Garsonjera	21,92 m ²
Skupaj	161,83 m ²

Mansarda zajema:

Skupne prostore (predprostor, stopnišče)	23,56 m ²
Tro in polsobno stanovanje	68,92 m ²
Dvo in polsobno stanovanje	47,83 m ²
Garsonjera	21,92 m ²
Skupaj	161,83 m ²

Zunanja ureditev zajema ureditev utrjenih in neutrjenih površin okrog objekta. Utrjene površine zajemajo asfaltirano dvorišče. Vse pohodne površine so tlakovane. Število parkirnih mest je 18. Uvoz s ceste, ki poteka na J strani je širine 5 m.

5. Stroški priprave prostorskega dokumenta

Stroške priprave prostorskega dokumenta krije investitor Jože Habe, Stara cesta 52, 1360 Vrhnika.

6. Mnenje krajevne skupnosti

KS Vrhnika-Center je dala pozitivno mnenje.

7. Urbanistično mnenje

Lociranje objektov:

Sprememba namembnosti objekta iz gospodarske v stanovanjsko rabo je primerna, saj PUP V1 določa, da v morfološki enoti 2A/10 gradnja gospodarskih objektov ni dovoljena.

Komunikacije:

S prometnega vidika je lokacija večstanovanjskega objekta primerna, ker ima dostop na javno cesto (Cesta 6. maja) in zadostno število parkirnih mest (2 PM/stan. enoto).

Komunalna ureditev:

Objekt se priključuje na javno infrastrukturo.

IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika potrdi Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt Habe, Stara cesta 52, Vrhnika, na zemljišču s parc. št. 2098/2 k.o. Vrhnika, ki jo je izdelalo podjetje Grin d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, ID št. 11/07, marec 2007.

Župan Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR l.r.

Priloge:

- prikaz lokacije
- prikaz predvidene ureditve
- mnenje KS
- mnenje odbora



KS VRHNIKA – CENTER
Tržaška cesta 11

1360 Vrhnika

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1

1360 Vrhnika

OBČINA VRHNIKA OBČINSKA UPRAVA	
Projeto: 22 -11- 2007	Sig.z.: 5-08
Šifra zadeve: 351-95/2007-4	Pril.: /
	Vredn.: /

ZADEVA: Mnenje na večstanovanjski objekt Habe, Stara cesta 52, 1360 Vrhnika

Spoštovani!

Krajevna skupnost Vrhnika-center daje pozitivno mnenje za gradnjo večstanovanjskega objekta investitorja Habe Jožeta, na mestu obstoječega gospodarskega objekta.

Vrhnika, dne 22. 11. 2007



ROBERT JAZBEC
Predsednik KS Vrhnika-Center



Številka: 351-95/2007 (5-08)

Datum: 19. 12. 2007

**ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: Urbanistična presoja za večstanovanjski objekt Habe, Stara cesta 52, Vrhnika

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 10. seji, dne 17. 12. 2007 obravnaval Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt Habe, Stara cesta 52, Vrhnika.

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je sprejel naslednji

S K L E P:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt Habe, Stara cesta 52, Vrhnika, na zemljišču s parc. št. 2098/2 k.o. Vrhnika, ki jo je izdelalo podjetje Grin d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, ID št. 11/07, marec 2007, in jo posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika kot primerno v nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu Občine Vrhnika predlaga, da urbanistično presojo potrdi.

Predsednik odbora
Janko Skodlar l.r.



Številka: 3502-3/2007 (5-08)
Datum: 18. 12. 2007

6b

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA:

**Urbanistična presoja za večstanovanjski objekt Stara
cesta 46 na Vrhniki**

PРАВNA PODLAGA:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Ur. l. RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan Občine Vrhnika)
- Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06-obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: splošni PUP)
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (Ur. l. RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 282/02, 308/04, 335/07; v nadaljnjem besedilu: PUP V1)
- Statut Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALCI:

Alenka Lapanja, svetovalka – urbanistka
Peter Lovšin, občinski urbanist
Slavko Gabrovšek, Sonet d.o.o.

I. OBRAZLOŽITEV

1. Ocena stanja

Urbanistična presoja je izdelana za zemljišče parc. št. 2161/6 in *531 k.o. Vrhnika, ki je last Barbare Starc Verbič, Prebačevo 82, Kranj.

Obravnavana lokacija, ki obsega zemljišči s parc. št. 2161/6 in *531 k.o. Vrhnika, predstavlja delno pozidano zemljišče ob vznožju južnega pobočja Sv. Trojice. Zemljišče je ravno. Južni pozidani del zemljišča ob cesti predstavlja stanovanjski objekt, etažnosti P+1+M, tlorskih dimenzij cca 9 x 9 m, pokrit s simetrično dvokapno streho, naklona cca 40°, krito z opečno kritino, smer slemena je vzporedna s cesto. K stanovanjskemu objektu je prizidan pomožni objekt etažnosti P+M, tlorskih dimenzij 4 x 4 m, krito s simetrično dvokapno streho, pokrito z opečno kritino, smer slemena je pravokotna na sleme glavnega objekta. Severni del zemljišča je namenjen za sadovnjak in vrt.

2. Razlog za sprejem prostorskega dokumenta

Razlog za potrditev urbanistične presoje je 7. člen *Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Ur. l. RS, št. 1/95, 6/99, Naš časopis, št. 292/03, 323/06-obv. razl.)*, ki predpisuje sledeče:

»Za posege v prostor, ki pomenijo gradnjo večstanovanjskih objektov (več kot dve stanovanji) ali za spremembe namembnosti grajenih struktur v večstanovanjske objekte, mora investitor pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti urbanistično presojo na nivoju idejne rešitve, s katero se doreče organizacijo prostora (lociranje objektov, komunikacije, komunalna ureditev). Presojo potrdi Občina Vrhnika.«.

Potrjena urbanistična presoja je pravna osnova za izdelavo urbanističnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

3. Določila občinskih prostorskih aktov

V prostorskem planu Občine Vrhnika je obravnavano območje opredeljeno kot območje za oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti (območje z oznako C).

Po PUP V1 območje spada v območje urejanja V1O/4, morfološko enoto 4B/1, kar pomeni:

- O – površine za osrednje dejavnosti,
- 4 – za mešane dejavnosti (stanovanja+centralne dejavnosti+malo gospodarstvo),
- B – strnjena pozidava.

4. Predmet

Predmet gradnje je prenova in prizidava obstoječega objekta Stara cesta 46 na Vrhniki.

Objekt bo sestavljen iz obstoječega stanovanjskega objekta, v katerem bodo 3 stanovanjske enote; na mestu sedanjega pomožnega objekta, ki bo porušen ter na delu vrta pa bo izveden prizidek z 2 stanovanjskima enotama.

Obstoječi stanovanjski objekt bo prenovljen in adaptiran. V strehi bodo izvedena strešna okna ali frčade, odprtine v vseh etažah bodo prilagojene novi namembnosti, gabariti in osnovna oblika objekta se ne bodo spremenili.

Nov prizidek bo predvidoma tlorskih dimenzij 12 x 8 m, etažnosti P+1+M, pokrit s simetrično dvokapno streho opečne barve s strešnimi okni ali frčadami, smer slemena pravokotno na obstoječi objekt. V pritličju bodo izvedeni shrambni prostori za posamezne stanovanjske enote, v nadstropju in mansardi pa stanovanja. Del novega prizidka bo tudi skupno stopnišče za dostop v stanovanjske enote v nadstropju in mansardi.

V prvi varianti je predvidenih 9 parkirnih mest:

- 3 PM pod previsom prizidka bodo v nivoju pritličja,
- 4 PM na funkcionalnem zemljišču objekta,

- 2 PM med obstoječim stanovanjskim objektom in pločnikom za pešce.

V drugi varianti je predvidenih 10 parkirnih mest, vsi na funkcionalnem zemljišču objekta.

Ostale funkcionalne površine bodo ozelenjene oz. obdelane po željah investorjev.

5. Stroški priprave prostorskega dokumenta

Stroške priprave prostorskega dokumenta krijeta investitorja Barbara Starc Verbič in Igor Starc, Prebačevo 82, 4000 Kranj.

6. Mnenje krajevne skupnosti

KS Vrhnika – Vas ni podala odgovora v predpisanem roku.

7. Urbanistično mnenje

Lociranje objektov:

Lokacija objekta se ne spreminja.

Komunikacije:

Ureditev dveh parkirnih mest med pločnikom in objektom, ki je prikazana v prvi varianti, ni ustrezna z vidika prometne varnosti pešcev, saj avtomobili dostopajo na parkirna mesta preko pločnika.

Komunalna ureditev:

Objekt je že priključen na vso komunalno infrastrukturo.

IV. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Občinskemu svetu Občine Vrhnika se predlaga naslednji


SKLEP:


Občinski svet Občine Vrhnika potrdi drugo varianto Urbanistične presoje za večstanovanjski objekt ob Stari cesti na Vrhniku, ki jo je izdelal Sonet d.o.o., Robova cesta 6, 1360 Vrhnika, št. naloge 1042-27/07, julij 2007.

Župan Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR l.r.




Priloge:

- prikaz lokacije
- prikaz predvidene ureditve
- mnenje odbora





PREDVIDENO

- V ► OSEBNI VHOD
 G ► GARAŽNI VHOD
 GREZNICA ali
MALA ČISTILNA NAPRAVA
 PROSTOR ZA SMETI
 PODZEMNA CISTERNA
OLJE ali PLIN
 PARKIRIŠČE – OSEBNO VOZILO
 OBJEKT
 STREHA
 OPORNI ZID





SONET

Ribiška pot 4, 1360 VRHNIKA

Identifikacijska št.: IZS 0737

Objekt:	REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE HIŠE IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI V VEČSTANOVANJSKI OBJEKT				
Investitor:	Barbara Starc Verbič in Igor Starc Prebačeva 82, 4000 Kranj				Spremembe:
Vrsta projekta:	PGD	Št. projekta:	1042-27/07		
Prikaz:	LOKACIJSKI PODATKI				
Vsebina risbe:	ZAZIDALNA SITUACIJA Z ZUNANJO IN PROMETNO UREDITVIJO				Datum: julij 2007
					Merilo: 1:250
Izdela:	ALEŠ PORENTA, obs.arh.				
Odg. projektant:	SLAVKO GABROVŠEK, univ.dipl.ing.arh.		0737 IZS A-0297	Št. risbe: 0.9.2	





PREDVIDENO




OSEBNI VHOD




GARAŽNI VHOD

GREZNICA ali
MALA ČISTILNA NAPRAVA

PROSTOR ZA SMETI

PODZEMNA CISTERNA
OLJE ali PLIN

PARKIRIŠČE – OSEBNO VOZILO



OBJEKT



STREHA



OPORNI ZID



SONET

Ribiška pot 4, 1360 VRHNIKA

Identifikacijska št.: IZS 0737

Objekt:	REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE HIŠE IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI V VEČSTANOVANJSKI OBJEKT					
Investitor:	Barbara Starc Verbič in Igor Starc Prebočevo 82, 4000 Kranj				Spremembe:	
Vrsta projekta:	PGD	Št. projekta:	1042-27/07			
Priloz:	LOKACIJSKI PODATKI					
Vsebina risbe:	ZAZIDALNA SITUACIJA Z ZUNANJO IN PROMETNO UREDITVIJO—varanta				Datum:	december 2007
Izdela:	ALEŠ PORENTA, abs.arh.				Merilo:	1:250
Odg. projektant:	SLAVKO GABROVŠEK, univ.dipl.ing.arh.				0737 IZS A-0297	Št. risbe: 0.9.2





Številka: 3502-3/2007 (5-08)

Datum: 19. 12. 2007

**ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: Urbanistična presoja za večstanovanjski objekt Stara cesta 46,
Vrhnika**

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je na 10. seji, dne 17. 12. 2007 obravnaval Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt Stara cesta 46, Vrhnika.

**Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je sprejel
naslednji**

S K L E P:

Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine je obravnaval Urbanistično presojo za večstanovanjski objekt ob Stari cesti na Vrhniki, ki jo je izdelal Sonet d.o.o., Robova cesta 6, 1360 Vrhnika, št. naloge 1042-27/07, julij 2007, in jo kot primerno posreduje Občinskemu svetu Občine vrhnika predlaga, da drugo varianto urbanistične presoje potrdi.

Predsednik odbora
Janko Skodlar l.r.



Številka: 007-7/2007 (5-10)
Datum: 08.01.2008

7

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

- ZADEVA:** Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika - sprejem po skrajšanem postopku
- PRAVNA PODLAGA:** Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Zakon o javnih cestah (ZJC- UPB1, Ur.l. RS, št. 33/06)
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur.l. RS, št. 49/97)
Odlok o občinskih cestah (Ur.l. RS, št. 8/99, Naš časopis št. 278/01, 287/02 in 295/03)
Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Vrhnika na dan 31.12.2006 z dne 21.6.2007
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- POROČEVALEC:** Andrej Treven, višji svetovalec za investicije

I. UVOD:

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje spremembe odloka

Skladno z Zakonom o javnih cestah in Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 33. seji dne 3.12.1998 sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/99. Na 16. seji dne 19.4.2001 je bil sprejet še Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika. Spremembe odloka so bile objavljene v Našem časopisu št. 272/2001.

V letu 2006 so se iz Občine Vrhnika v samostojno Občino Log- Dragomer izločila naselja Log, Dragomer in Lukovica. Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Vrhnika na dan 31.12.2006 z dne 21.6.2007 v četrtem členu določa, da se nepremično premoženje razdeli med Občino Vrhnika in Občino Log- Dragomer po legi, tako da pridobi nepremično premoženje občina, na območju katere nepremično premoženje leži. Prvi odstavek 3. člena

Zakona o javnih cestah pa določa še, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin.

Skladno z navedenim je potrebno uskladiti tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika. Predlagamo, da se skladno z 81. členom Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Vrhnika spremembe odloka sprejmejo po enofaznem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe brez dopolnitev, spremembe pa se izvajajo izključno zaradi brisanja cest, ki se po izločitvi Občine Log- Dragomer nahajajo na njenem območju.

Pred obravnavo na Občinskem svetu Občine Vrhnika se bo spremembe odloka skladno z 18. členom Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest poslalo v predhoden pregled in mnenje Direkciji Republike Slovenije za ceste. Mnenje direkcije bo podano neposredno na seji Občinskega sveta.

2. Cilji sprejetja spremembe odloka

Cilj predlagane spremembe je uskladitev Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika, tako da bodo v odloku navedene izključno ceste v Občini Vrhnika brez cest, ki sedaj potekajo čez območje Občine Log- Dragomer.

3. Finančne posledice

Sprejetje spremembe odloka ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za Občino Vrhnika.

II. BESEDILO ČLENOV

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI VRHNIKA

PREDLOG

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (ZJC- UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), 6. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 8/99, Naš časopis št. 278/01, 287/02 in 295/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji _____seji, dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI VRHNIKA

1. člen

V Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 8/1999, Naš časopis št. 272/01) se v prvi in drugi alineji drugega odstavka 2. člena, drugi alineji 3. člena ter prvemu odstavku 5. člena besedilo »naselijh Janezova vas-Verd, Log, Dragomer-Lukovica;« nadomesti s besedilom »naselju Janezova vas- Verd«.

2. člen

Tabela v 4. členu odloka se črta in se nadomesti z novo tabelo s sledečo vsebino:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina [m]	Vrsta prometa	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	067040	067041	C 407	PIL-ŠENTJOŠT-SMREČJE	C 468030	317	V	5300 (Dobrova - PG)
2	067140	067141	C 407	VRZDENEC-ŽAŽAR-LIGOJNA	C 407	1011	V	4611 (Horjul)
3	100180	100181	C 407	SUHI DOL-LAVROVEC-SMREČJE	C 468030	1334	V	1347 (Gorenja vas - Poljane)
4	226060	226061	C 408	LOGATEC-ZAPLANA	C 468010	378	V	2715 (Dobrova - PG)
5	226110	226111	C 408	ROVTE-MIZENDOL	O 966151	1601	V	1879 (Logatec)
6	226110	226112	O 226111	MIZENDOL-PODČELO	C 407	6884	V	6112 (Logatec)
7	226120	226121	C 226130	ROVTE-PODLIPA	C 468030	306	V	5334 (Logatec)
8	226130	226131	C 226140	ROVTE-SMREČJE	C 468030	1019	V	3915 (Logatec)
9	227110	227111	C 409	LOGATEC-ŠTAMPETOV	C 409	5109	V	2970 (Logatec)
10	468010	468011	C 409	MOST-HRIB	C 409	5109	V	
11	468010	468012	C 409	CESARSKI VRH-ZAPLANA	C 966021	2120	V	
12	468020	468021	O 468022	JERINOV GRIČ-CESTE	C 408	1189	V	1725 (Logatec)
13	468020	468022	C 409	STRMICA-ZAPLANA	C 468010	2192	V	
14	468020	468022	O 468011	ZAPLANA-LOGAR	C 226110	4713	V	
15	468030	468031	C 407	SMREČJE-ŽIRI	C 408	12746	V	2680 (Logatec), 6093 (Žiri)
16	468040	468041	C 642	VERD-POKOJIŠČE	C 468050	11770	V	
17	468040	468042	C 468050	POKOJIŠČE-BEGUNJE	C 041090	2780	V	9740 (Cerknica)
18	468050	468051	C 468040	POKOJIŠČE-BOROVNICA	C 016010	425	V	3330 (Borovnica)
19	468060	468061	O 468071	SINJA GORICA-BEVKE	C 409	5000	V	
20	468060	468062	O 468071	BEVKE-LOG	C 409	2102	V	757 (Log-Dragomer)
21	468070	468071	C 468060	BEVKE-DRENOV GRIČ	C 409	2549	V	
22	468070	468072	C 409	DRENOV GRIČ-ZAKLANEC	C 067020	2397	V	1846 (Horjul)
23	468090	468091	C 409	SINJA GORICA-LIGOJNA	C 407	2102	V	

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Vrhnika znaša 70.044 m.

3. člen

Tabela v prvi alineji 5. člena odloka se črta in se nadomesti z novo tabelo s sledečo vsebino:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina [m]	Vrsta prometa	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	466010	466011	C 466020	NOTRANJSKA	O 966382	757	V	
2	466010	466012	O 966382	POVEZAVA GABRČE	O 466501	111	V	
3	466010	466013	O 466501	LUKAN	C 409	756	V	
4	466020	466021	C 409	CESTA 6.MAJA	O 466032	391	V	
5	466020	466022	C 409	IDRIJSKA CESTA	O 966361	574	V	
6	466020	466023	O 466011	BETAJNOVA CESTA	O 966361	735	V	
7	466030	466031	C 407	STARA CESTA	C 466020	623	V	
8	466030	466032	C 466020	VOLJČEVA CESTA	C 409	594	V	
9	466040	466041	C 409	LOŠČA DEL	O 466711	276	V	
10	466040	466042	O 466711	POT V MOČILNIK DEL	O 466701	402	V	
11	466040	466043	O 466042	V MOČILNIK	C 409	1055	V	
12	466050	466051	C 409	DELAVSKO NASELJE	C 407	303	V	
13	466060	466061	C 407	MALČI-STARA VRHNIKA	O 966342	760	V	
14	466060	466062	O 966341	STARA VRHNIKA-PODČELO	O 226112	1089	V	
15	466070	466071	C 409	KOLODVORSKA	C 407	901	V	
16	466080	466081	C 642	JAGROVA CESTA KRIMSKEGA	O 466851	177	V	
17	466080	466082	O 466851	ODREDA	C 642	463	V	
18	466090	466091	C 409	POT NA TOJNICE	C 468060	1378	V	

Skupna dolžina lokalnih zbirnih cest (LZ) v Občini Vrhnika znaša 11.345 m.

4. člen

Tabela v drugi alineji 5. člena odloka se črta in se nadomesti z novo tabelo s sledečo vsebino:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina [m]	Vrsta prometa	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	466500	466501	C 409	GABRČE	C 466010	686	V	
2	466500	466502	C 466010	POVEZAVA GABRČE C 409	C 409	64	V	
3	466510	466511	C 466520	GRILCEV GRIČ	Z HS 15	254	V	
4	466530	466531	C 409	RASKOVEC	C 466520	724	V	
5	466530	466532	O 466531	PAVKARJEVA POT	Z HS 35	650	V	
6	466530	466533	O 466532	PEKARSKO NASELJE	Z HS 18	140	V	
7	466540	466541	C 466020	BETAJNOVA	C 466540	559	V	
8	466540	466542	C 466020	BETAJNOVA	Z HS 10	164	V	
9	466550	466551	O 466651	PRI LIPI	O 466552	165	V	
10	466550	466552	O 466551	DOBOVIČNIKOVA	O 466561	767	V	
11	466550	466553	O 466552	DOBOVIČNIKOVA	Z HS 94	226	V	
12	466550	466554	O 466553	DOBOVIČNIKOVA	Z HS 86	50	V	
13	466550	466555	O 466553	DOBOVIČNIKOVA	Z HS 78	85	V	
14	466550	466556	O 466552	TIČNICA	O 966442	268	V	
15	466550	466557	O 466552	DOBOVIČNIKOVA	Z HS 40	86	V	
16	466550	466558	O 466552	PRISOJNA POT	C 466020	148	V	
17	466550	466559	O 466552	POT K STUDENCU	C 466020	145	V	

18	466560	466561	O 466552	OB POTOKU	O 466551	244	V
19	466560	466562	O 466561	OB BELI	Z HS 5	71	V
20	466560	466563	O 466551	VAS TRIKOTNIK	O 466551	75	V
21	466570	466571	C 466020	K ŽITU	Z HS 27	217	V
22	466580	466581	C 466020	KOLESARSKA POT	Z HS 8	104	V
23	466590	466591	C 466020	MED VRTOVI	Z HS 8	97	V
24	466600	466601	C 466020	KURIRSKA POT	C 466030	324	V
25	466610	466611	C 466020	IDRIJSKA MIMO KLAVNICE	Z HS 9	72	V
26	466620	466621	C 466020	PRI LIPI	Z HS 41	458	V
27	466620	466622	O 466621	POVEZ.ST.CESTA MIMO OBL	C 466030	92	V
28	466630	466631	C 466030	PETKOVŠKOVA CESTA POVEZA.PETK.STARA CESTA	O 466621	304	V
29	466630	466632	O 466631	PETKOVŠKOVA	C 466030	48	V
30	466630	466633	O 466631	PETKOVŠKOVA	Z HS 20	51	V
31	466630	466635	O 466631	PETKOVŠKOVA	Z HS 22	46	V
32	466640	466641	C 466030	CESTA GRADENJ	O 966474	220	V
33	466650	466651	C 466020	NA KLISU	C 466030	210	V
34	466650	466652	O 466651	NA KLISU	O 966475	120	V
35	466660	466661	C 466030	HRIB	C 409	210	V
36	466670	466671	C 409	GRADIŠČE	C 466030	326	V
37	466670	466672	O 466671	POT NA POKOPALIŠČE	Z HS 11	84	V
38	466680	466681	C 466020	NA ZELENICI	O 966473	96	V
39	466690	466691	C 466020	KROŽNA POT	Z DROGA	131	V
40	466700	466701	C 466040	POT V MOČILNIK DEL MIRK	C 966550	621	V
41	466710	466711	C 466040	LOŠCA DEL	C 409	737	V
42	466710	466712	C 466040	MRAKOVA	C 466710	260	V
43	466710	466713	O 466711	SUŠNIKOVA	C 409	192	V
44	466710	466714	C 466040	LOŠCA	Z HS 12	89	V
45	466710	466715	C 466040	USNJARSKA	C 466710	194	V
46	466710	466716	C 466040	LOŠCA	Z HS 17	46	V
47	466710	466717	C 466040	LOŠCA	Z HS 21	46	V
48	466710	466718	C 466710	PREČNA POT	C 466710	159	V
49	466720	466721	C 466040	KOPALIŠKA	C 466040	326	V
50	466720	466722	O 466721	OB LJUBLJANICI	Z HS 22	122	V
51	466720	466723	O 466721	RIBIŠKA POT	Z HS 12	104	V
52	466720	466724	O 466721	OB IGRIŠČU	Z HS 9	116	V
53	466730	466731	C 409	POŠTNA ULICA	C 466030	214	V
54	466730	466732	O 466731	KRPANOVA POVEZAVA NA CESTO 6.MAJ	C 466030	137	V
55	466730	466733	O 466731	KM OKRAJŠEK	C 466020	95	V
56	466730	466734	O 466732	POT NA TROJICO	Z HS 8	50	V
57	466740	466741	C 466030	POT NA TROJICO	C 466770	228	V
58	466740	466742	O 466741	ČUŽA	Z HS 21	74	V
59	466750	466751	C 466030	ČUŽA	Z HS 15	128	V
60	466750	466752	O 466751	ČUŽA	Z HS 12	55	V
61	466760	466761	O 466031	POVEZAVA MIMO MLEČNE	C 409	75	V
62	466770	466771	C 466030	NA KLANCU	Z HS 27	454	V
63	466770	466772	O 466771	NA KLANCU	Z HS 31	121	V
64	466780	466781	C 409	JELOVŠKOVA CESTA I	C 466050	167	V
65	466780	466782	C 466050	JELOVŠKOVA CESTA II	C 407	143	V
66	466790	466791	C 466050	PARTIZANSKI TABOR	C 407	154	V
67	466800	466801	C 407	POT NA KOŠACE	Z HS 9	752	V
68	466810	466811	C 466050	DELAVSKO NASELJE I	Z HS 14	56	V
69	466810	466812	C 466050	DELAVSKO NASELJE II	Z HS 25	104	V
70	466810	466813	C 407	NA LIVADI	Z HS 11	128	V
71	466820	466821	C 407	OB IZVIRU	Z HS 14	174	V

72	466820	466822	O 466821	TRAVNIŠKA ULICA	Z HS 15	146	V
73	466820	466823	O 466822	MIMO CELARCA	Z HS 4	102	V
74	466820	466824	O 466821	V ZATIŠJU	Z HS 10	126	V
75	466820	466825	C 407	ROBOVA CESTA	Z HS 50	140	V
76	466830	466831	C 642	CANKARJEVO NABREŽJE	Z HS 15	238	V
77	466840	466841	C 642	JANEZOVA CESTA	O 466844	198	V
78	466840	466842	O 466841	KOTNIKOVA CESTA	Z HS 21	278	V
79	466840	466843	O 466844	ČOLNARSKA CESTA	Z HS 25	127	V
80	466840	466844	O 466842	CESTA NA BARJU	O 466841	171	V
81	466840	466845	O 466841	KAČURJEVA CESTA	C 466080	151	V
82	466850	466851	C 466080	PIONIRSKA CESTA	Z HS 10	118	V
83	466860	466861	C 466080	LEDINA	C 642	194	V
84	466860	466862	C 466080	BRIGADIRSKA CESTA	O 466861	232	V
85	466860	466863	C 466080	CESTA NA POLJU	O 466861	251	V
86	466870	466871	C 409	OB PROGI	Z HS 12	226	V
87	466880	466881	C 409	SIVKINA ULICA	Z HS 22	248	V
88	466890	466891	C 409	MOŽINOVA ULICA	Z HS 12	131	V
89	466900	466901	C 409	OPEKARSKA CESTA I	C 466090	190	V
90	466900	466902	C 466090	OPEKARSKA CESTA II	Z HS 37	139	V
91	466900	466903	O 466901	OPEKARSKA IMPEKS KOLODVORSKA PRI	Z HS 8	61	V
92	466910	466911	C 409	VRTNARI	C 466070	271	V
93	466910	466912	O 466911	KOLODVORSKA VRTNARIJA	Z HS 14B	85	V
94	466920	466921	C 409	MOKRICE TRAFO	Z HS 14	171	V
95	466920	466922	O 466921	MOKRICE PROTI HŠ 87	Z HS 87	40	V
96	466920	466923	C 409	MOKRICE	Z HS 15	117	V
97	466930	466931	C 409	ROŽNA ULICA	Z HS 12	142	V
98	466930	466932	C 409	KUCLERJEVA ULICA	Z HS 12	165	V
99	466940	466941	C 409	CESTA V VRTNARIJO	O 966789	191	V

Skupna dolžina lokalnih krajevnih cest (LK) v Občini Vrhnika znaša 19.751m.

5. člen

6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Javne poti (JP) v mestu Vrhnika ter v naseljih in med naselji so:

Zap. št.	Cesta	Odsek	Začetek odseka	Potek odseka	Konec odseka	Dolžina [m]	Vrsta prometa	Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1	567930	567931	O 067041	ŠENTJOŠT-SMREČJE	O 468031	582	V	2084 (Dobrova-PG) 337 (Dobrova-PG), 198 (Logatec)
2	726520	726521	O 100181	KOČA-ZG. LAVROVEC	Z HS 6	300	V	
3	966010	966011	C 468010	K REZERVOARJU	Z VOJAŠNI	719	V	
4	966020	966021	C 468010	POT K MIHOVC	Z HS 26	179	V	
5	966030	966031	C 468010	POT K OMEJCU	Z HS 37	193	V	
6	966040	966041	C 468010	POT K JEZERN	O 726591	498	V	
7	966040	966043	O 966041	POT K MAKU	Z HS 46	236	V	
8	966050	966051	C 468020	POT NA LOŠC	Z HS 44	208	V	
9	966060	966061	C 468020	POT V KORENOVO DOLINO	Z HS 26	214	V	
10	966070	966071	C 468020	CESTA NA JELOVC	Z HS 123	1928	V	
11	966080	966081	C 468020	POT NA MARINČEV GRIČ	Z HS 42	2011	V	
12	966080	966082	O 966081	POT K COTK	Z HS 16	286	V	
13	966080	966083	O 966081	POT K ONEGAČK	Z HS 47	310	V	

14	966080	966084	O 966081	POT K MAJERJU	Z HS 12	601	V	
15	966090	966091	C 468020	CESTA NA PLANINO	C 226110	2953	V	
16	966090	966092	O 966091	PLANINA	Z HS 154	685	V	
17	966100	966101	C 468020	POT OKOLI CERKVE K ŠOLI	Z HS 25	232	V	
18	966100	966102	O 966101	POVEZAVA MIMO POKOPALIŠ	C 468020	52	V	
19	966110	966111	C 468020	POT K TROVT	Z HS 72	474	V	
20	966110	966112	O 966111	POT NA TRAVNI VRH	Z HS	1884	V	
21	966110	966113	O 966112	POT K CELARCU	Z HS 101	230	V	
22	966120	966121	C 468020	POT NA ULOVKO	Z HS 123	222	V	
23	966130	966131	C 468020	POT V DOL	Z HS 195	110	V	
24	966140	966141	C 226110	POT NA TRČKOV GRIČ	O 966312	1292	V	
25	966150	966151	C 226110	POT K BRENČIČU	Z HS 95	1327	V	
26	966150	966152	O 966151	POT K PRAPROTNIKU	Z HS 45	240	V	
27	966150	966153	O 966151	POT K LAZENČANU	O 966154	165	V	
28	966150	966154	O 966153	POT DO KOŠENINE	Z HS 116	124	V	
29	966160	966161	O 966151	POT NA BRINOVEC	Z BRINOV	866	V	
30	966160	966162	O 966161	POT K MOLETU	Z HS 115	151	V	
31	966170	966171	C 226110	RASTOVKE	Z RASTOV	360	V	
32	966190	966191	C 468030	CESTA MIMO CERKVE	C 468030	309	V	
33	966190	966192	O 966191	POT H KOZARJU	Z HS 50	451	V	
34	966210	966211	C 468030	CESTA V SAMIJO	Z HS 27	462	V	
35	966210	966212	O 966211	POT K BUČARJU	Z HS 31	116	V	
36	966210	966213	O 966212	POT K MALAVAŠIČ	Z HS 29	647	V	
37	966220	966221	C 468030	POT V ZAKAJNC	Z HS 25	372	V	
38	966230	966231	C 468030	CESTA V KAJNDOL	C 407	2504	V	289 (Dobrova-PG), 2085 (Horjul)
39	966230	966232	O 966231	POT V CELARJE	Z HS 24	573	V	
40	966230	966233	O 966231	POT H ŽAŽAR	O 067141	534	V	1979 (Horjul)
41	966230	966234	O 966235	POT V JAZBO	Z HS 19	167	V	
42	966230	966235	O 966233	PRAPROTNIK - HRASTJE CESTA V ŠUŠTARJEV GRABE	O 568131	481	V	969 (Horjul)
43	966240	966241	C 468030		Z ŠUŠTAR	1498	V	
44	966240	966242	O 966241	POT K VE HARJU	Z VE HAR	770	V	
45	966250	966251	C 468030	CESTA K CERKVI	Z HS 48	163	V	
46	966270	966271	C 468030	POT K OPEČNIKU	Z HS 148	350	V	
47	966280	966281	C 468030	POT H BUKOVEC	Z HS 87	112	V	
48	966290	966291	C 468030	POT K PAJSARJU	Z HS 8	937	V	
49	966290	966292	O 966291	POT H GERBEC	Z HS 12	238	V	
50	966300	966301	C 468030	POT K MRUC	Z HS 3	848	V	
51	966300	966302	O 966301	POT H KOZJEK CESTA V RAZORSKO DOLINO	Z KOZJEK	161	V	
52	966310	966311	C 468030		Z RAZOR	1514	V	
53	966310	966312	O 966311	CESTA NA KROŠLJEV GRIČ	Z HS 36	2730	V	
54	966320	966321	C 466060	PO VASI	O 966327	352	V	
55	966320	966322	O 966321	POT PROTI ŠPIKLU	C 466060	319	V	
56	966320	966323	O 966322	POT PROTI KURNU	Z HS 76	340	V	
57	966320	966324	O 966321	H KAVČIČ	Z HS 72	129	V	
58	966320	966325	O 966321	CESTA MIMO DOMA KS	O 966321	281	V	
59	966320	966326	O 966325	POT PROTI TANKOVSKI	Z HS 118	289	V	
60	966320	966327	O 966321	POT V KORITA	Z HS 161	807	V	
61	966330	966331	O 466062	POT PROTI OSREDKARJU	Z HS 105	118	V	
62	966340	966341	O 466061	POT PROTI PERILU	C 407	900	V	
63	966340	966342	O 466061	POT NA HRIBE	Z HS 34	198	V	
64	966340	966343	O 966342	POT PROTI SMOLNIKARJU	Z HS 36	412	V	
65	966350	966351	O 466061	POT K MOLETU	Z HS 143	219	V	
66	966350	966352	O 966351	POT H KOMARJU	Z HS 27	51	V	

67	966350	966353	O 466061	POT K OGRIN	Z HS 14	147	V
68	966360	966361	C 466060	TANKOVSKA CESTA 1	C 409	3258	V
69	966360	966362	C 409	TANKOVSKA CESTA 2	O 227111	943	V
70	966370	966371	C 966361	CESTA V STAR MALN	Z HS 80	2844	V
71	966370	966372	O 966371	C.STAR MALN DO C.NA JEL	C 966070	312	V
72	966370	966373	O 966371	GAČNIK	Z GAČNIK	921	V
73	966370	966374	C 966370	STAJE	Z STAJE	895	V
74	966380	966381	O 466011	NOTRANJSKA ŠKLEPC POVEZAVA GABRČE	Z HS 51	304	V
75	966380	966382	O 466011	TANK.C.	C 966360	159	V
76	966390	966391	C 466020	POT NA STORŽEV GRIČ	Z HS 8	824	V
77	966400	966401	C 966360	POT K STEBELU	Z HS 5	811	V
78	966410	966411	C 466540	POT H GRANDI	Z HS 41	76	V
79	966410	966412	C 466540	POT MIMO PREBIL	Z HS 44	24	V
80	966420	966421	C 466020	POT K ŠURCI	Z HS 1	189	V
81	966430	966431	O 466552	DOLGE NJIVE	Z HS 22	89	V
82	966440	966441	C 966430	PEŠPOT DOLGE NJIVE	C 466020	270	V
83	966440	966442	C 466550	PEŠPOT TIČNICA TROJICA	Z TROJIC	540	V
84	966440	966443	C 466550	PEŠPOT OB POTOKU PEŠPOT PROTI	C 466620	164	V
85	966440	966444	C 466660	STRŽINARJU	O 466601	127	P
86	966440	966445	C 466600	PEŠPOT K MLINU	C 466570	241	V
87	966450	966451	O 227111	POT MIMO HIŠ TURNOVŠE	C 966360	109	V
88	966450	966452	O 227111	POT MIMO MOLKA	C 409	151	V
89	966460	966461	C 466530	PEŠPOT NA DRČO PEŠPOT GROGAR MOST NA	Z MOČILNI	524	V
90	966470	966471	O 966472	Z	Z HS 15	72	V
91	966470	966472	C 409	DROGA TRŽAŠKA	Z HS 5	163	V
92	966470	966473	Z MOST	PEŠPOT GRAD. MOST LIKO	O 966472	37	V
93	966470	966474	C 466030	HABE NA KLISU M.ZUPAN	O 466641	198	V
94	966470	966475	O 466641	NA KLISU MOST Z. KROŽ P	O 466691	87	V
95	966470	966476	O 966472	PEŠ POT-TRŽAŠKA CESTA	C 409	70	V
96	966480	966481	O 466731	PEŠPOT MIMO LB	Z HS 1	55	V
97	966480	966482	C 409	PEŠPOT MIMO MLEČNE	C 466030	85	V
98	966480	966483	C 466030	PEŠPOT MIMO MEDIČA	Z HS 9	16	V
99	966490	966491	C 409	POT MIMO ŽONTOVE	C 466030	123	V
100	966490	966492	C 466770	PEŠPOT NA TROJICO	Z TROJIC	356	V
101	966500	966501	C 466800	POT NA KOŠACE	Z TROJIC	224	V
102	966510	966511	C 409	PEŠPOT OB BAZENU	C 466720	153	V
103	966510	966512	C 466710	PEŠPOT NA MOST VERD	O 468041	275	V
104	966520	966521	C 466700	POT V VAS MIRKE	Z HS 10	219	V
105	966520	966522	C 466700	POT K MARTI	Z HS 23	144	V
106	966520	966523	C 466700	K ŠTIMCU	Z HS 15	92	V
107	966530	966531	C 466830	PEŠPOT MIMO DRAŠLERJA	Z HS 3	50	V
108	966540	966541	C 466830	POT K METODU	Z HS 11	50	V
109	966540	966542	C 642	STRANSKA CESTA PEŠPOT DO MOSTU	Z HS 6	53	V
110	966550	966551	C 966560	RETOVJE	C 466700	460	V
111	966560	966561	C 468040	CESTA SKOZI VAS	C 966560	840	V
112	966560	966562	O 966561	KONJSKI KLANEC	C 468040	219	V
113	966560	966563	O 966562	MIMO TELBANA	C 468040	199	V
114	966560	966564	O 966561	DANIN KLANEC	Z HS 83	108	V
115	966570	966571	C 468040	POT PROTI VIDRIHU ZADRUŽNA ŽAGA	Z HS 140	148	V
116	966570	966572	C 468040	ŠTAMPETOV	O 966383	2012	V
117	966580	966581	C 468040	PROTI ŽEL.POSTAJI	Z HS 143	301	V
118	966590	966591	C 468040	CESTA K MOLKU	Z HS 105	110	V

119	966600	966601	C 642	CESTA K OPEKARNI	Z HS 169	1425	V	
120	966610	966611	C 642	STARA CESTA DO LIKA	Z HS 178	78	V	
121	966610	966612	C 642	CESTA V ILOVČDO REZ	Z GOZDNA	415	V	
122	966620	966621	C 642	CESTA NA PRITISKO	Z HS 225	95	V	
123	966620	966622	O 966621	PROTI MLINARJU	Z HS 219	51	V	
124	966630	966631	C 642	CESTA POD JANEZOM	Z HS 243	117	V	
125	966630	966632	O 966631	CESTA NAD JANEZOM	Z HS 252	171	V	
126	966630	966633	O 966632	POT K ŠURCATU	C 642	106	V	
127	966640	966641	C 642	CESTA NA BLATE	Z HS 15	327	V	
128	966650	966651	C 409	CESTA V IND.CONO	Z HS NH	439	V	
129	966650	966652	C 468090	CESTA V IND.CONO	Z HS 91	50	V	
130	966650	966653	C 468090	PICO	Z HS 102	221	V	
131	966650	966654	C 409	CESTA K PRALNICI	Z HS 109	57	V	
132	966650	966655	C 409	CESTA K HŠ 107	Z HS 107	96	V	
133	966660	966661	C 468060	SERVISNA CESTA I	C 468070	2754	V	
134	966660	966662	O 966661	CESTA MIMO GUTNIKA	Z HS 60	158	V	
135	966660	966663	C 468070	SERVISNA CESTA II	O 966665	1508	V	91 (Log-Dragomer)
136	966670	966671	C 468060	CESTA H GASILNEM DOMU	Z GAS.DO	80	V	
137	966670	966672	C 468060	CESTA K DRAŠLERJU	Z HS 36	86	V	
138	966680	966681	C 468060	CESTA H POKOPALIŠČU	Z HS NH	361	V	
139	966680	966682	C 468060	CESTA K DOMU RIBIČEV	Z HS 57	566	V	
140	966680	966683	O 966682	CESTA H KOVAČU	Z HS 74	70	V	
141	966690	966691	C 468060	CESTA K MOHARJU	Z HS 75	156	V	
142	966700	966701	C 407	CESTA V KOTE	C 407	1552	V	
143	966710	966711	C 407	CESTA MIMO MEHCA	C 407	604	V	
144	966710	966712	O 966711	POVEZAVA 324	C 407	60	V	
145	966720	966721	C 407	CESTA NA DOBRAVO	C 067140	1160	V	
146	966730	966731	C 061740	CESTA V MAUSARIJO	Z HS 49	736	V	
147	966740	966741	C 407	POT H KOVAČU	Z HS 46	59	V	
148	966750	966751	C 468090	H KUCLER	Z HS 30	145	V	
149	966750	966752	C 468090	POVEZAVA MIMO CERKVE	C 468090	332	V	
150	966750	966753	O 966752	POVEZAVA CERKEV JAKC	C 407	503	V	
151	966760	966761	C 468090	POVEZAVA MEŽNAR OGRIN	C 966770	48	V	
152	966770	966771	C 468090	CESTA LIGOJNA DRENOV GR	C 966790	1533	V	
153	966770	966772	O 966771	CESTA V FRTICO	O 966773	581	V	
154	966770	966773	O 966781	FRTICA LIGOJNA	C 409	143	V	
155	966780	966781	C 966770	PROGA I	C 966790	551	V	
156	966780	966782	C 966790	PROGA II	O 468072	316	V	
157	966780	966783	C 468070	PROGA III	C 966810	942	V	
158	966780	966784	O 966783	CESTA V VRSTNE HIŠE LOV	Z HS 143	67	V	
159	966780	966785	O 966783	GABRIČ	Z HS 184	234	V	
160	966780	966786	O 966811	PROGA IV	O 966891	646	V	194 (Log-Dragomer)
161	966780	966787	C 409	M-10 PROGA	O 966786	161	V	
162	966780	966788	O 966786	PROGA BRBONKAR	Z HS 28	144	V	
163	966780	966789	O 466051	PROGA	O 966781	3258	V	
164	966790	966791	C 409	CESTA BOGNAR CEMPRE	O 966771	2493	V	
165	966790	966792	O 966791	CESTA K ZALAZNIK	Z HS 49	159	V	
166	966790	966793	O 966791	CESTA KRŽMANC FIK	Z HS 67	213	V	
167	966800	966801	C 468070	H KUCLERJEVEM LOVRET	Z HS 102	136	V	
168	966800	966802	C 468070	K USENIKU	Z HS 30	135	V	
169	966800	966803	C 468070	GASILSKA UKICA	Z HS 66	323	V	
170	966800	966804	C 468070	V GABROVEC	Z HS 57	493	V	
171	966800	966805	O 966804	V PAPEŽ	Z HS 59	112	V	
172	966800	966806	C 468070	NA BOBEN	Z HS 44	216	V	

173	966800	966807	O 966806	H OGRIN	Z HS 32	114	V
174	966800	966808	C 468070	V LOVRET	Z HS 42	351	V
175	966800	966809	C 468070	STARA CESTA	Z HS 163	834	V
176	966810	966811	C 409	CESTA V LESNO BRDO	C 468070	1524	V
177	966810	966812	O 966811	K ZIDARC	Z HS 30	423	V
178	966810	966813	O 966812	K POLIČNIK	Z HS 27	221	V
179	966810	966814	O 966811	V KAVCE	Z HS 39	1226	V
180	966810	966815	O 966814	V MATEVŽEVEC	Z HS 38	102	V
181	966810	966816	O 966814	V KRIŽPOT	C 468070	852	V
182	966820	966821	C 468060	CESTA V ŠPORTNI PARK	Z ODSBRU	108	V
183	966820	966822	C 468060	POT H GREGORKI	Z HS 3	50	V
184	966820	966823	C 468060	POT K PLEŠKU	Z HS 72	54	V
185	966820	966824	C 468060	POT K TRGOVINI	Z HS 62	56	V
186	966820	966825	C 468060	POT K SUHADOLNIK	Z HS 15	54	V
187	966830	966831	C 468060	CESTA H GASILNEM DOMU	Z HS 79	187	V
188	966830	966832	C 468060	CESTA PROTI CERKVI	Z HS 61	786	V
189	966830	966833	C 468060	POT SKOZI KURJO VAS	C 468060	366	V
190	966830	966834	C 468060	SPOD. POT K POKOPALIŠČU	Z HS 66	159	V
191	966830	966835	C 468060	POT K NAGODETU	Z NAGODE	51	V
192	966840	966841	C 468060	CESTA H KAMINU	Z HS 7	1346	V
193	966840	966842	O 966841	K REZERVOARJU	Z REZERV	130	V
194	966850	966851	C 468060	POT K VE HARJU	Z HS 10	121	V
195	966850	966852	C 468060	CESTA PO MAHU	C 468070	861	V
196	966850	966853	O 966852	POVEZAVA	C 468060	50	V
197	966850	966854	O 966852	CESTA POD CERKVIJO	Z HS 64	184	V
198	966850	966855	O 966852	POT K ISKRI	Z HS 67	95	V
199	966860	966861	C 468060	CESTA ZA BRDOM	C 468060	1547	V
200	966860	966862	O 966861	CESTA NA POKOPALIŠČE	Z HS 11	89	V
201	966860	966863	O 966861	K ŽIROVNIKU	Z HS 126	150	V
202	966860	966864	O 966861	POD POLICAMI	Z HS 135	79	V
203	966870	966871	C 468060	CESTA NA BRDO	Z HS 114	156	V
204	966870	966872	C 468060	POVEZAVA PRI ČUKU	O 966871	10	V
205	966870	966873	C 468060	K REZERVOARJU	Z REZERV	601	V
206	966880	966881	C 468060	CESTA NA MRLE	Z HS 169	357	V
207	966880	966882	O 966881	POVEZAVA	C 468060	32	V
208	966880	966883	C 468060	POT H KRŽMANCU	Z HS 90	88	V
209	966880	966884	C 468060	POT K VONČI	Z HS 133	162	V
210	966880	966885	O 966884	POT K DERMASTJI	Z HS 176	130	V
211	966890	966891	C 409	CESTA MIMO LUKA	C 409	278	V
212	966970	966971	C 468040	CESTA V ZAVRH	Z HS 4	1100	V
213	966970	966972	O 966971	K MIMNU	O 966971	615	V
214	966970	966973	O 966971	NA GMAJNE	C 468040	428	V
215	966980	966981	C 468040	POT K RUBCU	ZRUBC	100	V
216	966980	966982	C 468040	K PRISTAVCU	Z HS 17	275	V
217	966980	966983	O 966982	K ČEPINU	Z HS 12	71	V
218	966990	966991	C 468040	V PADEŽ	Z HS 3	192	V
219	966990	966992	O 966991	K PELKOTU	Z HS 5	147	V
220	966990	966993	O 966991	K REZERVOARJU	Z REZER	148	V

242 (Log-Dragomer)

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Vrhnika znaša 105.327 m.

6. člen

7. in 8. člen odloka se črtata.

7. člen

K spremembam Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika, določenim s tem odlokom, je bilo skladno z 18. členom Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. _____ z dne _____.

8. člen

Ta sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika prične veljati petnajsti dan po objavi odloka v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-7/2007 (5-10)

Datum: _____

Župan
dr. Marjan Rihar

III. Obrazložitev členov

K členu 1.:

Naselja Log, Dragomer in Lukovica so sestavni del Občine Log- Dragomer, zato jih je potrebno izločiti iz Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika .

K členu 2., 3., 4., 5. in 6.:

Iz 4., 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika so izločene vse ceste oziroma deli cest, ki potekajo po zemljiščih nove Občine Log- Dragomer. Ustrezno so popravljeni tudi podatki o začetku in koncu cest ali odsekov ter dolžini cest v Občini Vrhnika in cest v sosednjih občinah.

Obstoječi odlok je ločil javne poti znotraj mesta Vrhnika in javne poti zunaj mesta Vrhnika. Ker je delitev nepotrebna so podatki združeni v novem 6. členu in je zato 7. člen črtan.

Na zahtevo Direkcije RS je črtan 8. člen odloka, ki je določal kolesarske steze v Občini Vrhnika, ker so kolesarske steze sestavni del profila ceste.

K členu 7.:

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) v drugem odstavku 18. člena določa, da je potrebno predloge sprememb in dopolnitev kategorizacije občinskih cest poslati v predhoden pregled in mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste.

K členu 8.:

Vse pravne akte občine je potrebno objaviti v uradnem glasilu Občine Vrhnika ali v Uradnem listu RS in določiti čas po objavi po katerem akt stopi v veljavo.

IV. BESEDILO ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI VRHNIKA

Osnovni Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika, sprejet 3.12.1998, in Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika, sprejet 19.4.2001, sta bila svetnikom predložena že k gradivu za 7. sejo Občinskega sveta, zato ju sedaj ponovno ne prilagamo.

V. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagamo, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika.

Župan
dr. Marjan Rihar

Številka: 007-25/2007 (5/04)
Datum: 07.01.2008

8

**ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

- ZADEVA:** Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika - sprejem po skrajšanem postopku
- PRAVNA PODLAGA:** Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Ur.l. RS, št. 133/2006)
Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
- NAMEN:** Obravnava in sprejem
- POROČEVALEC:** Andrej Treven, višji svetovalec za investicije

I. OBRAZLOŽITEV

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje spremembe odloka

V letu 2005 je stopil v veljavo nov Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 83/04), s katerim je bilo med drugim urejeno uresničevanje nalog Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v RS. Določbe 22. člena zakona so terjale reorganizacijo občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju Svet). Glavni namen sprejetja odloka je bila torej reorganizacija Sveta skladno z navedeno določbo zakona. S sprejemom Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika so bile zakonske določbe v celoti izpolnjene.

Zakon o varnosti cestnega prometa v drugem odstavku 22. člena določa, da je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organ lokalne skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja lokalne skupnosti. V sprejetem občinskem odloku 4. člen določa, da svet sestavljajo predstavnik Občinskega sveta Občine Vrhnika, predstavnik Upravne enote, Oddelka za upravne notranje zadeve, predstavnik Policijske postaje Vrhnika, predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Vrhnika, predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika, predstavnik javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter predstavnik občinske uprave.

Ker Upravni enoti Vrhnika predstavlja določba odloka, da mora biti njihov predstavnik iz Oddelka za upravne notranje zadeve, probleme pri predlaganju kandidata za imenovanje v svet in ker tudi zakon take omejitve ne predvideva, predlagamo črtanje te določbe.

Predlagamo, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 81. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika sprememba odloka sprejme po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo.

2. Cilji sprejetja odloka

Cilj sprejetja Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika je omogočiti Upravni enoti Vrhnika širši spekter možnosti za izbiro kandidata za članstvo v Svetu.

3. Finančne posledice

Sprejetje Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za Občino Vrhnika.

II. BESEDILO ČLENOV

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI IN DELOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI VRHNIKA

PREDLOG

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) in Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Ur.l. RS, št. 133/2006) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI IN DELOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI VRHNIKA

1. člen

V drugi alineji 4. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika (Naš časopis št. 316/2005) se črta besedilo: »Oddelka za upravne notranje zadeve,«.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-25/2007

Datum: _____

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV

K členu 1.:

Skladno s cilj sprejetja Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika, bi s črtanjem navedene določbe omogočili Upravni enoti Vrhnika širši spekter možnosti za izbiro kandidata za članstvo v Svetu.

K členu 2.:

Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika je bil objavljen v občinskem glasilu Naš časopis, zato se predvideva enak način objave spremembe akta, z običajnim 15 dnevnim vacatio legis.

IV. BESEDILO ČLENA ODLOKA O USTANOVITVI IN DELOVANJU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI VRHNIKA, KI SE SPREMINJA

4. člen

Sestava sveta je sledeča:

- predstavnik Občinskega sveta Občine Vrhnika,
- predstavnik Upravne enote, Oddelka za upravne notranje zadeve,
- predstavnik Policijske postaje Vrhnika,
- predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Vrhnika,
- predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika,
- predstavnika javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
- predstavnik občinske uprave.

V. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA:

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika.

Župan
dr. Marjan Rihar

Številka: 077-14/2007 (5-04)
Datum: 27.11.2007

9

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1)
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt)
Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP)
Zakon o prekrških /ZP-1/ (Ur.l. RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/2005, 40/2006 (51/2006 - popr.), 115/2006, 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9)
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/2006)
Zakon o varstvu potrošnikov/ZVPot-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 98/2004, 46/2006 Odl.US: U-I-218/04-31)
Zakon o uvedbi eura /ZUE/ (Ur.l. RS, št. 114/2006)
Stanovanjski zakon /SZ-1/ (Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

POROČEVALCA:

Andrej Treven, višji svetovalec za investicije
Stojan Jakin, v.d. direktorja Komunalnega podjetja Vrhnika d.d.

I. OBRAZLOŽITEV

Dne 23.10.2007 je Občinski svet Občine Vrhnika na 7. redni seji obravnaval osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika. Sprejet je bil sklep, da Občinski svet Občine Vrhnika sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika, ga prekvalificira v predlog in ga posreduje v javno obravnavo do 18.11.2007. Občinska uprava v času javne obravnave ni prejela nobenih pripomb na odlok, zato ga posreduje Občinskemu svetu Občine Vrhnika v sprejem.

II. BESEDILO ČLENOV

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI VRHNIKA

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) Zakona o vodah /ZV-1/ (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004, 41/2004-ZVO-1), Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt), Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP), Zakona o prekrških /ZP-1/ (Ur.l. RS, št. 7/2003, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 7/2005 Skl.US: U-I-19/05-5, 34/2005 Odl.US: U-I-19/05-11, 44/2005, 40/2006 (51/2006 - popr.), 115/2006, 139/2006 Odl.US: U-I-69/06-16, 29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 35/2006), Zakona o varstvu potrošnikov/ZVPot-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 98/2004, 46/2006 Odl.US: U-I-218/04-31), Zakona o uvedbi eura /ZUE/ (Ur.l. RS, št. 114/2006) in Stanovanjskega zakona /SZ-1/ (Ur.l. RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji _____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO V OBČINI VRHNIKA

1. člen

V 2. členu odloka se obstoječe točke b., e., g., i. in j. nadomestijo z novimi istimi točkami v naslednji vsebini:

- » **b. Javni vodovod** je vodovod, ki ga sestavlja en ali več sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodarska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
- e. Priključek stavbe** na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode.
- g. Sekundarni vodovod** je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture.
- i. Upravljavec vodovoda** je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
- j. Primarni vodovod** je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. «.

2. člen

V 2. členu odloka se za točko p. dodata novi točki r. in s. v naslednji vsebini:

- » **r. Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo** je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
- s. Zasebni vodovod** je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. «.

3. člen

Za 4. členom se doda nov 4.a člen v naslednji vsebini:

- » Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. «

4. člen

Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se za besedilom »so internega značaja,« doda tekst »razen vodomero«. «.

5. člen

V prvem in drugem odstavku 6. člena se črtata besedi »ali nadzira«. Ostalo besedilo 6. člena ostane nespremenjeno.

6. člen

V četrtem odstavku 23. člena se znesek » 10,00 SIT« nadomesti z novim zneskom » 0,0417 EUR«.

7. člen

V drugem odstavku 30. člena se črta besedilo »uporabnikom v gospodarstvu in negospodarstvu ter«. Ostalo besedilo drugega odstavka 30. člena ostane nespremenjeno.

8. člen

Za 30. členom se doda nov 30a. člen v naslednji vsebini:

- » Upravljavec razdeli porabnike vode iz gospodarstva in negospodarstva, ki so pravne osebe, na dva razreda. Pri tem upošteva količino porabljene vode.

V prvi razred se uvrstijo tisti, ki letno porabijo manj kot 250 m³, v drugi razred pa vse ostale. Za razvrstitev v razrede služi poraba vode v preteklem letu.

Odčitavanje pri pravnih osebah uvrščenih v prvi razred, se izvaja najmanj enkrat letno. Akontacija vodarine temelji na osnovi povprečne mesečne porabe.

Pri vseh ostalih pravnih osebah se odčitavanja opravljajo mesečno, obračun pa temelji na dejanski porabi, ki je zabeležena na obračunskem vodomernu. «.

9. člen

Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

- » Stanovanjske zgradbe, ki imajo dve ali več neodvisnih stanovanjskih enot in bodo grajene po sprejemu tega odloka, morajo imeti za vsako stanovanjsko enoto svoj obračunski vodomern.

V primeru, da se v objektu več odjemalcev vode oskrbuje iz istega priključka, katerim se meri poraba na enem obračunskem vodomernu, morajo lastniki oziroma upravljavci takih objektov v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka zagotoviti potrebno število vodomernov.

Če lastnik oziroma upravljavec objekta ne zagotovi potrebnega števila vodomernov, je v večstanovanjskih objektih, kjer je po Stanovanjskem zakonu potrebno določiti upravnika, le-ta zavezanec za plačilo stroškov. V primerih, ko po Stanovanjskem zakonu določitev upravnika ni obvezna, pa se morajo lastniki stanovanjskih enot v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka dogovoriti o načinu delitve stroškov, sicer upravljavec vodovodnega sistema izstavi račun vsem lastnikom po ključu števila prijavljenih oseb na stanovanjsko enoto. Uslugo razdelitve stroškov upravljavec računa po internem ceniku. «.

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

10. člen

Doda se 31a. člen, ki se glasi:

- » Račun za vodo se naslovi na lastnika objekta oziroma stanovanjske enote, v katerem je bila ta porabljena. Lastnik in najemnik se lahko dogovorita komu naj upravljavec javnega vodovoda pošilja račune za porabljeno vodo. O dogovoru morata pisno obvestiti upravljavca.«

11. člen

V prvem odstavku 52. člena in prvem odstavku 53. člena se znesek »300.000,00 SIT« nadomesti z novim zneskom » 1.252,00 EUR«.

V drugem odstavku 52. člena ter drugem in tretjem odstavku 53. člena se znesek »80.000,00 SIT« nadomesti z novim zneskom » 334,00 EUR«.

12. člen

V 53. členu odloka se v deveti alineji prvega odstavka za številko »27.,« doda številko »31.,«.

13. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.

Številka: 007-14/2007 (5-04)

Datum:

Župan
dr. Marjan Rihar

III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA

Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagamo, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Vrhnika.

Župan
dr. Marjan Rihar



Številka: 900-1/2008 (1-02)
Datum: 15.12.2008

10

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2008

POROČEVALEC: Marijan Prijatelj, direktor občinske uprave

PРАВNA OSNOVA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)

I. OBRAZLOŽITEV:

Kolegij župana je pripravil predlog dokumenta Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2008, s katerim je določil predvidene datume sej Občinskega sveta v letu 2008 ter seznam odlokov in drugih splošnih pravnih aktov, ki naj bi jih župan kot predlagatelj predložili Občinskemu svetu v postopek za sprejem.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Članom Občinskega sveta se predlaga, da sprejmejo naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto 2008 in okvirni terminski plan sej v letu 2008.

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN
dr. Marjan RIHAR

PLAN SEJ 2008

Zap. št. seje	Predviden datum seje
10	24.1.
11	28.2.
12	17.4.
13	5.6.
14	10.7.
15	16.10.*
16	20.11.
17	18.12.

* 16.10.2008 bo tudi izredna seja, na kateri bo predstavljen Proračun Občine Vrhnika za leto 2009.

Plan sej ne zajema ostalih izrednih in korespondenčnih sej, ki bodo v primeru potreb sklicane v skladu s 23. in 23a. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika.

PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2008

	Zadeva oziroma pravni akt	Vrsta postopka	Predvidena predložitev	Predviden sprejem	Oddelek	Opombe
1	Merila za določitev višine nadomestil za člane OVK za druge volitve	obravnavna in sprejem	I. kvartal	I. kvartal	OSZ	
2	Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika	po postopku za sprejem poslovnika	I. kvartal	II. kvartal	OSZ	
3	Odlok o programu opremljanja Občine Vrhnika	trofazni postopek	I. kvartal	II. kvartal	OOPK	
4	Akt o javnem zasebnem partnerstvu za širokopasovno omrežje in investicijski program za širokopasovno omrežje	obravnavna in sprejem	II. kvartal	II. kvartal	OSZ in OOPK	
5	Potrditev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2008	obravnavna in sprejem	II. kvartal	II. kvartal	ODDG	Postopek vodi Komisija za občinska priznanja
6	Obravnavna poročil predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda	obravnavna in sprejem	II. kvartal	II. kvartal	ODDG	
7	Odlok o spremembah Odloka o denarnih pomočeh iz sredstev Občine Vrhnika	skrajšani postopek	II. Kvartal	II. Kvartal	ODDG	
8	Uredba o ustanovitvi pokrajinskega parka Barje	soglasje k uredbi	II. Kvartal	II. Kvartal	OOPK	
9	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis	skrajšani postopek	II. Kvartal	II. Kvartal	OSZ	
10	Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih in invalidskih organizacij	trofazni postopek	II. Kvartal	III. Kvartal	ODDG	

	Zadeva oziroma pravni akt	Vrsta postopka	Predvidena predložitev	Predviden sprejem	Oddelek	Opombe
11	Pravilnik o sofinanciranju programov mladinskih dejavnosti	trofazni postopek	II. Kvartal	III. Kvartal	ODDG	
12	Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij	trofazni postopek	II. Kvartal	III. Kvartal	ODDG	
13	Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vrhnika	po postopku za sprejem Statuta	II. kvartal	III. kvartal	OSZ	
14	Aktivnosti v zvezi z novim vrtcem	obravnavna in sprejem	II. kvartal	IV. kvartal	ODDG	DIIP, Investicijski program
15	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zastavi in grbu	skrajšani postopek	II. kvartal	III. kvartal	OSZ	
16	Sklep o določitvi vrednosti točke za NUSZ	obravnavna in sprejem	IV. kvartal	IV. kvartal	OOPK	
17	Letni program športa v letu 2009	obravnavna in sprejem	IV. kvartal	IV. kvartal	ODDG	
18	Povišanje cen programov vrtca	obravnavna in sprejem	IV. kvartal	IV. kvartal	ODDG	Po podanih predlogih vrtca
19	Prostorski akti	postopek po ZPNačrt			OOPK	glej prilogo: Seznam prostorskih aktov v postopku priprave in sprejemanja

	Zadeva oziroma pravni akt	Vrsta postopka	Predvidena predložitev	Predviden sprejem	Oddelek	Opombe
	PRORAČUN					
20	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vrhnika za leto 2007	trofazni postopek	II. kvartal	II. kvartal	OF	
21	Poročilo o izvrševanju proračuna občine Vrhnika od 01.01.2008 do 30.06.2008	sprejem poročila	III. kvartal	III. kvartal	OF	
22	Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2009	poseben postopek za sprejem proračuna	IV. kvartal	IV. kvartal	OF	

	KMVIJAZ					
23	Aktivnosti v zvezi z državnimi volitvami	obravnavna in sprejem	II. kvartal	III. kvartal	OSZ	plakatiranje
24	Volitve in imenovanja	obravnavna in imenovanje	I. kvartal do	IV. kvartal	OSZ	

SEZNAM PROSTORSKIH AKTOV V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA

6

Postopek po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1)
Postopek po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt): prostorski akt se pripravlja po določilih ZPNačrt, če ob začetku veljavnosti ZPNačrt, ta še ni bil javno razgromjen
Postopek se ne spreminja

Št.	DOKUMENT	POBUDA	1. PROSTORSKA KONFERENCA	PROGRAM PRIPRAVE	SMERNICE	OSNUTEK	OSNUTEK	2. PROSTORSKA KONFERENCA	JAVNA RAZGRNITEV, JAVNA OBRAVNAVA	PREDLOG	MNENJA	USKLAJENI PREDLOG	SPREJEM ODLOKA
			/	SKLEP	OSNUTEK	SMERNICE	OSNUTEK	DOPOLNJEN OSNUTEK					
1	OPPN Lidl	31.1.2006	9.3.2006	21.4.06, Ur.l.RS 43/06 24.4.06, NČ 325/06 27.8.07, NČ 340/07	opravljeno	opravljeno	opravljeno	opravljeno	2.7. – 1.8. 2007	izdelan	pridobljena	izdelan	februar 2008
2	Spr. in dop. PUP V2 - vrtače	sprejeta	/	NČ, št. 341/07, 26.9.07	opravljeno	opravljeno	pridobljene	V izdelavi					1. kvartal 2008
3	OPPN Betajnova 2	sprejeta	opravljeno	27.2.06 NČ 323/06 26.9.07 NČ 341/07	pridobljene	opravljeno	opravljeno	V izdelavi					2. kvartal 2008
4	OPPN Robova	sprejeta	3.4.2007	23.4.07 27.8.07 NČ 340/07	opravljeno	opravljeno	pridobljene	V izdelavi					2. kvartal 2008
5	OPPN Drenov Grič 1	sprejeta	opravljeno	9.2.07 26.9.07, NČ 341/07	opravljeno	opravljeno	pridobljene	V izdelavi					2. kvartal 2008
6	OPPN Lošca	3.10.2005	16.12.2005	23.1.06, NČ 322/06 24.1.06, Ur.l.RS 7/06 28.9.07 Ur.l.RS 88/07	pridobljene	opravljeno	opravljeno	10.4.2007 V izdelavi	12.7. – 10. 8. 2007, podaljšana do 24. 8.2007, javna obravnava 21. 8.2007 Se ponovi				3. kvartal 2008
7	OPPN Mrle	sprejeta	/	7.8.07 Ur.l.RS 71/07	Pripravljen	Pridobljene	V izdelavi						3. kvartal 2008
8	OPPN Na Sap	sprejeta	/	Ur.l.RS, št. 97/07, 24.10.07	pripravljen	V teku							3. kvartal 2008
9	OPPN Podhruševca	sprejeta	/	26.9.07, NČ 341/07	pripravljen								3. kvartal 2008
10	OPPN Upravni center Vrhnika	15.1.2007	5.2.2007	26.2.07	/	pridobljene							4. kvartal 2008
11	OPPN Drenov Grič 2	sprejeta	/	24.10.07 Ur.l.RS, št. 97/07	V teku								4. kvartal 2008

točka 10

12	Spr. in dop. prostorskega plana - obvoznica Vrtinaja	sprejeta	/	Ur. l. RS, št. 83/07 14.9.2007	pripravljen	V teku					4. kvartal 2008
13	OPPN vrtec	V pripravi	/								4. kvartal 2008
14	Spr. in dop. ZN Gabrče 2	5.10.2007	/	V pripravi							4. kvartal 2008
15	Občinski prostorski načrt – OPN	19.6.06	18.10.06	26.9.07, NČ 341/07	V teku						2009
16	OPPNsp obvoznica	Sprejeta Dogovor podpisan 25.10.2007	/								2009
17	OPPN Kralovše	29.8.2005	23.2.2006	V pripravi 21.3.06 Ur.l.RS 29/06	opravljeno	opravljeno					2009
18	OPPN Mercator			27.8.07, NČ 340/07			/				?
							Nadaljevanje odvisno od odločitve stranke				



Številka: 900-46/2007 (2-01)
Datum: 8.1.2008

11a

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

**ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V
SVETU ZAVODA OSNOVNE ŠOLE IVANA CANKARJA**

PРАВNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Ivana Cankarja (Ur. list RS, št. 62/96, 40/97, 20/98 in 21/00; NČ št. 295/03, 314/05 in 341/07)

NAMEN: Imenovanje

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

Članom ustanovitelja zavoda 5. 4. 2008 poteče mandat.

Na podlagi četrtega odstavka 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Ivana Cankarja tri predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave, članov občinskih organov ter občanov iz pripadajočega šolskega okoliša.

9. člen navedenega odloka določa, da šolski okoliš obsega območje naslednjih naselij: Sinja Gorica, Verd, Bistra, Mirke, Zaplana, Drenov Grič, Lesno Brdo ter Vrhnika z naslednjimi ulicami: Betajnova, Cankarjev trg (hišne št. 1, 1b, 1c, 5, 6, 6a, 9, 10 - prostorski okoliš 0011), Cesta gradenj, Cesta 6. maja, Čuža (hišne št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 - prostorski okoliš 0009), Dobovičnikova ulica, Dolge njive, Gabrče, Gradišče, Grilcev grič, Hrib, Idrijska cesta, Kolesarska pot, Kopališka ulica, Krožna pot, Krpanova ulica, Kurirska pot, Lošca, Med vrtovi, Močilnik, Mrakova cesta, Na Klancu od št. 22 do 27 (prostorski okoliš 0009, 0016), Na Klisu, Na zelenici, Notranjska cesta, Ob Beli, Ob igrišču, Ob Ljubljani, Ob potoku, Pavkarjeva pot, Petkovškova ulica, Poštna ulica, Pot k studencu, Pot k Trojici, Pot v Močilnik, Prečna pot, Pri lipi, Prisojna pot, Raskovec, Ribiška pot, Stara cesta (od št. 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21-55 - prostorski okoliš 0010, 0009, 0008), Storžev Grič, Šušnikova cesta, Tičnica, Trg Karla Grabeljška, Tržaška cesta, Turnovše, Usnjarska cesta, Vas, Volčeva cesta.

I.II.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 12. seji 12.12.2007 sprejela naslednji

S K L E P:

Občinska uprava Občine Vrhnika pozove župana in politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da predložijo kandidaturo za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika do 9.1.2008 do 12.00 ure.

I.III.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve bo zadevo ponovno obravnavala 9.1.2008 na svoji 14.seji.

II. PREDLOG SKLEPA:

Predlog sklepa in mnenje župana bosta posredovana naknadno po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki bo 9.1.2008.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 900-46/2007 (2-01)
Datum: 8.1.2008

11b

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V
SVETU VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA ANTONIJE KUCLER

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Antonije Kucler Vrhnika (Ur. list RS, št. 62/96, 40/97 in 20/98; NČ št. 295/03 in 341/07)

NAMEN: Imenovanje

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

Članom ustanovitelja zavoda javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika 5. 4. 2008 poteče mandat.

Na podlagi 12. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika (Uradni list RS, št. 85/2007) pa mora zavod uskladiti svoje akte in organe zavoda v roku štirih mesecev od uveljavitve odloka. To je do 6.2.2008.

Na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika (Ur. list RS, št. 62/96, 40/97 in 20/98; NČ št. 295/03 in 341/07) Občinski svet Občine Vrhnika v svet zavoda imenuje tri predstavnike ustanoviteljev, in sicer izmed delavcev občinske uprave, članov občinskih organov ter občanov posameznih naselij okoliša, ki ga pokriva vrtec. Vrtec Vrhnika pokriva celotno območje Občine Vrhnika.

I.II.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 12. seji 12.12.2007 sprejela naslednji

S K L E P:

Občinska uprava Občine Vrhnika pozove župana in politične stranke, zastopane v občinskem svetu Občine Vrhnika, da predložijo kandidaturo za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Antonije Kucler do 9.1. 2008 do 12.00 ure.

I.III.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve bo zadevo ponovno obravnavala 9.1.2008 na svoji 14.seji.

II. PREDLOG SKLEPA:

Predlog sklepa in mnenje župana bosta posredovana naknadno po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki bo 9.1.2008.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 900-46/2007 (2-01)
Datum: 8.1.2008

11c

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA UPORABNIKOV OZIROMA
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVETU JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD IVANA
CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA«

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06)
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Naš časopis, št. 340/2007-UPB in 343/07)

NAMEN: Imenovanje

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve

OBRAZLOŽITEV:

Andraža Grudna je za kandidata predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« imenoval Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 25. seji, dne 14. 7. 2005. Zaradi smrti g. Andraža Grudna je potrebno imenovati nadomestnega člana.

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 8.seji, 15.11.2007, sprejel Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«.

Med drugim se je spremenil tudi 12. člen odloka, ki definira, da predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti predlagajo društva in zveze, ki imajo sedež v Občini Vrhnika in delujejo na področju ene izmed dejavnosti zavoda in ne več Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Vrhnika .

I.II.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve na svoji 12. seji 12.12.2007 sprejela naslednji

SKLEP:

Občinska uprava pozove društva in zveze, ki imajo sedež v Občini Vrhnika in delujejo na področju ene izmed dejavnosti zavoda, da do 9.1.2008 do 12.00 ure predložijo kandidaturo za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«. Poziv za kandidata za predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« se skuša vključiti v objavo »Našega časopisa«, ki izide 17.12.2007.

V primeru, da poziva ne bo mogoče objaviti v decembrski številki »Našega časopisa«, se poziv objavi v januarski številki »Našega časopisa«. V tem primeru je rok za prijavo 14 dni po objavljenem pozivu.

Priloga poziva je prijavnica, ki se jo objavi na spletni strani Občine Vrhnika in v tajništvu.

I.III.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve bo zadevo ponovno obravnavala 9.1.2008 na svoji 14.seji.

II. PREDLOG SKLEPA:

Predlog sklepa in mnenje župana bosta posredovana naknadno po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki bo 9.1.2008.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.



Številka: 110-31/2007 (2-02)
Datum: 8.1.2008

11d

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA**

ZADEVA: IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA »ZAVOD
IVANA CANKARJA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM
VRHNIKA«

PRAVNA PODLAGA: Statut občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01 in
77/06)
Poslovnik občinskega sveta (Uradni list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za
kulturo, šport in turizem Vrhnika« (Naš časopis, št. 340/2007-UPB in
343/07)

NAMEN: Imenovanje

POROČEVALEC: Pavel Caserman – predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in administrativne zadeve

I. OBRAZLOŽITEV:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika« (v nadaljevanju: odlok) v prvem odstavku 17. člena določa, da direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa Občinski svet Občine Vrhnika po predhodnem mnenju sveta zavoda.

Javni razpis je bil objavljen v Dnevniku dne 27.11.2007, objavljen je bil tudi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in v novembrski številki časopisa Naš časopis.

Dne 12.12.2007 je komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanj in administrativne zadeve (v nadaljevanju: komisija) na svoji 12. seji odprla in pregledala vloge kandidatov. V roku se je prijavilo enajst kandidatov, od tega je bilo osem vlog popolnih. Razgovore s sedmimi kandidati – ena kandidatka se namreč na vabilo na razgovor ni odzvala - je komisija opravila dne 19.12.2007. Dodatne razgovore s tremi kandidati, ki so se uvrstili v ožji izbor, bo komisija opravila 9.1.2008.

Občinski svet Občine Vrhnika mora v skladu s prvim odstavkom 17. člena odloka pred imenovanjem direktorja zavoda pridobiti še mnenje sveta zavoda.

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA:

Na podlagi 96. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vrhnika ter skladno z 17. členom odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, članom občinskega sveta predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Glede na vse zgoraj navedeno bo predlog sklepa posredovan naknadno po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki bo 9.1.2008.

Naknadno bo članom Občinskega sveta posredovano tudi mnenje sveta zavoda in skladno s petim odstavkom 25. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnike tudi mnenje župana.

Predsednik komisije
Pavel Caserman l.r.